

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

*Paix – Travail – Patrie*

REGION DE L'EST

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

COMMUNE DE BERTOUA 1ER



REPUBLIC OF CAMEROON

*Peace – Work – Fatherland*

EAST REGION

LOM AND DJEREM DIVISION

BERTOUA 1ER COUNCIL

## ADDITIF N° 002/A/AONO/C.BTA1ER/CIPM/2021

A L'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/AONO/CBTA1ER/CIPM/2021 DU 15/02/2021  
POUR LA CONSTRUCTION DE BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES DANS CERTAINES  
ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE BERTOUA 1<sup>ER</sup>, DEPARTEMENT DU LOM  
ET DJEREM, REGION DE L'EST.

| N° LOT | Projet  | Imputation                    | Montant TTC |
|--------|---|-------------------------------|-------------|
| 1      | EPB DE MOKOLO 2   | 15 197 01 641208 2811 8222 01 | 20 000 000  |
| 2      | EP DE NKOLBIKON 3   | 15 197 01 641208 2811 8222 01 | 20 000 000  |
| 3      | EPA DE MOKOLO SEMBE   | 15 197 01 641208 2811 8222 01 | 20 000 000  |
| 4      | EPB DE MBANGO (Plan type<br>PNDP avec Bureau Administratif) | 15 197 01 641208 2811 8222 01 | 25 000 000  |

Le Maire de la Commune de Bertoua 1<sup>er</sup>, Autorité Contractante, porte à la connaissance des entreprises et  
Etablissements ayant soumissionné à l'Avis d'Appel d'Offres

**N°002/AONO/C.BTA1ER/CIPM/2021 DU 15/02/2021 pour la Construction de Blocs de deux (02)  
salles de classes dans Certaines Ecoles Primaires Publiques de la Commune de Bertoua 1<sup>er</sup>,**

Département du Lom Et Djerem, Région de L'Est, que les modifications suivantes ont été apportées ainsi  
qu'il suit :

### Pièce N°1 : Avis d'Appels d'Offres (AAO)

#### 6 – REMISE DES OFFRES

##### AU LIEU DE :

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires donc un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir sous plis fermé à la Mairie de Bertoua 1<sup>er</sup>, au plus tard le 22/03/2021 à 11 heures précises.

##### LIRE :

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires donc un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir sous plis fermé à la Mairie de Bertoua 1<sup>er</sup>, au plus tard le 30/03/2021 à 11 heures précises.

## **8 – OUVERTURE DES OFFRES**

### **AU LIEU DE :**

L'ouverture des offres se fera en un temps à la salle de réunions de la Commune de Bertoua 1<sup>er</sup> le 22/03/2021 à 12 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Bertoua 1<sup>er</sup>, en présence des soumissionnaires ou de leur représentant dûment mandaté et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

### **LIRE :**

**L'ouverture des offres se fera en un temps à la salle de réunion de la Commune de Bertoua 1<sup>er</sup> le 30/03/2021 à 12 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Bertoua 1<sup>er</sup>, en présence des soumissionnaires ou de leur représentant dûment mandaté et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.**

## **9 – CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES**

A – Critères éliminatoires :

C – Offre Financière

### **AU LIEU DE :**

- 1) Omission du prix d'une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif
- 2) Absence ou non-conformité au modèle du DAO d'un des éléments constitutifs de l'offre financière définie à l'article 14.3 du RPAO.

### **LIRE**

- 1) Omission du prix d'une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif**
- 2) Absence ou non-conformité au modèle du DAO d'un des éléments constitutifs de l'offre financière définie à l'article 14.3 du RPAO.**
- 3) Est considérée comme offre anormalement basse, tout moins disant faite à plus ou égal à 20% du montant TTC par Lot.**

## **Pièce N°4 : Projet de Lettre-Commande**

### **TITRE IV – CADRE3S DES DEVIS QUANTITATIFS ET ESTIMATIFS (CDQE)**

### **V – Blocs de deux salles de classes, Lots 1, 2 et 3**

#### **AU LIEU DE :**

| N°  | prix | DESIGNATION DES OUVRAGES                              | Unité          | Qté  | P.unit | P.Tot                       |
|---|------|---|----------------|------|--------|-----------------------------|
| <b>LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES – ETUDES</b> |      |   |                |      |        |                             |
| 101   |      | Installation de chantier                              | FF             | 1    |        |                             |
| 102   |      | Projet d'exécution des travaux et plan de recollement | FF             | 1    |        |                             |
| 103   |      | Assainissement et aménagement de la plateforme        | M2             | 1200 |        |                             |
|   |      |   |                |      |        | <b>Sous – total lot 100</b> |
| <b>LOT 200 : TERRASSEMENT ET IMPLANTATION</b>   |      |   |                |      |        |                             |
| 201   |      | Implantation du bâtiment                              | FF             | 1    |        |                             |
| 202   |      | Les fouilles en rigole et en puits                    | m <sup>3</sup> | 47   |        |                             |
| 203   |      | Remblai compacté sous dallage et fouilles             | m <sup>3</sup> | 62   |        |                             |
|   |      |   |                |      |        | <b>Sous – total lot 200</b> |
| <b>LOT 300 : FONDATIONS</b>                     |      |   |                |      |        |                             |

|     |  |                |      |  |  |
|-----|--|----------------|------|--|--|
| 301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3   | m <sup>3</sup> | 1,7  |  |  |
| 302 | Agglos plein de 20x20x40 cm en sous bassement  | m <sup>3</sup> | 50,5 |  |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour les semelles, amores poteaux et longrines   | m <sup>3</sup> | 9,3  |  |  |
| 304 | Béton dosé 300 kg/m3 pour dallage du sol épaisseur 8 cm, y compris toutes sujétions d'exécution de la chape incorporée de 2 cm | M2             | 165  |  |  |

**Sous - total lot 300**

#### **LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATIONS-ENDUITS**

|     |  |    |       |  |  |
|-----|--|----|-------|--|--|
| 401 | Parpaings en agglos creux de 15x20x40 pour les murs  | M2 | 162   |  |  |
| 402 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, appuis de fenêtres, linteaux et chaînage haut et raidisseurs | M3 | 6,575 |  |  |
| 403 | Enduits sur murs intérieurs et extérieurs  | M2 | 324   |  |  |
| 404 | Clastras   | M2 | 31,1  |  |  |
| 405 | Estrade  | U  | 2     |  |  |
| 406 | Tableau mural  | U  | 2     |  |  |

**Sous - total lot 400**

#### **LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE-FAUX PLAFOND**

|     |  |    |       |  |  |
|-----|--|----|-------|--|--|
| 501 | Fermes en bastaings de 3x15 cm doublés et traités  | M3 | 2,15  |  |  |
| 502 | Pannes en chevrons bois dur de 8x8 cm traités  | M3 | 1,58  |  |  |
| 503 | Bardage sur façades et pignons en tôle bac 5/10è y compris toute sujétion de pose de la bande ourlet et de rive de faîtage | ML | 65,1  |  |  |
| 504 | Couverture en tôle bac épaisseur 6/10è de 6 ml ;   | M2 | 234   |  |  |
| 505 | Tôle faîtière crantée de 50 cm de large  | ML | 20,05 |  |  |
| 506 | Faux plafond intérieur en contreplaqué en panneaux de 60 x120 de 4 mm y compris bois de solivage de 4x8cm                  | M2 | 165   |  |  |
| 507 | Fourniture et de pose de couvre-joints   | ML | 260   |  |  |
| 508 | Plafond extérieur en tôle lisse  | M2 | 50    |  |  |

**Sous - total lot 500**

#### **LOT 600 : MENUISERIES METALLIQUES**

|     |   |    |      |  |  |
|-----|---|----|------|--|--|
| 601 | Portes métalliques de 100 x 220 cm et serrures à canon munie de poignet | U  | 4    |  |  |
| 602 | Seuil en cornières de 30 cm sur estrade et nez de véranda               | ML | 32,5 |  |  |

**Sous - total lot 600**

#### **LOT 700: MENUISERIE BOIS**

|     |  |   |   |  |  |
|-----|--|---|---|--|--|
| 701 | Cadres (dormants) en bois dur pour fixation des portes métalliques | U | 4 |  |  |
| 702 | Aménagement des placards incorporés en bois                        | U | 2 |  |  |

**Sous - total lot 700**

#### **Lot 800 : ELECTRICITE**

|     |   |       |    |  |  |
|-----|---|-------|----|--|--|
| 801 | Tuyaux flexibles orange pour canalisation verticale et horizontales   | Rleau | 2  |  |  |
| 802 | Fil TH 2,5 mm <sup>2</sup> pour toutes les installations (prises et lampes)   | Rleau | 3  |  |  |
| 803 | Réglettes de 120 cm   | U     | 12 |  |  |
| 804 | Hublots ronds   | U     | 2  |  |  |
| 805 | Interrupteurs et prises de courants encastrés   | U     | 6  |  |  |
| 806 | Attaches, dominos, boîtes de dérivation et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l'établissement | Ens   | 1  |  |  |

**Sous - total lot 800**

#### **LOT 900 : PEINTURE**

|     |  |    |     |  |  |
|-----|--|----|-----|--|--|
| 901 | Peinture bicouche sur murs intérieurs et plafond en Pantex 800 | M2 | 320 |  |  |
| 902 | Peinture bicouche sur murs extérieurs Pantex 1300              | M2 | 270 |  |  |

|                              |   |     |    |  |  |
|------------------------------|---|-----|----|--|--|
| 903                          | Peinture à huile « email « A » sur plinthes et menuiseries métalliques                                      | M2  | 36 |  |  |
| 904                          | Sérigraphie sur plaque métallique de 30 x 60 « <b>BIP 2021-Lettre-Commande N° /LC/C.BTA 1ER/CIPM/2021</b> » | Ens | 1  |  |  |
| <b>Sous – total Lot 900</b>  |   |     |    |  |  |
| <b>LOT 1000 : VRD</b>        |   |     |    |  |  |
| 1001                         | Caniveau de 40 x 30 cm en parpaings bourrés de 15x20x40 cm avec ceinture en béton armé de 10 cm             | ML  | 65 |  |  |
| 1002                         | Rampe en béton armé dosé à 350 kg/m3 de 2 m de large devant les portes du milieu du bâtiment                | U   | 1  |  |  |
| 1003                         | Dallage d'autour ép 8 cm en béton dosé à 300 kg/m3  | M2  | 60 |  |  |
| <b>Sous – Total Lot 1000</b> |   |     |    |  |  |

#### RECAPITULATIF

| N° LOT | INTITULE DU LOT                  | MONTANT |
|--------|----------------------------------|---------|
| 100    | Travaux Préparatoires - Etudes   |         |
| 200    | Terrassements et Implantation    |         |
| 300    | Fondations                       |         |
| 400    | Maçonnerie - Élévations          |         |
| 500    | Charpente - Couverture - Plafond |         |
| 600    | Menuiserie Métallique            |         |
| 700    | Menuiserie Bois                  |         |
| 800    | Électricité                      |         |
| 900    | Peinture                         |         |
| 1000   | V.R.D                            |         |
|        | <b>TOTAL H.T.V.A .....</b>       |         |
|        | <b>T.V.A (19,25 %) .....</b>     |         |
|        | <b>A.I.R. (.....%) .....</b>     |         |
|        | <b>TOTAL DES TAXES .....</b>     |         |
|        | <b>TOTAL T.T.C. .....</b>        |         |
|        | <b>NET A MANDATER .....</b>      |         |

Arrêter le montant du présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de :

#### LIRE

| N° prix   | DESIGNATION DES OUVRAGES  | Unité          | Qté  | P.unit | P.Tot |
|---|---|----------------|------|--------|-------|
| <b>LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES – ETUDES</b> |   |                |      |        |       |
| 101   | Installation de chantier  | FF             | 1    |        |       |
| 102   | Projet d'exécution des travaux et plan de recollement   | FF             | 1    |        |       |
| 103   | Assainissement et aménagement de la plateforme  | M2             | 1200 |        |       |
| <b>Sous – total lot 100</b>                     |   |                |      |        |       |
| <b>LOT 200 : TERRASSEMENT ET IMPLANTATION</b>   |   |                |      |        |       |
| 201   | Implantation du bâtiment  | FF             | 1    |        |       |
| 202   | Les fouilles en rigole et en puits  | m <sup>3</sup> | 47   |        |       |
| 203   | Remblai compacté sous dallage et fouilles   | m <sup>3</sup> | 62   |        |       |
| <b>Sous – total lot 200</b>                     |   |                |      |        |       |
| <b>LOT 300 : FONDATIONS</b>                     |   |                |      |        |       |
| 301   | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3  | m <sup>3</sup> | 1,7  |        |       |
| 302   | Agglos plein de 20x20x40 cm en sous bassement   | m <sup>3</sup> | 50,5 |        |       |
| 303   | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour les semelles, amorces poteaux et longrines   | m <sup>3</sup> | 9,3  |        |       |
| 304   | Béton dosé 300 kg/m3 pour dallage du sol épaisseur 8 cm, y compris toutes sujétion d'exécution de la chape incorporée de 2 cm | M2             | 165  |        |       |
| <b>Sous – total lot 300</b>                     |   |                |      |        |       |

| <b>LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATIONS-ENDUITS</b>     |   |       |       |  |  |
|--|---|-------|-------|--|--|
| 401  | Parpaings en agglos creux de 15x20x40 pour les murs   | M2    | 162   |  |  |
| 402  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, appuis de fenêtres, linteaux et chaînage haut et raidisseurs                                  | M3    | 6,575 |  |  |
| 403  | Enduits sur murs intérieurs et extérieurs   | M2    | 324   |  |  |
| 404  | Clastras  | M2    | 31,1  |  |  |
| 405  | Estrade   | U     | 2     |  |  |
| 406  | Tableau mural   | U     | 2     |  |  |
| <b>Sous - total lot 400</b>                        |   |       |       |  |  |
| <b>LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE-FAUX PLAFOND</b> |   |       |       |  |  |
| 501  | Fermes en bastaings de 3x15 cm doublés et traités   | M3    | 2,15  |  |  |
| 502  | Pannes en chevrons bois dur de 8x8 cm traités   | M3    | 1,58  |  |  |
| 503  | Bardage sur façades et pignons en tôle bac 5/10è y compris toute sujexion de pose de la bande ourlet et de rive de faîtage              | ML    | 65,1  |  |  |
| 504  | Couverture en tôle bac épaisseur 6/10è de 6 ml ;  | M2    | 234   |  |  |
| 505  | Tôle faîtière crantée de 50 cm de large   | ML    | 20,05 |  |  |
| 506  | Faux plafond intérieur en contreplaqué en panneaux de 60 x120 de 4 mm y compris bois de solivage de 4x8cm                               | M2    | 165   |  |  |
| 507  | Fourniture et de pose de couvre-joints  | ML    | 260   |  |  |
| 508  | Plafond extérieur en tôle lisse   | M2    | 50    |  |  |
| <b>Sous - total lot 500</b>                        |   |       |       |  |  |
| <b>LOT 600 : MENUISERIES BOIS</b>                  |   |       |       |  |  |
| 601  | Cadres (dormants) en bois dur pour fixation des portes métalliques  | U     | 4     |  |  |
| 602  | Aménagement des placards incorporés en bois   | U     | 2     |  |  |
| <b>Sous - total lot 600</b>                        |   |       |       |  |  |
| <b>LOT 700: MENUISERIE METALLIQUES</b>             |   |       |       |  |  |
| 701  | Portes métalliques de 100 x 220 cm et serrures à canon munie de poignet   | U     | 4     |  |  |
| 702  | Seuil en cornières de 30 cm sur estrade et nez de véranda   | ML    | 32,5  |  |  |
| 703  | Logo en plaque métallique de 30x60cm sur façade principale  | U     | 1     |  |  |
| <b>Sous - total lot 700</b>                        |   |       |       |  |  |
| <b>Lot 800 : ELECTRICITE</b>                       |   |       |       |  |  |
| 801  | Tuyaux flexibles orange pour canalisation verticale et horizontales   | Rleau | 2     |  |  |
| 802  | Fil TH 2,5 mm2 pour toutes les installations (prises et lampes)   | Rleau | 3     |  |  |
| 803  | Réglettes de 120 cm   | U     | 12    |  |  |
| 804  | Hublots ronds   | U     | 2     |  |  |
| 805  | Interrupteurs et prises de courants encastrés   | U     | 6     |  |  |
| 806  | Attaches, dominos, boîtes de dérivation et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l'établissement | Ens   | 1     |  |  |
| <b>Sous - total lot 800</b>                        |   |       |       |  |  |
| <b>LOT 900 : PEINTURE</b>                          |   |       |       |  |  |
| 901  | Peinture bicoche sur murs intérieurs et plafond en Pantex 800   | M2    | 320   |  |  |
| 902  | Peinture bicoche sur murs extérieurs Pantex 1300  | M2    | 270   |  |  |
| 903  | Peinture à huile « email « A » sur plinthes et menuiseries métalliques  | M2    | 36    |  |  |

5

|                              |   |     |    |  |  |
|------------------------------|---|-----|----|--|--|
| 904                          | Sérigraphie sur plaque métallique de 30 x 60 « <b>BIP<br/>2021-Lettre-Commande N° /LC/C.BTA<br/>1ER/CIPM/2021</b> » | Ens | 1  |  |  |
| <b>Sous – total Lot 900</b>  |   |     |    |  |  |
| <b>LOT 1000 : VRD</b>        |   |     |    |  |  |
| 1001                         | Caniveau de 40 x 30 cm en parpaings bourrés de 15x20x40 cm avec ceinture en béton armé de 10 cm                     | ML  | 65 |  |  |
| 1002                         | Rampe en béton armé dosé à 350 kg/m3 de 2 m de large devant les portes du milieu du bâtiment                        | U   | 1  |  |  |
| 1003                         | Dallage d'autour ép 8 cm en béton dosé à 300 kg/m3  | M2  | 60 |  |  |
| <b>Sous – Total Lot 1000</b> |   |     |    |  |  |

#### RECAPITULATIF

| N° LOT | INTITULE DU LOT                  | MONTANT |
|--------|----------------------------------|---------|
| 100    | Travaux Préparatoires - Etudes   |         |
| 200    | Terrassements et Implantation    |         |
| 300    | Fondations                       |         |
| 400    | Maçonnerie - Élévations          |         |
| 500    | Charpente - Couverture - Plafond |         |
| 600    | Menuiserie Bois                  |         |
| 700    | Menuiserie Métallique            |         |
| 800    | Électricité                      |         |
| 900    | Peinture                         |         |
| 1000   | V.R.D                            |         |
|        | <b>TOTAL H.T.V.A .....</b>       |         |
|        | <b>T.V.A (19,25 %) .....</b>     |         |
|        | <b>A.I.R. (.....%) .....</b>     |         |
|        | <b>TOTAL DES TAXES .....</b>     |         |
|        | <b>TOTAL T.T.C. .....</b>        |         |
|        | <b>NET A MANDATER .....</b>      |         |

Arrêter le montant du présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de :

Le reste sans changement.

BERTOUA, le 16 MARS 2021

Le Maire, Maître d'Ouvrage

Autorité Contractante



*Bembell d'Spack Olivier Cromwell*

**COPIE :**

- ARMP/ARE ;
- DDMINMAP/L-D ;
- CIPM/BAT1er ;
- SOUMISSIONNAIRES
- AFFICHAGE ;
- CHRONO/ARCHIVES