

REGION DE L'OUEST

DEPARTEMENT DU NOUN

COMMUNE DE FOUMBAN

SECRETARIAT GENERAL

SERVICE TECHNIQUE, DE L'AMENAGEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN



REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

ADDITIF N°05

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N°005/DAONO/CFBAN/CIPM- AONO/2021 DU 18 JANVIER 2021

POUR LA FOURNITURE ET INSTALLATION DE 144 LAMPADAIRES SOLAIRES DANS
CERTAINS TRONCONS DE LA VILLE DE FOUMBAN LOT : 01

(PALAIS DE JUSTICE-MISSION CATHOLIQUE- TOTAL CENTRE VILLE-NJINKA)

MODIFICATION DU NOMBRE DE LAMPADAIRES SOLAIRES ET DEVIS
QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Au lieu de :

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA FOURNITURE ET INSTALLATION DE 144 LAMPADAIRES SOLAIRES DANS CERTAINS TRONCONS DANS LA VILLE DE FOUMBAN LOT 01 (PALAIS DE JUSTICE-MISSION CATHOLIQUE- TOTAL CENTRE VILLE-NJINKA)					
N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	U	QTE	P.U	P.T
100	LOT 100: TRAVAUX PREPARATOIRES				
101	Installation du chantier, suivi et repli	FF	1,00		
102	Projet d'exécution, et dossier de recollement	Ft	1,00		
SOUS-TOTAL 100					
200	TERRASSEMENTS DE GENIE CIVIL				
201	Fouille en terrain ordinaire	m ³	41,86		
202	béton armé dosé à 350kg/m ³ pour plot	m ³	51,6		
SOUS-TOTAL 200					
300	LAMPADAIRES SOLAIRES				
301	F/P Pylône de 7 m en acier galvanisé ou thermo laqué	U	144,00		
302	F/P du composant LED solaire de 60 waths, panneaux, batteries de 150 w, crépusculaire de 20 ah, câble souple 4x6mm ²	U	144,00		
SOUS-TOTAL 300					

400	PRESTATIONS DIVERSES				
401	Mise en service	FF	144,00		
SOUS-TOTAL 400					
RECAPITULATIF					
	TRAVAUX PREPARATOIRES				
	TERRASSEMENTS DE GENIE CIVIL				
	LAMPADAIRES SOLAIRES				
	PRESTATIONS DIVERSES				
TOTAL HT					
TVA = 19,25%					
A.I.R = 5,5% ou 2,2%					
TOTAL DES TAXES					
TOTAL TTC					
NET A PAYER					
ARRETE LE PRESENT DEVIS ESTIMATIF TTC A LA SOMME DE : FRANCS CFA TTC.					

Lire plutôt :

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA FOURNITURE ET INSTALLATION DE 100 LAMPADAIRES SOLAIRES DANS CERTAINS TRONÇONS DANS LA VILLE DE FOUMBAN LOT 01 (PALAIS DE JUSTICE-MISSION CATHOLIQUE- TOTAL CENTRE VILLE-NJINKA)					
N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	U	QTE	P.U	P.T
100	LOT 100: TRAVAUX PREPARATOIRES				
101	Installation du chantier, suivi et repli	FF	1,00		
102	Projet d'exécution, et dossier de recollement	Ft	1,00		
SOUS-TOTAL 100					
200	TERRASSEMENTS DE GENIE CIVIL				
201	Fouille en terrain ordinaire	m ³	21		
202	béton armé dosé à 350kg/m ³ pour plot	m ³	26,6		
SOUS-TOTAL 200					
300	LAMPADAIRES SOLAIRES				
301	Hauteur 7m, diamètre d 60mm, diamètre d1 108mm, épaisseur 3mm,	U	78,00		
302	<ul style="list-style-type: none"> - Eclairage : efficacité 164 lm/w, puissance maximum Up to 25w*, - panneaux photovoltaïque monocristallin de puissance 50 wp, - batteries : MIMH haute température Nickel hydrure métallique, tension 12v, - Généralité : dimension 1 050 x 375 x 105, fixation tête de mât, Ø60mm, poids 12 kg (sans le mât), protection IP65 : T°C de fonctionnement -20°C to +70°C 	U	78,00		

