

REGION DE L'OUEST

\*\*\*\*\*

DEPARTEMENT DU NOUN

\*\*\*\*\*

COMMUNE DE FOUMBAN

\*\*\*\*\*

SECRETARIAT GENERAL

\*\*\*\*\*

SERVICE TECHNIQUE, DE L'AMENAGEMENT  
ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

\*\*\*\*\*



REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

## ADDITIF N°06

### AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT  
N°004/DAONO/CFBAN/CIPM- AONO/2021 DU 18 JANVIER 2021

POUR LES TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC, FOURNITURE ET INSTALLATION DE 60  
LAMPADAIRES SOLAIRES DANS LE TRONCON PORTE D, ENTREE/PALAIS DE JUSTICE DANS  
LA VILLE DE FOUMBAN

**MODIFICATION DU NOMBRE DE LAMPADAIRES SOLAIRES ET DEVIS  
QUANTITATIF ET ESTIMATIF**

Au lieu de :

### DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

POUR LES TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC, FOURNITURE ET INSTALLATION DE 60  
LAMPADAIRES SOLAIRES DANS LE TRONCON PORTE D, ENTREE/PALAIS DE JUSTICE DANS  
LA VILLE DE FOUMBAN

N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	U	QTE	P.U	P.T
<b>100</b>	<b>LOT 100: TRAVAUX PREPARATOIRES</b>				
101	Installation du chantier, suivi et repli	FF	1,00		
102	Projet d'exécution, et dossier de recollement	Ft	1,00		
<b>SOUS-TOTAL 100</b>					
<b>200</b>	<b>TERRASSEMENTS DE GENIE CIVIL</b>				
201	Fouille en terrain ordinaire	m <sup>3</sup>	38,40		
202	béton armé dosé à 350kg/m <sup>3</sup> pour plot	m <sup>3</sup>	15,23		
<b>SOUS-TOTAL 200</b>					
<b>300</b>	<b>LAMPADAIRES SOLAIRES</b>				
301	F/P Pylône de 7 m en acier galvanisé ou thermo laqué	U	60,00		
302	F/P du composant LED solaire de 60 waths, panneaux, batteries de 150 w, crépusculaire de 20 ah, câble souple 4x6mm <sup>2</sup>	U	60,00		

<b>SOUS-TOTAL 300</b>					
<b>400</b>	<b>PRESTATIONS DIVERSES</b>				
401	Mise en service	FF	60,00		
<b>SOUS-TOTAL 400</b>					
<b>RECAPITULATIF</b>					
	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>				
	<b>TERRASSEMENTS DE GENIE CIVIL</b>				
	<b>LAMPADAIRES SOLAIRES</b>				
	<b>PRESTATIONS DIVERSES</b>				
<b>TOTAL HT</b>					
<b>TVA = 19,25%</b>					
<b>A,I.R = 5,5% ou 2,2%</b>					
<b>TOTAL DES TAXES</b>					
<b>TOTAL TTC</b>					
<b>NET A PAYER</b>					
<b>ARRETE LE PRESENT DEVIS ESTIMATIF TTC A LA SOMME DE : FRANCS CFA TTC.</b>					

Lire plutôt :

**DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF**

<b>POUR LES TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC, FOURNITURE ET INSTALLATION DE 32 LAMPADAIRES SOLAIRES DANS LE TRONCON PORTE D, ENTREE/PALAIS DE JUSTICE DANS LA VILLE DE FOUMBAN</b>					
<b>N°</b>	<b>DESIGNATIONS DES TRAVAUX</b>	<b>U</b>	<b>QTE</b>	<b>P.U</b>	<b>P.T</b>
<b>100</b>	<b>LOT 100: TRAVAUX PREPARATOIRES</b>				
101	Installation du chantier, suivi et repli	FF	1,00		
102	Projet d'exécution, et dossier de recollement	Ft	1,00		
<b>SOUS-TOTAL 100</b>					
<b>200</b>	<b>TERRASSEMENTS DE GENIE CIVIL</b>				
201	Fouille en terrain ordinaire	m <sup>3</sup>	17,40		
202	béton armé dosé à 350kg/m3 pour plot	m <sup>3</sup>	7,32		
<b>SOUS-TOTAL 200</b>					
<b>300</b>	<b>LAMPADAIRES SOLAIRES</b>				
301	Hauteur 7 m, diamètre d 60mm, diamètre d1 108mm, épaisseur 3mm,	U	32,00		
302	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eclairage : efficacité 164 lm/w, puissance maximum Up to 25w*,</li> <li>- panneaux photovoltaïque monocristallin de puissance 50 wp,</li> <li>- batteries : MIMH haute température Nickel hydrure métallique, tension 12v,</li> <li>- Généralité : dimension 1 050 x 375 x 105, fixation</li> </ul>	U	7832,00		

