

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix-travail-Patrie  
-----  
REGION DE L'EXTREME - NORD  
-----  
DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY  
-----  
COMMUNE DE GOBO  
BP : 02 Gobo



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace-Work-Fatherland  
-----  
FAR NORTH REGION  
-----  
MAYO-DANAY DIVISION  
-----  
GOBO'S COUNCIL  
PBox : 02 GOBO

## **LETTRE DE DEMANDE DE COTATION**

**N° 01/2022/AAONR/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-GOBO DU 24 NOVEMBRE 2022  
POUR LA SÉLECTION D'UNE ENTREPRISE CHARGÉE DE L'EXÉCUTION DES  
TRAVAUX DE CONSTRUCTION PAR L'APPROCHE HIMO D'UN CAMPEMENT  
MUNICIPAL EN MATERIAUX LOCAUX, AVEC UNE MINI AEP DE 5M3 DE CHATEAU  
D'EAU ET UN FORAGE A ENERGIE SOLAIRE DANS LE CENTRE URBAIN DE GOBO,  
COMMUNE DE GOBO, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE L'EXTREME-  
NORD**

### **Financement :**

- MINKA/PNDP (montant hors taxes)
- BIP/ETAT Fonds de Contre Partie (montant TVA)

**Imputation :** AM021J1, PTBA PNDP\_AFD-MINKA,

### **1. Objet de la Demande de Cotations**

La présente Demande de Cotations a pour objet, la sélection d'une entreprise chargée de l'exécution des travaux de *Construction par l'approche HIMO d'un campement municipal en matériaux locaux, avec une mini AEP de 5m3 de château d'eau et un forage à énergie solaire dans le centre urbain de Gobo, commune de Gobo, Département du Mayo-Danay, Région de l'Extreme-Nord.* Elle sera passée conformément au paragraphe 3.3.4 des Directives de passation des marchés de l'AFD en vigueur (Octobre 2019).

### **2. Consistance des travaux**

Les prestations de la présente Demande de Cotations comprennent, pour l'essentiel les travaux de :

#### **ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER**

- Construction Base vie (conformément aux dimensions et plans types fourni par le PNDP)
- Implantation
- Amené et repli du matériel de l'entrepreneur
- Panneau d'information sur le chantier
- Etudes (projet) d'exécution et plan (dossier) de recollement

#### **PETIT MATERIEL DE CHANTIER HIMO ET D'ENTRETIEN D'OUVRAGE**

- Fourniture de petit matériel de chantier
- Fourniture des EPI
- Fourniture de petit matériel d'entretien pour le COGES

#### **TERASSEMENT**

- Débroussaillage et nivellement de la plate-forme y compris dessouchage et élagage des arbres
- Abattage d'arbres
- Fouilles en puits pour bâtiment principal
- Fouilles en rigoles autour du bâtiment principal

- Remblais et nivellement autour des fouilles y compris compactage
- Couche de sable sous dallage

## **FONDATIONS**

- Béton de propreté dosé à 150 Kg/m<sup>3</sup>
- Béton armé dosé à 350 Kg/m<sup>3</sup> pour semelles et amorces des poteaux et socle escalier
- Béton armé dosé à 350 Kg/m<sup>3</sup> pour longrines (batiment principal et chambres)
- Film polyane
- Dallage sol de 10 cm d'épaisseur
- Elevation sous bassement periferique
- perron

## **ELEVATION**

- **NIVEAU 1**
- Béton armé dosé à 350 Kg/m<sup>3</sup> pour poteaux, linteaux, poutres, chainage haut et beton pour escalier
- Fabrication et pose des briquettes en terre cuites de 25x12x15 cm
- Chape lissée colorée au vert et dosée à 400kg/m<sup>3</sup> d'épaisseur 4cm pour Batiment principal
- Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg/m<sup>3</sup> de mortier sur murs
- Béton armé dosé a 350kg/m<sup>2</sup> pour chainaux et escalier
- Dalle à corps creux 16+4 cm d'épaisseur pour haut RDC
- Etanchéité multicouches sur chenaux
- **TERASSE**
- Fabrication et pose des briquettes en terre cuites de 29x11x13 cm
- Béton armé dosé à 350 Kg/m<sup>3</sup> pour poteaux et chainage haut
- Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg/m<sup>3</sup> de mortier sur murs

## **CHARPENTE-COUVERTURE**

- Ferme de type bipente en bastaings de 5mx3cmx15cm
- Chevron de 8x8
- Planche de rive et toile y compris toutes sujétions
- Accessoires d'étanchéité
- Tôles bac alu 6/10e pour batiment principal
- Tôles faîtières
- Fourniture et pose plafond en contre plaqué y compris solivage
- Fourniture et pose de tôles lisse extérieur
- Fourniture et pose de gouttière en PVC sur le Batiment principal

## **MENUISERIE METALLIQUE, BOIS et ALUMINIUM**

- Porte métallique double Battant de 2,10x2,20m Pour batiment principal
- Porte métallique pleine à un battant de 80x220 pour chambres
- Porte en bois pleine de 90x220 à 1 battant pour batiment principal
- Fourniture des fenetres métallique avec antivol incorporé (120x120) pour le batiment principal
- Fenêtre métallique pleine de 60x60
- Fourniture et pose de grilles pour portes, fenetre et garde corps
- Fourniture et pose porte isoplane de 70x220
- Fourniture et pose de porte en bois pleine de 140x220 à double battants
- Fourniture et pose des baies en alu vitrés pour portes et fenetre

## **REVETEMENTS DES SOLS, MURS ET PLAFOND**

- Fourniture et pose des carreaux antidérapants
- Fourniture et pose des carreaux grès cérame au sol
- Fourniture et pose des carreaux faience



- Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg/m<sup>3</sup> de mortier sous dalle

## **ELECTRICITE**

- Mise à la terre (Cable en cuivre nu 29 mm<sup>2</sup>)
- Tube flexible orange
- Câble VGV de 2,5mm<sup>2</sup>
- Câble VGV de 1,5mm<sup>2</sup>
- Accessoires, tableau de distribution, boîtier, domino, autres y compris toutes sujétions
- Interrupteur double allumage
- Prise 2P+T
- Fourniture et pose des règles de 120 cm
- Interrupteur Neptune S.A Legrand
- Applique sanitaire 2P+T + Inter Legrand
- Hublot rond étanche
- Boîtier d'encastrement rond
- Boîtier d'encastrement 160x 160x80 mm
- Piquet de terre en cuivre 1.80 m
- Disjoncteur délic C20A réf.20127 Merlin Gerin
- Coffret électrique 2 rangées

## **PEINTURE**

- Fourniture et application peinture type PANTEX 800 pour le plafond des chambres et bâtiment principal
- Fourniture et application peinture glycérophtalique type Pantinox SR9 sur toutes les menuiseries métalliques
- Fourniture et application peinture type PANTEX 800 pour murs intérieur
- Fourniture et application peinture type PANTEX 1300 pour murs extérieur

## **PLOMBERIE**

- Construction fosse septique et puisard
- Construction des regards
- Fourniture et pose des tuyaux d'alimentation, d'évacuation, raccords et toutes sujétions
- WC à l'anglaise
- Lavabo piedestal complet
- Porte serviette double bras
- Porte papier hygiénique en INOX
- Miroir et applique mural
- Porte savon
- Siphon
- Colonne de douche
- Robinet de puisage
- bidet

## **ASSAINISSEMENT**

- Caniveau de section 30\*40
- Gouttière en alu zin
- Descente d'eau en alu zin
- Gargouille
- Dallette pour caniveaux
- Dallage autour du bâtiment

## **AMENAGEMENTS EXTERIEURS Y/C VOIX D'ACCES**

- Fabrication et pose de pavés pour Bâtiment principal
- Caniveau en béton armé et VRD,

- Remblais compactés à partir de la route existante pour parking du bâtiment principal

### **EQUIPEMENTS DE CHAMBRES + CUISINE ET BUREAU**

- Armoire métallique pour bureau de la direction
- Bureau du gérant du campement (chaise directeur + table et 02 retours + 02 chaises visiteurs)
- Equipement d'un bloc de chambre (03 Tables + 03 chaises + 03 penderies + 03 lits + 03 matelas + 03 paire de drat et oreiller )
- Cuisinière (05 foyers en inox) + bouteille à gaz
- Congelateur solaire 150l avec kit solaire
- Téléviseur

### **REALISATION DE FORAGE DE 1M3/H POUR MINI AEP**

- Étude géophysique
- Foration en terrains d'altération et au MFT, Equipement du forage en tubes PVC plein et crépines de 112-125 et Développement à l'air lift minimum 60 m de profondeur
- Analyse physico-chimique et bactériologique
- Essai de pompage et traitement de l'eau
- Fourniture et pose de la tête de forage avec socle en BA
- Fourniture et pose d'un kit pompe immergée au fil du soleil avec débit minimum de 1m3/h, HMT 75m pour forage

### **INSTALLATION D'UN SYSTEME D'ENERGIE SOLAIRE**

- Fourniture et pose des panneaux solaires 100Wc, 12V ;
- Fourniture et pose d'un contrôleur de charge 6,6A. 12V;
- Fourniture et pose des batteries 100 Ah , 12V;
- Fourniture et pose des câbles et éléments de raccordement ;
- Fourniture et pose des supports métalliques en aciers galvanisés pour panneaux solaire
- Fourniture et pose des grillages pour sécurisation des équipements y compris porte métallique avec serrure
- Fourniture de (6) prises pour charger les téléphones

### **CONSTRUCTION D'UN CHATEAU D'EAU DE 5M3**

- Fouilles en puits pour les semelles ;
- Béton armé dosé à 350 Kg/m<sup>3</sup> pour semelles, poteaux, poutre, dalles
- Fourniture et pose d'un bache de 5m<sup>3</sup>
- Maçonnerie d'agglos de 15x20x40 cm pour murs en élévation
- Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg/m<sup>3</sup> de mortier sur murs
- Fourniture et pose d'une porte métallique de 90x110 en métal déployé
- Echelle de visite en 03 compartiments : échelle fixe, échelle d'accrochage, échelle de service dans le réservoir
- Couvercle métallique de trappe de visite
- Tuyauterie d'alimentation (ø40mm), de distribution (ø60mm) et trop-plein combiné à la vidange (ø60mm) y/c les vannes d'arrêt
- Fourniture et pose de compteur volumétrique en acier galva dans le local technique
- Peinture sur les toutes les parties du château

### **CONSTRUCTION DE BORNE FONTAINE AVEC 02 ROBINETS**

- Décapage de la plateforme d'ép. 20cm
- Fouilles pour plateforme et le puisard ;
- Béton de propreté dosé à 150 kg/m<sup>3</sup> de béton pour fond de fouilles
- Béton armé dosé à 350kg/m<sup>3</sup> pour socle, dalle, aire de puisage, canal d'évacuation



- Maçonnerie d'agglos de 15x20x40 cm pour fondation et murs en élévation
- Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg/m<sup>3</sup> de mortier sur murs
- Fourniture et pose de portillon en grille métallique pour clôture y compris le système de fermeture
- Tuyauterie d'alimentation et robinetterie
- Fourniture et pose de compteur volumétrique en acier galva au niveau BF
- Peinture sur les murs de la Borne Fontaine

#### **EQUIPEMENTS SPECIAUX**

- Fourniture et pose de Projecteur LED 60 solaire (Kit complet y compris capteur crépusculaire)
- Labellisation du microprojet (modele PNDP)
- Label plaque en pexiglas de 35 cm X 25 cm Labellisation sur les ouvrages
- Label plaque en métallique de 120 cm X 90 cm de rue à poser sur les sites des réalisations
- Plaque en alu. de 15 cm X 10 cm, indiquant les caractéristiques du forage

#### **PRISE EN COMPTE DES ASPECTS SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX**

- Plantation d'arbres pour ombrages (neem)
- Fourniture de boîte à pharmacie et (01) trousse de 1er secours pour 150 personnes pendant six (06) mois y/c les serviettes hygiéniques
- Distribution de paquet de préservatifs
- Fourniture de l'eau potable pendant le chantier

#### **INDEMNITES POUR SENSIBILISATION DES OUVRIERS**

- Indemnités pour sensibilisation des ouvriers HIMO

Les travaux se feront suivant l'approche de Haute Intensité de Mains d'œuvre (HIMO).

### **3. Coût prévisionnel**

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de :

**FCFA 139 336 616 (cent trente-neuf millions trois cent trente-six mille six cent seize francs CFA) Hors taxes,**

**soit FCFA 158 084 976 (cent cinquante-huit millions quatre-vingt-quatre mille neuf cent soixante-seize francs CFA) toutes taxes comprises.**

### **4. Participation et origine**

La participation est ouverte à égalité de conditions aux entreprises de droit camerounais ci-après ayant participé à l'atelier de formation sur l'approche HIMO :

N°	Entreprises présélectionnées	Pays	Adresse complète
01	RAMOS BTP SARL	Cameroun	BP: 282 Kousseri, Tél: 693 99 32 64
02	ETS AHMAT ABAKAR	Cameroun	BP: 135 KOUSSERI, Tél: 675 17 38 38
03	ECGH & TP	Cameroun	BP: 570 Maroua, Tel: 695284095/ 670462002

### **5. Cautionnement provisoire**

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par des établissements bancaires et organismes financiers agréés par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure en annexe **F** de la DC d'un montant de **FCFA 3 161 000 (trois millions cent soixante-et-un mille francs CFA)** et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres pour les soumissionnaires n'ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.



## **6. Retrait de la Demande de Cotations**

La Demande de Cotations peut être retirée gratuitement au **Sécrtariat Général de la Commune de Gobo** ou dans les locaux du Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier Garoua face mosquée GONI GREMA, Tél : 691 82 89 77 Ou au secrétariat de l'Unité HIMO Dédinée 3<sup>e</sup> étage Porte N°302 (Maroua) sis au quartier Ouro-Tchede, derrière le CICR Tél ; 694 628 108, dès publication, pendant les jours ouvrables, entre 8 heures 30 et 15 heures 30.

## **7. Remise des offres**

Les offres resteront valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date fixée pour l'ouverture des plis. Elles doivent être déposées, en sept (07) exemplaires (un original et 6 copies) *contenant une « version scannée » de la copie originale dans une clé USB* marqués comme tels, à l'adresse ci-dessous au plus tard **le 13 décembre 2022 à 11 heures précises, au Sécrtariat Général de la Commune de Gobo** ou dans les locaux du Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier Garoua face mosquée GONI GREMA, Tél : 691 82 89 77 ou **Le 15 décembre 2022 à 11 heures précises, au secrétariat de l'Unité HIMO Dédinée 3e étage Porte N°302 (Maroua) sis au quartier Ouro-Tchede, derrière le CICR Tél : 694 628 108** (heure locale et contenant la mention :

**« Demande de Cotations N ° 01/2022/AAONR/HIMO-MINKA/PNDP/EN/CIPM/C-GOBO du 24 novembre 2022**

***pour la sélection d'une entreprise chargée de l'exécution des travaux de Construction par l'approche HIMO d'un campement municipal en matériaux locaux, avec une mini AEP de 5m3 de château d'eau et un forage à énergie solaire dans le centre urbain de Gobo, commune de Gobo, Département du Mayo-Danay, Region de l'Extreme-Nord.***

***A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement des offres ».***

**NB : En cas de soumission des offres dans plus de deux marchés, le soumissionnaire précisera un ordre de préférence de son intervention.**

## **8. Ouverture des plis**

L'ouverture des plis sera effectuée en un (01) temps par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Gobo, **le 15 décembre 2022 à 12 heures précises, à Maroua dans les locaux de l'Unité HIMO Dédinée sis au quartier Ouro-Tchede, derrière le CICR Tél : 694 628 108**

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou se faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Les noms des soumissionnaires et les montants des offres seront lus à haute voix et seront consignés par le Secrétaire de la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM), dans le procès-verbal de la séance d'ouverture des plis.

## **9. Durée de la validité de l'offre**

L'offre devra être chiffrée hors taxes et toutes taxes comprises (TTC) et accompagnée du modèle de soumission, l'offre restera valable pendant une période de 90 (quatre-vingt-dix) jours calendaires.

## **10. Attribution provisoire du Marché**

La Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune de Gobo proposera comme adjudicataire à l'Autorité Contractante (AC), le soumissionnaire ayant présenté l'offre classée la moins disante dans le tableau récapitulatif des cotations.

**Avant l'attribution du marché, les dossiers de selection seront soumis au PNDP pour Avis de Non objection et arbitrage.**

**NB : « Aucune entreprise ne peut être attributaire de plus d'un marché dans le cadre de la 2<sup>ème</sup> séquence de l'Opération HIMO PNDP MINKA ».**

### **11. Délai d'exécution**

Le délai d'exécution prévu par le Maître d'Ouvrage est de **180 (cent quatre-vingt) jours calendaires**.

### **12. Renseignements complémentaires**

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables entre 08h30 minutes et 15h30 au **Sécretariat Général de la Commune de Gobo ou dans les locaux du Point Focal HIMO à Kousséri sis au quartier Garoua face mosquée Goni Grema, Tél : 691 82 89 77 Ou au secrétariat de l'Unité HIMO Dédinée 3e étage Porte N°302 (Maroua) sis au quartier Ouro-Tchede, derrière le CICR Tél : 694 628 108.**

#### **Copie :**

- ✓ PNDP-EN/UHD
- ✓ ARMP-EN
- ✓ MINMAP-EN;
- ✓ CIPM Commune de Gobo
- ✓ Affichage.

Gobo, le 24/11/2022  
Le Maire (Autorité contractante)  
  
**BOUSSANGOU NAGUINA**  
**BESS en Gestion des Ressources Humaines**