



ADDITIF 2 N°

/AD/MINTP/SG/DCT/CAO/CEA3/2022

12 DEC 2022

Relatif à l'Appel d'Offres National ouvert N° 092 /AAONO/MINTP/CIPM-TCRI/2022 du 10/10/2022, en procédure d'urgence, pour l'exécution des travaux d'élargissement de la pénétrante Nord de Yaoundé et l'aménagement des voies alternatives, Région du Centre : Phase 1 : section Olembé-Nkozoa (3,500 Km) et l'aménagement de deux voies alternatives, Tronçon I : Messassi-Dispenssaire-Nyom II-Nkom-Ndouba-Yémésoum I-Mvouma-Lengom-Eloa-Nda Zouma-Nkolédouma (Inter N°4) : 28,5 Km et Tronçon 2 : Yegassi (Inter R0505) -Okoukouda-Nkolotomo-Bilono II-Essele-Mvouma-Nkometou III (Inter N°1) : 19,6 Km ; Phase 2 : section Nkozoa-Ebang (3,350 Km)

FINANCEMENT : BIP DU MINTP Exercices 2022 et suivants

IMPUTATION : 56 36 126 01 330021 523511

L'Appel d'Offres ci-dessus référencé a subi les modifications ci-après :

AU LIEU DE :

Pièce N° 1 AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)

2. Élargissement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres, sont constitués en un lot unique et répartis comme suit :

Tronçons	Linéaire Estimé (km)	Budget Prévisionnel TTC (FCFA)	Durée (mois)	Phase	Type d'intervention
Olembé-Nkozoa	3,500				Création de deux voies supplémentaires de 7m avec un trottoir de 1,500 m côté droit
Messassi Dispenssaire-Nyom II-Nkom Ndouba-Yémésoum I-Mvouma-Lengom-Eloa Nda Zouma-Nkolédouma (Inter N°4)	28,500	3 150 865 099	8	1	Entretien courant
Yegassi (Inter R0505)-Okoukouda-Nkolotomo-Bilono II-Essele-Mvouma-Nkometou III (Inter N°1)	19,600				
Nkozoa-Ebang	3,350	1 424 006 749	8	2	Poursuite des deux voies supplémentaires de 7m avec un trottoir de 1,500 m côté droit
<b>TOTAL</b>		<b>4 574 871 848</b>	<b>16</b>		

## 7. Cautionnement provisoire (garantie de soumission)

Les offres devront être accompagnées, d'un cautionnement provisoire (garantie de soumission) d'une durée de validité de cent vingt (120) jours à compter de la date initiale de remise des offres et établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d'Appel d'Offres par une banque ou une compagnie d'assurance agréée et habilitée à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics (voir liste pièce 13 du DAO). Le montant en de ladite garantie est de 91 500 000 FCFA.

## 9. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Cellule des Appels d'Offres de la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, Tél. : 222 229.234, logé dans l'enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, Porte 206, sur présentation d'une quittance de versement au Trésor Public d'une somme non-remboursable de cinq cent mille (500 000) Francs CFA au titre des frais d'achat de dossier.

### Pièce N°07 : Cadre du détail quantitatif et estimatif

#### DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ELARGISSEMENT DE LA PENETRANTE NORD DE YAOUNDE ET L'AMENAGEMENT DES VOIES ALTERNATIVES

##### Phase 1

**Elargissement Section OLEMBE-NKOZOA (3,500 Km) ET AMENAGEMENT DE DEUX VOIES ALTERNATIVES, Tronçon 1 : Messassi dispensaire-Nyom II-Nkom Ndouba-Yémésoum I-Mvouma-Iengom-Eloa Nda Zouma-Nkolédouma(inter N°4): 28,5km et Tronçon 2 : Yegassi (inter R0505)-Okoukou-Nkolotomo-Bilono II-Essele-Mvouma-Nkometou III(inter N°4): 19,6 km**

##### Elargissement de la pénétrante Nord de Yaoundé, section Olembe Nkoza (3,500 Km)

N°	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
200	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>				
201	Nettoyage et débroussaillage de l'emprise	m2	47 112		
203	Décassement de la chaussée existante y compris les accotement et mis en dépôt	m2	2 490		
205	Démolition des ouvrages en béton	m3	100		
300	<b>TERRASSEMENTS</b>				
301	Déblais mis en dépôt	m3	24 085		
302	Remblais provenant de déblai	m3	7 506		
303	Remblais provenant d'emprunt	m3	3 000		
	<b>Sous-total Terrassements</b>				
400	<b>CHAUSSÉES ET ACCOTEMENTS</b>				
401	Couche de forme en GLN sur 30cm	m3	11 779		

402	Couche de fondation en grave concassée sur 25cm	m <sup>3</sup>	7 448		
403	Couche d'accrochage	m <sup>2</sup>	29 792		
404	Couche d'imprégnation	m <sup>2</sup>	29 792		
405	Couche de base en grave bitume 12cm	m <sup>3</sup>	3 024		
406	Couche de roulement en enduit superficiel tricouche	m <sup>2</sup>	25 760		
407	Enduit superficiel bicouche pour trottoir et TPC	m <sup>2</sup>	10 350		
410	Réalisation des coupes franches de chaussée	ml	3 000		
	<b>Sous total Chaussées</b>				
500	<b>OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT</b>				
501	Dalot de 2,00x2,00	ml	30		
502	Dalot de 1,20x1,20	ml	120		
503	Ouvrage de tête amont pour Dalot de 2,00x2,00	U	8		
504	Ouvrage de tête aval pour Dalot de 2,00x2,00	U	2		
505	Ouvrage de tête amont pour Dalot de 1,20x1,20	U	8		
	<b>Sous total Ouvrages d'assainissement</b>				
800	<b>TRAVAUX DIVERS</b>				
801	Aménagement des carrefours	prov	1	40 000 000	
	<b>Total travaux divers</b>				
	<b>TOTAL HORS TAXES (I)</b>				

<b>(II) Tronçon 1 : Messassi dispensaire Nyom II Nkom Ndouba Yémésoum I Mvouma Iengom Etoa Nda Zouma Nkolédouma (inter N°4) : 28,5km</b>					
200	<b>Travaux préparatoires</b>				
201	Nettoyage et débroussaillage de l'emprise	m <sup>2</sup>	57000		
	<b>Total 200</b>				
300	<b>Terrassement généraux</b>				
301	Purges	m <sup>3</sup>	600		
302	Déblais mis en dépôt	m <sup>3</sup>	3 200		
303	Remblai provenant d'emprunt	m <sup>3</sup>	4 850		
304	Déblais rocheux	m <sup>3</sup>	50		
305	Mise en forme de la plateforme y compris fossés et exutoires	m <sup>2</sup>	84 000		
	<b>Total 400</b>				
400	<b>Chaussée</b>				

401	Couche de roulement en grave latéritique de 20cm	m <sup>3</sup>	10 200		
402	traitement de la couche de roulement au produit stabilisant	m <sup>2</sup>	105 300		
	<b>Total 400</b>				
<b>500</b>	<b>Assainissement et Ouvrage d'art</b>				
501	Fossé triangulaire bétonné	ml	1 490		
502	Fourniture et pose de buse en béton diamètre 1000mm	ml	10		
503	Construction des têtes de buses Ø1000	U	20		
504	Tablier pour pont existant	m <sup>2</sup>	13		
	<b>Total 500</b>				
<b>600</b>	<b>SIGNALISATIONS ET EQUIPEMENTS</b>				
501	Panneau de signalisation de type A	U	17		
	<b>Total 600</b>				
	<b>TOTAL HORS TAXES (II)</b>				

**III) Tronçon 2 : Yegassi (inter R0505)-Okoukouda-Nkolotomo-Bilono-II-Essele-Mvouma-Nkometou**  
**III (inter N°1): 19,6 km**

<b>200</b>	<b>Travaux préparatoires et préparation du terrain</b>				
201	Nettoyage et débroussaillage de l'emprise	m <sup>2</sup>	58200		
	<b>Total 200</b>				
<b>300</b>	<b>Terrassement généraux</b>				
301	Purges	m <sup>3</sup>	450		
303	Remblai provenant d'emprunt	m <sup>3</sup>	19 985		
305	Mise en forme de la plateforme y compris fossé et exutoires	m <sup>2</sup>	62 000		
	<b>Total 400</b>				
<b>400</b>	<b>Chaussée</b>				
401	Couche de roulement en grave latéritique de 15cm	m <sup>3</sup>	10 980		
402	traitement de la couche de roulement au produit stabilisant	m <sup>2</sup>	111 600		
	<b>Total 400</b>				
<b>500</b>	<b>Assainissement et Ouvrage d'art</b>				
502	Fourniture et pose de buse en béton diamètre 1000mm	ml	10		
503	Construction des têtes de buses Ø1000	U	20		
	<b>Total 500</b>				
<b>600</b>	<b>SIGNALISATIONS ET EQUIPEMENTS</b>				

001	Panneau de signalisation	U	15
-----	--------------------------	---	----

Total 600			
-----------	--	--	--

TOTAL HORS TAXES (III)			
------------------------	--	--	--

TOTAL HORS TAXES TRANCHE FERME			
--------------------------------	--	--	--

RECAPITULATIF			
---------------	--	--	--

TRANCHE FERME (TF+TC)			
-----------------------	--	--	--

(I) Elargissement section : Olembe-Nkozoua (3,500 Km)			
---	--	--	--

(II) Aménagement voie alternative n°1			
---------------------------------------	--	--	--

(II) Aménagement voie alternative n°2			
---------------------------------------	--	--	--

TRANCHE CONDITIONNELLE			
------------------------	--	--	--

(I) Elargissement section : Nkozoua-Ebang (3,350 Km)			
--	--	--	--

TOTAL-GENERAL HT (TF)+(TC)			
----------------------------	--	--	--

TVA-(19,25%)			
--------------	--	--	--

AIR (2,2%)			
------------	--	--	--

TOTAL-TTC			
-----------	--	--	--

NET A MANDATER			
----------------	--	--	--

Arrête le présent devis à la somme de :

LIRE

Pièce n° 1 AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)

2. Atteintement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres, sont constitués en un lot unique et répartis comme suit :

Troncçons	Linéaires	Estime (Km)	Prévisionnel TTC (FCFA)	Durée (mois)	Phase	Type d'intervention
Olembe-Nkozoua	3,500					Création de deux voies supplémentaires de 7m avec un trottoir de 1,500 m en alternance des deux côtés de la route
Aménagement de deux voies alternatives aux produits stabilisants, Tronçon 1 : Carrefour Kouda Ndeng - Lengom - Eboa - Nga - Zouma - Nkolédouma (Inter N°4) 8 et Tronçon 2 : Inter N°1 (Nkomelou III) - Mvouma - Nkolfen N°1 (Inter Voie Alternative	15,2		3 197 097 748	8	1	Entretien courant
Nkozoua-Ebang	3,350		1 735 270 119	8	2	Poursuite des deux voies supplémentaires de 7m avec un trottoir de 1,500 m côté droit

Tronçons	Linéaires Estimé (Km)	Budget Prévisionnel TTC (FCFA)	Durée (mois)	Phase	Type d'intervention
					de 1,500 m côté droit
<b>TOTAL</b>		<b>4 932 367 867</b>	<b>16</b>		

### 7. Cautionnement provisoire (garantie de soumission)

Les offres devront être accompagnées, d'un cautionnement provisoire (garantie de soumission) d'une durée de validité de cent vingt (120) jours à compter de la date initiale de remise des offres et établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d'Appel d'Offres par une banque ou une compagnie d'assurance agréée et habilitée à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics (voir liste pièce 13 du DAO). Le montant en de ladite garantie est de **98 647 000 FCFA**.

### 8. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Cellule des Appels d'Offres de la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, Tél. : 222 229 234, logé dans l'enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, Porte 206, sur présentation d'une quittance de versement au Trésor Public d'une somme non remboursable de **cinq cent quatre-vingt mille (580 000) Francs CFA** au titre des frais d'achat de dossier.

### Pièce N°07 : Cadre du détail quantitatif et estimatif

PHASE	Elargissement de la Section OLE - BE-NKOZOA (3,500 Km) et aménagement de voies alternatives, Tronçon 1 : Carrefour Kouda Ndeng - Lengom - Eloa Nga-Zouma - Nkolédouma (inter N°4) : 8,5km et Tronçon 2 : Inter N°1 (Nkometou III) - Mvouma - Nkolfen (Inter Voie Altern n°1) : 6,700 km
I	

(I). Elargissement de la pénétrante Nord de Yaoundé, section Olembe-Nkoza (3,500 Km)					
N°	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
200	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>				
201	Nettoyage et débroussaillage de l'emprise	m <sup>2</sup>	48 032		
203	Décassement de la chaussée existante y compris les accotement et mis en dépôt	m <sup>2</sup>	5 490		
205	Démolition des ouvrages en béton	m <sup>3</sup>	120		
300	<b>TERRASSEMENTS</b>				
301	Déblais mis en dépôt	m <sup>3</sup>	17 638		
302	Remblais provenant de déblai	m <sup>3</sup>	4 765		
303	Remblais provenant d'emprunt	m <sup>3</sup>	3 177		
	<b>Sous total Terrassements</b>				
400	<b>CHAUSSEES ET ACCOTEMENTS</b>				
401	Couche de forme en GLN sur 30cm	m <sup>3</sup>	12 257		
402	Couche de fondation en grave	m <sup>3</sup>	7 902		

	concassée sur 25cm				
403	Couche d'accrochage	m <sup>2</sup>	29 207		
404	Couche d'imprégnation	m <sup>2</sup>	29 207		
405	Couche de base en grave bitume 12cm	m <sup>3</sup>	3 400		
406	Couche de roulement en enduit superficiel tricoche	m <sup>2</sup>	26 540		
407	Enduit superficiel bicoche pour trottoir et TPC	m <sup>2</sup>	11 847		
410	Réalisation des coupes franches de chaussée	ml	3 800		
	<b>Sous total Chaussées</b>				
500	<b>OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT</b>				
501	Dalot de 2,00x2,00	ml	20		
502	Dalot de 1,20x1,20	ml	110		
503	Ouvrage de tête amont pour Dalot de 2,00x2,00	U	1		
504	Ouvrage de tête aval pour Dalot de 2,00x2,00	U	1		
505	Ouvrage de tête pour Dalot de 1,20x1,20	U	10		
	<b>Sous total Ouvrages d'assainissement</b>				
800	<b>TRAVAUX DIVERS</b>				
801	Aménagement des carrefours	prov	1	60 000 000	
	<b>Total travaux divers</b>				
	<b>TOTAL HORS TAXES (I)</b>				

<b>(II) Tronçon 1 : Carrefour Kouda Ndeng - Lengom - Eloa Nga Zouma - Nkolédouma (inter N°4) : 8,5km</b>					
200	<b>Travaux préparatoires</b>				
201	Nettoyage et débroussaillage de l'emprise y/c abattage d'arbres	m <sup>2</sup>	51000		
	<b>Total 200</b>				

300	<b>Terrassement généraux</b>				
301	Purges	m <sup>3</sup>	160		
302	Déblais mis en dépôt	m <sup>3</sup>	800		
303	Remblai provenant d'emprunt	m <sup>3</sup>	1 600		
304	Déblais rocheux	m <sup>3</sup>	50		
305	Mise en forme de la plate-forme y compris création des fossés et exutoires	m <sup>2</sup>	59 500		
	<b>Total 400</b>				
400	<b>Chaussée</b>				
401	Couche de roulement en grave latéritique de 20cm	m <sup>3</sup>	11 900		

402	traitement de la couche de roulement au produit stabilisant	m <sup>2</sup>	59 500		
	<b>Total 400</b>				
<b>500</b>	<b>Assainissement et Ouvrage d'art</b>				
501	Fossé triangulaire maçonné	ml	300		
502	Fourniture et pose de buse en béton diamètre 1000mm	ml	14		
503	Construction des têtes de buses Ø1000	U	4		
504	Tablier pour pont existant en Béton armé	m <sup>2</sup>	13		
	<b>Total 500</b>				
<b>600</b>	<b>SIGNALISATIONS ET EQUIPEMENTS</b>				
601	Panneau de signalisation de type A	U	8		
	<b>Total 600</b>				
	<b>TOTAL HORS TAXES (II)</b>				

(III) Tronçon 2 : Inter N°1 (Nkometou III) - Mvouma - Nkolfen (Inter Voie Alternative n°1) : 6,700 km.

<b>200</b>	<b>Travaux préparatoires et préparation du terrain</b>				
201	Nettoyage et débroussaillage de l'emprise	m <sup>2</sup>	40200		
	<b>Total 200</b>				

<b>300</b>	<b>Terrassement généraux</b>				
301	Purges	m <sup>3</sup>	160		
303	Remblai provenant d'emprunt	m <sup>3</sup>	6 600		
305	Mise en forme de la plate-forme y compris création de fossés et exutoires	m <sup>2</sup>	46 900		
	<b>Total 400</b>				
<b>400</b>	<b>Chaussée</b>				
401	Couche de roulement en grave latéritique de 15cm	m <sup>3</sup>	9 380		
402	traitement de la couche de roulement au produit stabilisant	m <sup>2</sup>	46 900		
	<b>Total 400</b>				
<b>500</b>	<b>Assainissement et Ouvrage d'art</b>				
502	Fourniture et pose de buse en béton diamètre 1000mm	ml	14		
503	Construction des têtes de buses Ø1000	U	4		
	<b>Total 500</b>				
<b>600</b>	<b>SIGNALISATIONS ET EQUIPEMENTS</b>				
601	Panneau de signalisation verticale	U	6		
	<b>Total 600</b>				



<b>TOTAL HORS TAXES (III)</b>				

<b>TOTAL HORS TAXES TRANCHE FERME</b>				

<b>TOTAL HORS TAXES TRANCHE CONDITIONNELLE</b>				
--	--	--	--	--

<b>RECAPITULATIF</b>				
----------------------	--	--	--	--

<b>TRANCHE FERME (TF+TC)</b>				
------------------------------	--	--	--	--

<b>(I) Elargissement section : Olembé-Nkozoa (3,500 Km)</b>				

<b>(II) Aménagement voie alternative n°1</b>				
--	--	--	--	--

<b>(II) Aménagement voie alternative n°2</b>				
--	--	--	--	--

<b>TRANCHE CONDITIONNELLE</b>				
-------------------------------	--	--	--	--

<b>(I) Elargissement section : Nkozoa-Ebang (3,350 Km)</b>				
--	--	--	--	--

<b>TOTAL GENERAL HT (TF) + (TC)</b>				
-------------------------------------	--	--	--	--

<b>TVA (19,25%)</b>				
---------------------	--	--	--	--

<b>AIR (2,2%)</b>				
-------------------	--	--	--	--

<b>TOTAL TTC</b>				
------------------	--	--	--	--

<b>NET A MARCHER</b>				
----------------------	--	--	--	--


<b>Arrêté le présent devis à la somme de :</b>				
--	--	--	--	--

<b>Francs CFA</b>				
-------------------	--	--	--	--

Le reste sans changement.

Yaoundé, le

12 DEC 2022



**Emmanuel NGANOU D.**

