

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail - Patrie

REGION DE L'ADAMAOUA

DEPARTEMENT DE LA VINA

COMMUNAUTE URBAINE DE NGAOUNDERE

DIVISION DES SERVICES TECHNIQUE

SERVICE DE LA PLANIFICATION, ARCHITECTURE,
POLITIQUE ENVIRONNEMENTAL ET DU PERMIS DE BATIR



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace –Work- fatherland

ADAMAWA REGION

VINA DIVISION

NGAOUNDERE CITY COUNCIL

TECHNICAL DIVISION

Email : cu_ngaoundere@yahoo.fr

BP : 62 NGAOUNDERE TEL : 22 25 17 99

ADDITIF N° 019/A/CUN/SG/DT/2022

Du 19/12/2022 PORTANT RECTIFICATIF DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES SUIVANT :

Avis d'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 015/AONO/CUN/SG/CIPM-CUN/DT/2022 du _____
RELATIF AUX TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UNE GARE ROUTIERE (PHASE II)

VILLE DE NGAOUNDERE, DEPARTEMENT DE LA VINA, REGION DE L'ADAMAOUA.

FINANCEMENT : BUDGET DU FEICOM IMPUTATION BUDGETAIRE : Conv N° 106/FEICOM/DG/CAJ/DCC/2019

AU LIEU DE :

- Le montant de TTC de 231 830 004 F CFA
- Le montant de caution de 4 636 600 F CFA
- Les critères éliminatoires (RPAO) (non possession en propres d'un véhicule)
- Le délai des travaux de 10 mois
- Le devis estimatif et quantitatif

Le Maire de la Ville de **Ngaoundéré**, **Maitre d'Ouvrage**, porte à la connaissance des soumissionnaires ayant achetés les Dossiers d'Appels d'Offres ci-dessus mentionnés, que les points sont modifiés.

LIRE PLUS TOT :

- **NB** : prévoir une copie de l'Offres financière à remettre à l'ARPM/AD le jour du dépouillement
- Le montant de TTC de 230 000 000 F CFA
- Le montant de caution de 4 600 000 F CFA
- Les critères éliminatoires (RPAO) (possession en propres ou en location d'un véhicule)
- Le délai des travaux de 07 mois
- Le devis estimatif et quantitatif

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	UTE	PRIX UNITAIRE	Quantité Marché	Montant Marché
	travaux preparatoires				
101	Projet d'exécution	FF		1	
102	Amené et repli du matériel	FF		1	
103	DEBLAIS MISE EN DEPOT	M3		2500	
	THS				

	TVA				
	TTC				
	IR				
	NAP				

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	UTE	PRIX UNITAIRE	Quantité Marché	Montant Marché
600 MENUISERIE METALLIQUE					
602	Fenêtre en alu vitré fixe y compris tts	m²		89,10	
604	Garde de corps	ml		78,54	
	Porte en alu vitré 2,00x2,20	m²		98,5	
SOUS-TOTAL LOT 600					
700 PLOMBERIE					
701	BRANCHEMENT + ABONNEMENT	FF		2	
704	SIPHON DU SOL	U		24	
705	COLONNE DE DOUCHE	U		8	
706	MIROIR	U		22	
710	POT WC	U		22	
711	Lave-main	U		22	
712	Fosse septique	U		1	
713	Puisard	U		1	
715a	F et pose de porte papier hygiénique	U		22	
715b	Descente de 125 pour eaux pluviales	ml		30	
716	TUYAU GALVANISE	ML		50	
SOUS-TOTAL LOT 700					
800 : ELECTRICITE					
801	BRANCHEMENT + ABONNEMENT	FF		2	
804	Interrupteurs encastrés	u		167	
805	Prise encastrée	u		320	
806	Réglette de 60	u		28	
807	Réglette de 120	u		227	
PN 3	Fourniture et pose de lampadaire solaire à deux bras de 8m de hauteur min y compris toutes sujétions	U		-	
SOUS-TOTAL LOT 800					
900 : REVETEMENT					
901	Carreaux en faïences pour murs des toilettes	m²		182,40	
902	Carreaux grès cérames	m²		3 621	
SOUS-TOTAL LOT 900					
1000: V.R.D					
1001	F ET P PAVE	m²		3 500	
1002	F ET P BORDURE	MI		500	
1004	DALLETTE	MI		100,00	
1005	Dallage sur les alentours	m²		300,00	
PN 4	Pérrés maçonnés	m²		182,29	
SOUS-TOTAL LOT 1000					
1100: PEINTURE					
1102	Pour plafond et sous dalle (Pantex 800)	m²		4 164,65	

1104	Peinture vénerie pour blocs	m ²		10 049,28	
1105	Peinture à huile pour bois, métal et plinthes	m ²		264,00	
SOUS-TOTAL LOT 1100					
HT					
TVA 19,25%					
IR = 2,2%					
TTC					
NET A MANDATER					
B - BLOC 2 - CONSTRUCTION DES HANGARS DE 30X6 ET BOUTIQUES DE 78X3,5					
N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	UTE	PRIX UNITAIRE	Quantité Marché	Montant Marché
100 TRAVAUX PREPARATOIRES					
101	Projet d'exécution et étude géotechnique	FF		-	-
102	INSTALLATION + Amené et repli du matériel	FF		-	-
SOUS-TOTAL LOT 100					-
200 TERRASSEMENT					
201	Fouilles en rigole et en puits	m3		116,00	
202	Remblai compacté sur la fondation	m3		170,00	
SOUS-TOTAL LOT 200					
300 FONDATION					
301	Béton de propreté dosé à 150kg/m3	m3		7,40	
302	Agglos bourrés de 20x20x40	m ²		76,00	
303	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles, amorces poteaux et longrines	m3		15,00	
304	Dallage (ép. 8cm)	m3		21,75	
SOUS-TOTAL LOT 300					
400 MACONNERIE ET ELEVATIONS					
401	aglos de 15x20x40	m ²		490,00	
402	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux, linteaux, et chaînage	m3		10,50	
403	Enduit ordinaire au mortier de ciment	m ²		490,00	
SOUS-TOTAL LOT 400					
500 CHARPENTE - COUVERTURE					
501	Bastaings pour fermes bien traitées au xylamon avec toutes sujétions	m3		4,00	
502	Chevrans traités 8x8 pour pannes y/c toutes sujétions	m3		4,000	
503	F et P des tôles Bac Alu	m ²		470,00	
504	F et P des plafonites	m ²		425,00	
505	F et P tôles faîtières	ml		-	
	Planches de rive	ml		160,00	
506	F et P des bardages en tôle	m ²		48,00	
SOUS-TOTAL LOT 500					
600 MENUISERIE METALLIQUE					
601	Porte métallique 80x2,20	u		13	
602	Construction des paillasses	u		12	
603	Fenêtre 2,20x1,5	u		13	

SOUS-TOTAL LOT 600					
800 : ELECTRICITE					
801	Tube flexible orange	rleau		8	
802	Câble VGV 3 X 1,5	rleau		8	
	Câble VGV 3 X 2,5	rleau		8	
803	Interrupteurs encastrés	u		38	
805	Prise encastrée	u		38	
806	Réglette de 60	u		38	
809	Attache, dominos, boîtes de dérivation et toutes sujétions de sécurité	ENS		1	
SOUS-TOTAL LOT 800					
900 : REVETEMENT					
901	Carreaux en faïences pour murs hangars	m ²		122,90	
902	Carreaux grès cérames	m ²		272,00	
SOUS-TOTAL LOT 900					
1000: V.R.D					
1002	Dallage sur les alentours du bâtiment	m ²		128,00	
	Béton armé pour caniveau de 60*30 de 8cm d'épaisseur	m3		15,40	
SOUS-TOTAL LOT 1000					
1100: PEINTURE					
1102	Pour plafond (Pantex 800)	m ²		272,00	
1103	Peinture vénerie pour blocs	m ²		980	
1104	Peinture à huile pour bois, métal et plinthes	m ²		132,00	
SOUS-TOTAL LOT 1100					
HT					
TVA 19,25%					
IR = 2,2%					
TTC					
NET A MANDATER					

C - BLOC 3 - CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES 6x7

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	UTE	PRIX UNITAIRE	Quantité Marché	Montant Marché
100 TRAVAUX PREPARATOIRES					
101	Projet d'exécution	FF		-	-
102	INSTALLATION + Amené et repli du matériel	FF		-	-
SOUS-TOTAL LOT 100					
200 TERRASSEMENT					
201	Fouilles en rigole et en puits	m3		19,80	
202	Remblai compacté sur la fondation	m3		15,50	
SOUS-TOTAL LOT 200					

300 FONDATIONS					
301	Béton de propreté dosé à 150kg/m3	m3		1,80	
302	Agglos bourrés de 20x20x40	m²		11,20	
303	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles, amorces poteaux et longrines	m3		3,00	
304	Dallage (ép. 8cm)	m3		2,47	
SOUS-TOTAL LOT 300					
400 MACONNERIE ET ELEVATIONS					
401	aglos de 15x20x40	m²		140,00	
402	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux, linteaux, et chaînage	m3		3,05	
403	Enduit ordinaire au mortier de ciment	m²		280,00	
404	Agglos bourrés de 15x20x40	m²	-	-	
SOUS-TOTAL LOT 400					
500 CHARPENTE - COUVERTURE					
501	Bastaings pour fermes bien traitées au xylamon avec toutes sujétions	m3		1,00	
502	Chevrans traités 8x8 pour pannes y/c toutes sujétions	m3		1,00	
503	F et P des tôles Bac Alu 6/10	m²		68,00	
504	F et P des plafonites	m²		60,00	
505	F et P tôles faîtières	ml		60,00	
506	F et P planche de rive	ml		31,00	
SOUS-TOTAL LOT 500					
600 MENUISERIE METALLIQUE					
601	Remplacer porte en bois 0,80x2,20 par porte métallique	m2		18	
602	Portes iso plane de 0,70x2,20	u		-	
605	Fenêtre 0,70x1,50	u		-	
	Fenêtre en alu vitré fixe y compris tts	m2		2,90	
SOUS-TOTAL LOT 600					
700 PLOMBERIE					
701	BRANCHEMENT + ABONNEMENT	FF	-	2	-
702	TUYAU PVC 100	ML		48	
703	TUYAU PVC 63	ML		60	
704	SIPHON DU SOL	U		8	
705	COLONNE DE DOUCHE	U		8	
706	MIROIR	U		8	
707	BIDET	U		-	
708	URINOIR	U		-	
710	POT WC	U		8	
711	Lave-main	U		8	
712	Fosse septique	U		1	
713	Puisard	U		1	

714	Regard de visite	U		4	
715	TUYAU GALVANISE	ML		40	
SOUS-TOTAL LOT 700					

800 : ELECTRICITE

801	BRANCHEMENT + ABONNEMENT	FF		2	
802	Tube flexible orange	rleau		3	
803	Câble VGV 3 X 1,5	rleau		3	
804	Interrupteurs encastrés	u		10	
805	Prise encastrée	u		8	
806	Réglette de 60	u		8	
807	Réglette de 120	u		4	
808	Boîtier	u		-	
809	Attache, dominos, boîtes de dérivation et toutes sujétions de sécurité	ENS		1	
SOUS-TOTAL LOT 800					

900 : REVETEMENT

901	Carreaux faïences	m²		90,00	
902	Carreaux grès cérames	m²		60,00	

SOUS-TOTAL LOT 900

1000: V.R.D

103	CANIVEAU	MI		120,00	
104	Dallage sur les alentours	m²		24,00	
	Béton armé pour caniveau de 60*30 de 8cm d'épaisseur	m3		3,00	

1100: PEINTURE

1102	Pour plafond (Pantex 800)	m²		31,00	
1103	Pour murs intérieurs (Pantex 800)	m²		130	
1105	Peinture à huile pour bois, métal et plinthes	m²		35,20	

SOUS-TOTAL LOT 1100

HT					
TVA 19,25%					
IR = 2,2%					
TTC					
NET A MANDATER					

D - BLOC 4 - AMENAGEMENT DE L'ENTREE PRINCIPALE

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	UTE	PRIX UNITAIRE	Quantité Marché	Montant Marché
----	-------------------------	-----	---------------	-----------------	----------------

100 TRAVAUX PREPARATOIRES

101	INSTALLATION + Amené et repli du matériel	FF		-	-
103	Projet d'exécution	FF		-	-

SOUS-TOTAL 100					
200 TERRASSEMENTS					
202	Fouilles en rigole et en puits	m3		20,00	
203	Remblai compacté sur la fondation	m3		5,00	
SOUS-TOTAL 200					
300 FONDATIONS					
301	Béton de propreté dosé à 150kg/m3	m3		2,00	
302	Agglos bourrés de 20x20x40	m²		80,00	
303	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles, amorces poteaux et longrines	m3		10,00	
304	Agglos bourrés de 15x20x40	m²		80,00	
305	Construction d'un fronton ou emphase	FF		1,00	
	Construction d'une guérite	FF		2,00	
306	Enduit ordinaire au mortier de ciment	m²		150,00	
SOUS-TOTAL 300					
400 : ELECTRICITE					
401	Tube flexible orange	rleau		5	
402	Câble VGV 3 X 1,5	rleau		5	
403	Interrupteurs encastrés	uté		2	
404	Lampadaire boule pour clôture	uté		10	
405	Boîtier	uté		1	
	Attache, dominos, boîtes de dérivation et toutes sujétions de sécurité	ENS		1	
SOUS-TOTAL 400					
500 MENUISERIE METALLIQUE					
501	Grille métallique sur le mur de clôture y compris toutes sujétions	m2		80	
502	F et P des portillons de 2x220	u		2	
	F et P des barrières métalliques	u		2	
SOUS-TOTAL 500					
500: PEINTURE					
501	Application Pantex 1300 sur nus de murs de clôture	m²		100	
502	Peinture à huile sur menuiseries métalliques	m²		30	
SOUS-TOTAL 500					
HT					
TVA 19,25%					
IR = 2,2%					
TTC					
NET A MANDATER					
RECAPITULATIF					
DESIGNATION					MONTANT REEL D'EXE
A- BLOC 1 - BATIMENT PRINCIPAL EN R+1					
B - BLOC 2 - CONSTRUCTION DES HANGARS DE 30X6 ET BOUTIQUES DE 78X3,5					

C - BLOC 3 - CONSTRUCTION DES TOILETTES PUBLIQUES 6x7	
D - BLOC 4 - AMENAGEMENT DE L'ENTREE PRINCIPALE	
MONTANT HT	
TVA 19,25%	
IR = 2,2%	
MONTANT TTC	
MONTANT NET A MANDATER	

Le reste sans changement.

Article 1^{er} : le présent rectificatif sera publié et enregistré partout où besoin sera.

Ngaoundéré, le **19 DEC 2022**

Ampliations:

- ARMP/AD
- DR-MINMAP
- DR-MINDEVELL
- CIPM-CUN
- CHRONO/ARCHIVES

Le Maire de la Ville
Pour le Maire de la Ville
(Maitre d'Ouvrage)
et par Délégation
le 1^{er} Adjoint



Ngaoundéré, le *[Signature]*
Mama Kouloum
Adjoint