


RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

REGION DE L'EST

DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG

COMMUNE DE MBOMA

COMMISSION INTERNE DE PASSATION
DES MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

EAST REGION

UPPER NYONG DIVISION

MBOMA COUNCIL

INTERNAL TENDER BOARD

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 003/AONO/C.MMA/CIPM/2023 Du 23/01/2023 POUR LA
CONSTRUCTION DU CENTRE MEDICAL D'ARRONDISSEMENT DE MBOMA DANS LA COMMUNE DE MBOMA,
DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, RÉGION DE L'EST (LOT UNIQUE)**

Financement : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC- EXERCICE 2023

ADDITIF RECTIFICATIF N°001

Le Maire de la Commune de MBOMA communique :

Les dispositions des Appels d'offres suscités sont modifiées ainsi qu'il suit :

Au lieu de

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 003/AONO/C.MMA/CIPM/2023 Du 23/01/2023 POUR LA
CONSTRUCTION DU CENTRE MEDICAL D'ARRONDISSEMENT DE MBOMA DANS LA COMMUNE DE MBOMA,
DÉPARTEMENT DU HAUT-NYONG, RÉGION DE L'EST (LOT UNIQUE)**

Lire plutôt

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 003/AONO/C.MMA/CIPM/2023 Du 23/01/2023
POUR LA PREMIERE PHASE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE MEDICAL
D'ARRONDISSEMENT DE MBOMA DANS LA COMMUNE DE MBOMA, DÉPARTEMENT DU
HAUT-NYONG, RÉGION DE L'EST (LOT UNIQUE)**

Pièce N°3 : Projet de Lettre-Commande

TITRE III : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (CBPU) (NOUVEAU)

N° prix	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Prix Unitaire	
			En chiffre	En lettre
LOT100 : TRAVAUX PREPARATOIRES – ETUDES				
101	Installation de chantier	FF		
102	Aménagement et Assainissement de la plateforme	ff		
LOT 200 : TERRASSEMENT ET IMPLANTATION LOT 200 : TERRASSEMENT ET IMPLANTATION				
201	Fouilles en puits	m3		
202	Fouilles en rigoles	m ³		
203	Remblai des fouilles	m ³		
204	Couche de sable drainante de 5 cm sous dallage	m ²		
205	Film polyane	m ²		
LOT300: FONDATIONS				
301	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3	m ³		
303	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour les semelles, amorces poteaux et longrines	m ³		
302	Agglos plein de 20x20x40 cm en sous bassement	M ²		

306	Dallage du sol dosé à 300 kg/m3 ép 8 cm	m3		
401	Murs en agglos creux de 15x20x40	m²		
402	Murs en agglos creux de 10x20x40	m²		
403	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteaux et chaînage haut	M³		
405	Enduits sur murs extérieurs	m²		
406	Enduits sur murs intérieurs	m²		
407	Chape de 3 cm (lissée pour les pièces sans carreaux)	m²		
408	Remplissage pour surélévation	m²		
409	Paillasse en béton	ml		
410	Claustras	m²		
LOT 500: CHARPENTE - COUVERTURE - FAUX PLAFOND				
501	Fermes en bastaings de 3x15 cm doublés et traités et pannes en chevrons bois dur de 8x8 cm traités	M³		
502	Fourniture et pose planche de rive	ML		
503	Couverture en tôle bac alu nervure 5/10è, teinte naturelle;	M²		
505	Tôle de rive en tôle bac 5/10 y compris tôle de noue et toutes sujétions	ML		
506	Tôle de noue	ml		
507	Gouttières préfabriquées en acier	ML		
508	Descente d'eau en PVC	ML		
509	Plafond extérieur en tôle lisse	M²		
510	Couvre-joints	ML		
LOT 600: MENUISERIE BOIS - METALLIQUE				
601	Porte isoplane complètes 0,7 x 2,2	U		
602	Porte isoplane complète de 0,9x2,2	U		
603	Portes pleine complète de 1,00x2,20	U		
604	Portes pleine complète de 1,20x2,20	U		
605	Portes pleine complète de 1,50x2,20 (Bloc opératoire)	U		
606	Fenêtres châssis NACO 10 lames, 1,60m, y compris toiles moustiquaires (CN)	U		
607	Fenêtres châssis NACO 7 lames, 0,60m, y compris toiles moustiquaires (CN)	U		
608	Grilles antivol pour fenêtres en tubes métalliques	M²		
LOT 700: REVETEMENTS SCELLES				
Lot 800: ELECTRICITE				
801	Ceinture de terre	ML		
802	Liaison équipotentielle	Ens		
803	Coffrets et tableaux	U		
804	Interrupteurs simple allumage y compris fourreaux et câblage	U		
805	Interrupteurs va et vient y compris fourreaux et câblage	U		
806	Prises de courant 2P+T y compris fourreaux et câblage	U		
LOT 900: PLOMBERIE - SANITAIRES				
901	Réseau d'évacuation EU/EV	Ens		
902	Réseau enterré	Ens		

TITRE IV - CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQE) (NOUVEAU)

N° prix	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Qté	P.unit	P.Tot
LOT100: TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES					
101	Installation de chantier	FF	1		
102	Aménagement et Assainissement de la plateforme	ff	1		
				Sous - total lot 100 =	
LOT200: TERRASSEMENT ET IMPLANTATION					
201	Fouilles en puits	m3	19,08		
202	Fouilles en rigoles	m³	24,56		
203	Remblai des fouilles	m³	13,09		
204	Couche de sable drainante de 5 cm sous dallage	m²	286,49		
205	Film polyane	m²	286,49		
				Sous - total lot 200 =	
LOT300: FONDATIONS					
301	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3	m³	3,06		
303	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour les semelles, amorces poteaux et longrines	m³	15,2		
302	Agglos plein de 20x20x40 cm en sous bassement	M²	81,92		
306	Dallage du sol dosé à 300 kg/m3 ép 8 cm	m3	22,92		
				Sous - total lot 300 =	
LOT400: MACONNERIE - ELEVATIONS - ENDUITS					
401	Murs en agglos creux de 15x20x40	m²	512,95		
402	Murs en agglos creux de 10x20x40	m²	18		
403	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteaux et chaînage haut	M³	15,4		
405	Enduits sur murs extérieurs	m²	102,59		
406	Enduits sur murs intérieurs	m²	410,36		
407	Chape de 3 cm (lissée pour les pièces sans carreaux)	m²	286,49		
408	Remplissage pour surélévation	m²	7,2		
409	Paillasse en béton	ml	12		
410	Claustras	m²	2,73		
				Sous - total lot 400 =	
LOT500: CHARPENTE - COUVERTURE - FAUX PLAFOND					
501	Fermes en bastaings de 3x15 cm doublés et traités et pannes en chevrons bois dur de 8x8 cm traités	M³	4,5		
502	Fourniture et pose planche de rive	ML	97,5		
503	Couverture en tôle bac alu nervure 5/10è, teinte naturelle;	M²	372,5		
504	Faux plafond intérieur en contreplaqué en panneaux de 60 x120 de 4 mm y compris bois de solivage en bois préalablement traité de 4x8cm	M²	PM		
505	Tôle de rive en tôle bac 5/10 y compris tôle de noue et toute sujétions	ML	97,5		
506	Tôle de noue	ml	9,78		
507	Gouttières préfabriquées en acier	ML	97,5		
508	Descente d'eau en PVC	ML	29,7		
509	Plafond extérieur en tôle lisse	M²	58,5		
510	Couvre-joints	ML	305		
				Sous - total lot 500 =	
LOT600: MENUISERIE BOIS - METALLIQUE					
601	Porte isoplane complètes 0,7 x 2,2	U	6		
602	Porte isoplane complète de 0,9x2,2	U	7		
603	Portes pleine complète de 1,00x2,20	U	3		
604	Portes pleine complète de 1,20x2,20	U	6		
605	Portes pleine complète de 1,50x2,20 (Bloc opératoire)	U	1		
606	Fenêtres châssis NACO 10 lames, 1,60m, y compris toiles moustiquaires (CN)	U	27		
607	Fenêtres châssis NACO 7 lames, 0,60m, y compris toiles moustiquaires (CN)	U	3		
608	Grilles antivol pour fenêtres en tubes métalliques	M²	30		
				Sous - total lot 600 =	

Lot 800: ELECTRICITE					
801	Ceinture de terre	ML	116,2		
802	Liaison équipotentielle	Ens	1		
803	Coffrets et tableaux	U	2		
804	Interrupteurs simple allumage y compris fourreautage et câblage	U	10		
805	Interrupteurs va et vient y compris fourreautage et câblage	U	15		
806	Prises de courant 2P+Ty compris fourreautage et câblage	U	30		
				Sous - total lot 800 =	
LOT 900: PLOMBERIE - SANITAIRES					
901	Réseau d'évacuation EU/EV	Ens	1		
902	Réseau enterré	Ens	1		
				Sous - total lot 900 =	

RECAPITULATIF

N° LOT	INTITULE DU LOT	MONTANT
100	Travaux Préparatoires - Etudes	
200	Terrassements et Implantation	
300	Fondations	
400	Maçonnerie - Élévations-Enduits	
500	Charpente - Couverture - Faux Plafond	
600	Menuiseries Bois, Métalliques - Vitrerie	
800	Électricité	
900	Plomberie Sanitaire	
TOTAL H.T.V.A.....=		
T.V.A (19,25 %)=		
A.I.R. (2,2% ou 5,5%)=		
TOTAL DES TAXES=		
TOTAL T.T.C.=		
NET A MANDATER=		

Arrêté le montant du présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de :

LE RESTE SANS CHANGEMENT

Ampliations :

- ✓ Maître d'Ouvrage (01) ;
- ✓ ARMP (pour insertion au JDM) ;
- ✓ DDMINMAP-HN
- ✓ Pdt /CIPM-MMA ;
- ✓ Affichage ;
- ✓ Chrono
- ✓ Archives.

MBOMA, le **31/01/2023**

Le Maire de la Commune de MBOMA, Maître d'Ouvrage
Autorité Contractante



[Signature]
Le Majors Fouda Fouda Fouda
Ancien Député à l'Assemblée Nationale
Contrôleur Principal du Trésor