

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux pièces écrites n'ont pas un caractère limitatif et que chaque Entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux indispensables à la réalisation et l'achèvement complet de l'ouvrage décrit.

Du fait de la remise de son offre, chaque Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier. Ainsi pour tel lot, il ne peut se prévaloir d'une omission dans les pièces écrites dudit lot si celles relatives à un autre lot donne des indications pour l'ouvrage en partie omis. Cet ouvrage ou partie d'ouvrage est traditionnellement du ressort est réalisé par analogie avec les ouvrages ou parties d'ouvrages décrits en ces circonstances.

Et d'une façon générale chaque entrepreneur doit prendre les dispositions pour tous les travaux, fournitures et prestations même non désignés, nécessaires à une exécution normale et parfaite au sens habituel et des règles de l'Art. Ceci étant entendu que chaque Entrepreneur étant réputé avoir une connaissance de l'ensemble du dossier et avoir compris dans ses prix les incidences des autres lots sur ses propres travaux.

VI- MESURES

Aucune mesure ne doit être prise à l'échelle métrique sur les plans, établis par le Maître d'Œuvre. En cas d'erreur, d'imprécision ou le manque d'une côte, l'entrepreneur le signale en temps utile, afin que les précisions nécessaires lui soient données.

L'inobservation de cette clause par l'Entrepreneur entraîne sa responsabilité vis à vis des modifications nécessaires pour la totalité des travaux de l'opération.

VII- RÉCEPTION DES OUVRAGES

La réception technique est l'opération qui permettra de garantir au maître d'ouvrage que l'installation est conforme :

- Aux présents termes de référence ;
- Aux performances attendues ;
- Aux normes en vigueur ;
- Au guide d'installation du constructeur pour l'obtention de la garantie ;
- Aux règles de l'art

La réception comporte trois niveaux de contrôle :

- Un contrôle visuel par rapport aux termes de références
- Un contrôle de qualité du matériau d'étanchéité fournir par le prestataire
- Un contrôle de mise en œuvre des différentes parties de l'ouvrage.

Réception définitive

À la fin de la période de garantie, le projet sera réceptionné définitivement si et seulement si l'ingénieur s'est assuré à sa satisfaction, qu'il n'existe pas de défaut ou d'imperfection dus au travail attribué à l'entrepreneur.

À ce moment, un certificat de réception définitive sera délivré par l'ingénieur

L'ensemble des tests est à la charge du prestataire. Il est demandé de prévoir cette recette et de la réaliser. Le maître d'ouvrage devra être averti des opérations de vérification et de test de façon à ce qu'elles

de chantier par tout moyen au choix de l'entrepreneur : emballage, feuilles de polystyrène, ruban adhésif, etc...

Il est en outre précisé que :

- L'entrepreneur est responsable des contrats conclus en cours de chantier, à charge pour lui de se couvrir des défaillances de ses partenaires éventuels par une assurance à souscrire
- Les détériorations causées par les effets atmosphériques sont aux frais de l'Entrepreneur dont les ouvrages ont été affectés ; à charge pour lui de se faire couvrir par son assurance éventuelle.
- Les détériorations causées par les tiers, la preuve en étant fournie, sont réparées au frais du compte prorata
- L'entrepreneur est responsable des matériaux et matériels objet de ses approvisionnements, ainsi que ses outils de chantier. Ceux-ci seront couverts par une assurance vol et incendie, à moins que l'entrepreneur n'en dispose autrement.

XII- ÉCHANTILLONS

L'entreprise est tenue de proposer au Maître de l'ouvrage et au maître d'œuvre les échantillons de tous les matériaux proposés.

XIII- QUANTITÉ

Toutes les quantités mentionnées au bordereau doivent être vérifiées par les Entreprises soumissionnaires avant la remise des offres.

Après signature du contrat de marché, l'entreprise sera réputée avoir pris tous les renseignements auprès du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage, avoir vérifié et accepté toutes les quantités de la totalité de l'ouvrage pour lequel elle a été mentionnée.

XIV- NETTOYAGE

Il est rappelé que l'entrepreneur doit assurer le nettoyage parfait et l'évacuation des lieux, locaux et abords dans lesquels il travaille ou qu'il emprunte pour l'exécution de ces travaux, tous les gravats, emballages, chutes, etc. qui seront mis en dépôt sur le chantier à un endroit précis en vue d'un enlèvement aux décharges publiques chaque fois que leur volume l'exige ainsi qu'à la demande du **maître d'œuvre**. Les frais en résultant seront supportés par l'entreprise.

XV- DESCRIPTION DES TRAVAUX

TRAVAUX DE REHABILITATION DU BLOC ADMINISTRATIF A L'ENSTP ANNEXE DE BUEA

N°	DESCRIPTION
100	Travaux préliminaires et installation du chantier
101	Prix 101 : Installation du chantier Ce poste couvre toutes les études préalables au démarrage du chantier, la soumission des programmes d'exécution des travaux, la production d'un plan de recollement à la fin des travaux et comprend en outre : <ul style="list-style-type: none">• L'amené du matériel de chantier ;• Le repli du matériel de chantier ;• La mise sur pied d'un magasin ;• Toutes sujétions d'installation. L'unité de mesure : forfaitaire Méthode de mesure : chaque ouvrage réalisé sera réceptionné en tant que tel

204	<p>Prix 204 : Pose de l'étanchéité sur la terrasse du parking du bloc administratif Ce poste consiste en la mise en œuvre du matériel d'étanchéité selon les règles de l'art Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture du matériel nécessaire pour la réalisation de cette tâche (petit matériel, etc.) ; • La fourniture du gaz ; • La fourniture du paxalu ; • Dressage de la pente pour l'évacuation des eaux pluviales ; • Et toutes autres sujétions. <p>L'unité de mesure : Le mètre carré. Méthode de mesure : Elle consistera à apprécier sur place la qualité, et à mesurer les quantités sur l'ouvrage réalisé.</p>
300	<p>Travaux renforcement et de remplacement de quelques serrures des portes</p>
301	<p>Prix 301 : Renforcement des portes des bureaux au niveau des cadres et des battants Ce poste consiste au renforcement de certaines portes défectueuses des bureaux et éventuellement des salles d'eau. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture du matériel et matériaux nécessaires ; • Et toutes autres sujétions. <p>L'unité de mesure : L'unité. Méthode de mesure : Elle consistera à apprécier sur place la qualité, et à mesurer les quantités sur l'ouvrage réalisé.</p>
302	<p>Prix 302 : Remplacement des serrures des portes défectueuses Ce poste consiste au remplacement de quelques serrures de portes défectueuses Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture du matériel nécessaire et la pose des serrures de bonne qualité (de marque assa-ablo de chez vachette ; • Dépose de vieilles serrures ; • Et toutes autres sujétions. <p>L'unité de mesure : L'unité. Méthode de mesure : Elle consistera à apprécier sur place la qualité, et à mesurer les quantités sur l'ouvrage réalisé.</p>
303	<p>Prix 303: Verre claire d'imposte à remplacer (60 X 90) à porte Ce poste consiste au remplacement d'un imposte en verre clair de 0,5 mm d'épaisseur. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture du matériel nécessaire pour sa mise en œuvre ; • Et toutes autres sujétions. <p>L'unité de mesure : l'unité. Méthode de mesure : Elle consistera à apprécier sur place la qualité, et à mesurer les quantités sur l'ouvrage réalisé.</p>
400	<p>Travaux de peinture</p>

404	<p>Prix 404 : Application de la peinture à huile véranda selon couleur en place en deux couches sur les murs extérieurs</p> <p>Ce poste consiste à l'application de la peinture à huile véranda (selon couleur en place) en deux couches sur les pieds de murs extérieurs.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture du matériel nécessaire pour l'installation (pinceaux, rouleau à peinture, équipement de protection individuel, etc.) ; • La fourniture de la peinture ; • Réalisation de la première couche de peinture ; • Application de la deuxième couche de peinture ; • Et toutes autres sujétions. <p>L'unité de mesure : mètre carré.</p> <p>Méthode de mesure : Elle consistera à apprécier sur place, la quantité, la qualité des travaux réalisés.</p>
405	<p>Prix 405 : vernis sur faux plafond y compris toutes sujétions de mise en œuvre</p> <p>Ce poste consiste à l'application du vernis sur faux plafond selon emplacement.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture du matériel nécessaire pour l'installation (pinceaux, équipement de protection individuel, etc.) ; • La fourniture du vernis de bonne qualité ; • Réalisation de la première couche de peinture ; • Application de la deuxième couche de peinture ; • Et toutes autres sujétions. <p>L'unité de mesure : mètre carré.</p> <p>Méthode de mesure : Elle consistera à apprécier sur place, la quantité, la qualité des travaux réalisés.</p>
406	<p>Prix 406 : vernis sur portes en bois y compris toutes sujétions de mise en œuvre</p> <p>Ce poste consiste à l'application du vernis sur porte en bois selon emplacement.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture du matériel nécessaire pour l'installation (pinceaux, équipement de protection individuel, etc.) ; • La fourniture du vernis de bonne qualité ; • Réalisation de la première couche de peinture ; • Application de la deuxième couche de peinture ; • Et toutes autres sujétions. <p>L'unité de mesure : mètre carré.</p> <p>Méthode de mesure : Elle consistera à apprécier sur place, la quantité, la qualité des travaux réalisés.</p>

701	<p>Prix 701 : nettoyage des vitres après les travaux de peinture type femme de ménage</p> <p>Ce poste consiste à faire le ménage nécessaire sur toutes les surfaces salies pendant les travaux de réhabilitation</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture du matériel nécessaire pour ledit nettoyage ; • Et toutes autres sujétions. <p>L'unité de mesure : forfait.</p> <p>Méthode de mesure : Elle consistera à apprécier sur place, la quantité, la qualité des travaux réalisés.</p>
-----	---

Cadre du Bordereau des prix unitaires

N°	DESCRIPTION	Unités	Prix unitaire
100	Travaux préliminaires et installation du chantier		
101	<p>Prix 101 : Installation du chantier Ce poste couvre toutes les études préalables au démarrage du chantier, la soumission des programmes d'exécution des travaux, la production d'un plan de recollement à la fin des travaux et comprend en outre :</p> <ul style="list-style-type: none"> · L'amené du matériel de chantier ; · Le repli du matériel de chantier ; · La mise sur pied d'un magasin ; · Toutes sujétions d'installation. <p>Il s'applique forfaitairement à l'ensemble du chantier. Le forfait à _____</p>	ff	
102	<p>Prix 102 : Elaboration du Projet d'exécution, plan de recollement avec démolition de la base vie Ce poste consiste à élaborer le projet d'exécution à travers la description méthodique des tâches à exécuter pendant la durée des travaux. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Élaboration du projet d'exécution ; · Exécution du plan de recollement ; · Démolition de la base vie ainsi que la plaque de chantier ; · L'assurance de la continuité de l'utilisation de l'ouvrage, la signalisation des travaux le nettoyage en fin de chantier de l'ensemble des zones d'intervention ; · Et toutes autres sujétions. <p>Il s'applique forfaitairement à l'ensemble du chantier. Le forfait à _____</p>	ff	
200	Travaux d'étanchéité sur toiture terrasse porche d'entrée		
201	<p>Prix 201 Nettoyage de la terrasse Ce poste consiste au grattage de la mousse présente sur la toiture. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> · le nettoyage complet ; · l'enlèvement de déchets ; · Evacuation des extrants issus des déchets dans un lieu indiqué par le maître d'ouvrage ; · Et toutes autres sujétions. <p>L'unité de mesure : Le mètre carré. Méthode de mesure : Elle consistera à apprécier sur place la qualité, et à mesurer les quantités sur l'ouvrage réalisé.</p>	m ²	
202	<p>Prix 202 : Décapage de la première chape en dégradation Ce poste consiste à enlever la couche de forme en dégradation ; Il comprend</p> <ul style="list-style-type: none"> · le grattage avec du matériels appropriés ; · leur acheminement à la décharge publique · Et toutes sujétions. <p>Il s'applique au mètre carré de chape et aussi aux quantités figurantes dans le quantitatif. Le mètre carré à _____</p>		

303	<p>Prix 303 : Verre claire d'imposte à remplacer (60 X 90) à porte Ce poste consiste au remplacement d'un imposte en verre clair de 0,5 mm d'épaisseur. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> · La fourniture du matériel nécessaire pour ça mise en œuvre ; · Et toutes autres sujétions. <p>Il s'applique à l'unité figurées au quantitatif L'unité à _____</p>	U	
400	Travaux de peinture		
401	<p>Prix 401 : Préparation des surfaces à peindre Ce poste consiste à la préparation des surfaces de mur à recevoir de la peinture. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> · La fourniture du matériel nécessaire pour l'installation (brosse métallique, papier vert, cache nez, grattoir, etc.) ; · La fourniture du pentikoate pour fermeture des fissures ; · Nettoyage des surfaces de mur jusqu'à l'élimination de l'ancienne peinture ; · Application du pentikoate au droit des fissures ; · Et toutes autres sujétions. <p>L'unité de mesure : forfait. Il s'applique forfaitairement à l'ensemble du chantier. Le forfait à _____</p>	ff	
402	<p>Prix 402 : Application du Pantex 800(blanche et gris selon emplacement) en deux couches sur les murs intérieurs Ce poste consiste à l'application du Pantex 800(blanche et gris selon emplacement) en deux couches sur les murs intérieurs et sur le plafond des bureaux. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> · La fourniture du matériel nécessaire pour l'installation (pinceaux, rouleau à peinture, équipement de protection individuel, etc.) ; · La fourniture de la peinture (Pantex 800) ; · Réalisation de la première couche de peinture ; · Application de la deuxième couche de peinture ; · Et toutes autres sujétions. <p>Il s'applique au mètre carré des dimensions figurées au quantitatif Le mètre carré à _____</p>	m ²	

406	<p>Prix 406 : vernis sur portes en bois y compris toutes sujétions de mise en œuvre Ce poste consiste à l'application du vernis sur porte en bois selon emplacement. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> · La fourniture du matériel nécessaire pour l'installation (pinceaux, équipement de protection individuel, etc.) ; · La fourniture du vernis de bonne qualité ; · Réalisation de la première couche de peinture ; · Application de la deuxième couche de peinture ; · Et toutes autres sujétions. <p>Il s'applique au mètre carré des dimensions figurées au quantitatif Le mètre carré à _____</p>	m ²	
407	<p>Prix 407 : peinture à huile sur huisserie métallique Ce poste consiste à l'application de la peinture à huile sur huisserie métallique selon emplacement. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> · La fourniture du matériel nécessaire pour l'installation (pinceaux, équipement de protection individuel, etc.) ; · La fourniture du vernis de bonne qualité ; · Réalisation de la première couche de peinture ; · Application de la deuxième couche de peinture ; · Et toutes autres sujétions. <p>Il s'applique au mètre carré des dimensions figurées au quantitatif Le mètre carré à _____</p>	m ²	
500	Travaux de pose des rideaux dans la salle réunion		
501	<p>Prix 501 : fixation des supports pour porte rideau Ce poste consiste en la fixation des supports pour porte rideaux. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> · La fourniture du matériel nécessaire pour son installation ; · Et toutes autres sujétions. <p>Il s'applique au mètre carré des dimensions figurées au quantitatif Le mètre carré à _____</p>	m ²	
501	<p>Prix 502 : fourniture et pose des rideaux selon échantillon à valider sur place Ce poste consiste à fournir les rideaux de qualité et en sa mise en place. Il comprend :</p> <p>La fourniture du matériel nécessaire pour son installation ;</p> <ul style="list-style-type: none"> · Et toutes autres sujétions. <p>Il s'applique au mètre carré des dimensions figurées au quantitatif Le mètre carré à _____</p>	m ²	
600	Travaux d'entretien circuit électrique		

PIECE N°07
CADRE DU DETAIL ESTIMATIF

601	Dépose et fixation des réglettes complète LED en duos selon échantillon à valider sur place	u	60		
602	Dépose et fixation des ampoules dans les salles d'eau selon échantillon à valider sur place	u	12		
	Sub -Total 600				
700	Travaux de nettoyage des vitres aluminiums et autres espaces				
701	Nettoyage des vitres après les travaux de peinture type femme de ménage	ff	1		
	Sub -Total 700				
	TOTAL HORS TAXES				
	TVA 19.25%				
	IR (2.2 ou 5.5%)				
	TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES				
	NET A PERCEVOIR				

COUTS INDIRECTS
COEFFICIENT MAJORATEUR SUR PRIX SECS (K)

	Désignation	Unité	Qté	PU/Forfait	Montant	Pourcentage
FRAIS GENERAUX DE CHANTIER						
	Encadrement	Homme/mois				
	Etudes	Homme/mois				
	Laboratoire interne	Forfait				
	Véhicule de liaison	Jour				
	Matériel et équipement communs	Forfait				
	Location base vie	Mois				
	Téléphone	Mois				
					K1=	
FRAIS GENERAUX DE SIEGE						
	Frais de siège	Forfait				
	Frais d'études	Forfait				
	Frais financiers					
	-Caution (agios)					
	-Retenue de garantie (manque à gagner)					
	-CNPS (cotisation)					
	-Garantie bonne fin (manque à gagner)					
	-Timbres et enregistrement	..% Montant H.T				
	-Assurances	..% Montant H.T				
					K2=	
BENEFICES ET ENTRETIEN (période de garantie)						
		..% Déboursé sec+Garantie bonne fin				
AUTRES						
	Aléas de chantier	..% Montant HT				
					K3=	
	COEFFICIENT APPLIQUE AUX PRIX SECS :				K	

PIECE N°09 MODELE DE MARCHE

ENTRE :

La République du Cameroun, représentée par Le Directeur de l'Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP)

Ci-après désigné : « Le Maître d'Ouvrage »

D'une part,

Et l'entreprise : _____

B.P : _____ TEL : _____ FAX : _____

N°RC : _____ à _____

N° Contribuable : _____

Représentée par : _____, ci-après dénommé, « Le Cocontractant »

D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIIT :

Page _____ et Dernière de la Lettre Commande
N° _____/LC/MINTP/CIPM-ENSTP/2023 du _____ 2023
passée Après Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence
N°003/AONO/MINTP/CIPM-ENSTP/2023 du 22 mars 2023

Avec la société _____

Pour les Travaux de réhabilitation du bloc administratif à l'École Nationale Supérieure des Travaux Publics annexe de Buea.

.

Montant : (En chiffres) FCFA TTC

(En lettres) FCFA Toutes Taxes Comprises.

Délai d'exécution : deux (02) mois

Lu et accepté par le Cocontractant

Yaoundé, le _____

Signé par le Maître d'Ouvrage

Yaoundé, le _____

Enregistrement

MODELE DE LETTRE D'INTENTION DE SOUSSIONNER

Je, soussigné..... (Indiquer le nom et la qualité du signataire)

Représentant la société, l'entreprise ou le groupement¹

Dont le siège social est à..... Inscrite au registre du commerce de
..... sous le n°.....

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées dans le Dossier d'Appel d'Offres (y compris les additifs) N°**003/AONO/MINTP/CIPM-ENSTP/2023 du 22 mars 2023** pour les Travaux de réhabilitation du bloc administratif à l'École Nationale Supérieure des Travaux Publics annexe de Buea.

Déclare vouloir soumissionner à l'Appel d'Offres ci-dessus mentionné.

Fait à le

Signature de

En qualité de

Dûment autorisé à signer les soumissions pour et
au nom de²

¹ Supprimer la mention inutile

² Annexer la lettre de pouvoirs en cas de groupement

MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée au **Directeur de l'Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics, « Maître d'Ouvrage »**

Attendu que l'entreprise, ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du **pour les Travaux de réhabilitation du bloc administratif à l'École Nationale Supérieure des Travaux Publics annexe de Buea.**, ci-dessous désignée « l'offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à francs CFA,

Nous..... (*Nom et adresse de la banque*), représentée par (*Noms des signataires*), ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d'Ouvrage de la somme maximale de FCFA, que la banque s'engage à régler intégralement au Maître d'Ouvrage, s'obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l'offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l'acte de soumission ;

Ou

Si le soumissionnaire, s'étant vu notifier l'attribution du marché par l'Autorité contractante pendant la période de validité :

- a) Manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu'il est requis de le faire ;
- b) Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché, comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à l'Autorité contractante un montant allant jusqu'au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l'Autorité contractante soit tenue de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l'Autorité contractante notera que le montant qu'il réclame lui est dû parce que l'une ou l'autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu'il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l'Autorité contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu'au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l'Autorité contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

Fait àle
(*Signature de la banque*)

MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque :

Référence de la Caution : N°.....

A Monsieur le Directeur de l'Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics de Yaoundé

BP 510 Yaoundé

Ci-dessous désigné « le Maître d'Ouvrage »

Attendu que..... (Nom et adresse de l'entreprise)

Ci-dessous désigné « l'entrepreneur », s'est engagé, en exécution du marché, à **exécuter pour les Travaux de réhabilitation du bloc administratif à l'École Nationale Supérieure des Travaux Publics annexe de Buea.**

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à **10%** du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l'entrepreneur cette caution,

Nous, (Nom et adresse de la banque)

Représentée par

(Noms des signataires), et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l'égard du Maître d'Ouvrage, au nom de l'entrepreneur, pour un montant maximum de

(En chiffres et en lettres), correspondant à **5%** du montant du marché.

Et nous nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage, dans un délai maximum de **huit (08) semaines**, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l'entrepreneur n'a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu'il se trouve débiteur du Maître d'Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à **5%** du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d'Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de **trente (30) jours** à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d'Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

Fait à, le

(Signature (s) de la banque)

PIECE N°12

Modèle d'attestation de visite des lieux

Je soussigné

Directeur/Responsable technique de

L'entreprise.....

Atteste avoir visité le (s) tronçon (s), de la ville de

Objet de l'appel d'offres n°.....

A l'issue de cette visite, les observations suivantes ont été relevées.

OBSERVATIONS GENERALES

Site :

Localisation /Quartier	Observations 3

B- OBSERVATIONS SPECIFIQUES

(Préciser les écarts éventuels constatés par rapport aux données du DAO et proposer et chiffrer s'il y a lieu les variantes techniques améliorantes et économiques possibles).

Date

Signature

Pièce 14
**Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à
émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics**