

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE LA DECENTRALISATION
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

REGION DU CENTRE

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

COMMUNE DE NKOLMETET



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF DECENTRALIZATION AND
LOCAL DEVELOPMENT

CENTRE REGION

NYONG AND SO'O DIVISION

NKOLMETET COUNCIL

N° 005 /C-NKMT/CIPM/2023

DAO OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N° 002 /AONO/C-NKOLMETET/CIPM-NKMT/2022 DU 19 /03/2023
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX MINIES-CENTRALES SOLAIRES
PHOTOVOLTAIQUES DE 7KVA AU CMA ET 3 KVA AU CSI AUTONOME, AU CENTRE MEDICAL
D'ARRONDISSEMENT(CMA) DE NKOLYA I(LOT I) ET AU CENTRE DE SANTE INTEGRE(CSI) DE
MENGUEME-BANE(LOT II), COMMUNE DE NKOLMETET, DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O,
REGION DU CENTRE, EN DEUX(02)LOTS Financement : BIP MINSANTE 2023.

ADDITIF N°002

Le Maire de la Commune de Nkolmetet, Autorité Contractante, communique les dispositions du présent appel d'offres sont modifiées ainsi qu'il suit :

I/ Pièce N° 7 : Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)

AU LIEU DE :

LOT I : CENTRE MEDICAL D'ARRONDISSEMENT DE NKOLYA I

Devis estimatif et quantitatif des travaux					
N°	Désignation	unités	quantité	PU	PT
I	I-Centrale photovoltaïque 25KWc				
I-1	Panneaux solaires 275Wc/24V	U	92		
I-2	Batteries solaires (4700Ah/2V)	U	24		
I-3	Contrôleur de charge 180A-48V	U	3		
I-4	Onduleur solaire (Hybride-48V DC)	U	3		
I-5	Disjoncteur différentiel compact 150A-300Ma	U	1		
I-6	Confection prise de terre des équipements	U	2		
I-7	Barrettes de coupure	U	2		
I-8	Accessoires d'interconnexion, de raccordement et de protection des batteries et des composants électroniques	ens	1		
I-9	Confection support de fixation des panneaux	ens	1		
I-10	Confection du local technique en matériaux définitif	ens	1		
I-11	Construction clôture grillagée, périmètre de sécurité de la centrale		1		
Total I					
II	II-Réseau de distribution BT triphasée 3*50mm2+N+EP				
II-1	Etude et piquetage	Km	1,5		
II-2	Fouille en terrain normal	m3	33		
II-3	F et P armement d'alignement	U	25		
II-4	F et P armement d'ancrage	U	10		
II-5	F et Déroulage câbles pré assemblés 3*50mm2+N+EP	MI	1800		
II-6	Mise à la terre type C	U	5		
II-7	F et P poteaux en acier galvanisé de 9m	U	33		

Total II					
III-Prestations diverses					
III-1	Prestations diverses Transport manutention du matériel, installation chantier	FF	1		
III-2	Abattage et élagage	FF	1		
III-3	Formation des membres du comité de gestion à l'exploitation et la maintenance et fourniture de la documentation technique	FF	1		
III-4	Elaboration du plan de recollement des installations	FF	1		
Total III					
Total général HT					
TVA (19,25%)					
IR (2,2%)					
Total général TTC					
Net à mandater					

Arrêté le présent Devis à la somme toutes taxes comprises de :

LOT II : CENTRE DE SANTE INTEGRE DE MENGUEME-BANE

Devis estimatif et quantitatif des travaux					
N°	Désignation	unités	quantité	PU	PT
I	I-Centrale photovoltaïque 3 KVA				
I-1	Panneaux solaires 275Wc/24V	U	92		
I-2	Batteries solaires (4700Ah/2V)	U	24		
I-3	Contrôleur de charge 180A-48V	U	3		
I-4	Onduleur solaire (Hybride-48V DC)	U	3		
I-5	Disjoncteur différentiel compact 150A-300Ma	U	1		
I-6	Confection prise de terre des équipements	U	2		
I-7	Barrettes de coupure	U	2		
I-8	Accessoires d'interconnexion, de raccordement et de protection des batteries et des composants électroniques	Ens	1		
I-9	Confection support de fixation des panneaux	Ens	1		
I-10	Confection du local technique en matériaux définitif	Ens	1		
I-11	Construction clôture grillagée, périmètre de sécurité de la centrale		1		
Total I					
II-Réseau de distribution BT triphasée 3*50mm2+N+EP					
II-1	Etude et piquetage	Km	1,5		
II-2	Fouille en terrain normal	m3	33		
II-3	F et P armement d'alignement	U	25		
II-4	F et P armement d'ancrage	U	10		
II-5	F et Déroulage câbles pré assemblés 3*50mm2+N+EP	MI	1800		
II-6	Mise à la terre type C	U	5		
II-7	F et P poteaux en acier galvanisé de 9m	U	33		
Total II					
III-Prestations diverses					
III-1	Prestations diverses Transport manutention du matériel, installation chantier	FF	1		
III-2	Abattage et élagage	FF	1		

	Sous-Total 600				
700. PRESTATIONS DIVERS					
701	Transport et manutention des équipements	FF	1		
702	Documentation technique (projet d'exécution ,plan de recollement)	U	1		
	Sous-Total 700				
800. PERENISATION DE L'OUVRAGE					
801	Formation d'un artisans de maintenance des équipements solaire	séance	2		
802	Fourniture d'une caisse à outils pour dépannage	U	1		
	Sous-Total 800				

Total HTVA 1 (sous total 100; 300; 400; 500; 600; 700; 800 non exonéré de la TVA)

Total HTVA 2 (sous total 200 exonéré de la TVA)

Total HTVA (Total HTVA1 + Total HTVA2)

TVA (19,25%)

IR (2,2% ou 5,5%)

Net à Mandater

Total général TTC

LOT 2: CENTRE DE SANTE INTEGRE DE MENGUEME-BANE

N°	DESIGNATION	Unité	Qté	P.U	P.T
100 -INSTALLATION DU CHANTIER					
101	Installation du chantier	U	1		
	Sous-Total 100				
200. MODULES PHOTOVOLTAÏQUES					
201	Panneaux solaire mono-cristallin 350 Wc	U	10		
202	Batterie Solaire 200Ah	U	4		
203	Onduleur hybride 5KVA/48V MPPT120 A intégré et convertisseur de charge intégré de puissance 10000/8000W	U	1		
	Sous-Total 200				
300. EQUIPEMENT DE PROTECTION , ACCESSOIRES ET CONNECTIQUES					
301	Dispositif de protection de marque Legrand ou scheider(parafoudre DC-parafoudre AC ; disjoncteur AC 25A 2p+T ; Disjoncteur différentiel 300MA 4P 40A ; Mise à la terre des équipements)	Ens	1		
302	Accessoires(cosses batteries , rails de fixation, goulottes, gaines , chevilles , vis, fiche male, et femelle, coffret de distribution 12modules,interrupteur modulaire.....)	Ens	1		
303	connectiques(rouleau de câble souple 6mm2, U-1000souple , câble souple 3x2,5mm2, U-1000 souple ,connecteurs MC4 ,câble jonction batterie.....)	Ens	1		
	Sous-Total 3				
400. EQUIPEMENTS DE LA MISE A LA TERRE					
401	Mise à la terre des équipements avec barrette de coupure +câble vert jaune	Ens	1		
	Sous-Total 400				
500. ECLAIRAGE EXTERIEUR ET INTERIEUR					
501	Projecteurs solaire 100W	Ens	2		
502	Fourniture et pose lampes solaire LED 20w/220v y compris câblage	U	4		
	Sous-Total 500				
600. GENIE CIVIL					
601	Coffret porte batteries métallique y compris toutes sujétions	Ens	1		
	Sous-Total 600				
700. PRESTATIONS DIVERS					

III-3	Formation des membres du comité de gestion à l'exploitation et la maintenance et fourniture de la documentation technique	FF	1		
III-4	Elaboration du plan de recollement des installations	FF	1		
Total III					
Total général HT					
TVA (19,25%)					
IR (2,2%)					
Total général TTC					
Net à mandater					

Arrêté le présent Devis à la somme toutes taxes comprises de :

LIRE PLUTOT :

LOT 1: CENTRE MEDICAL D'ARRONDISSEMENT DE NKOLYA 1

N°	DESIGNATION	Unité	Qté	P.U	P.T
100 -INSTALLATION DU CHANTIER					
101	Installation du chantier	U	1		
Sous-Total 100					
200. MODULES PHOTOVOLTAÏQUES					
201	Panneaux solaire monocristallin 350 Wc	U	20		
202	Batterie Solaire 250Ah	U	10		
203	Onduleur hybride 5KVA/48V MPPT 120 A intégré et convertisseur de charge intégré de puissance 10000/8000W	U	1		
Sous-Total 2					
300. EQUIPEMENT DE PROTECTION, ACCESSOIRES ET CONNECTIQUES					
301	Dispositif de protection de marque Legrand ou scheider(parafoudre DC-parafoudre AC ; disjoncteur AC 25A 2p+T ; Disjoncteur différentiel 300MA 4P 40A ;	Ens	1		
302	Accessoires(cosses batteries , rails de fixation, goulottes, gaines , chevilles , vis, fiche male, et femelle, coffret de distribution 12 modules, interrupteur modulaire.....)	Ens	1		
303	connectiques(rouleau de câble souple 6mm2, U-1000souple , câble souple 3x2,5mm2, U-1000souple ,connecteurs MC4 ,câble jonction batterie....)	Ens	1		
Sous-Total 300					
400. EQUIPEMENTS DE LA MISE A LA TERRE					
401	Mise à la terre des équipements avec barrette de coupure +câble vert jaune	Ens	1		
Sous-Total 400					
500. ECLAIRAGE EXTERIEUR ET INTERIEUR					
501	Projecteurs solaire 100W pour éclairage extérieur du bâtiment	Ens	2		
502	Fourniture et pose lampes solaire LED 20w/220v y compris câblage	U	6		
Sous-Total 500					
600. GENIE CIVIL					
601	Construction des massifs de fondation pour fixation panneaux	m3	12,69776		
602	F+P châssis de fixation des panneaux solaires en acier galvanisé	U	5		
603	Construction d'une clôture grillagée , périmètre de sécurité de la centrale y compris toutes sujétions	FF	1		
604	Coffret porte batteries métallique y compris toutes sujétions	Ens	1		
605	Construction d'un local technique de (3mx2m) en agglos	U	1		

701	Transport et manutention des équipements	FF	1		
702	documentation technique (projet d'exécution ,plan de recollement)	U	1		
	Sous-Total 7				
800. PERENISATION DE L'OUVRAGE					
801	Formation d'un artisans de maintenance des équipements solaire	Séance	2		
802	Fourniture d'une caisse à outils pour dépannage	U	1		
	Sous-Total 800				

Total HTVA 1 (sous total 100; 300; 400; 500; 600; 700; 800 non exonéré de la TVA)

Total HTVA 2 (sous total 200 exonéré de la TVA)

Total HTVA (Total HTVA1 + Total HTVA2)

TVA (19,25%)

IR (2,2% ou 5,5%)

Net à Mandater

Total général TTC

Par conséquent,toutes les dispositions se conforment aux présentes modifications et toute Entreprise ou Soumissionnaire intéressé par la présente offre est prié de passer à la Mairie de Nkolmetet (Secretariat Général) se procurer une copie du présent additif ..

Ampliations :

- ✓ Préfet/NS/MBYO ;
- ✓ DDMAP/NS ;
- ✓ ARMP (pour insertion au JDM) ;
- ✓ Pdt/CIPM-NKMT ;
- ✓ DDDL/N&S ;
- ✓ Affichage ;
- ✓ Chrono/archives

Nkolmetet, le _____
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE NKOLMETET
 (Autorité Contractante)



Josephine Solange Anaba Mbarga

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
ARMP
CENTRE REGIONAL DE REGULATION DU CENTRE

Objet Arrivée N° 885
16 MAI 2023