

ADDITIF N° 00064 /MINHDU DU 24 MAI 2023 PORTANT SUR LA CORRECTION DU
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU LOT 3 ET LA MODIFICATION DE LA DATE DE DEPOT ET
D'OUVERTURE DES OFFRES RELATIF AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N°00074 /AONO/CIPM/MINHDU/2023 DU 02 MAI 2023 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX
D'ENTRETIEN DES VOIES DANS CERTAINES VILLES DU CAMEROUN : TROIS (03) LOTS (EN
PROCEDURE D'URGENCE)

Le Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain communique :

➤ La date de remise et d'ouverture des offres est modifiée ainsi qu'il suit :

- au lieu de :

Date et Heure de dépôt des Offres	31 Mai 2023 à 13 heures 00
Date et Heure d'Ouverture des Offres	31 Mai 2023 à 14 heures 00

- lire plutôt :

Date et Heure de dépôt des Offres	05 Juin 2023 à 13 heures 00
Date et Heure d'Ouverture des Offres	05 Juin 2023 à 14 heures 00

➤ Le cadre du devis quantitatif et estimatif est modifié ainsi qu'il suit :

- au lieu de:

Prix	Désignation	Unité	QTES	PU HT	P TOTAL
0	INSTALLATIONS				
1	Installation de chantier	Ft	1		
2	Amenée et Repli du matériel	Ft	1		
3	Projet d'exécution et dossier de recollement	Ft	1		
	TOTAL SERIE 000: INSTALLATIONS				
100	NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS				
103	Abbatage d'arbres	u	3		
104	Déblai mis en depot	m3	112		

Handwritten signature

108a	Remblais en grave latéritique provenant d'emprunt	m3	112		
109	Purges	m3	15		
110	Mise en forme de la plate forme	m²	4200		
121b	Démolition des ouvrages bétonnés	ff	1		
122a	Enlèvement des ordures ménagères et désherbage	ff	1		
	TOTAL SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS				
	SERIE 200 : CHAUSSEE				
208 a	Couche de fondation en grave latéritique	m3	630		
209c	Couche de base en grave concassée 0/31,5	m³	630		
213b	Imprégnation sablée	m²	4200		
215	Couche d'accrochage	m²	4200		
216b	Béton bitumineux épaisseur = 4cm	m²	4200		
217b	Fourniture et pose des bordures de type T2	ml			
	TOTAL SERIE 200 : CHAUSSEE				
300	SERIE 300 : ASSAINISSEMENT- DRAINAGE				
312j	Construction de fossé bétonnés de section rectangulaire 60x50 ,ep=15cm	ml	371,53		
318	Dallettes de couverture sur caniveaux				
318c	Fourniture et pose dalle sur fossé bétonné d'ouverture 50cm ep 15	ml	72		
320e	Construction de regard bétonné de section 70x60 cm	u	4		
322f	Construction des cunettes de section: ouv=30cm, hauteur =10cm	ml	150		
	TOTAL SERIE 300 : ASSAINISSEMENT- DRAINAGE				
	SERIE 400 : OUVRAGES D'ART ET OUVRAGES HYDRAULIQUES				
401i	Construction de dalot de 1mx1m	ml			
417	Construction des perrés maçonnés sur talu	m²			
	TOTAL SERIE 400 : OUVRAGES D'ART ET OUVRAGES HYDRAULIQUES				
	SERIE 500 : SIGNALISATION ET EQUIPEMENT DE SECURITE				
517	Panneaux de signalisation de type AB				
517a	Panneaux de signalisation métallique de type AB	U	4		
	TOTAL SERIE 500 : SIGNALISATION ET EQUIPEMENT DE SECURITE				
	SERIE 800: INTERVENTIONS SUR LES RESEAUX				
801a	Interventions sur les réseaux d'eau	prov	1		
801e	Interventions sur les réseaux d'électricité	prov	1		
	TOTAL SERIE 800: INTERVENTIONS SUR LES RESEAUX				
	TOTAL HORS TVA				
	TVA 19,25%				
	TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES				

- lire plutôt :

N° Prix	Désignation des travaux	Unité	P.U. HTVA		
				Quantités	Montant
SERIE 000: INSTALLATIONS					
1	Installation de chantier	Ft		1,00	
2	Amenée et Repli du matériel	Ft		1,00	
3	Projet d'exécution et dossier de récolement	Ft		1,00	
SOUS TOTAL SERIE 000					
SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS					
104	Déblai ordinaire mis en dépôt	m3		2 216,12	
108a	Remblai en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt	m3		77,93	
109	Purges	m3		162,69	
110	Mise en forme de la plateforme	m2		2 062,00	
123	Aménagement de la plateforme en béton armé pour bac à	u		1,00	
SOUS TOTAL SERIE 100					
SERIE 200: CHAUSSEE					
208a	Couche de fondation en graveleux naturels Ep 30cm	m3		618,70	
210 a	Couche de base en grave concassée 0/25 Ep 15 cm	m3		309,20	
213a	Imprégnation simple	m2		2 062,00	
213c	Sablage	m2		2 062,00	
1 021	Accrochage	m2		2 062,00	
216 e	Béton bitumineux Ep 5 cm	m2		2 062,00	
SOUS TOTAL SERIE 200					
SERIE 300 - ASSAINISSEMENT - DRAINAGE					
305	Curage des fossés bétonnés ou maçonnés et des caniveaux	ml		0,00	
317c	Caniveau bétonné de section 0,50 x (0,30<h<0,60)	ml		440,00	
317f	Caniveau bétonné de section 0,70 x (0,60<h<0,90)	ml		0,00	
318c	Dallette sur caniveau bétonné de largeur 0,50 ép = 15 cm	ml		58,00	
SOUS TOTAL SERIE 300					
SERIE 400 - OUVRAGES D'ART					
406	Béton armé	m ³		44,00	
407	Regard	u		0,00	
SERIE 500 - SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE					
518a	Panneaux de signalisation métallique de type B	u		1,00	
519a	Panneaux de signalisation métallique de type C	u		1,00	
519b	Panneaux de signalisation métallique de type D	u		0,00	
	Panneaux de signalisation métallique de type E	u		0,00	
	Panneaux de signalisation métallique de type EB	u		0,00	
SOUS TOTAL SERIE 300					
SERIE 800 - INTERVENTION SUR LE RESEAU					
801a	Déplacement des conduites d'eau	prov	25 000 000	1,00	25 000 000
801b	Point lumineux complet solaire (mat+crosse+liminaire)	u		7,00	
801d	Déplacement des lignes électriques aériennes BT	prov	10 000 000	0,00	0
801 e	Déplacement des lignes électriques aériennes MT	prov	15 000 000	0,00	0
	Aménagement d'une bouche. d'incendie	prov	500 000	1,00	500 000
SOUS TOTAL SERIE 300					40 140 150
TOTAL HTVA					
TVA (19,25%)					
MONTANT TTC					

Le reste sans changement.

