

ok

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

REGION DU CENTRE

DEPARTEMENT DU MBAM ET
INOUBOU

COMMUNE DE DEUK

SECRETIARIAT GENERAL



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

CENTRE REGION

MBAM ET INOUBOU
DIVISION

DEUK COUNCIL

GENERAL SECRETARIAT

AADDITIF A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 07/AONO/C-DEUK/CIPM/2023 du 10 MAI 2023
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D'UN PONT DEFINITIF DUR LA RIVIERE GOUOH DANS LA COMMUNE DE
DEUK, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE
Financement : Budget du MINTP, Ligne Fonds Routier, Exercices 2023 et suivants.

AU LIEU DE

15.1 Critères éliminatoires

a) Dossier Administratif incomplet pour :

- Absence de l'original du cautionnement provisoire (caution de soumission) à l'ouverture des plis ;
- Absence ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif après un délai de 48 heures accordé par la Commission Interne de Passation des Marchés.
- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ou pièce non authentique ;
- Omission d'un prix unitaire quantifié dans le BPU, le DQE et les Sous – Détails des Prix Unitaires ;
- N'avoir pas obtenu au moins un total de 25 critères sur l'ensemble des 35 critères essentiels.

LIRE PLUTOT

.1 Critères éliminatoires

b) Dossier Administratif incomplet pour :

- Absence ou non-conformité de l'original du cautionnement provisoire (caution de soumission) à l'ouverture des plis ;
- Absence ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif après un délai de 48 heures accordé par la Commission Interne de Passation des Marchés.
- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ou pièce non authentique ;
- Omission d'un prix unitaire quantifié dans le BPU, le DQE et les Sous – Détails des Prix Unitaires ;
- Non satisfaction d'au moins 70% des critères essentiels

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N° Prix	DESIGNATION DES TACHES	UNITE	QTE	P.U.HT	TOTAL HT
SERIE-000 : INSTALLATION DE CHANTIER					
OA001	Installation de chantier	ff	1,00		
OA002	Amené et repli du matériel	ff	1,00		
OA003	Projet d'exécution et plan de recollement, suivi et contrôle, études géotechniques	ff	1,00		

	SOUS TOTAL INSTALLATION				
SERIE 100: TERRASSEMENTS - CHAUSSEES					
OA101	Débroussaillage	m2	4000,00		
OA102	Dégagement au bulldozer sur 500m de la rivière Gouoh	m2	4000,00		
OA103	Mise en forme de la plateforme y compris création de fossé et exutoires	km	1,00		
OA104	Construction de la déviation et maintien de la circulation	ff	100,00		
SOUS TOTAL NETTOYAGE ET TERRASSEMENT					
SERIE 300: ASSAINISSEMENT - DRAINAGE					
OA301	Curage du lit du cours d'eau	M3	250,00		
OA302	Enrochement	M3	60,0		
SOUS TOTAL ASSAINISSEMENT - DRAINAGE					
SERIE 400: OUVRAGE D'ART : ELEVATION DES CULEES, MURS EN AILE ET POUTRAISON					
OA401	Fouilles en terrain ordinaires ou en lit de rivière	m3	60,00		
OA402	Herissonnage de fond de fouilles	m3	20,00		
OA403	Béton de propreté dosé à 150kg/m3 pour culée, pile intermédiaire et murs en aile	m3	2,0		
OA404	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles de culée et murs en aile	m3	20,0		
OA405	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour sommier et tablier mixte	m3	22,5		
OA406	Maçonnerie de moellons pour fut de coulée et mur en aile	m3	17,00		
OA407	Fourniture et pose des poutres métalliques IEP 550	Ml	60,0		
OA408	Fourniture et pose d'entretoises métalliques CO 150	Ml	12,00		
OA409	Remblai d'accès à l'ouvrage	m3	800,0		
SOUS TOTAL OUVRAGE D'ART : ELEVATION DES CULEES, MURS EN AILE ET POUTRAISON					
SERIE 500 : SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE					
OA5001	Fourniture et pose garde-corps mixte (poteaux en béton et tuyau en acier Galva	ml	60,00		
OA502	Fourniture et pose des panneaux de signalisation de type A	u	2,00		
OA503	Peinture anti corrosive	ff	1,00		
OA504	Fourniture et pose balises en béton armé	u	8,00		
SERIE 500: SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE					
TOTAL GENERAL HORS TAXES					
TVA					
IR					
NET A MANDATER					
TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES					

Arrêté le présent devis à la somme toutes taxes comprises de : _____
francs CFA

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES "TRAVAUX MECANISES"

Prix	Désignation Prix Unitaires HT en lettres	Unité	
	SERIE 000 : INSTALLATIONS		
OA001	<p>Installation de chantier</p> <p>Ce prix rémunère au FORFAIT (FT) dans les conditions générales prévues au Marché, les installations de chantier de l'Entreprise, leur maintenance et leur fonctionnement pendant toute la durée du chantier. Ce prix rémunère également la confection du projet d'exécution ainsi que des études Techniques et géoTechniques préalables, éventuellement nécessaires. Ce prix est payé en deux échéances :</p> <p>* QUATRE VINGT POUR CENT (80%) dès la réception des installations de l'Entreprise et l'approbation du projet d'exécution.</p> <p>* VINGT POUR CENT (20%) après le démontage des installations, l'approbation des plans de recollement et la remise en état des lieux.</p> <p>Ce prix comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none">• la location des terrains, s'ils ne sont pas mis à la disposition du Cocontractant par l'Administration;• l'aménagement des surfaces pour l'implantation des bâtiments, le cas échéant, des aires de stockage des matériaux et de stationnement des engins et véhicules;• la construction des voies d'accès, des déviations éventuelles et leur entretien;• la mise en place des moyens de liaison(téléphone, fax, internet, radio)et de gardiennage;• la fourniture de l'eau et de l'électricité;• la construction et l'équipement du laboratoire de chantier situé à proximité du chantier;		

	<ul style="list-style-type: none"> • le fonctionnement pendant toute la durée contractuelle du laboratoire de chantier, ainsi que le démontage et l'évacuation des composants; • la construction ou la location des locaux pour les bureaux, ateliers, magasins; • l'installation éventuelle de la centrale de concassage et de criblage y compris les transferts éventuels; • les installations de stockage de carburant; • la signalisation des travaux, son gardiennage et son entretien; • toutes autres dispositions nécessaires au bon fonctionnement du chantier; • la confection du projet d'exécution ainsi que des études Techniques et géoTechniques préalables, éventuellement nécessaire; • la confection des plans de récolement; • le démontage et le repliement des installations; • le déplacement éventuel au fur et à mesure de l'avancement du chantier; • la remise en état des sites conformément aux prescriptions environnementales, et toutes autres sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux dans les délais impartis. <p>N.B : A la fin du chantier, l'ensemble des constructions et des acquisitions sont la propriété du Maître d'Ouvrage.</p> <p>Le Forfait à: _____ Francs</p>		
		Ft	
OA002	<p>Amenée et Repli du matériel</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au Marché, au FORFAIT (FT) l'amenée et le repli du matériel nécessaire à l'exécution des travaux.</p> <p>Ce prix comprend notamment:</p> <p>l'amenée du matériel et des engins nécessaires à l'exécution du chantier y compris éventuellement: les centrales de concassage, d'enrobage, de fabrication de béton, les bascules de chantier, les engins de terrassement, d'assainissement, de mise en œuvre de chaussée et de transport.</p> <p>A la fin des travaux, le Cocontractant réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.</p> <p>Le Cocontractant devra replier tout son matériel, engins et matériaux.</p> <p>Ce prix sera payé en deux tranches :* CINQUANTE POUR CENT (50%) pour l'amenée du matériel. Cette tranche sera payée progressivement au fur et à mesure de l'amenée sur le chantier, du gros matériel prévu dans le projet d'exécution approuvé.* CINQUANTE POUR CENT (50%) après la réception provisoire lorsque la totalité du matériel aura été repliée.</p> <p>Le Forfait à:</p> <p>Le forfait : _____ Francs</p>		
		Ft	
OA003	<p>Etudes Géotechniques et d'exécution</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au Marché, au FORFAIT (FT), les études géotechniques et Techniques :</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les études géotechniques à réaliser au droit de l'ouvrage à construire, pour déterminer la profondeur d'affouillement et notamment les reconnaissances suivantes : sondages pressiométriques ou au pénétromètre léger, formulation 	ft	

	<p>du béton, essais de laboratoires (analyses granulométriques, teneur en eau, etc.).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les études hydraulique et hydrologique ; • Les études Techniques d'exécution, entre autres : les notes de calcul, les plans d'exécutions, etc. <p>NB: Ce prix est payé après validation du rapport. Le Forfait à:</p>		
	SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS		
OA101	<p>Débroussaillage</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au Marché, au MÈTRE CARRE (m2) le débroussaillage qui consiste à nettoyer le terrain et à couper toutes les plantes ligneuses, et les arbustes à l'intérieur de l'emprise hors plateforme. <i>Cette tâche est normalement exécutée manuellement ; elle pourra l'être mécaniquement, à la demande du Maître d'œuvre, dans les zones de faible densité de population ou en cas de difficultés particulières.</i></p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le défrichage, l'arrachage des herbes, broussailles, plantations à l'intérieur de l'emprise hors plateforme; • l'abattage et le débitage des arbres dont le diamètre est inférieur ou égal à 20 cm; • l'élagage des arbres hors emprise; • le ramassage, l'enlèvement, le transport et l'évacuation des produits de coupe et leur mise en dépôt hors de l'emprise en un lieu agréé par le Maître d'œuvre; • l'enlèvement des produits de curage des fossés, le chargement, le transport quelle que soit la distance, le déchargement et la mise en dépôt provisoire ou définitive en un lieu agréé par le Maître d'œuvre; • toutes les indemnisations éventuelles des riverains; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. <p>Le Mètre Carré à :</p>		
		m ²	
OA102-103	Mise en forme de la plateforme		

	<p>Ce prix rémunère au Kilomètre (km) la mise en forme de la plateforme conformément aux prescriptions du CCTP « mode d'évaluation des travaux »</p> <p>Le kilomètre à : _____ Francs CFA</p>	km	
	SERIE 300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE		
OA301	<p>CURAGE DU LIT DU COURS D'EAU</p> <p>Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) le curage conformément aux prescriptions du CCTP « mode d'évaluation des travaux »</p> <p>Le mètre cube : _____ Francs CFA</p>	m3	
OA302	<p>ENROCHEMENTS</p> <p>Mise en place des enrochements</p> <p>Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) la mise en place des enrochements conformément aux prescriptions du CCTP « mode d'évaluation des travaux »</p> <p>Le mètre cube : _____ Francs</p>	m3	
	SERIE 400 : OUVRAGES D'ART		
OA401	<p>FOUILLES EN TERRAINS ORDINAIRES OU EN LIT DE RIVIERE</p> <p>Ce prix rémunère au METRE CUBE théorique des fouilles conformément aux prescriptions du CCTP « mode d'évaluation des travaux »</p> <p>Le mètre cube : _____ Francs CFA</p>	m3	


0A403-404-405	<p>BETONS</p> <p>Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) de béton de propreté ou de béton non armé ou de béton armé mis en œuvre conformément aux prescriptions du CCTP « mode d'évaluation des travaux »</p> <p>Le mètre cube de béton de propreté : _____ Francs CFA</p> <p>Le mètre cube de béton non armé : _____ Francs CFA</p> <p>Le mètre cube de béton armé : _____ Francs CFA</p>	m3	
OA406	<p>MAÇONNERIE DE MOELLONS</p> <p>Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) la maçonnerie de moellons mise en œuvre conformément aux prescriptions du CCTP « mode d'évaluation des travaux »</p> <p>Le mètre cube : _____ Francs</p>	m3	
OA407-408	<p>POUTRES METALLIQUES IPE 550 ET ENTRETOISES</p> <p>Ce prix rémunère au METRE LINEAIRE (ml) les poutres métalliques IPE 550 et entretoises misent en œuvre et l'assemblage complète conformément aux prescriptions du CCTP « mode d'évaluation des travaux »</p> <p>Le mètre linéaire des poutres métalliques IPE 550 : _____ Francs</p> <p>Le mètre linéaire des entretoises métalliques CO150 IPE 550 : _____ Francs</p>	ml	
OA409	<p>REMBLAIS D'ACCES A L'OUVRAGE</p> <p>Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) les remblais contigus aux ouvrages et compacté conformément aux prescriptions du CCTP « mode d'évaluation des travaux »</p> <p>Le mètre cube :</p>	m3	
	SERIE 500 : SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE		
OA501	<p>Garde - corps mixtes</p> <p>Ce prix rémunère au METRE LINEAIRE (ml) le garde-corps mixtes conformément aux prescriptions du CCTP « mode d'évaluation des travaux »</p>	ml	

	Le Mètre-Linéaire à:		
OA502	Panneaux de signalisation de type A		
OA503	Peinture anti-corrosive Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au Marché, au forfait la mise en place de la peinture anti-corrosive Le forfait à:	ft	
OA504	Balises en béton armé Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au Marché, à l'UNITE (U), la fourniture et la pose des balises en BA. Ces prix comprennent notamment : <ul style="list-style-type: none"> • la fourniture et le transport à pied d'œuvre des balises, quelle que soit la distance ; • l'implantation des balises ; • la confection des massifs d'ancrage et la pose ; • l'application éventuelle de peinture réflectorisés ; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales ; • et toutes autres sujétions. L'Unité à:	u	

Deuk, le 06 Juin 2023

LE MAIRE

(Maitre d'ouvrage)



Michel Lintché Camaroun
 Cadre d'Administration des C.U.
 Diplômé du CEFAM Cycle 1
 Finances et Trésorerie