

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

REGION DE L'OUEST

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

COMMUNE DE BANA

\*\*\*\*\*

Tél : 233 29 80 13

Email : Communedebana@yahoo.com



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

WEST REGION

UPPER NKAM DIVISION

BANA COUNCIL

\*\*\*\*\*

**ADDITIF N°07/2023/AD/CBANA/CIPM/2023 du .....  
RELATIF AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°  
05/AONO/SP/CBANA/CIPM-TBEC/2023 DU ..... POUR L'EXECUTION  
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MOTEL MUNICIPAL A BANA, DANS  
LA COMMUNE DE BANA, DEPARTEMENT DU HAUT-NKAM, EN PROCEDURE  
D'URGENCE**

Le Maire de la Commune de Bana, Maître d'Ouvrage et Autorité Contractante, porte à la connaissance des Entreprises potentiellement soumissionnaires du Dossier d'Appel d'Offre National N°05 que les modifications suivantes ont été apportées :

**AU LIEU DE :**

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF				
REF	DESIGNATIONS	U	QUANTITE	PRIX TOTAL
LOT 100	INSTALLATION DU CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES			
101	Etudes (projet d'exécution, étude géotechnique)	Ens	1	
102	Installation du chantier	ff	1	
103	Implantation de L'ouvrage	ff	1	
	<b>TOTAL LOT 100</b>			
LOT 200	TERRASSEMENT			
201	Déblai mis en dépôt pour nivellement de la plateforme	m <sup>3</sup>	468	
202	Fouilles en puits pour semelles isolées	m <sup>3</sup>	66,24	
203	Fouilles en rigoles pour murs de fondation	m <sup>3</sup>	85,55	
204	Remblai compacté au droit des fondations et sous dallage avec de bonne terre d'emprunt	m <sup>3</sup>	154,348	
	<b>TOTAL LOT 200</b>			
LOT 300	TRAVAUX DE BETON ET BETON ARME			
	FONDATIONS			
301	Béton de propreté dosé à 150kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	9,1	
302	BA dosé à 350kg/m <sup>3</sup> pour semelles isolées	m <sup>3</sup>	11,052	

303	BA pour amorces poteaux dosé à 350kg/m3	m <sup>3</sup>	2,43	
304	BA dosé à 350kg/m3 pour massif d'escalier et rampe d'accès handicapé	m <sup>3</sup>	1,9	
305	BA pour longrine dosé à 350kg/m3	m <sup>3</sup>	15,05	
306	Film polyane de 200 micron	m <sup>2</sup>	328,696	
307	BA pour dallage dosé à 250kg/m3 (ép=8cm)	m <sup>2</sup>	328,696	
	<b>SOUS-TOTAL FONDATIONS</b>			
	<b>REZ DE CHAUSSEE</b>			
308	Poteaux BA dosé à 350kg/m3	m <sup>3</sup>	8,832	
309	Linteaux BA dosé à 350kg/m3	m <sup>3</sup>	1,282	
310	Poutre BA dosé à 350kg/m3	m <sup>3</sup>	11,982	
311	Plancher à corps creux 16+4	m <sup>2</sup>	328,696	
312	Escalier en BA dosé à 350kg/m3	m <sup>3</sup>	2,34	
	<b>SOUS-TOTAL REZ-DE-CHAUSSEE</b>			
	<b>ETAGE 1</b>			
313	Poteaux BA dosé à 350kg/m3	m <sup>3</sup>	5,075	
314	Linteaux BA dosé à 350kg/m3	m <sup>3</sup>	1,1	
315	Poutre de Chainage en BA dosé à 350kg/m3	m <sup>3</sup>	10,452	
	<b>SOUS-TOTAL ETAGE 1</b>			
	<b>TOTAL LOT 300</b>			
<b>LOT 400</b>	<b>TRAVAUX DE MACONNERIES</b>			
	<b>FONDATIONS</b>			
401	Maçonneries en agglo de 20x20x40 bourrés pour mur de soubassement	m <sup>2</sup>	171,52	
402	Enduit hydrofuge sur mur de fondation en parpaings bourrés de 20cm (2 faces)	m <sup>2</sup>	343,044	
	<b>SOUS-TOTAL FONDATIONS</b>			
	<b>REZ DE CHAUSSEE</b>			
403	Maçonneries en agglo creux de 15X20X40	m <sup>2</sup>	667,5	
404	Enduits sur maçonneries et en sous faces de dalles d'épaisseur 1,5 cm	m <sup>2</sup>	-	
	<b>SOUS-TOTAL REZ-DE-CHAUSSEE</b>			
	<b>ETAGE 1</b>			
405	Maçonneries en agglo creux de 15X20X40	m <sup>2</sup>	700,875	

406	Enduits sur maçonneries d'épaisseur 1,5 cm	m <sup>2</sup>	-	
	<b>SOUS-TOTAL ETAGE 1</b>			
	<b>TOTAL LOT 400</b>			
<b>LOT 500</b>	<b>CHARPENTE ET COUVERTURE ET FAUX PLAFOND</b>			
501	Bois de charpente assemblés pour fermes y/c toutes sujétions de pose	m <sup>3</sup>	4,5	
502	Bois de charpente assemblés pour pannes y/c toutes sujétions de pose	m <sup>3</sup>	2,5	
503	couverture en tôles bac pré laqués 5/10e y/c toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	592,827	
504	Fourniture et pose tôles faitières et noues y/c toutes sujétions de pose	ml	64,12	
505	Fourniture et pose planche de rive et bande de rive en alu y/c toutes sujétions de pose	ml	90,7	
506	Plafonds en lambris de bois rouge y/c toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	-	
507	Faux-plafond en STAFF y/c toutes sujétions de pose (Hall de réception et couloirs)	m <sup>2</sup>	-	
	<b>TOTAL LOT 500</b>			
<b>LOT 600</b>	<b>REVETEMENTS DURS</b>			
601	F et P Carreaux sol grès cérâme (60x60) vitrifiés y/c toutes sujétions et plinthes	m <sup>2</sup>	-	
602	F et P Carreaux sol grès cérâme pour toilette (30x30) vitrifiés y/c toutes sujétions	m <sup>2</sup>	-	
603	F et P Carreaux mur faïences (12x30) y/c toutes sujétions	m <sup>2</sup>	-	
	<b>TOTAL LOT 600</b>			
<b>LOT 700</b>	<b>PLOMBERIE</b>			
701	Fosse septique pour 40 usagers	U	2	
702	Puisard	U	2	
703	Regard de 50x50x60	U	10	
704	Regard d'eaux pluviales de 60x60x60	U	4	
705	Gouttières et descente de 125 pour eaux pluviales	ml	24,5	
706	Tuyauterie de distribution d'eau froide et chaude	ff	1	

707	Accessoires de réseau d'eau froide et eau chaude (coudes, tés, mamelons, vannes etc...)	Ens	1	
708	F+P WC à chasse basse complet	U	-	
709	F+P Lavabo piédestal complet	U	-	
710	F+P colonne de douche y compris migiteur	U	-	
711	F+P porte papier hygiénique	U	-	
712	F+P urinoir basse complet	U	-	
713	F+P siphon de sol	U	-	
714	Tuyauterie du réseau d'évacuation	ff	1	
715	Accessoires du réseau d'évacuation (coudes, tés, mamelons, vannes etc...)	ens	1	
716	Raccordement au réseau Eau	ff	1	
<b>TOTAL LOT 700</b>				
<b>LOT 800</b>	<b>ELECTRICITE</b>			
801	Disjoncteur modulaire 4P 16A	U	-	
802	Interrupteur Différentiel 4P AC 25/500mA	U	-	
803	F+P interrupteur va et vient	U	-	
804	F+P simple allumage	U	-	
805	F+P prise 2P+T	U	-	
806	F+P prise 2P+T étanche pour couloir	U	-	
807	F+P applique sanitaire 1X60 + inter + PC 2P +T	U	-	
808	F+P vasque 1,20 avec tube fluo pour bureau cuisine	U	-	
809	F+P hublot étanche pour toilette	U	-	
810	F+P applique murale pour chambre	U	-	
811	F+P hublot pour escaliers et vérandas	U	-	
812	Disjoncteur modulaire 1P+N 16A	U	-	
813	Télerupteur modulaire 16A	U	-	
814	Parafoudre modulaire 4P type II 40kV	U	-	
815	Armoire électrique et accessoire de raccordement	U	-	
816	Câble 1,5mm <sup>2</sup> H07V-U 1000 (100m)	Rlx	-	
817	Câble 2,5mm <sup>2</sup> H07V-U 1000 (100m)	Rlx	-	
818	Câble TV (100m)	Rlx	-	

819	Boîte de dérivation encastrées 160x160	U	-	
820	Boitier rond à encastrer	U	-	
821	Barrette de connexion 10A	U	-	
822	Barrette de connexion 25A	U	-	
823	Gaine isolante annelée (100m)	Rlx	15	
824	F+P piquet de terre et accessoire de raccordement	U	2	
825	Raccordement aux reseau Eneo	ff	1	
<b>TOTAL LOT 800</b>				
<b>LOT 900</b>	<b>MENUISERIE BOIS, METALLIQUE, ALU ET VITRERIE</b>			
901	Grille anti-effraction pour les fenêtres en fer forgé	m²	52,35	
902	Garde-corps ou main courantes d'escaliers en fer forgé	ml	-	
903	F et P Porte en panneaux de bois dur de 90/220 avec cadre en bois y/c ttes sujétions de pose	U	-	
904	F et P Porte Isoplane de 80/220 avec cadre en bois y/c ttes sujétions de pose	U	-	
905	F et P Porte avec baie vitrée avec cadre aluminium de 180/220 y/c ttes sujétions de pose	U	-	
906	F et P Fenêtres en alu vitré coulissant de 150/150 y/c ttes sujétions de pose	U	-	
907	F et P Fenêtres en alu vitré fixe de 60/60 y/c ttes sujétions de pose	U	-	
<b>TOTAL LOT 900</b>				
<b>LOT 1000</b>	<b>PEINTURE</b>			
1001	Fourniture et application de la peinture sur murs extérieurs (pantex 1300)	m²	-	
1002	Fourniture et application peinture intérieure et sous la dalle (pantex 800)	m²	-	
<b>TOTAL LOT 1000</b>				
<b>LOT 1100</b>	<b>VRD ET AMENAGEMENT EXETERIEUR</b>			
1101	Evacuation (caniveaux bétonnés rectangulaires 40X30X40) y/c toutes sujétions	ml	58,5	
1102	Dallage autour du bâtiment	m²	56,98	

1103	Pose des pavés dans la cour pour parking	m <sup>2</sup>	-	
1104	Construction de la guérite 2x3,14 (y compris couverture, plafond en contre plaqué de 4mm et une porte métallique de 90x220)	ff	-	
1105	<b>Construction de la cloture</b>			
1105,1	Fouilles en puits pour semelles isolées	m <sup>3</sup>	14,76	
1105,2	Fouilles en rigoles pour murs de fondation	m <sup>3</sup>	37,2	
1105,3	Béton de propreté dosé à 150kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7,476	
1105,4	BA dosé à 350kg/m <sup>3</sup> pour semelles isolées	m <sup>3</sup>	2,05	
1105,5	BA pour amorces poteaux et longrine dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,6	
1105,6	BA dosé à 350kg/m <sup>3</sup> pour poteaux	m <sup>3</sup>	4,1	
1105,7	Maçonneries en agglo de 20x20x40 bourrés pour mur de soubassement	m <sup>2</sup>	74,4	
1105,8	Maçonneries en agglo de 15x20x40	m <sup>2</sup>	310	
1105,9	Enduits sur maçonneries d'épaisseur 1,5 cm	m <sup>2</sup>	-	
1105	BA pour chaînage haut dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,86	
	<b>TOTAL LOT 1100</b>			

Contenu dans les pages N° 30 du RPAO et N°75 du DQE

**1- LIRE PLUTOT :**

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF				
REF	DESIGNATIONS	U	QUANTITE	PRIX TOTAL
LOT 100	INSTALLATION DU CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES			
101	Etudes (projet d'exécution, étude géotechnique)	Ens	1	
102	Installation du chantier	ff	1	
103	Implantation de L'ouvrage	ff	1	
	<b>TOTAL LOT 100</b>			
LOT 200	TERRASSEMENT			
201	Déblai mis en dépôt pour nivellement de la plateforme	m <sup>3</sup>	468	

202	Fouilles en puits pour semelles isolées	m <sup>3</sup>	66,24	
203	Fouilles en rigoles pour murs de fondation	m <sup>3</sup>	85,55	
204	Remblai compacté au droit des fondations et sous dallage avec de bonne terre d'emprunt	m <sup>3</sup>	154,348	
	<b>TOTAL LOT 200</b>			
<b>LOT 300</b>	<b>TRAVAUX DE BETON ET BETON ARME</b>			
	<b>FONDATIONS</b>			
301	Béton de propreté dosé à 150kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	9,1	
302	BA dosé à 350kg/m <sup>3</sup> pour semelles isolées	m <sup>3</sup>	11,052	
303	BA pour amorces poteaux dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,43	
304	BA dosé à 350kg/m <sup>3</sup> pour massif d'escalier et rampe d'accès handicapé	m <sup>3</sup>	1,9	
305	BA pour longrine dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	15,05	
306	Film polyane de 200 micron	m <sup>2</sup>	328,696	
307	BA pour dallage dosé à 250kg/m <sup>3</sup> (ép=8cm)	m <sup>2</sup>	328,696	
	<b>SOUS-TOTAL FONDATIONS</b>			
	<b>REZ DE CHAUSSEE</b>			
308	Poteaux BA dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8,832	
309	Linteaux BA dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,282	
310	Poutre BA dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,982	
311	Plancher à corps creux 16+4	m <sup>2</sup>	328,696	
312	Escalier en BA dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,34	
	<b>SOUS-TOTAL REZ-DE-CHAUSSEE</b>			
	<b>ETAGE 1</b>			
313	Poteaux BA dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,075	
314	Linteaux BA dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,1	
315	Poutre de Chainage en BA dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10,452	
	<b>SOUS-TOTAL ETAGE 1</b>			
	<b>TOTAL LOT 300</b>			
<b>LOT 400</b>	<b>TRAVAUX DE MACONNERIES</b>			
	<b>FONDATIONS</b>			
401	Maçonneries en agglo de 20x20x40 bourrés pour mur de soubassement	m <sup>2</sup>	171,52	

402	Enduit hydrofuge sur mur de fondation en parpaings bourrés de 20cm (2 faces)	m <sup>2</sup>	343,044	
	<b>SOUS-TOTAL FONDATIONS</b>			
	<b>REZ DE CHAUSSEE</b>			
403	Maçonneries en agglo creux de 15X20X40	m <sup>2</sup>	667,5	
404	Enduits sur maçonneries et en sous faces de dalles d'épaisseur 1,5 cm	m <sup>2</sup>	1335	
	<b>SOUS-TOTAL REZ-DE-CHAUSSE</b>			
	<b>ETAGE 1</b>			
405	Maçonneries en agglo creux de 15X20X40	m <sup>2</sup>	700,875	
406	Enduits sur maçonneries d'épaisseur 1,5 cm	m <sup>2</sup>	1401,75	
	<b>SOUS-TOTAL ETAGE 1</b>			
	<b>TOTAL LOT 400</b>			
<b>LOT 500</b>	<b>CHARPENTE ET COUVERTURE ET FAUX PLAFOND</b>			
501	Bois de charpente assemblés pour fermes y/c toutes sujétions de pose	m <sup>3</sup>	4,5	
502	Bois de charpente assemblés pour pannes y/c toutes sujétions de pose	m <sup>3</sup>	2,5	
503	couverture en tôles bac pré laqués 5/10e y/c toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	592,827	
504	Fourniture et pose tôles faitières et noues y/c toutes sujétions de pose	ml	64,12	
505	Fourniture et pose planche de rive et bande de rive en alu y/c ttes sujétions de pose	ml	90,7	
506	Plafonds en lambris de bois rouge y/c ttes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	291,87	
507	Faux-plafond en STAFF y/c toutes sujétions de pose (Hall de réception et couloirs)	m <sup>2</sup>	164	
	<b>TOTAL LOT 500</b>			
<b>LOT 600</b>	<b>REVETEMENTS DURS</b>			
601	F et P Carreaux sol grès cérame (60x60) vitrifiés y/c toutes sujétions et plinthes	m <sup>2</sup>	606,78	
602	F et P Carreaux sol grès cérame pour toilette (30x30) vitrifiés y/c toutes sujétions	m <sup>2</sup>	82,48	

603	F et P Carreaux mur faïences (12x30) y/c toutes sujétions	m <sup>2</sup>	138,96	
	<b>TOTAL LOT 600</b>			
<b>LOT 700</b>	<b>PLOMBERIE</b>			
701	Fosse septique pour 40 usagers	U	2	
702	Puisard	U	2	
703	Regard de 50x50x60	U	10	
704	Regard d'eaux pluviales de 60x60x60	U	4	
705	Gouttières et descente de 125 pour eaux pluviales	ml	24,5	
706	Tuyauterie de distribution d'eau froide et chaude	ff	1	
707	Accessoires de réseau d'eau froide et eau chaude (coudes, tés, mamelons, vannes etc...)	Ens	1	
708	F+P WC à chasse basse complet	U	24	
709	F+P Lavabo piédestal complet	U	24	
710	F+P colonne de douche y compris migiteur	U	24	
711	F+P porte papier hygiénique	U	24	
712	F+P urinoir basse complet	U	2	
713	F+P siphon de sol	U	25	
714	Tuyauterie du réseau d'évacuation	ff	1	
715	Accessoires du réseau d'évacuation (coudes, tés, mamelons, vannes etc...)	ens	1	
716	Raccordement au réseau Eau	ff	1	
	<b>TOTAL LOT 700</b>			
<b>LOT 800</b>	<b>ELECTRICITE</b>			
801	Disjoncteur modulaire 4P 16A	U	2	
802	Interrupteur Différentiel 4P AC 25/500mA	U	4	
803	F+P interrupteur va et vient	U	58	
804	F+P simple allumage	U	24	
805	F+P prise 2P+T	U	58	
806	F+P prise 2P+T étanche pour couloir	U	10	
807	F+P applique sanitaire 1X60 + inter + PC 2P +T	U	25	
808	F+P vasque 1,20 avec tube fluo pour bureau cuisine	U	4	
809	F+P hublot étanche pour toilette	U	25	

810	F+P applique murale pour chambre	U	50	
811	F+P hublot pour escaliers et vérandas	U	8	
812	Disjoncteur modulaire 1P+N 16A	U	35	
813	Télerupteur modulaire 16A	U	3	
814	Parafoudre modulaire 4P type II 40kV	U	2	
815	Armoire électrique et accessoire de raccordement	U	2	
816	Câble 1,5mm <sup>2</sup> H07V-U 1000 (100m)	Rlx	20	
817	Câble 2,5mm <sup>2</sup> H07V-U 1000 (100m)	Rlx	20	
818	Câble TV (100m)	Rlx	3	
819	Boite de dérivation encastrées 160x160	U	10	
820	Boitier rond à encastrer	U	10	
821	Barrette de connexion 10A	U	10	
822	Barrette de connexion 25A	U	10	
823	Gaine isolante annelée (100m)	Rlx	15	
824	F+P piquet de terre et accessoire de raccordement	U	2	
825	Raccordement aux reseau ENEC	ff	1	
	<b>TOTAL LOT 800</b>			
<b>LOT 900</b>	<b>MENUISERIE BOIS, METALLIQUE, ALU ET VITRERIE</b>			
901	Grille anti-effraction pour les fenêtres en fer forgé	m <sup>2</sup>	52,35	
902	Garde-corps ou main courantes d'escaliers en fer forgé	ml	10	
903	F et P Porte en panneaux de bois dur de 90/220 avec cadre en bois y/c ttes sujétions de pose	U	29	
904	F et P Porte Isoplane de 80/220 avec cadre en bois y/c ttes sujétions de pose	U	25	
905	F et P Porte avec baie vitrée avec cadre aluminium de 180/220 y/c ttes sujétions de pose	U	1	
906	F et P Fenêtres en alu vitré coulissant de 150/150 y/c ttes sujétions de pose	U	29	

907	F et P Fenêtres en alu vitré fixe de 60/60 y/c ttes sujétions de pose	U	23	
	<b>TOTAL LOT 900</b>			
<b>LOT 1000</b>	<b>PEINTURE</b>			
1001	Fourniture et application de la peinture sur murs extérieurs (pantex 1300)	m <sup>2</sup>	487,32	
1002	Fourniture et application peinture intérieure et sous la dalle (pantex 800)	m <sup>2</sup>	2855,62	
	<b>TOTAL LOT 1000</b>			
<b>LOT 1100</b>	<b>VRD ET AMENAGEMENT EXETERIEUR</b>			
1101	Evacuation (caniveaux bétonnés rectangulaires 40X30X40) y/c toutes sujétions	ml	58,5	
1102	Dallage autour du bâtiment	m <sup>2</sup>	56,98	
1103	Pose des pavés dans la cour pour parking	m <sup>2</sup>	395	
1104	Construction de la guerite 2x3,14 (y compris couverture, plafond en contre plaqué de 4mm et une porte métallique de 90x220	ff	1	
1105	<b>Construction de la cloture</b>			
1105,1	Fouilles en puits pour semelles isolées	m <sup>3</sup>	-	
1105,2	Fouilles en rigoles pour murs de fondation	m <sup>3</sup>	-	
1105,3	Béton de propreté dosé à 150kg/m3	m <sup>3</sup>	-	
1105,4	BA dosé à 350kg/m3 pour semelles isolées	m <sup>3</sup>	-	
1105,5	BA pour amorces poteaux et longrine dosé à 350kg/m3	m <sup>3</sup>	-	
1105,6	BA dosé à 350kg/m3 pour poteaux	m <sup>3</sup>	-	
1105,7	Maçonneries en agglo de 20x20x40 bourrés pour mur de soubassement	m <sup>2</sup>	-	
1105,8	Maçonneries en agglo de 15x20x40	m <sup>2</sup>	-	
1105,9	Enduits sur maçonneries d'épaisseur 1,5 cm	m <sup>2</sup>	-	
1105	BA pour chainage haut dosé à 350kg/m3	m <sup>3</sup>	-	
	<b>TOTAL LOT 1100</b>			

Contenu dans les pages N° 30 du RPAO N°75 du DQE


AU LIEU DE :

<b>C.2.3 : TECHNICIEN I :</b> Copie certifiée conforme d'au moins 03 (trois) mois du Diplôme ou attestation de réussite de Qualification Professionnel (DQP en Electricité Bâtiment) datant maximum de 03 (trois) mois. CV daté et signé par les deux parties Expérience professionnel d'au moins deux (02) ans dans les travaux.	OUI	NON
<b>C.2.3 : TECHNICIEN II :</b> Copie certifiée conforme d'au moins 03 (trois) mois du Diplôme ou attestation de réussite de Qualification Professionnel (DQP en Electricité Bâtiment) datant maximum de 03 (trois) mois. CV daté et signé par les deux parties Expérience professionnel d'au moins deux (02) ans dans les travaux.	OUI	NON
Photocopies légalisées du diplôme et de la Carte Nationale d'Identité	OUI	NON
Curriculum vitae + attestation de disponibilité datés et signés	OUI	NON
<b>N.B. :</b> Les quatre (04) pièces (Photocopies légalisées du diplôme, de la carte nationale d'identité), le CV et l'attestation de disponibilité sont indissociables et vaut disqualification du candidat dans le cas contraire.		

Contenue dans les pages N° 30 du RPAO et N° 98 annexe 13 de la grille d'évaluation

## 2- LIRE PLUTOT :

<b>C.2.3 : TECHNICIEN I :</b> Copie certifiée conforme d'au moins 03 (trois) mois du Diplôme ou attestation de réussite de Qualification Professionnel (DQP en Electricité Bâtiment) datant maximum de 03 (trois) mois. CV daté et signé par les deux parties Expérience professionnel d'au moins deux (02) ans dans les travaux similaires.	OUI	NON
<b>C.2.3 : TECHNICIEN II :</b> Copie certifiée conforme d'au moins 03 (trois) mois du Diplôme ou attestation de réussite de Qualification Professionnel (DQP en Electricité Bâtiment) datant maximum de 03 (trois) mois. CV daté et signé par les deux parties Expérience professionnel d'au moins deux (02) ans dans les travaux similaires.	OUI	NON
Photocopies légalisées du diplôme	OUI	NON
Curriculum vitae + attestation de disponibilité datés et signés	OUI	NON



<p><b>N.B. :</b> Les trois (03) pièces Photocopies légalisées du diplôme, le CV et l'attestation de disponibilité sont indissociables et vaut disqualification du candidat dans le cas contraire.</p>		
---	--	--

Contenue dans les pages N° 30 du RPAO et N° 98 annexe 13 de la grille d'évaluation

**LE RESTE SANS CHANGEMENT**

**Ampliations :**

- ARMP/OUEST ;
- DDMINMAP/HT-NKAM ;
- PRESIDENT CIPM/CBANA ;
- Archives/chrono
- 



Le Maire,

26 JUIN 2023

Jean Baptiste

Contour dans les pages 30 du RAO et 08 de l'évaluation



127 JUN 2023

LE BISTE SANS CHANGEMENT

Amplifications :

- ARMOUEST
- DOMMAMPT-NKAM
- PRÉSIDENT CIMBANA
- Archiviste

*[Faint handwritten notes and a large, illegible red stamp at the bottom left of the page.]*