

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DE
DEVELOPPEMENT LOCALE

REGION DE L'OUEST

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

COMMUNE DE FONGO-TONGO

BP : 01 DSCHANG
SECRETARIAT GENERAL



Site web: www.fongo-tongo.com

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-fatherland

MINISTRY OF DECENTRALIZATION AND
LOCAL DEVELOPMENT

WEST REGION

MENOUA DIVISION

FONGO-TONGO COUNCIL
P.O.BOX: 01 DSCHANG

GENERAL SECRETARIAT

ADDITIF AU DAO N° 06

(DAO N° 06) POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE ET L'AMENAGEMENT
EXTERIEUR DE L'HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE FONGO-TONGO

CCTP

➤ Au lieu de

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE AUTOUR DE L'HOTEL DE VILLE DE FONGO TONGO: 310 ML				
N°	DESIGNATION	Unité	PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE	PRIX UNITAIRE EN LETTRE
A	TRAVAUX PRELIMINAIRES-ETUDES			
A1	Installation de chantier avec amené et repli du matériel	Ens.		
A2	Implantations de l'ouvrage	FF		
A3	Nettoyage de la plateforme	FF		
A4	Etudes complémentaires (projet d'exécution, levé topographique et plan de recollement)	Ens		
B	CLOTURE			
100	TERRASSEMENT ET REMBLAI			
101	fouilles en puits pour semelles isolées	m3		
102	fouilles en rigole	m3		
103	remblais autour des fondations en matériaux lateriques	m3		
200	FONDATIONS			
201	Béton de propreté dosé à 150kg-m3 pour semelles isolées	m3		
202	béton armé dosé à 350kg-m3 pour semelles, amorces, de poteaux	m3		
203	maçonnerie de moellons de pierres naturelles montées à sec d'épaisseur 40 cm en fondation	m3		
300	BETON ARMEE EN ELEVATION			
301	béton armé dosé à 350kg-m3 pour Poteaux en élévation	m3		
302	béton armé dosé à 350kg-m3 têtes de poteaux	m3		
400	MACONNERIE EN ELEVATION			
401	maçonnerie de moellons de pierres naturelles montées à sec d'épaisseur 40 cm sur une hauteur de 1m	m3		
402	Chainage haut de tête de muret	m3		

403	Enduits sur éléments en béton	m2		
500	MENUISERIE METALLIQUE			
501	Fourniture et pose de grille de métal déployé au-dessus de muret de la clôture y compris toutes suggestions de pose	m²		
502	Portillon métallique de 1,2 m à l'arrière du bâtiment	U		
503	portail métallique en tube lourd de 35 à double battant de 6,0 x 3,0 m en façade principale avec portillon incorporé	U		
600	ELECTRICITE			
601	Branchement - raccordement aux réseaux existant	FF		
602	Mise à terre de l'ouvrage y compris toutes sujétions	FF		
603	Fourniture et pose grillage avertisseur couleur rouge, lit de sable, raccordement et toutes sujétions	ml		
604	Circuits terminaux d'éclairage par câble U1000 RO2V 3 X 1,5mm2	ml		
605	Circuits terminaux d'éclairage par câble U1000 RO2V 3 X 2,5mm2	ml		
606	Fourreau flexible ICTA Diam 25	ml		
607	Interrupteur simple et allumage, montage encastré en saillie	U		
608	Luminaire pour éclairage Clôture (Hublot rond; espacement 6m)	U		
700	PEINTURE			
701	Préparation des surfaces et impression des murs à la chaux vive	m2		
702	Peintures bicouches sur murs PANTEX 1300 (ROSSIGNOL)	m2		
703	Peinture à huile sur menuiserie métalliques (portails et grilles)	m2		
C	GUERITE de 3x3			
100	TERRASSEMENT			
101	Fouilles en puits	m3		
102	fouilles en rigole	m3		
103	remblais autour des fondations en matériaux lateriques	m3		
200	FONDATIONS			
201	Béton de propreté dose de 150kg-m3 ép 5cm	m3		
202	béton armé dosé à 350kg-m3 pour semelles amorces, des poteaux et longrines	m3		
203	maçonnerie de moellons de pierres naturelles montées à sec d'épaisseur 40 cm en fondation	m3		
300	BETON ARME EN ELEVATION			
301	Béton armé dosé à 350kg-m3 pour poteaux, linteaux et appuis de fenêtres	m3		
302	Dalle pleine étanche dosé à 350kg-m3 pour toiture terrasse (ép. 12 cm)	m3		
400	MACONNERIE EN ELEVATION			

401	Murs en agglos creux de 15x20x40	m2		
402	Enduits sur maçonnerie et éléments en béton	m2		
500	COUVERTURE			
501	Etanchéité multicouches sur toiture terrasse	m2		
502	Forfait pour dispositif évacuation des eaux pluviales (gargouilles) BA ou barbacanes en tuyaux PVC	FF		
503	Descentes des eaux pluviales en tuyaux PVC	ml		
600	MENUISERIE METALLIQUE			
601	Fourniture et pose de grille métallique en tube carré lourd de 35 pour fenêtre	M2		
602	fourniture ensemble composée d'une porte en grille métallique et pose de porte avec baie vitrée avec cadre aluminium de 1,20x220 yc toutes sujétions de montage	U		
603	fourniture et pose fenêtre en alu vitré de yc toutes sujétions de pose	U		
700	ELECTRICITE			
701	Branchement - raccordement aux réseaux existant	FF		
702	Mise à terre de l'ouvrage y compris toutes sujétions	FF		
703	Conducteurs de protection 1 x 6mm3	ml		
704	Barrettes de connexion 16A 5 (LEGRAND)	U		
705	Barrettes de connexion 25A (LEGRAND)	U		
706	Barrettes de coupure Legrand	U		
707	Interrupteur VV	U		
708	Prise de courant confort 2P + T	U		
709	Réglette de 60y-c toutes sujétions	U		
800	PEINTURE			
801	Préparation des surfaces et impression des murs à la chaux vive	m2		
802	Peintures bicouches sur murs PANTEX 1300 (ROSSIGNOL)	m2		
803	Peinture à huile sur menuiserie métalliques (portails et grilles)	m2		
900	CARRELAGE			
901	Fourniture et pose carreaux 30x30	m2		
1000	VRD			
1001	Construction des caniveaux en pierres taillées montés par le mortier dosé à 200 kg/m3	ml		
D	AMENAGEMENTS EXTERIEURS et VRD			
101	Aménagement des espaces verts y compris pose terre végétale et plantation des fleurs (jardin)	M2		
102	aménagement des espaces pour parking pour 20 véhicules en bande de 2,5 x 5 y compris zone de manœuvre sur espaces revêtu de pierres taillées sur lit de sable d'épaisseur 5cm après nivellement de la plateforme	m ²		

103	Fourniture et poses des pavés de pierres taillées sur lit de sable d'épaisseur 5cm après nivellement de la plateforme y compris toutes sujétions de pose	M2		
104	Enseigne lumineuse en façade principale	U		
105	Aménagements de bancs publics en BA (50-120)	U		
106	Fourniture et pose des bordures en pierres naturelles de type T2	ml		
107	F+ P Candélabres solaire, 02 lampes y compris toutes sujétions de pose	U		
108	Construction des caniveaux en pierres taillées montés par le mortier dosé à 200 kg/m3	ml		

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE AUTOUR DE L'HOTEL DE VILLE DE FONGO TONGO: 310 ML

N°	DESIGNATION	Unité	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
A	TRAVAUX PRELIMINAIRES-ETUDES				
A1	Installation de chantier avec amené et repli du matériel	Ens.	1,00		
A2	Implantations de l'ouvrage	FF	1,00		
A3	Nettoyage de la plateforme	FF	1,00		
A4	Etudes complémentaires (projet d'exécution, levé topographique et plan de recollement)	Ens	1,00		
	SOUS TOTAL A				
B	CLOTURE				
100	TERRASSEMENT ET REMBLAI				
101	fouilles en puits pour semelles isolées	m3	50,63		
102	fouilles en rigole	m3	186,00		
103	remblais autour des fondations en matériaux lateriques	m3	66,96		
	SOUS TOTAL 100				
200	FONDATIONS				
201	Béton de propreté dosé à 150kg-m3 pour semelles isolées	m3	2,52		
202	béton armé dosé à 350kg-m3 pour semelles, amorces, de poteaux	m3	17,56		
203	maçonnerie de moellons de pierres naturelles montées à sec d'épaisseur 40 cm en fondation	m3	64,51		
	SOUS TOTAL 200				
300	BETON ARMEE EN ELEVATION				
301	béton armé dosé à 350kg-m3 pour Poteaux en élévation	m3	20,60		
302	béton armé dosé à 350kg-m3 têtes de poteaux	m3	4,94		
	SOUS TOTAL 300				
400	MACONNERIE EN ELEVATION				
401	maçonnerie de moellons de pierres naturelles montées à sec d'épaisseur 40 cm sur une hauteur de 1m	m3	122,22		
402	Chainage haut de tête de muret	m3	22,00		
403	Enduits sur éléments en béton	m2	183,33		
	SOUS TOTAL 400				
500	MENUISERIE METALLIQUE				
501	Fourniture et pose de grille de métal déployé au-dessus de muret de la clôture y compris toutes suggestions de pose	m ²	301,55		
502	Portillon métallique de 1,2 m à l'arrière du bâtiment	U	1,00		

503	portail métallique en tube lourd de 35 à double battant de 6,0 x 3,0 m en façade principale avec portillon incorporé	U	2,00		
	SOUS TOTAL 500				
600	ELECTRICITE				
601	Branchement - raccordement aux réseaux existant	FF	1,00		
602	Mise à terre de l'ouvrage y compris toutes sujétions	FF	1,00		
603	Fourniture et pose grillage avertisseur couleur rouge, lit de sable, raccordement et toutes sujétions	ml	200,00		
604	Circuits terminaux d'éclairage par câble U1000 RO2V 3 X 1,5mm2	ml	100,00		
605	Circuits terminaux d'éclairage par câble U1000 RO2V 3 X 2,5mm2	ml	50,00		
606	Fourreau flexible ICTA Diam 25	ml	200,00		
607	Interrupteur simple et allumage, montage encastré en saillie	U	2,00		
608	Luminaire pour éclairage Clôture (Hublot rond; espacement 6m)	U	40,00		
	SOUS TOTAL 600				
700	PEINTURE				
701	Préparation des surfaces et impression des murs à la chaux vive	m2	183,33		
702	Peintures bicouches sur murs PANTEX 1300 (ROSSIGNOL)	m2	183,33		
703	Peinture à huile sur menuiserie métalliques (portails et grilles)	m2	324,05		
	SOUS TOTAL 700				
	SOUS TOTAL B				
C	GUERITE de 3x3				
100	TERRASSEMENT				
101	Fouilles en puits	m3	0,30		
102	fouilles en rigole	m3	5,04		
103	remblais autour des fondations en matériaux lateriques	m3	1,28		
	SOUS TOTAL 100				
200	FONDATIONS				
201	Béton de propreté dose de 150kg-m3 ép 5cm	m3	0,50		
202	béton armé dosé à 350kg-m3 pour semelles amorces, des poteaux et longrines	m3	0,89		
203	maçonnerie de moellons de pierres naturelles montées à sec d'épaisseur 40 cm en fondation	m3	2,88		
	SOUS TOTAL 200				
300	BETON ARME EN ELEVATION				
301	Béton armé dosé à 350kg-m3 pour poteaux, linteaux et appuis de fenêtres	m3	0,99		

302	Dalle pleine étanche dosé à 350kg-m3 pour toiture terrasse (ép. 12 cm)	m3	1,08		
	SOUS TOTAL 300				
400	MACONNERIE EN ELEVATION				
401	Murs en agglos creux de 15x20x40	m2	36,00		
402	Enduits sur maçonnerie et éléments en béton	m2	81,00		
	SOUS TOTAL 400				
500	COUVERTURE				
501	Etanchéité multicouches sur toiture terrasse	m2	12,00		
502	Forfait pour dispositif évacuation des eaux pluviales (gargouilles) BA ou barbacanes en tuyaux PVC	FF	1,00		
503	Descentes des eaux pluviales en tuyaux PVC	ml	7,00		
	SOUS TOTAL 500				
600	MENUISERIE METALLIQUE				
601	Fourniture et pose de grille métallique en tube carré lourd de 35 pour fenêtre	M2	2,00		
602	fourniture ensemble composée d'une porte en grille métallique et pose de porte avec baie vitrée avec cadre aluminium de 1,20x220 yc toutes sujétions de montage	U	1,00		
603	fourniture et pose fenêtre en alu vitré de yc toutes sujétions de pose	U	2,00		
	SOUS TOTAL 600				
700	ELECTRICITE				
701	Branchement - raccordement aux réseaux existant	FF	1,00		
702	Mise à terre de l'ouvrage y compris toutes sujétions	FF	1,00		
703	Conducteurs de protection 1 x 6mm3	ml	30,00		
704	Barrettes de connexion 16A 5 (LEGRAND)	U	1,00		
705	Barrettes de connexion 25A (LEGRAND)	U	1,00		
706	Barrettes de coupure Legrand	U	1,00		
707	Interrupteur VV	U	2,00		
708	Prise de courant confort 2P + T	U	3,00		
709	Réglette de 60y-c toutes sujétions	U	2,00		
	SOUS TOTAL 700				
800	PEINTURE				
801	Préparation des surfaces et impression des murs à la chaux vive	m2	73,84		
802	Peintures bicouches sur murs PANTEX 1300 (ROSSIGNOL)	m2	73,84		
803	Peinture à huile sur menuiserie métalliques (portails et grilles)	m2	6,11		
	SOUS TOTAL 800				
900	CARRELAGE				
901	Fourniture et pose carreaux 30x30	m2	12,00		

	SOUS TOTAL 900				
1000	VRD				
1001	Construction des caniveaux en pierres taillées montés par le mortier dosé à 200 kg/m3	ml	12,00		
	SOUS TOTAL 1000				
	SOUS TOTAL C				
D	AMENAGEMENTS EXTERIEURS et VRD				
101	Aménagement des espaces verts y compris pose terre végétale et plantation des fleurs (jardin)	M2	500,00		
102	aménagement des espaces pour parking pour 20 véhicules en bande de 2,5 x 5 y compris zone de manœuvre sur espaces revêtu de pierres taillées sur lit de sable d'épaisseur 5cm après nivellement de la plateforme	m ²	550,00		
103	Fourniture et poses des pavés de pierres taillées sur lit de sable d'épaisseur 5cm après nivellement de la plateforme y compris toutes sujétions de pose	M2	150,00		
104	Enseigne lumineuse en façade principale	U	1,00		
105	Aménagements de bancs publics en BA (50-120)	U	10,00		
106	Fourniture et pose des bordures en pierres naturelles de type T2	ml	255,00		
107	F+ P Candélabres solaire, 02 lampes y compris toutes sujétions de pose	U	2,00		
108	Construction des caniveaux en pierres taillées montés par le mortier dosé à 200 kg/m3	ml	255,00		
	SOUS TOTAL D				
	MONTANT TOTAL HORS TAXES				
	TVA (19,25)				
	IR (2,2%)				
	NET A MANDATER				
	MONTANT TOTAL TTC				

(DAO N° 06)

CCTP

Lire plutôt

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE AUTOUR DE L'HOTEL DE VILLE DE FONGO TONGO: 310 ML

N°	DESIGNATION	Unité	PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE	PRIX UNITAIRE EN LETTRE
A	TRAVAUX PRELIMINAIRES-ETUDES			
A1	Installation de chantier avec amené et repli du matériel	Ens.		
A2	Implantations de l'ouvrage	FF		
A3	Nettoyage de la plateforme	FF		
A4	Etudes complémentaires (projet d'exécution, levé topographique et plan de recollement)	Ens		
B	CLOTURE			
100	TERRASSEMENT ET REMBLAI			
101	fouilles en puits pour semelles isolées	m3		
102	fouilles en rigole	m3		
103	remblais autour des fondations en matériaux lateriques	m3		
200	FONDATIONS			
201	Béton de propreté dosé à 150kg-m3 pour semelles isolées	m3		
202	béton armé dosé à 350kg-m3 pour semelles, amorces, de poteaux	m3		
203	maçonnerie de moellons de pierres naturelles montées à sec d'épaisseur 40 cm en fondation	m3		
300	BETON ARMEE EN ELEVATION			
301	béton armé dosé à 350kg-m3 pour Poteaux en élévation	m3		
302	béton armé dosé à 350kg-m3 têtes de poteaux	m3		
400	MACONNERIE EN ELEVATION			
401	maçonnerie de moellons de pierres naturelles montées à sec d'épaisseur 40 cm sur une hauteur de 1m	m3		
402	Chainage haut de tête de muret	m3		
403	Enduits sur éléments en béton	m2		
500	MENUISERIE METALLIQUE			
501	Fourniture et pose de grille de métal déployé au-dessus de muret de la clôture y compris toutes suggestions de pose	m²		
502	Portillon métallique de 1,2 m à l'arrière du bâtiment	U		
503	portail métallique en tube lourd de 35 à double battant de 6,0 x 3,0 m en façade principale avec portillon incorporé	U		
600	ELECTRICITE			
601	Branchement - raccordement aux réseaux existant	FF		
602	Mise à terre de l'ouvrage y compris toutes sujétions	FF		
603	Fourniture et pose grillage avertisseur couleur rouge, lit de sable, raccordement et toutes sujétions	ml		

604	Circuits terminaux d'éclairage par câble U1000 RO2V 3 X 1,5mm2	ml		
605	Circuits terminaux d'éclairage par câble U1000 RO2V 3 X 2,5mm2	ml		
606	Fourreau flexible ICTA Diam 25	ml		
607	Interrupteur simple et allumage, montage encastré en saillie	U		
608	Luminaire pour éclairage Clôture (Hublot rond; espacement 6m)	U		
700	PEINTURE			
701	Préparation des surfaces et impression des murs à la chaux vive	m2		
702	Peintures bicouches sur murs PANTEX 1300 (ROSSIGNOL)	m2		
703	Peinture à huile sur menuiserie métalliques (portails et grilles)	m2		
C	GUERITE de 3x3			
100	TERRASSEMENT			
101	Fouilles en puits	m3		
102	fouilles en rigole	m3		
103	remblais autour des fondations en matériaux lateriques	m3		
200	FONDATIONS			
201	Béton de propreté dose de 150kg-m3 ép 5cm	m3		
202	béton armé dosé à 350kg-m3 pour semelles amorces, des poteaux et longrines	m3		
203	maçonnerie de moellons de pierres naturelles montées à sec d'épaisseur 40 cm en fondation	m3		
204	dallage du sol en béton légèrement armé de treillis soudé	m3		
300	BETON ARME EN ELEVATION			
301	Béton armé dosé à 350kg-m3 pour poteaux, linteaux et appuis de fenêtres	m3		
302	Dalle pleine étanche dosé à 350kg-m3 pour toiture terrasse (ép. 12 cm)	m3		
400	MACONNERIE EN ELEVATION			
401	Murs en agglos creux de 15x20x40	m2		
402	Enduits sur maçonnerie et éléments en béton	m2		
500	COUVERTURE			
501	Etanchéité multicouches sur toiture terrasse	m2		
502	Forfait pour dispositif évacuation des eaux pluviales (gargouilles) BA ou barbacanes en tuyaux PVC	FF		
503	Descentes des eaux pluviales en tuyaux PVC	ml		
600	MENUISERIE METALLIQUE			
601	Fourniture et pose de grille métallique en tube carré lourd de 35 pour fenêtre	M2		

602	fourniture ensemble composée d'une porte en grille métallique et pose de porte avec baie vitrée avec cadre aluminium de 1,20x220 y compris toutes sujétions de montage	U		
603	fourniture et pose fenêtre en alu vitré de y compris toutes sujétions de pose	U		
700	ELECTRICITE			
701	Branchement - raccordement aux réseaux existant	FF		
702	Mise à terre de l'ouvrage y compris toutes sujétions	FF		
703	Conducteurs de protection 1 x 6mm ³	ml		
704	Barrettes de connexion 16A 5 (LEGRAND)	U		
705	Barrettes de connexion 25A (LEGRAND)	U		
706	Barrettes de coupure Legrand	U		
707	Interrupteur VV	U		
708	Prise de courant confort 2P + T	U		
709	Réglette de 60y-c toutes sujétions	U		
800	PEINTURE			
801	Préparation des surfaces et impression des murs à la chaux vive	m2		
802	Peintures bicouches sur murs PANTEX 1300 (ROSSIGNOL)	m2		
803	Peinture à huile sur menuiserie métalliques (portails et grilles)	m2		
900	CARRELAGE			
901	Fourniture et pose carreaux 30x30	m2		
1000	VRD			
1001	Construction des caniveaux en pierres taillées montés par le mortier dosé à 200 kg/m ³	ml		
D	AMENAGEMENTS EXTERIEURS et VRD			
101	Aménagement des espaces verts y compris pose terre végétale et plantation des fleurs (jardin)	M2		
102	aménagement des espaces pour parking pour 20 véhicules en bande de 2,5 x 5 y compris zone de manœuvre sur espaces revêtu de pierres taillées sur lit de sable d'épaisseur 5cm après nivellement de la plateforme	m ²		
103	Fourniture et poses des pavés de pierres taillées sur lit de sable d'épaisseur 5cm après nivellement de la plateforme y compris toutes sujétions de pose	M2		
104	Enseigne lumineuse en façade principale	U		
105	Aménagements de bancs publics en BA (50-120)	U		
106	Fourniture et pose des bordures en pierres naturelles de type T2	ml		
107	F+ P Candélabres solaire, 02 lampes y compris toutes sujétions de pose	U		
108	Construction des caniveaux en pierres taillées montés par le mortier dosé à 200 kg/m ³	ml		

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE AUTOUR DE L'HOTEL DE VILLE DE FONGO TONGO: 310 ML

N°	DESIGNATION	Unité	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
A	TRAVAUX PRELIMINAIRES-ETUDES				
A1	Installation de chantier avec amené et repli du matériel	Ens.	1,00		
A2	Implantations de l'ouvrage	FF	1,00		
A3	Nettoyage de la plateforme	FF	1,00		
A4	Etudes complémentaires (projet d'exécution, levé topographique et plan de recollement)	Ens	1,00		
	SOUS TOTAL A				
B	CLOTURE				
100	TERRASSEMENT ET REMBLAI				
101	fouilles en puits pour semelles isolées	m3	50,63		
102	fouilles en rigole	m3	186,00		
103	remblais autour des fondations en matériaux lateriques	m3	66,96		
	SOUS TOTAL 100				
200	FONDATIONS				
201	Béton de propreté dosé à 150kg-m3 pour semelles isolées	m3	2,52		
202	béton armé dosé à 350kg-m3 pour semelles, amorces, de poteaux	m3	17,56		
203	maçonnerie de moellons de pierres naturelles montées à sec d'épaisseur 40 cm en fondation	m3	64,51		
	SOUS TOTAL 200				
300	BETON ARMEE EN ELEVATION				
301	béton armé dosé à 350kg-m3 pour Poteaux en élévation	m3	20,60		
302	béton armé dosé à 350kg-m3 têtes de poteaux	m3	4,94		
	SOUS TOTAL 300				
400	MACONNERIE EN ELEVATION				
401	maçonnerie de moellons de pierres naturelles montées à sec d'épaisseur 40 cm sur une hauteur de 1m	m3	122,22		
402	Chainage haut de tête de muret	m3	22,00		
403	Enduits sur éléments en béton	m2	183,33		
	SOUS TOTAL 400				
500	MENUISERIE METALLIQUE				
501	Fourniture et pose de grille de métal déployé au-dessus de muret de la clôture y compris toutes suggestions de pose	m ²	301,55		
502	Portillon métallique de 1,2 m à l'arrière du bâtiment	U	1,00		
503	portail métallique en tube lourd de 35 à double battant de 6,0 x 3,0 m en façade principale avec portillon incorporé	U	2,00		
	SOUS TOTAL 500				

600	ELECTRICITE				
601	Branchement - raccordement aux réseaux existant	FF	1,00		
602	Mise à terre de l'ouvrage y compris toutes sujétions	FF	1,00		
603	Fourniture et pose grillage avertisseur couleur rouge, lit de sable, raccordement et toutes sujétions	ml	200,00		
604	Circuits terminaux d'éclairage par câble U1000 RO2V 3 X 1,5mm2	ml	100,00		
605	Circuits terminaux d'éclairage par câble U1000 RO2V 3 X 2,5mm2	ml	50,00		
606	Fourreau flexible ICTA Diam 25	ml	200,00		
607	Interrupteur simple et allumage, montage encastré en saillie	U	2,00		
608	Luminaire pour éclairage Clôture (Hublot rond; espacement 6m)	U	40,00		
	SOUS TOTAL 600				
700	PEINTURE				
701	Préparation des surfaces et impression des murs à la chaux vive	m2	183,33		
702	Peintures bicouches sur murs PANTEX 1300 (ROSSIGNOL)	m2	183,33		
703	Peinture à huile sur menuiserie métalliques (portails et grilles)	m2	324,05		
	SOUS TOTAL 700				
	SOUS TOTAL B				
C	GUERITE de 3x3				
100	TERRASSEMENT				
101	Fouilles en puits	m3	0,30		
102	fouilles en rigole	m3	5,04		
103	remblais autour des fondations en matériaux lateriques	m3	1,28		
	SOUS TOTAL 100				
200	FONDACTIONS				
201	Béton de propreté dose de 150kg-m3 ép 5cm	m3	0,50		
202	béton armé dosé à 350kg-m3 pour semelles amorces, des poteaux et longrines	m3	0,89		
203	maçonnerie de moellons de pierres naturelles montées à sec d'épaisseur 40 cm en fondation	m3	2,88		
204	dallage du sol en béton légèrement armé de trellis soudé	m3	0,72		
	SOUS TOTAL 200				
300	BETON ARME EN ELEVATION				
301	Béton armé dosé à 350kg-m3 pour poteaux, linteaux et appuis de fenêtres	m3	0,99		

302	Dalle pleine étanche dosé à 350kg-m3 pour toiture terrasse (ép. 12 cm)	m3	1,08		
	SOUS TOTAL 300				
400	MACONNERIE EN ELEVATION				
401	Murs en agglos creux de 15x20x40	m2	36,00		
402	Enduits sur maçonnerie et éléments en béton	m2	81,00		
	SOUS TOTAL 400				
500	COUVERTURE				
501	Etanchéité multicouches sur toiture terrasse	m2	12,00		
502	Forfait pour dispositif évacuation des eaux pluviales (gargouilles) BA ou barbacanes en tuyaux PVC	FF	1,00		
503	Descentes des eaux pluviales en tuyaux PVC	ml	7,00		
	SOUS TOTAL 500				
600	MENUISERIE METALLIQUE				
601	Fourniture et pose de grille métallique en tube carré lourd de 35 pour fenêtre	M2	2,00		
602	fourniture ensemble composée d'une porte en grille métallique et pose de porte avec baie vitrée avec cadre aluminium de 1,20x220 yc toutes sujétions de montage	U	1,00		
603	fourniture et pose fenêtre en alu vitré de yc toutes sujétions de pose	U	2,00		
	SOUS TOTAL 600				
700	ELECTRICITE				
701	Branchement - raccordement aux réseaux existant	FF	1,00		
702	Mise à terre de l'ouvrage y compris toutes sujétions	FF	1,00		
703	Conducteurs de protection 1 x 6mm3	ml	30,00		
704	Barrettes de connexion 16A 5 (LEGRAND)	U	1,00		
705	Barrettes de connexion 25A (LEGRAND)	U	1,00		
706	Barrettes de coupure Legrand	U	1,00		
707	Interrupteur VV	U	2,00		
708	Prise de courant confort 2P + T	U	3,00		
709	Réglette de 60y-c toutes sujétions	U	2,00		
	SOUS TOTAL 700				
800	PEINTURE				
801	Préparation des surfaces et impression des murs à la chaux vive	m2	73,84		
802	Peintures bicouches sur murs PANTEX 1300 (ROSSIGNOL)	m2	73,84		
803	Peinture à huile sur menuiserie métalliques (portails et grilles)	m2	6,11		
	SOUS TOTAL 800				
900	CARRELAGE				
901	Fourniture et pose carreaux 30x30	m2	12,00		

	SOUS TOTAL 900				
1000	VRD				
1001	Construction des caniveaux en pierres taillées montés par le mortier dosé à 200 kg/m3	ml	12,00		
	SOUS TOTAL 1000				
	SOUS TOTAL C				
D	AMENAGEMENTS EXTERIEURS et VRD				
101	Aménagement des espaces verts y compris pose terre végétale et plantation des fleurs (jardin)	M2	500,00		
102	aménagement des espaces pour parking pour 20 véhicules en bande de 2,5 x 5 y compris zone de manœuvre sur espaces revêtu de pierres taillées sur lit de sable d'épaisseur 5cm après nivellement de la plateforme	m ²	550,00		
103	Fourniture et poses des pavés de pierres taillées sur lit de sable d'épaisseur 5cm après nivellement de la plateforme y compris toutes sujétions de pose	M2	150,00		
104	Enseigne lumineuse en façade principale	U	1,00		
105	Aménagements de bancs publics en BA (50-120)	U	10,00		
106	Fourniture et pose des bordures en pierres naturelles de type T2	ml	255,00		
107	F+ P Candélabres solaire, 02 lampes y compris toutes sujétions de pose	U	2,00		
108	Construction des caniveaux en pierres taillées montés par le mortier dosé à 200 kg/m3	ml	255,00		
	SOUS TOTAL D				
	MONTANT TOTAL HORS TAXES				
	TVA (19,25)				
	IR (2,2%)				
	NET A MANDATER				
	MONTANT TOTAL TTC				

NB : Valable pour tous les documents et pages y relatifs ou ces modifications interviennent respectivement ;
Le reste sans changement.

Fait à Fongo-Tongo, le 17.7.2023
Le Maire

Ampliation :

- ARMP/Agence de l'Ouest ;
- Ingénieurs des marchés concernés ;
- DD MINMAP/Menoua ;
- DD MINEPAT/Menoua ;
- Secrétariat /Mairie Fongo-Tongo ;
- Intéressé ;
- Archive & chrono
- Affichage.

