

**MINISTÈRE DE L'ECONOMIE, DE LA  
PLANIFICATION ET DE  
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

**MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING,  
AND REGIONAL DEVELOPMENT**



**COMMISSION INTERNE SUPPLEMENTAIRE DE PASSATION DES MARCHES  
AUPRES DU MINEPAT**

**APPEL****D'OFFRES****NATIONAL****OUVERT**

N°...../AONO/MINEPAT/CISPM/2023 DU 27 OCT 2023, EN VUE DE  
L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION EN ENDUIT SUPERFICIEL  
BICOUCHE DU TRONCON DE ROUTE CARREFOUR DOUANE-MONENLAM, DANS  
L'ARRONDISSEMENT D'EBOLOWA I, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU  
SUD.

**FINANCEMENT : BIP/MINEPAT/EXERCICES 2023, 2024 ET 2025**

**IMPUTATION : 94 05 110000 523511**

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES**

**Pièce N°1**

**Avis d'Appel d'Offres**



APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° /AONO/MINEPAT/CISPM/2023  
27/01/2023, EN VUE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION  
EN ENDUIT SUPERFICIEL BICOUCHE D'UN TRONCON DE ROUTE AU  
CARREFOUR DOUANE-MONENLAM, DANS L'ARRONDISSEMENT  
D'EBOLAWA I, DEPARTEMENT DE LA MVILA, RÉGION DU SUD.

### 1- OBJET

Le Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire lance un Appel d'Offres National Ouvert, en vue de l'exécution des travaux de réhabilitation en enduit superficiel bicouche du tronçon de route Carrefour Douane-Monenlam, dans l'Arrondissement d'Ebolawa 1, Département de la MVILA, Région du Sud.

### 2- PARTICIPATION

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais exerçant dans le domaine des BTP. Les entreprises peuvent soumissionner seules ou se mettre ensemble dans le cadre d'un groupement solidaire.

### 3- ALLOTISSEMENT

Les présents travaux sont regroupés en seul lot unique.

### 4- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux objet du présent Appel d'Offres portent sur :

- l'installation du chantier ;
- l'étude et le plan d'exécution ;
- le nivellation plateforme ;
- les remblais en graveleux ;
- le gravillonnage de la chaussée ;
- les caniveaux de section ;
- la pose des dalettes de couverture ;
- la mise en place du dalot double en béton armé.

### 5- COUT PREVISIONNEL

Le coût prévisionnel Toutes taxes comprises des travaux objet du présent Appel d'Offres est de 99 931 500 (Quatre Vingt Dix Neuf Millions Neuf Cent Trente Un Mille Cinq Cent) Franc CFA.

### 6- FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d'Investissement Public du MINEPAT, EXERCICES 2023, 2024 et 2025, Imputation : 94 05 110000 523511.

### 7- CONSULTATION DU DOSSIER D'APPEL OFFRES

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction de la Programmation des Investissements Publics (Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics du Chapitre 94 (SIGAMP-94)), 3ème étage, Ingénieur d'Etudes DPIP, porte 317, à l'Immeuble principal du MINEPAT, dès publication du présent avis.

## **8- ACQUISITION ET RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES**

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Direction de la Programmation des Investissements Publics (Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics du Chapitre 94 (SIGAMP-94)), 3ème étage, Ingénieur d'Etudes DPIP, porte 317, à l'immeuble principal du MINEPAT, dès publication du présent avis et contre le versement d'une somme de 100 000 (Cent Milles) Franc CFA, payable au Trésor Public au titre des frais d'achat du dossier où seront mentionnés les nom du soumissionnaires et numéro de l'Appel d'Offres.

## **9- CAUTIONNEMENT PROVISOIRE**

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d'Assurance agréée par le ministère chargé des finances, d'une durée de validité de soixante (120) jours à compter de la date limite de dépôt des Offres et d'un montant de 1 900 000 (Un Million Neuf Cent Mille) Franc CFA.

## **10- REMISE DES OFFRES :**

Les Offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devront être déposées contre récépissé ou recommandées avec accusé de réception à la Direction de la Programmation des Investissements Publics (Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics du Chapitre 94 (SIGAMP-94)), 3ème étage, Ingénieur d'Etudes DPIP, porte 317, à l'immeuble principal du MINEPAT à Yaoundé, au plus tard 1<sup>er</sup> NOV 2023 à 14 heures, heure locale revêtue de la mention suivante:

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° IAONO/MINEPAT/CISPM/2023  
DU 1<sup>er</sup> NOV 2023, EN VUE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION  
EN ENDUIT SUPERFICIEL BICOUCHE DU TRONCON DE ROUTE CARREFOUR  
DOUANE-MONENLAM, DANS L'ARRONDISSEMENT D'EBOLOWA I,  
DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD.**

## **« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »**

Toute Offre non produite en sept (07) exemplaires ou non conforme aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

## **11- RECEVABILITE DES OFFRES**

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent être datées de moins de trois (3) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres et être en cours de validité.

## **12- OUVERTURE DES OFFRES**

L'ouverture des Offres se fera en une phase le 27 Nov 2023 à 15 heures, heure locale, par la Commission Interne Supplémentaire de Passation des Marchés auprès du Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, dans la salle de réunion de ladite Commission, Porte C3, à l'annexe 1 du bâtiment de la Coopération avec le Monde Islamique.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dument mandatée.

## **13- DELAI D'EXECUTION**

Le délai maximum d'exécution des travaux est de Cinq (05) mois.

## **14- CRITERES D'ÉVALUATION DES OFFRES**

### **A- Critères éliminatoires**

- la non production dans un délai de 48h d'une pièce administrative jugée non-conforme ou absente ;
- l'absence de la caution de soumission ;
- l'absence de la déclaration signée sur l'honneur de non abandon de chantier au cours des trois (03) dernières années ;
- la fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
- l'omission dans le bordereau des prix d'un prix unitaire quantifié ;
- l'offre financière incomplète ;
- le conducteur des travaux non inscrit à l'ONIGC ;
- la note Technique inférieure à 70% ;
- les offres techniques incomplètes.

### **B- Critères essentiels**

L'évaluation des Offres techniques sera faite suivant la notation sur la base des points essentiels ci-dessous et conformément au RPAO:

- Références de l'entreprise **2 critères** ;
- Matériel de chantier à mobiliser **11 critères** ;
- Personnel **9 critères** ;
- Méthodologie et planning d'exécution **6 critères**.

## **15- DUREE DE VALIDITE DES OFFRES**

Les Soumissionnaires restent engagés par leurs Offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite de remise des Offres.

## **16- ATTRIBUTION DU MARCHE**

Le Maître d'Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l'Offre remplit les critères de qualifications techniques et financières requis au Dossier d'Appel d'Offres et évaluée la moins-disante en incluant, le cas échéant, les rabais proposés.

## **17- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

Pour toute information complémentaire relative au présent Appel d'Offres, les entreprises intéressées peuvent s'adresser à la Direction de la Programmation des Investissements Publics (Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics du Chapitre 94 (SIGAMP-94)), 3ème étage, Ingénieurs d'Etudes DPIP, porte 317, à l'immeuble principal du Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire à Yaoundé.


**Le Ministre de l'Economie, de la Planification et de  
l'Aménagement du Territoire.**

**Ampliations :**

- MINMAP
- ARMP
- CISPM/MINEPAT
- CHRONO/ARCHIVES



Alamine Ousmane Mey



OPEN NATIONAL CALL FOR TENDER N°.....AONO/MINEPAT/CISPM/2023  
OF ...01...2023..., FOR THE EXECUTION OF THE WORK OF REHABILITATION IN  
TWO-LAYER SURFACE COATING OF A SECTION OF ROAD AT THE CUSTOM-  
MONENLAM INTERSECTION, IN THE DISTRICT OF EBOLOWA I, DEPARTMENT  
OF MVILA, SOUTHERN REGION.

### 1. OBJECT

The Minister of Economy, Planning and Regional Development is launching a National Open Call for Tenders, with a view to carrying out the rehabilitation work in two-layer surface coating of the Carrefour Douane-Monenlam road section, in Ebolawa District 1, MVILA Division, South Region.

### 2- PARTICIPATION

Participation in this Call for Tenders is open to companies under Cameroonian law operating in the construction sector. Companies can bid alone or come together as part of a solidarity group.

### 3- ALLOTMENT

The present work is grouped into a single lot.

### 4- CONSISTENCY OF WORK

The work covered by this Call for Tenders concerns:

- Site installation;
- Studies and implementation plan;
- Platform leveling;
- Gravel embankments;
- Gravelling of the roadway;
- Section gutters;
- Installation of cover slabs;
- Installation of the double reinforced concrete scupper.

### 5- FORECAST COST

The estimated cost of the work, all taxes included, is Eighty Nine Million Nine Hundred Thirty One Thousand Five Hundred (99,931,500) CFA Francs including tax.

### 6- FINANCING

The work covered by this Call for Tenders is financed by the MINEPAT Public Investment Budget, exercises 2023, 2024 and 2025, Charge: 94 05 110000 523511.

### 7- CONSULTATION OF THE CALL FOR TENDERS FILE

The Tender File can be consulted during working hours at the Directorate of Public Investment Programming (Internal Structure for Administrative Management of Public Procurement of Chapter 94 (SIGAMP-94)), 3rd floor, DPIP Design Engineers , door 317, at the MINEPAT Building in Yaoundé, upon the publication of this notice.

### 8- ACQUISITION AND WITHDRAWAL OF THE TENDER FILE

The Tender File can be obtained during working hours at the Directorate of Public Investment Programming (Internal Structure for Administrative Management of Public Procurement of Chapter

94 (SIGAMP-94)), 3rd floor, DPIP Design Engineers , door 317, at the MINEPAT building in Yaoundé, upon publication of this notice and against payment of a sum of One Hundred Thousand (100,000) CFA Francs, payable to the Public Treasury for the costs of purchasing the file where the name of the tenderers and number of the Call for Tenders will be mentioned.

#### **9- PROVISIONAL DEPOSIT**

Each bidder must attach to their administrative documents, a bid bond established by a first-rate bank or an insurance company approved by the ministry responsible for finance, with a validity period of sixty (120) days from the date of deadline for submission of Bids and an amount of One Million Nine Hundred Thousand (1,900,000) CFA Francs.

#### **10- SUBMISSION OF OFFERS:**

Offers written in French or English in seven (07) copies including one (01) original and six (06) copies marked as such, must be submitted against receipt or registered with acknowledgment of receipt to the Directorate of Public Investment Programming (Internal Structure for Administrative Management of Public Procurement of Chapter 94 (SIGAMP-94)), 3<sup>rd</sup> floor, DPIP Design Engineers, door 317, at the MINEPAT building in Yaoundé no later than 27 NOV 2023 at 2 p.m., local time marked with the following:

27 NOV 2023  
27 OPEN NATIONAL CALL FOR TENDER N° YAO/NO/MINEPAT/CISPM/2023  
FOR THE EXECUTION OF REHABILITATION WORK IN TWO-LAYER  
SURFACE COATING OF THE SECTION OF CARREFOUR DOUANE-MONENLAM ROAD,  
IN THE DISTRICT OF EBOLOWA I, MVILA DEPARTMENT, SOUTH REGION.

**“TO ONLY OPEN DURING THE COUNTING SESSION”**

Any Offer not produced in seven (07) copies or not in compliance with the requirements of the Call for Tender Documents will be declared inadmissible.

#### **11- ADMISSIBILITY OF OFFERS**

Under penalty of rejection, the required administrative file documents must be produced in originals or certified true copies by the issuing service or a competent administrative authority, in accordance with the stipulations of the Special Regulations of the Call for Tenders. They must be dated less than three (3) months or have been established after the date of signature of the call for tenders and be valid.

#### **12- OPENING OF OFFERS**

The opening of the Bids will be done in one phase on 27 NOV 2023 at 3 p.m., local time, by the Additional Internal Procurement Commission at the Ministry of the Economy, Planning and Regional Development, in the room meeting of the said Commission, Door C3, in Annex 1, Building for Cooperation with the Islamic World.

Only bidders may attend this opening session or be represented by a duly authorized person of their choice.

#### **13- EXECUTION DEADLINE**

The maximum completion time for the work is five (05) months.

#### **14- OFFER EVALUATION CRITERIA**

A- Elimination criteria

- Non-production within 48 hours of an administrative document deemed non-compliant or absent;
- Absence of the submission bond;
- Absence of the declaration signed on honor of non-abandonment of construction site during the last three (03) years;
- False declaration or falsified document;
- Omission in the price schedule of a quantified unit price;
- Incomplete financial offer;
- The works manager not registered with the ONIGC;
- Technical Score less than 70%;
- Incomplete technical offers.

#### B- Essential criteria

The evaluation of the Technical Offers will be made according to binary notation (yes/no) on the basis of the essential points below and in accordance with the RPAO:

- Company references 2 criteria;
- Construction equipment to be mobilized 11 criteria;
- Personnel 9 criteria;
- Methodology and execution planning 6 criteria.

### **15- DURATION OF VALIDITY OF OFFERS**

Bidders remain committed to their Bids for ninety (90) days from the deadline for submission of Bids.

### **16- AWARD OF THE MARKET**

The Project Manager will award the Contract to the Bidder whose Offer meets the technical and financial qualification criteria required in the Tender Documents and is evaluated as the lowest, including, where applicable, the discounts offered.


### **17- ADDITIONAL INFORMATION**

For any additional information relating to this call for Tenders, interested companies can contact the Directorate of Public Investment Programming (Internal Structure for Administrative Management of Public Procurement of Chapter 94 (SIGAMP-94)), 3rd floor, DPI Design Engineers, door 317, at the building of the Ministry of Economy, Planning and Regional Development in Yaoundé.

**The Minister of Economy, Planning and Regional Development.**

**Extensions:**

- MINMAP
- ARMP
- CISPM/MINEPAT
- CHRONO/ARCHIVES.



REPUBLICHE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

\*\*\*\*\*

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA  
PLANIFICATION ET DE  
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

\*\*\*\*\*

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

\*\*\*\*\*

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING,  
AND REGIONAL DEVELOPMENT

\*\*\*\*\*

**COMMISSION INTERNE SUPPLEMENTAIRE DE PASSATION DES MARCHES  
AUPRES DU MINEPAT**

APPEL

D'OFFRES

NATIONAL

OUVERT

N° /AONO/MINEPAT/CISPM/2023 DU 27 OCT 2023, EN VUE DE  
L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION EN ENDUIT SUPERFICIEL  
BICOUCHE DU TRONCON DE ROUTE CARREFOUR DOUANE-MONENLAM, DANS  
L'ARRONDISSEMENT D'EBOLOWA I, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU  
SUD.

**FINANCEMENT : BIP/MINEPAT/EXERCICES 2023, 2024 ET 2025**

**IMPUTATION : 94 05 110000 523511**

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES**

**Pièce N°2**

**Règlement Général de l'Appel d'Offres**

## A. Généralités

### Article 1 : Portée de la soumission

1.1 Le Maître d’Ouvrage, tel qu'il est défini dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO), ci-après dénommé le “Maître d’Ouvrage”, lance un Appel d’Offres National Ouvert, en vue de l'exécution des travaux de réhabilitation en béton Bitumineux du tronçon de route RN6 au lieu-dit hôtel BABA-IRAD-carrefour de la sar-marche des vivres de Foumban (1401ml) dans l’arrondissement de Foumban département du Noun, décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référencé sous le terme “les TRAVAUX”.

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les TRAVAUX dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes “Maître d’Ouvrage” et “Maître d’Ouvrage Délégué” sont interchangeables et le terme “jour” désigne un jour calendaire.

### Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

### Article 3 : Fraude et corruption

3.1. Le Maître d’Ouvrage exige des Soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces Marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage :

a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un Marché,

ii. Se livre à des “manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un Marché ;

iii. “Pratiques collusives” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs Soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un Marché.

b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manceuvres frauduleuses, des pratiques collusives ou coercitives pour l’attribution de ce Marché.

3.2. Le Premier Ministre, Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (02) ans, à l’encontre de tout Soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initié, de fraude, de corruption ou de production de documents non

authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

#### **Article 4 : Candidats admis à concourir**

4.1. Si l'appel d'offres est restreint, la consultation s'adresse à tous les candidats retenus à l'issue de la procédure de pré-qualification.

4.2. En règle générale, l'appel d'offres s'adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un Soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du Soumissionnaire) doit être d'un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un Soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du Soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérêt.

Un Soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d'intérêt s'il :

i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des Marchés passés au titre du présent appel d'offres ; ou

ii. Présente plus d'une offre dans le cadre du présent appel d'offres, à l'exception des offres variantes autorisées selon l'article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d'une offre.

c. Le Soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d'une décision d'exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu'elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n'est pas sous la tutelle ou l'autorité directe voire indirecte du Maître d'Ouvrage.

#### **Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés**

5.1. Les matériaux, les matériels de l'Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. Aux fins de l'article 5.1 ci-dessus, le terme "provenir" désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d'où proviennent les services.

#### **Article 6 : Qualification du Soumissionnaire**

6.1. Les Soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l'objet d'une pré-qualification) demandées aux Soumissionnaires, dans le RPAO, afin d'établir leur qualification pour exécuter le Marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. La production des bilans certifiés et chiffres d'affaires récents ;

ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d'autres ressources financières ;

- 
- iii. Les commandes acquises et les Marchés attribués ;
  - iv. Les litiges en cours ;
  - v. La disponibilité du matériel indispensable.
- 6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- a. L'offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l'Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;
  - b. L'offre et le Marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;
  - c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d'une copie de l'accord de groupement en bonne et due forme ;
  - d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l'ensemble des entreprises vis à vis du Maître d'Ouvrage pour l'exécution du Marché ;
  - e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d'Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d'Ouvrage dans son propre compte, lorsqu'il s'agit d'un groupement conjoint.

6.3. Les Soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu'elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d'exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les Soumissionnaires demandant à bénéficier d'une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu'ils satisfont aux critères d'éligibilité décrits à l'article 32 du RGAO.

#### **Article 7 : Visite du site des travaux**

7.1. Il est conseillé au Soumissionnaire de visiter et d'inspecter le site des travaux et ses environs et d'obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l'offre et l'exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d'Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d'Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemniser si nécessaire, et qu'ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d'Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l'établissement des offres mentionnées à l'article 19 du RGAO.

#### **B. Dossier d'Appel d'Offres**

#### **Article 8 : Contenu du Dossier d'Appel d'Offres**

8.1. Le Dossier d'Appel d'Offres décrit les travaux faisant l'objet du Marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du Marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l'article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après:

- a. La lettre d'invitation à soumissionner (pour les Appels d'Offres Restreints) ;
- b. L'Avis d'Appel d'Offres (AAO) ;
- c. Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO) ;
- d. Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO) ;
- e. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
- f. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
- g. Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;
- h. Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;
- i. Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;
- j. Le cadre du planning d'exécution ;
- k. Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;
- l. Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;
- m. Modèle de lettre de soumission ;
- n. Modèle de caution de soumission ;
- o. Modèle de cautionnement définitif ;
- p. Modèle de caution d'avance de démarrage ;
- q. Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;
- r. Modèle de Marché ;
- s. Formulaire relatif aux études préalables ;
- t. La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le Ministre en Charge des Finances autorisés à émettre des cautions.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l'ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre

#### **Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres et recours**

9.1. Tout Soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d'Appel d'Offres peut en faire la demande au Maître d'Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l'adresse du Maître d'Ouvrage indiquée dans le RPAO. Le Maître d'Ouvrage répondra par écrit à toute demande d'éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse du Maître d'Ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les Soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel d'Offres.

9.2. Entre la publication de l'Avis d'Appel d'Offres y compris la phase de pré-qualification des candidats et l'ouverture des plis, tout Soumissionnaire qui s'estime lésé dans la procédure de passation des Marchés publics peut introduire une requête auprès du maître d'ouvrage.

9.3. Le recours doit être adressé au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué avec copies à l'organisme chargé de la régulation des Marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours avant la date d'ouverture des offres.

9.4. Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué dispose de seize (16) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l'organisme chargé de la régulation des Marchés publics ;

#### **Article 10 : Modification du Dossier d'Appel d'Offres**

**10.1. Le Maître d’Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un Soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.**

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit au signifié à tous les Soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d’Ouvrage par écrit.

10.3. Afin de donner aux Soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

## C. Préparation des offres

### **Article 11 : Frais de soumission**

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

### **Article 12 : Langue de l’offre**

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

### **Article 13 : Documents constituant l’offre**

13.1. L’offre présentée par le Soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

#### *a. Volume 1 : Dossier administratif*

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le Soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;
- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;
- N'est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
- N'est pas frappé de l'une des interdictions ou d'échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

#### *b. Volume 2 : Offre technique*

##### *b.1. Les renseignements sur les qualifications*

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les Soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

### *b.2. Méthodologie*

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des Soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l'organisation et le programme que le Soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

### *b.3. Les preuves d'acceptations des conditions du Marché*

Le Soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le Marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

### *b.4. Commentaires (facultatifs)*

Un commentaire des choix techniques du projet et d'éventuelles propositions.

### *c. Volume 3 : Offre financière*

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;
2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;
3. Le détail estimatif dûment rempli ;
4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;
5. L'échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les Soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d'Appel d'Offres, sous réserve des dispositions de l'Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les Soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d'offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d'attribution de plus d'un Marché.

### **Article 14 : Montant de l'offre**

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres, le montant du Marché couvrira l'ensemble des travaux décrits dans l'Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le Soumissionnaire.

14.2. Le Soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le Soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d'actualisation des prix sont prévues au Marché, la date d'établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d'actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tous Marché dont la durée d'exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l'objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

#### **Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement**

15.1. En cas d'Appel d'Offres Internationaux, les monnaies de l'offre devront suivre les dispositions soit de l'Option A ou de l'Option B ci-dessous; l'option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement EN francs CFA de la manière suivante :

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le Soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d'autres monnaies pour la réalisation des TRAVAUX, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l'offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l'institution de financement du Marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le Soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu'aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le Soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux TRAVAUX que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d'Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d'Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée "monnaie nationale".

b. Les prix des intrants nécessaires aux TRAVAUX que le Soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d'Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Soumissionnaire ou de celle d'un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. Le Maître d'Ouvrage peut demander aux Soumissionnaires d'expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le Soumissionnaire.

15.5. Durant l'exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du Marché peut être révisée d'un commun accord par le Maître d'Ouvrage et l'entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du Marché.

15.6. Pour les Appels d'Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

#### **Article 16 : Validité des offres**

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d'Ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d'Ouvrage peut solliciter le consentement du Soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un Soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le Marché ne comporte pas d'article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au Soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d'Ouvrage adressera au(x) Soumissionnaire(s). La période d'actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du Marché ou de l'ordre de service de démarrage des travaux au Soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L'effet de l'actualisation n'est pas pris en considération aux fins de l'évaluation.

#### **Article 17 : Caution de soumission**

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le Soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d'Appel d'Offres; d'autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l'approbation préalable du Maître d'Ouvrage. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d'Ouvrage et acceptée par le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d'une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d'un groupement d'entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l'offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des Soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l'attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le Marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le Soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le Marché en application de l'article 37 du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l'article 38 du RGAO.

## **Article 18 : Propositions variantes des Soumissionnaires**

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d'exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l'évaluation du délai d'achèvement proposé par le Soumissionnaire à l'intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l'Article 18.3 ci-dessous, les Soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d'abord chiffrer la solution de "base" du Maître d'Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d'Appel d'Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maître d'Ouvrage a besoin pour procéder à l'évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d'Ouvrage n'examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du Soumissionnaire dont l'offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les Soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l'Article 31.2 (g) du RGAO.

## **Article 19 : Réunion préparatoire à l'établissement des offres**

19.1. A moins que le RPAO n'en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu'elle parvienne au Maître d'Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d'Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l'Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d'Appel d'Offres. Toute modification des documents d'appel d'offres énumérés à l'Article 8 du RGAO qui pourrait s'avérer nécessaire à l'issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d'Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de l'Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu'un Soumissionnaire n'assiste pas à la réunion préparatoire à l'établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

## **Article 20 : Forme et signature de l'offre**

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l'offre décrits à l'Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l'indication "ORIGINAL". De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l'indication "COPIE". En cas de divergence entre l'original et les copies, l'original fera foi.

20.2. L'original et toutes les copies de l'offre devront être dactylographiés ou écrits à l'encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l'Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l'offre comprenant des

surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l'offre.

20.3. L'offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

#### **D. Dépôt des offres**

##### **Article 21 : Cachetage et marquage des offres**

21.1. Le Soumissionnaire placera l'original et les copies des documents constitutifs de l'offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l'identité du Soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées au Maître d'Ouvrage à l'adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l'objet et le numéro de l'Avis d'Appel d'Offres indiqués dans le RPAO, et la mention « A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l'adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d'Ouvrage de renvoyer l'offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l'article 24 du RGAO.

21.4. Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d'Ouvrage ne sera nullement responsable si l'offre est égarée ou ouverte prématurément.

##### **Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres**

22.1. Les offres doivent être reçues par le Maître d'Ouvrage à l'adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l'heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. Le Maître d'Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d'Ouvrage et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

##### **Article 23 : Offres hors délai**

Toute offre parvenue au Maître d'Ouvrage après la date et l'heure limites fixée pour le dépôt des offres conformément à l'Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

##### **Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres**

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l'avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d'Ouvrage avant l'achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l'article 20.2 du RGAO. La modification ou l'offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention

**« RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION »**

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l'offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions

de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l'article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l'intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l'expiration de la période de validité de l'offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

## E. Ouverture des plis et évaluation des offres

### Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l'ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des Soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l'heure et à l'adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des Soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l'enveloppe contenant l'offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d'une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d'offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l'offre correspondante. La modification d'offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l'ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l'une après l'autre et le nom du Soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d'une modification, le prix de l'offre, y compris tout rabais [*en cas d'ouverture des offres financières*] et toute variante le cas échéant, l'existence d'une garantie d'offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maître d'Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l'offre annoncés à haute voix lors de l'ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n'ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d'ouverture des plis, quelle qu'en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d'ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d'analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d'ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l'ARMP, une copie paraphée des offres des Soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l'autorité chargée des Marchés publics avec copies à l'organisme chargé de la régulation des Marchés publics et au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l'ouverture des plis, sous la forme d'une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des Marchés.

L'Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

#### **Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure**

26.1. Aucune information relative à l'examen, à l'évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des Soumissionnaires, et à la recommandation d'attribution du Marché ne sera donnée aux Soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l'attribution du Marché n'aura pas été rendue publique.

26.2. Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d'Analyse dans l'évaluation des offres ou le Maître d'Ouvrage dans la décision d'attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 26.2, entre l'ouverture des plis et l'attribution du Marché, si un Soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d'Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

#### **Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d'Ouvrage**

27.1. Pour faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout Soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d'éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n'est recherché, offert ou autorisé, sauf si c'est nécessaire pour confirmer la correction d'erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d'analyse lors de l'évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l'Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 susvisé, les Soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des Marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l'ouverture des plis et l'attribution du Marché.

#### **Article 28 : Détermination de la conformité des offres**

28.1. La Sous-commission d'analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d'une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d'analyse déterminera si l'offre est conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier d'Appel d'Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d'Appel d'Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

- i. Affecte sensiblement l'étendue, la qualité ou la réalisation des TRAVAUX ;
- ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d'Appel d'Offres, les droits du Maître

d’Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres Soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

#### **Article 29 : Qualification du Soumissionnaire**

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

#### **Article 30 : Correction des erreurs**

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;
- b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;
- c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

#### **Article 31 : Conversion en une seule monnaie**

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

#### **Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier**

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l'offre en rectifiant son montant comme suit :

- a. En corrigant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l'article 30.2 du RGAO ;
- b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu'ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;
- c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 31.2 du RGAO
- d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;
- e. En prenant en considération les différents délais d'exécution proposés par les Soumissionnaires, s'ils sont autorisés par le RPAO ;
- f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l'attribution de plus d'un lot, si cet appel d'offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;
- g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d'Ouvrage dans le RPAO.

32.3. L'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d'exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l'évaluation des offres.

32.4. Si l'offre évaluée la moins disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l'estimation du Maître d'Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d'analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le Soumissionnaire pour n'importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le Soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d'Ouvrage peut rejeter ladite offre.

#### **Article 33 : Préférence accordée aux Soumissionnaires nationaux**

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d'une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d'évaluation des offres.

#### **F. Attribution du Marché**

#### **Article 34 : Attribution**

34.1. Le Maître d'Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l'Article 13.2 du RGAO, l'appel d'offres porte sur plusieurs lots, l'offre la moins disante sera déterminée en évaluant ce Marché en liaison avec les autres lots à attribuer

concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les Soumissionnaires en cas d'attribution de plus d'un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l'attribution.

#### **Article 35 : Droit du Maître d'Ouvrage de déclarer un Appel d'Offres infructueux ou d'annuler une procédure**

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'annuler une procédure d'Appel d'Offres après autorisation du Premier Ministre lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d'Offres infructueux après avis de la commission des Marchés compétente, sans qu'il y ait lieu à réclamation.

#### **Article 36 : Notification de l'attribution du Marché**

Avant l'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d'Ouvrage notifiera à l'attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tous autres moyens que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d'Ouvrage paiera à l'Entrepreneur au titre de l'exécution des travaux et le délai d'exécution.

#### **Article 37 : Publication des résultats d'attribution du Marché et recours**

37.1. Le Maître d'Ouvrage communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d'attribution, le rapport de l'observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d'attribution du Marché y relatif auquel est annexé le rapport d'analyse des offres.

37.2. Le Maître d'Ouvrage est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l'attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu'il y ait lieu à réclamation, à l'exception de l'exemplaire destiné à l'organisme chargé de la régulation des Marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé au Comité chargé de l'examen des recours avec copie à l'autorité chargée des Marchés publics, à l'organisme chargé de la régulation des Marchés publics, au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué et au président de la Commission de Passation.

Il doit intervenir dans un délai maximum de seize (16) jours ouvrables après la publication des résultats.

#### **Article 38 : Signature du Marché**

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché à préparer doit être conforme aux cahiers des clauses administratives particulières, aux Cahiers des clauses techniques particulières, aux Cahier des spécifications techniques/descriptif des fournitures, bordereau des prix unitaires, ainsi que le détail quantitatif et estimatif contenus dans le dossier d'appel d'offres adopté et publié.

38.2. Le projet de Marché souscrit par l'attributaire est soumis au contrôle financier pour apposition du visa budgétaire avant signature par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué qui dispose d'un délai de sept (07) jours pour la signature du Marché à compter de la date de souscription du projet de Marché par l'attributaire.

38.3. Le Marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

#### **Article 39 : Cautionnement définitif**

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du Marché par le Maître d'Ouvrage, l'entrepreneur fournira au Maître d'Ouvrage un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d'Appel d'Offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du Marché, peut être

remplacé par la garantie d'une caution d'un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d'Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L'absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du Marché dans les conditions prévues dans le CCAG.



**COMMISSION INTERNE SUPPLEMENTAIRE DE PASSATION DES MARCHES  
AUPRES DU MINEPAT**

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT**  
N° \_\_\_\_\_ /AONO/MINEPAT/CISPM/2023 DU \_\_\_\_\_, EN VUE DE  
L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION EN ENDUIT SUPERFICIEL  
BICOUCHE DU TRONCON DE ROUTE CARREFOUR DOUANE-MONENLAM, DANS  
L'ARRONDISSEMENT D'EBOLOWA I, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU  
SUD.

**FINANCEMENT : BIP/MINEPAT/EXERCICES-2023, 2024 ET 2025**

**IMPUTATION : 94 05 110000 523511**

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES**

**Pièce N°3**

**Règlement Particulier de l'Appel d'Offres**

## **SOMMAIRE**

- ARTICLE 1- CONDITIONS GENERALES
- ARTICLE 2- RESPECT DES CONDITIONS D'APPEL D'OFFRES
- ARTICLE 3- PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES
- ARTICLE 4- ADDITIF AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
- ARTICLE 5- ETABLISSEMENT DU MONTANT DE L'OFFRE
- ARTICLE 6- PRESENTATION DES OFFRES
- ARTICLE 7- PROPOSITIONS TECHNIQUES
- ARTICLE 8- CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE
- ARTICLE 9- OFFRE
- ARTICLE 10- MONNAIE DE COMPTE ET MONNAIE DE PAIEMENT
- ARTICLE 11- MODALITES DE PAIEMENT
- ARTICLE 12- REGIME DES IMPORTATIONS
- ARTICLE 13- VERIFICATION DES OFFRES
- ARTICLE 14- VALIDITE DES OFFRES
- ARTICLE 15- EVALUATION DE L'OFFRE ET CHOIX DE DU CO -CONTRACTANT

## ARTICLE 1 : CONDITIONS GENERALES

Le présent Appel d'Offres a pour objet l'exécution des travaux de réhabilitation en enduit superficiel bicouche du tronçon de route Carrefour Douane-Monenlam, dans l'arrondissement d'Ebolawa 1, département de la MVILA, région du Sud.

1.1 Le Gouvernement de la République du Cameroun représenté par le Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT) en est le Maître d'Ouvrage.

1.1 Toutes les pièces remises par le Soumissionnaire à quelque titre que ce soit, en application du présent Appel d'Offres, seront établies exclusivement :

- en langue française ou en langue anglaise ;
- en utilisant le système métrique ;
- en exprimant tous les prix en monnaie francs CFA (F/CFA).

1.4 La durée de validité des Offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des Offres.

## ARTICLE 2 : RESPECT ET CONDITIONS D'APPEL D'OFFRES

2.1 Une Offre ne respectant pas une quelconque des présentes conditions d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

2.2 L'Offre devra être remise au plus tard le \_\_\_\_\_ à 14 heures, heure locale à la porte 317, à l'Immeuble Amacam du Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT), contre récépissé.

2.3 Après remise de son Offre, un Soumissionnaire ne peut la retirer, la modifier, la corriger que dans les conditions prévues dans le RGAO.

## ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Les documents faisant partie du présent Appel d'Offres se décomposent comme suit :

- Pièce n°1 : Avis d'Appel d'Offres ;
- Pièce n°2 : Règlement Général de l'Appel d'Offres(RGAO)
- Pièce n°3 : Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO) ;
- Pièce n°4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
- Pièce n°5 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
- Pièce n°6 : Cadres du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;
- Pièce n°7 : Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) ;
- Pièce n°8 : Cadre du Sous-détail des prix
- Pièce n°9 : Modèle du projet de Marché.
- Pièce n°10 : Modèles.
  - Modèle de fiche de renseignements généraux concernant le soumissionnaire ;
  - Modèle de soumission ;
  - Modèles de Garanties Bancaires (Cautionnement provisoire, Cautionnement définitif, Avance de démarrage, Remplacement de la retenue de Garantie).
- Pièce n°11 : Etudes préalables ;
- Pièce n°12 : Liste des banques et Assurances agréées habilitées à émettre des cautions.

## ARTICLE 4 : ADDITIF AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

4.1 Au cas où certains Soumissionnaires auraient des renseignements complémentaires à demander ou auraient des doutes de la signification exacte de certaines parties des documents

d'Appel d'Offres, ils devraient en référer par écrit au Maître d'Ouvrage, sis à l'adresse sus indiquée, en vue d'obtenir les précisions nécessaires, avant le dépôt de leurs offres.

Le Maître d'Ouvrage répondra par écrit à toute demande d'éclaircissements qu'il aura reçue avant les quatorze (14) jours qui précèdent la date limite de dépôt des offres. Si les questions sont fondées, elles feront l'objet d'un additif au Dossier d'Appel d'Offres. Les éventuels additifs feront partie intégrante des documents d'Appel d'Offres.

Aucune réponse ne sera donné à des questions verbales et toute interprétation par un Soumissionnaire des documents d'Appel d'Offres n'ayant pas fait l'objet d'un additif sera rejetée et ne pourra impliquer la responsabilité de l'Administration.

4.2 Des additifs au Dossier d'Appel d'Offres pourront également être ajoutés par l'Administration, en vue de rendre plus compréhensibles les documents d'Appel d'Offres ou d'apporter des modifications techniques ou de toute autre nature aux documents d'Appels d'Offres.

## **ARTICLE 5 : ETABLISSEMENT DU MONTANT DE L'OFFRE**

5.1 Le Marché issu du présent Appel d'Offres sera à prix unitaires et forfaitaires.

Le Soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires au bordereau des prix, les porter dans un détail estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de son offre.

5.2 Le bordereau des prix unitaires (BPU) devra être obligatoirement complet.

Les prix en lettres du bordereau des prix primeront sur les prix en chiffres dudit bordereau, sur les prix de détail estimatif, ils serviront de base de calcul du montant de l'offre.

## **ARTICLE 6 : PRESENTATION DES OFFRES**

### **6.1 Signature des Offres – Procuration**

6.1.1 Toutes les signatures et initiales nécessaires à la remise de l'offre et indiquées dans cet article seront apposées par le Soumissionnaire lui-même ou son Représentant dûment mandaté.

6.1.2 Dans le cas où l'offre serait faite par un Groupement d'Entreprises ou de Fournisseurs, chaque membre du Groupement ou son Mandataire sera tenu de signer ou parapher les documents de l'offre, de façon qu'il en résulte une offre conjointe et solidaire.

Ce groupement indiquera le Mandataire commun habilité à recevoir les Ordres de Service et à représenter le Groupement pour toute transaction relative au présent Appel d'Offres et au Marché subséquent.

### ***6.2 Présentation des Offres***

Les offres seront produites en sept (07) exemplaires dont un (01) original et Cinq (05) copies marqués comme tels dans trois (03) enveloppes fermées et scellées et comprenant respectivement :

#### **1- 1<sup>ère</sup> ENVELOPPE (ENVELOPPE A)- PIECES ADMINISTRATIVES**

Pour toute entreprise Soumissionnaire :

A1- Une déclaration Timbrée, indiquant l'intention de soumissionner en faisant apparaître ses noms, prénoms, qualité, domicile, nationalité et les pouvoirs qui lui sont délégués et s'il s'agit d'une société, la raison sociale et l'adresse du Siège Social.

A2 – L'accord de groupement notarié, signé entre les membres du groupement attestant que tous les membres de ce groupement sont responsables solidairement de la soumission et si celle-ci est retenue, de l'exécution du Marché

A3 – Une quittance d'achat du Dossier d'Appel d'Offres d'un montant de **Cent Milles (100 000) Francs CFA**

A4 – La caution de soumission délivrée par une banque ou une compagnie d'assurance agréée par le MINFI sur la base des critères de la COBAC (pièce produite en original), dont le montant est de **Un Million Neuf Cent Mille (1 900 000) Francs CFA** ;

A5 – Une attestation de non redevance, en cours de validité, délivrée par le comptable assignataire (pièce produite en original).

- A6 – Une attestation de non faillite délivrée par les Greffes du Tribunal de Première Instance du domicile du Soumissionnaire datant de moins de Cinq (05) mois., (pièce produite en original).
- A7 – Une attestation de soumission CNPS valide, certifiant que le Soumissionnaire a effectivement versé à la CNPS la somme dont il est redevable (pièce produite en original).
- A8 – Une attestation de domiciliation bancaire du Soumissionnaire datant de moins de Cinq (05) mois. (pièce produite en original).
- A9 – La procuration donnant pouvoir en cas de groupement d'entreprises (pièce produite en original).
- A10 – L'Attestation de non exclusion des Marchés Publics par l'ARMP

**NB : En cas de groupement, les deux entreprises doivent produire chacune les pièces administratives énumérées ci-dessus à l'exception des pièces A1, A2, A3, A4 et A8 qui seront produit uniquement par le mandataire.**

Les justifications administratives ci-dessus doivent dater de moins de Cinq (05) mois. à la date limite de remise des offres, et présentées conformément à l'article 90 du Décret 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Toute soumission non accompagnée des pièces ci-dessus et non conforme au modèle exigé sera rejetée.

## **2- 2ème ENVELOPPE (ENVELOPPE B)- PIECES TECHNIQUES**

Elle contiendra les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

N°	DOCUMENTS	OPERATION A REALISER	Justificatifs
B1	Matériel	<p>L'entreprise devra justifier de la propriété et de l'état du matériel nécessaire à l'exécution des travaux. Les justificatifs du matériel sont les photocopies certifiées conformes des cartes grises légalisées par les autorités administratives ou les photocopies certifiées conformes d'attestation de dédouanement datant de moins de trois mois à la date limite de remise des offres pour le matériel roulant, et les photocopies certifiées de factures pour les autres matériels.</p> <p>En cas de location, joindre une copie de la déclaration sur l'honneur du propriétaire à louer son matériel au cas où le soumissionnaire est attributaire et les copies certifiées conformes des pièces justifiant que la partie qui loue le matériel en est propriétaire. Ces pièces doivent dater de moins de trois mois à la date limite de remise des offres.</p> <p>La liste du matériel minimum à fournir est la suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Une nivelleuse ;</li> <li>- Un compacteur ;</li> <li>- Un camion-citerne à eau ;</li> <li>- Deux camions-benne ;</li> <li>- une bétonnière</li> <li>- un véhicule de liaison;</li> <li>- un Bulldozer ;</li> <li>- une Pelle chargeuse ;</li> <li>- un Tractopelle ;</li> <li>- une Moto pompe ;</li> <li>- un Groupe électrogène</li> </ul>	Joindre copies certifiées des cartes grises, factures, certificats de vente ou d'achat ou contrat de location

		<p>Le Cocontractant devra avoir, ou s'être engagé à embaucher avant le début des travaux et pour la durée du chantier, le personnel technique compétent nécessaire, à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>Un conducteur des travaux :</u></b> Ingénieur de Génie-Civil bac+5 au moins ayant au moins cinq (5) ans d'expérience dans le domaine de l'entretien et/ou des travaux de routes à ce poste (joindre curriculum vitae signé par le candidat, une attestation de présentation de l'originale du diplôme, ainsi qu'une attestation de disponibilité signée du candidat, une attestation d'inscription à l'Ordre National des Ingénieurs du Génie civil (ONIGC) ;</li> </ul>	joindre curriculum vitae signé par le candidat, une attestation de présentation de l'originale du diplôme, ainsi qu'une attestation de disponibilité signée du candidat, une attestation d'inscription à l'Ordre National des Ingénieurs du Génie civil (ONIGC)
B2	Personnel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>Un Chef de chantier :</u></b> Technicien Supérieur (Bac+2) ou Ingénieur des travaux non nécessairement inscrit à l'ONIGC, ayant au moins cinq (05) ans d'expérience pratique dans le domaine de l'entretien et des travaux des routes en terres ou des travaux routiers similaires (joindre curriculum vitae signé par les candidats, une attestation de présentation de l'originale du diplôme, une ainsi qu'une attestation de disponibilité signée du candidat) ;</li> </ul>	joindre curriculum vitae signé par le candidat, une attestation de présentation de l'originale du diplôme, une et une attestation de disponibilité signée du candidat
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>Laborantin Géotechnique :</u></b> Technicien Supérieur (Bac+2) ou Ingénieur des travaux non nécessairement inscrit à l'ONIGC, ayant au moins cinq (05) ans d'expérience pratique dans le domaine de l'entretien et des travaux des routes en terres ou des travaux routiers similaires (joindre curriculum vitae signé par les candidats, une attestation de présentation de l'originale du diplôme, une ainsi qu'une attestation de disponibilité signée du candidat) ;</li> </ul>	joindre curriculum vitae signé par le candidat, une attestation de présentation de l'originale du diplôme, une et une attestation de disponibilité signée du candidat
		<p><b>NB :</b> Le personnel proposé ne sera considéré à l'évaluation que si les pièces justificatives exigées, datant de moins de trois mois et se rapportant audit personnel, sont fournies et signées.</p>	
B3	Proposition technique	<p>Les offres seront évaluées techniquement en prenant en considération la compréhension par le Cocontractant des opérations projetées et l'organisation de chantier qu'elle proposera pour mener à bien l'exécution des travaux envisagées. Ainsi seront fournis les informations et renseignements ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Méthodologie d'exécution des travaux ;</li> <li>- Planning des travaux ;</li> <li>- Approvisionnements ou matériaux de chantier;</li> <li>- Travaux qu'il envisage de sous-traiter ;</li> <li>- Dispositions envisagées pour l'utilisation de la main d'œuvre locale (technique HIMO) ;</li> <li>- Dispositions relatives au respect des mesures</li> </ul>	Date signature, nom et cachet du Soumissionnaire à la fin de chaque partie du document

		environnementales ;	
B4	Attestation de visite des lieux	Attestation de visite du site des travaux signé sur l'honneur par le soumissionnaire	Date, Nom, signature et cachet du Soumissionnaire
	Rapport de visite des lieux	Rapport de visite des lieux	Date, Nom, signature et cachet du Soumissionnaire
B5	Références de l'entreprise	Liste d'au moins deux (02) projets des travaux routiers déjà exécutés au cours des Cinq (05) dernières années	copies des Marchés (1 <sup>ère</sup> et dernière pages) et des PV de réception et/ou de certificats de bonne fin des travaux d'au moins deux Marchés
B6	Capacité de financement	Attestation de surface financière de 50 Million	Document délivré en original par un établissement bancaire agréé par le MINFI

Toute Offre technique qui contiendra une information de l'Offre financière ou toute offre dont la note technique sera inférieure à **70% sur 100** sera rejetée.

### **3- 3<sup>ème</sup> ENVELOPPE (ENVELOPPE C)- PIECES FINANCIERES**

Elle contiendra les documents placés dans l'ordre indiqué dans le tableau ci-après :

N°	DOCUMENTS DEMANDES	OPERATION A REALISER	AUTHENTIFICATION
C1	Soumission timbrée	Modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition	Date, signature, nom et cachet du Soumissionnaire sur chaque page et timbrée Nb : la présente soumission vaut acceptation des conditions du Marché
C2	Bordereau des Prix Unitaires	Original du cadre du bordereau des prix dûment complété par les prix du Soumissionnaire en lettres et en chiffres	
C3	Détail estimatif	Original du cadre du détail estimatif dûment complété par le Soumissionnaire	Paraphé sur chaque page, Date, signature, nom et cachet du Soumissionnaire sur la dernière page
C4	Sous-Détail des prix	Le soumissionnaire devra produire un sous-détail des prix décrivant l'utilisation des ressources dans les différentes rubriques	

Les pièces devront être rangées dans l'ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par des intercalaires de couleur autre que le blanc.

**Nota :** Les plans fournis avec le dossier d'Appel d'Offres ne sont pas à retourner avec la soumission.

### **6.3 Présentation et remise de l'Offre**

Les enveloppes « A, B et C » seront fermées et scellées. Ces trois (03) enveloppes seront placées dans une quatrième enveloppe fermée, scellée, anonyme et ne portant que la mention :

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT**  
N° \_\_\_\_\_ /AONO/MINEPAT/CISPM/2023 DU \_\_\_\_\_, EN VUE DE  
L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION EN ENDUIT SUPERFICIEL  
BICOUCHE DU TRONCON DE ROUTE CARREFOUR DOUANE-MONENLAM, DANS  
L'ARRONDISSEMENT D'EBOLOWA I, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU  
SUD.

**« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT».**

Les différents volumes reliés devront être présentés comme suit :

**1- Pièces administratives portant en page de garde les mentions :**

« Enveloppe A : Pièces Administratives, Nom et adresse du Soumissionnaire, Appel d'Offres National Ouvert N° \_\_\_\_\_ /AONO/MINEPAT/CISPM/2023 du \_\_\_\_\_ et comprenant les pièces A1 à A12.

**2- Offre Technique portant en page de garde les mentions :**

« Enveloppe B : Offre Technique, Nom et adresse du Soumissionnaire, Appel d'Offres National Ouvert N° \_\_\_\_\_ /AONO/MINEPAT/CISPM/2023 du \_\_\_\_\_ », et comprenant les pièces B1 à B6.

**3- Offre financière portant en page de garde les mentions :**

« Enveloppe C : Offre financière, Nom et adresse du Soumissionnaire, Appel d'Offres National Ouvert N° \_\_\_\_\_ /AONO/MINEPAT/CISPM/2023 du \_\_\_\_\_ », et comprenant les pièces C1 à C4.

L'Offre ainsi présentée devra être remise contre reçu au plus tard le \_\_\_\_\_ à 13 heures, heure locale, à la porte B33, annexe 1, Bâtiment de la Coopération avec le Monde Islamique, du Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, sis à l'adresse susmentionnée.

Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et ne porte pas les mentions prévues, l'Administration ne portera pas la responsabilité d'une erreur de destination ou d'une ouverture des plis prématurée. Une Offre qui aura été ouverte trop tôt pour cette raison sera rejetée par l'Administration et renvoyée au Soumissionnaire.

### **ARTICLE 7 : PROPOSITION TECHNIQUE**

Les variantes sont acceptées mais le Soumissionnaire a l'obligation de chiffrer la solution de base.

### **ARTICLE 8 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE**

Le Soumissionnaire devra fournir un cautionnement provisoire dont le montant est précisé dans l'Avis d'Appel d'Offres.

Cette caution de soumission devra être délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d'Assurance agréée par le Ministre en Charge des Finances selon les critères de la COBAC, suivant le modèle joint en annexe.

### **ARTICLE 9 : OFFRE**

Le Soumissionnaire devra obligatoirement présenter une Offre suivant les conditions techniques du Dossier d'Appel d'Offres.

### **ARTICLE 10 : MONNAIE DE COMPTE ET MONNAIE DE PAIEMENT**



### **10.1 Monnaie de compte**

Les prix unitaires seront libellés par le Soumissionnaire en francs CFA, en chiffres et en toutes lettres, hors taxes, tandis que les prix totaux seront libellés d'abord hors taxes, puis toutes taxes comprises, conformément au Devis Quantitatif et Estimatif (DQE).

### **10.2 Monnaie de paiement**

La monnaie de paiement est le franc CFA.

## **ARTICLE 11 : MODALITES DE PAIEMENT**

Le Cocontractant ou le Groupement d'Entreprises sera payé, sur la présentation des décomptes mensuels établis à partir des attachements contradictoires d'avancement des travaux, dressés par le Maître d'œuvre ou son représentant, et signés par le Cocontractant.

## **ARTICLE 12 : REGIME DES IMPORTATIONS**

Les taxes et droits sur les importations de matériels et de matériaux pour l'exécution des travaux seront conformes à la législation de la République du Cameroun.

## **ARTICLE 13 : VERIFICATION DES OFFRES**

13.1 L'Administration se réserve un délai d'un (01) mois pour la vérification des Offres et pour faire son choix. Elle rectifiera éventuellement, comme indiqué à l'article 5.3, le montant des Offres sans que le Soumissionnaire puisse faire quelque objection que ce soit à ce sujet.

13.2 Sur la demande de la Commission compétente, le Soumissionnaire devra fournir par écrit, dans les sept (07) jours calendaires suivant cette demande, tous les renseignements nécessaires à l'examen de son Offre ou concernant les omissions ou erreurs relevées dans celle-ci.

13.3 La commission compétente se réserve par ailleurs le droit de convoquer le Soumissionnaire aux frais de ce dernier pour lui demander des explications complémentaires ou juger de sa proposition. Les erreurs éventuelles seront redressées par la commission compétente de la façon suivante :

13.3.1 Lorsqu'il existe une différence entre le montant en chiffres et le montant en lettres, le montant en lettres fera foi.

13.3.2 Lorsqu'il existe une différence entre un prix unitaire et le montant total obtenu en effectuant le produit du prix unitaire par la quantité, le prix unitaire fera foi, à moins que la Commission n'estime qu'il s'agit d'une erreur grossière de virgule dans le taux unitaire, auquel cas, le montant total fera foi et le taux unitaire sera corrigé en conséquence.

13.4 La Sous-commission d'analyse, sera constituée le jour de l'ouverture des Offres, par la Commission de Passation des Marchés du MINEPAT.

## **ARTICLE 14 : VALIDITE DES OFFRES**

Le Soumissionnaire restera lié par son Offre durant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise des Offres.

Si à l'issue de cette période, le Marché ne lui a pas été notifié, le Soumissionnaire pourra soit retirer son Offre, soit accepter la prorogation de cette échéance sur la demande écrite de l'Administration.

## **ARTICLE 15 : EVALUATION DE L'OFFRE ET CHOIX DU COCONTRACTANT**

L'évaluation des offres doit obéir aux critères éliminatoire et essentiels tel que mentionnés dans l'avis d'appel d'offre.

### **15.1 Critères d'évaluation**

#### **15.1.1. Principaux Critères éliminatoires**

- Non production dans un délai de 48h d'une pièce administrative jugée non-conforme ou absente ;
- Absence de la caution de soumission à l'ouverture des plis ;

- Absence de la déclaration signée sur l'honneur de non abandon de chantier au cours des trois (03) dernières années ;
- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
- Omission dans le bordereau des prix d'un prix unitaire quantifié ;
- Offre financière incomplète ;
- Le conducteur des travaux non inscrit à l'ONIGC ;
- Note Technique inférieure à 70% ;
- Offres technique incomplète.

#### ***15.1.2. Critères essentiels***

L'évaluation des Offres techniques sera faite suivant la notation binaire (oui/non) sur la base des points essentiels ci-dessous et conformément au RPAO:

- Références de l'entreprise    **2 critères** ;
- Matériel de chantier à mobiliser    **11 critères** ;
- Personnel d'encadrement de l'entreprise    **9 critères** ;
- Méthodologie et planning d'exécution    **6 critères**.

#### **15.2 Examen de la conformité des pièces administratives**

Sous peine d'élimination, le Dossier Administratif doit être complet et contenir toutes les pièces authentiques et conformes énumérées à l'Article 13 du présent RPAO.

Toutes les pièces requises doivent être datées de moins de Cinq (05) mois. à la date limite de remise des offres et être conformes aux modèles.

Toute fausse déclaration ou présentation de pièce falsifiée sont des motifs de rejet de l'offre avec préjudice des poursuites pénales éventuelles.

Seules les offres présentant un dossier administratif conforme seront évaluées techniquement.

REPUBLICQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

\*\*\*\*\*

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA  
PLANIFICATION ET DE  
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

\*\*\*\*\*

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

\*\*\*\*\*



MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING,  
AND REGIONAL DEVELOPMENT

\*\*\*\*\*

COMMISSION INTERNE SUPPLEMENTAIRE DE PASSATION DES MARCHES  
AUPRES DU MINEPAT

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT  
N° /AONO/MINEPAT/CISPM/2023 DU 27 OCT 2023, EN VUE DE  
L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION EN ENDUIT SUPERFICIEL  
BICOUCHE DU TRONCON DE ROUTE CARREFOUR DOUANE-MONENLAM, DANS  
L'ARRONDISSEMENT D'EBOLOWA I, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU  
SUD.

FINANCEMENT : BIP/MINEPAT/EXERCICES 2023, 2024 ET 2025

IMPUTATION : 94 05 110000 523511

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Pièce N°4

Cahier des Clauses Administratives Particulières

## **TABLE DES MATIERES**

### **TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES**

#### **CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES**

Article 1 : Objet du Marché

Article 2 : Mode de passation du Marché

Article 3 : Attributions

Article 4 : Langue, lois et règlements applicables

Article 5 : Pièces constitutives du Marché

Article 6 : Textes généraux applicables

Article 7 : Communication

Article 8 : Ordres de Service

Article 9 : Marché à tranches conditionnelles

Article 10 : Matériel et personnel du Co-contractant

#### **CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES**

Article 11 : Garanties et cautions

Article 12 : Montant du Marché

Article 13 : Lieu et mode de paiement

Article 14 : Variation des prix

Article 15 : Formules de révision des prix

Article 16 : Formules d'actualisation des prix

Article 17 : Travaux en régie

Article 18 : Valorisation des travaux

Article 19 : Valorisation des approvisionnements

Article 20 : Avances

Article 21 : Règlement des travaux

Article 22 : Intérêts moratoires

Article 23 : Pénalités

Article 24 : Règlement en cas de groupement d'entreprises

Article 25 : Décompte final

Article 26 : Décompte général et définitif

Article 27 : Régime fiscal et douanier

Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés

#### **CHAPITRE 3 : EXECUTION DES TRAVAUX**

Article 29 : Consistance des prestations

Article 30 : Obligations du Maître d'Ouvrage

Article 31 : Délais d'exécution du Marché

Article 32 : Rôles et responsabilités du Co-contractant

Article 33 : Mise à disposition des documents et du site

Article 34 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

Article 35 : Pièce à fournir par le Co-contractant

Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers

Article 37 : Implantation des ouvrages

Article 38 : Sous-traitance

Article 39 : Laboratoire de chantier et essais

Article 40 : Journal de chantier

Article 41 : Utilisation des explosifs


#### **CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION**

Article 42 : Réception provisoire

Article 43 : Délai de garantie

Article 44 : Réception définitive

#### **CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES**



## CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1 : Objet du Marché

Le présent Marché a pour objet l'exécution des travaux de réhabilitation en en enduit superficiel bicouche du tronçon de route Carrefour Douane-Monenlam, dans l'arrondissement d'Ebolawa 1, département de la MVILA, région du Sud.

### Article 2 : Mode de passation du Marché

Le présent Marché est passé après Appel d'Offres National Ouvert N° \_\_\_\_\_ /AONO/MINEPAT/CISPM/2023 DU \_\_\_\_\_ 2023, l'exécution des travaux de réhabilitation en en enduit superficiel bicouche du tronçon de route Carrefour Douane-Monenlam, dans l'arrondissement d'Ebolawa 1, département de la MVILA, région du Sud.

### Article 3 : Attributions

#### **3.1. Définitions générales**

Pour l'application des dispositions du présent Marché, il est précisé que :

- **Le Maître d'Ouvrage** est : le Ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire ;
- **L'Autorité chargé du contrôle de l'effectivité de la réalisation des travaux** est : le Ministre des Marchés Publics ;
- **Les attributions du Chef de service du Marché** sont exercées par le Délégué Départemental du MINEPAT dans dans les hauts plateaux. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.
- **Les attributions de l'Ingénieur du Marché** sont exercées par le délégué départemental du MINTP des Hauts Plateaux, ci-après dénommé «l'Ingénieur» ;
- **La Commission Compétente est** : La Commission Interne Supplémentaire de Passation des Marchés Publics auprès du MINEPAT ;
- **Le Co-contractant** : .....

#### **3.2. Nantissement**

Le présent Marché peut être donné en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance. Dans ce cas :

- L'autorité chargée de l'ordonnancement des paiements est : Le Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire ;
- L'autorité chargée de la liquidation des dépenses est : le Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire ;
- Le responsable chargé du paiement est : Le Payeur Général du Trésor au MINFI ;
- Responsable compétent pour fournir les renseignements est : Le Délégué Départemental du MINEPAT dans les Hauts Plateaux.

### Article 4 : Langue, lois et règlements applicables

4.1. La langue utilisée est le **Français**.

4.2. Le Co-contractant s'engage à observer les lois, règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du Marché.

Si ces lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent Marché venaient à être modifiés après la signature du Marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

### Article 5 : Pièces constitutives du Marché

Les pièces constitutives du présent Marché sont par ordre de priorité :

- La lettre de soumission ou l'acte d'engagement ;

Article 45 : Résiliation du Marché

Article 46 : Cas de force majeure

Article 47 : Différends et litiges

Article 48 : Edition et diffusion du présent Marché

Article 49 et dernier : Entrée en vigueur du Marché

**TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES**

**TITRE III : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**

**TITRE IV : DEVIS ESTIMATIF**



## CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1 : Objet du Marché

Le présent Marché a pour objet l'exécution des travaux de réhabilitation en en enduit superficiel bicouche du tronçon de route Carrefour Douane-Monénlam, dans l'arrondissement d'Ebolawa 1, département de la MVILA, région du Sud.

### Article 2 : Mode de passation du Marché

Le présent Marché est passé après Appel d'Offres National Ouvert N° \_\_\_\_\_ /AONO/MINEPAT/CISPM/2023 DU \_\_\_\_\_ 2023, l'exécution des travaux de réhabilitation en en enduit superficiel bicouche du tronçon de route Carrefour Douane-Monénlam, dans l'arrondissement d'Ebolawa 1, département de la MVILA, région du Sud.

### Article 3 : Attributions

#### **3.1. Définitions générales**

Pour l'application des dispositions du présent Marché, il est précisé que :

- **Le Maître d'Ouvrage** est : le Ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire ;
- **L'Autorité chargé du contrôle de l'effectivité de la réalisation des travaux** est : le Ministre des Marchés Publics ;
- **Les attributions du Chef de service du Marché** sont exercées par le Délégué Départemental du MINEPAT dans dans les hauts plateaux. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.
- **Les attributions de l'Ingénieur du Marché** sont exercées par le délégué départemental du MINTP des Hauts Plateaux, ci-après dénommé «l'Ingénieur» ;
- **La Commission Compétente est** : La Commission Interne Supplémentaire de Passation des Marchés Publics auprès du MINEPAT ;
- **Le Co-contractant** : .....

#### **3.2. Nantissement**

Le présent Marché peut être donné en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance. Dans ce cas :

- L'autorité chargée de l'ordonnancement des paiements est : Le Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire ;
- L'autorité chargée de la liquidation des dépenses est : le Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire ;
- Le responsable chargé du paiement est : Le Payeur Général du Trésor au MINFI ;
- Responsable compétent pour fournir les renseignements est : Le Délégué Départemental du MINEPAT dans les Hauts Plateaux.

### Article 4 : Langue, lois et règlements applicables

#### 4.1. La langue utilisée est le Français.

4.2. Le Co-contractant s'engage à observer les lois, règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du Marché.

Si ces lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent Marché venaient à être modifiés après la signature du Marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

### Article 5 : Pièces constitutives du Marché

Les pièces constitutives du présent Marché sont par ordre de priorité :

- La lettre de soumission ou l'acte d'engagement ;

- La soumission du Co-contractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
- Les éléments propres à la détermination du montant du Marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l'état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;
- Plans ;
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales(CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007 ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux prestations faisant l'objet du Marché.

## **Article 6 : Textes généraux applicables**

Le présent Marché est soumis aux textes généraux ci-après :

Le présent Marché est soumis aux textes généraux ci-après:

1. *Les textes régissant les corps de métier;*
2. *La loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;*
3. *la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ;*
4. *La loi n°2022/020 du 27 décembre 2022 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2023, modifiée et complétée par l'Ordonnance n°2023/001 du 02 juin 2023 ;*
5. *Le décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des marchés Publics (et les différents textes d'applications) modifié et complété par le décret n°2012/076 du 08 mars 2021 ;*
6. *le décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;*
7. *Le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;*
8. *Le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics;*
9. *L'arrêté N°0207/A/MINMAP du 03 juillet 2018 portant création des commissions Internes de Passation des Marchés Publics auprès des Départements ministériels et certaines Administrations Publiques ;*
10. *L'arrêté N°212/A/MINMAP du 28 septembre 2021organisant le fonctionnement des structures Internes de Gestion des Marchés Publics ;*
11. *La circulaire n°0000006/C/MINFI du 30 décembre 2022 portant Instructions relatives à l'exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de l'Etat et des autres entités publiques pour l'exercice 2023 ;*
12. *La Circulaire N°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022, relative à l'application du code des Marchés Publics ;*
13. *Les DTU du domaine concerné par les prestations ;*
14. *Les normes en vigueur;*
15. *D'autres textes spécifiques au domaine concerné par les prestations.*

## **Article 7 : Communication**

7.1. Toutes les communications au titre du présent Marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après :

a) Dans le cas où le Co-contractant est le destinataire : Madame/Monsieur le Directeur Général de ..... , *Adresse :* .....

Passé le délai de 15 jours fixé à l'article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d'Ouvrage, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la mairie de ..... , chef-lieu de la localité dont relèvent les travaux.

- b) Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire : Monsieur le Ministre de l’Economie, de la planification et de l’Aménagement du Territoire, avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de service, à l’ingénieur.

7.2. Le Co-contractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’Ingénieur de la Marché, avec copie au Chef de service.

### **Article 8 : Ordres de Service**

Les différents ordres de services seront établis et notifiés ainsi qu'il suit :

- L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maître d’Ouvrage et notifié au Cocontractant par le Chef de Service du Marché avec copie à l’Ingénieur du Marché.
- Les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du Marché seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifié au Cocontractant par le Chef de Service du Marché avec copie au Maître d’ouvrage, à l’Ingénieur du Marché et à l’Organisme Payer.
- Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de Service du Marché et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur du Marché avec copie au au Maître d’Ouvrage.
- Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de Service du Marché avec copie à l’Ingénieur du Marché.
- Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autres, seront signés par le Chef de Service du Marché sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur du Marché avec copie au Maître d’Ouvrage.

Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de démarrer les travaux, le Cocontractant présentera au Chef de Service, pour approbation, un planning détaillé des travaux.

**NB :** Les copies de tous les ordres de service doivent systématiquement être transmises au MINMAP et à l’ARMP.

### **Article 9 : Marché à tranches conditionnelles**

RAS

### **Article 10 : Matériel et personnel du Co-contractant**

10.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, le Co-contractant le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’œuvre dans les jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d’œuvre disposera de **Trois (03) jours** pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du Marché tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités.

10.4 Le Co-contractant utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

10.5 Toute modification apportée sera notifiée au maître d’Ouvrage.

## CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

### Article 11 : Garanties et cautions

#### 11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à 2% du montant TTC du Marché.

Il est constitué et transmis au Chef Service du Marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du Marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d'un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d'une mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage après demande du Co-contractant.

#### 11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à 5% du montant TTC du Marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d'un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage après demande du Co-contractant.

#### 11.3. Cautionnement d'avance de démarrage

- a) Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse du Cocontractant adressée au Maître d'Ouvrage, il pourra être accordé une avance de démarrage d'un montant au plus égal à vingt pour cent (20%) du montant TTC du Marché sans justification. Cette avance devra être cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement financier installé sur le territoire camerounais, et agréé par le Ministre en charge des Finances ;
- b) L'avance de démarrage sera remboursée par prélèvement de cinquante pour-cent (50%) du montant des travaux de chaque décompte à partir du moment où les travaux effectués dépassent quarante pour cent (40%) du montant du Marché. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteint quatre-vingt pour-cent (80%) de la valeur du Marché. En tout état de cause, le remboursement devra être terminé un (01) mois avant la date d'expiration du délai contractuel ;
- c) Au fur et à mesure du remboursement des avances, Le Maître d'ouvrage donnera la mainlevée de la part de la caution correspondante si le Cocontractant en fait la demande.

### Article 12 : Montant du Marché

Le montant du présent Marché, tel qu'il ressort du devis estimatif et estimatif ci-joint, est de ..... Francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : ..... Francs CFA ;
- Montant de la TVA (19.25%) : ..... Francs CFA ;
- Montant de l'AIR (2.2% ou 5.5%) : ..... Francs CFA ;
- Net à percevoir = (HTVA-AIR) ..... Francs CFA.

### Article 13 : Lieu et mode de paiement

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues en Francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte N° ..... ouvert au nom du Co-contractant ..... à la banque .....

### Article 14 : Variation des prix

Les prix sont fermes et non révisables.

### Article 15 : Formules de révision des prix

RAS

### Article 16 : Formules d'actualisation des prix

RAS

## **Article 17 : Travaux en régie**

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de 2% du montant du Marché et de ses avenants.

17.2. Dans le cas où le Co-contractant serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées et dument justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes :

- Les quantités prises en compte seront les heures de mise à disposition ou les quantités de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l'objet d'attachements contradictoires ;
- Les traitements et salaires effectivement payés à la main d'œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%) ;
- Les heures d'engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix ;
- Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d'emploi majoré de dix pour cent pour pertes, magasinage et manutention ;
- Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d'engins, sera majoré de 25 % pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres au Co-contractant.

## **Article 18 : Valorisation des travaux**

Ce Marché est à prix unitaires et forfaitaires.

## **Article 19 : Valorisation des approvisionnements**

Sans objet.

## **Article 20 : Avances**

20.1. Le Maître d'Ouvrage accordera une avance de démarrage égale à 20% du montant du Marché ;

20.2. Cette avance dont la valeur ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du Marché, est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur, et remboursée par déduction sur les acomptes à verser au Co-contractant pendant l'exécution du Marché, suivant des modalités définies dans le CCAP.

20.3. La totalité de l'avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du Marché.

20.4. Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d'Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du Co-contractant.

20.5. La possibilité d'octroi d'avance de démarrage doit être expressément stipulée dans le dossier d'appel d'offres.

## **Article 21 : Règlement des travaux**

### **21.1. Constatation des travaux exécutés**

Avant le 30 de chaque mois, le Co-contractant et le Maître d'œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

### **21.2. Décompte mensuel**

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, le Co-contractant remettra en sept (07) exemplaires au Maître d'œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du Marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé au Co-contractant. Le décompte du montant des taxes fera l'objet d'une écriture d'ordre entre les budgets du Ministère en charge des finances.

Le montant HTVA de l'acompte à payer au Co-contractant sera mandaté comme suit :

- [100-2.2 ou 5.5] % versé directement au compte du Co-contractant ;

- 2.2% ou 5.5% versé au Trésor public au titre de l'AIR dû par le Co-contractant.

Le Maître d'œuvre disposera d'un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du Marché, les décomptes qu'il a approuvés.

L'ingénieur disposera d'un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du Marché, les décomptes qu'il a approuvés de façon à ce qu'ils soient en sa possession au plus tard le 12 du mois.

Le chef de service dispose d'un délai de quatorze (14) jours maximum pour procéder à la signature des décomptes.

## **Article 22 : Intérêts moratoires**

Les intérêts moratoires éventuels dus conformément à l'article 167 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

## **Article 23 : Pénalités**

### **A- Pénalités de retard**

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

- a) Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du Marché de base par jour calendrier de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le Marché ;
- b) Un millième (1/1000ème) du montant TTC du Marché de base par jour calendrier de retard au-delà du trentième jour.

23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du Marché de base et de ses avenants éventuels

### **B- Pénalités spécifiques**

23.3. Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est susceptible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif **10 000 FCFA/jour** ;
- Remise tardive des assurances **10 000 FCFA/jour** ;
- Remise tardive du projet d'exécution pour autant que le retard soit du fait du Co-contractant **10 000 FCFA/jour**.

## **Article 24 : Règlement en cas de groupement d'entreprises**

RAS.

## **Article 25 : Décompte final**

25.1 Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de **30** jours après la date de réception provisoire des travaux, le Co-contractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du Marché dans son ensemble.

25.2. Dans un délai de trois (03) jours, le Chef de service pour notifie le projet rectifié et accepté au Maître d'œuvre.

25.3. Dans un délai de trois (03) jours, le Co-contractant renvoie le décompte final revêtu de sa signature.

## **Article 26 : Décompte général et définitif**

26.1. Dans un délai de quinze (15) jours, le Chef de service ou l'ingénieur établi le décompte général et définitif au Co-contractant.

Le Chef de service dresse le décompte général et définitif du Marché qu'il fait signer contradictoirement par le Co-contractant et l'Autorité chargé du contrôle. Ce décompte comprend:

- Le décompte final ;
- L'acompte pour solde ;

➤ La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Co-contractant, lie définitivement les parties et met fin au Marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. Dans un délai de quinze (15) jours, le Co-contractant pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature.

26.3. Le Visa préalable du MINMAP doit être apposé sur le décompte définitif.

**Article 27 : Régime fiscal et douanier**

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable à le présent Marché comporte notamment :

- des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l'IAR qui constitue un précompte sur l'impôt des sociétés ;
- des droits d'enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;
- des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le Marché :
- des droits et taxes d'entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;
- des droits et taxes communaux ;
- des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d'eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l'entreprise impute sur ses coûts d'intervention et constituer l'un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s'entend TVA incluse.

**Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés**

Sept (07) exemplaires originaux du Marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du Co-contractant, conformément à la réglementation.

### **CHAPITRE 3 : EXECUTION DES TRAVAUX**

**Article 29 : Consistance des prestations**

Les travaux objet du présent Marché portent sur :

- Installation de chantier ;
- Etudes et plan d'exécution ;
- Nivellement plateforme ;
- Remblais en graveleux ;
- Gravillonnage de la chaussée ;
- Caniveaux de section ;
- Pose des dalette de couverture ;
- Mise en place du dalot double en béton armé.

**Article 7 : Domicile de l'Entrepreneur**

Dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la notification de l'ordre de service de démarrer les travaux , le Cocontractant est tenu d'élire domicile à proximité du lieu des travaux pour la durée du Marché. Faute par lui de se conformer à cette obligation ou de faire connaître son nouveau domicile à l'Ingénieur par écrit, toutes les notifications lui seront valablement faites à son siège social.

**Article 30 : Obligations du Maître d'Ouvrage**

30.1. Le Maître d'Ouvrage est tenu de fournir au Co-contractant les informations nécessaires à l'exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l'accès aux sites des projets.

30.2. Le Maître d'Ouvrage assure au Co-contractant protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l'occasion de l'exercice de sa mission.

## **Article 31 : Délais d'exécution du Marché**

31.1. Le délai d'exécution des travaux objet du présent Marché est de **Cinq (05) mois..**

31.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

## **Article 32 : Rôles et responsabilités du Co-contractant**

Le planning détaillé et général d'avancement des travaux sera communiqué au Maître d'œuvre en Cinq (05) exemplaires à chaque début du mois.

## **Article 33 : Mise à disposition des documents et du site**

L'exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres sera remis par le Maître d'Ouvrage.

Le Maître d'Ouvrage met le site des travaux et ses voies d'accès à la disposition du Co-contractant en temps utile et au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

## **Article 34 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles**

Le Cocontractant devra justifier qu'il est titulaire :

- d'une police d'assurance individuelle de responsabilité civile pour les dommages de toutes natures causés aux tiers :
  - a) Par un personnel salarié en activité par le matériel d'industrie, de commerce d'entreprise ou d'exploitation qu'il utilise ;
  - b) Du fait des travaux exécutés avant la réception.
- D'une police d'assurance tous risques de chantier

## **Article 35 : Pièce à fournir par le Co-contractant**

### **35.1. Programme des travaux, Plan d'assurance qualité**

a) Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l'ordre de service de commencer les travaux, le Co-contractant soumettra, en six (06) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis du Maître d'œuvre (ou de l'Ingénieur), le programme d'exécution des travaux, son calendrier d'approvisionnement, son projet de Plan d'Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur réception avec :

- Soit la mention d'approbation " BON POUR EXECUTION " ;
- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le Co-contractant disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef de Service ou le Maître d'œuvre disposera alors d'un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d'éventuelles remarques. Les délais d'approbation du projet d'exécution sont suspensifs du délai d'exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maître d'œuvre n'atténuerà en rien la responsabilité du Co-contractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s'ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le Co-contractant tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef Service du Marché. Après approbation du programme d'exécution par le Chef Service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours au Maître d'Ouvrage, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s'il est constaté des modifications importantes dénaturant l'objectif du Marché ou la consistance des travaux, le Maître d'Ouvrage retournera le programme d'exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

- b) Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d'emprunt de sites d'extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d'installation.
- c) Le Co-contractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu'il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu'il compte employer.
- d) L'agrément donné par le chef de service ou le Maître d'œuvre ne diminue en rien la responsabilité du Co-contractant quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l'égard des tiers qu'à l'égard du respect des clauses du Marché.

### **35.2. Projet d'exécution**

- a) Le dossier des plans d'exécution (calcul et dessins) d'exécution nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l'ouvrage devra être soumis au visa du Chef de service ou du Maître d'œuvre dans un délai maximum de quinze (15) jours avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l'ouvrage correspondante.
- b) Le Chef de service ou le Maître d'œuvre disposera d'un délai de quinze jours pour les examiner et faire connaître ses observations. Le Co-contractant disposera alors d'un délai de huit jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

35.3. En cas d'inobservation des délais d'approbation des documents ci-dessus par l'Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

### **Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers**

36.1. Les panneaux placés au début et à la fin de chaque tronçon, devront être mis en place dans un délai maximum d'un mois après la notification de l'ordre de service de démarrer les travaux.

36.2. Services à informer en cas d'interruption de la circulation ou le long des itinéraires déviés : le responsable des Travaux.

### **Article 37 : Implantation des ouvrages**

Le Maître d'œuvre/l'Ingénieur notifiera dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

### **Article 38 : Sous-traitance**

La part des travaux à sous-traiter est de 30% du montant du Marché de base et de ses avenants.

### **Article 39 : Laboratoire de chantier et essais**

RAS.

### **Article 40 : Journal de chantier**

40.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le Maître d'œuvre ou l'Ingénieur, le représentant du Co-contractant systématiquement tous les jours.

40.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

### **Article 41 : Utilisation des explosifs**

RAS.

### **Article 42 : Réception provisoire**

Avant la réception provisoire, le Co-contractant demande par écrit au Maître d'Ouvrage avec copie au Chef de Service, à l'ingénieur, l'organisation d'une visite technique préalable à la réception.

42.1. Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception ;

42.2. Constatation éventuel du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux ;

42.3. La Commission de réception sera composée des membres suivants :

**Président :** Le Maître d'ouvrage ou son Représentant ;

**Observateur** : Un représentant du Ministère des Marchés Publics ;

**Rapporteur** : L'Ingénieur du Marché ;

**Membres** :

- Le Chef de Service du Marché ;
- Le Comptable-Matières du Cabinet du Maître d'Ouvrage ;
- Le Sous-Directeur du Suivi (Coord-Adj SIGAMP-94) ;
- Le Chef d'unité des Appel d'Offres de la SIGAMP-94 ;
- Le Chef d'unité des Contrats de la SIGAMP-94 ;
- Le Cocontractant ou son représentant.



#### **Article 43 : Délai de garantie**

La durée de garantie est de Douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

#### **Article 44 : Réception définitive**

44.1. La réception définitive s'effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l'expiration du délai de garantie.

44.2. Le Maître d'œuvre ne sera pas membre de la commission et l'Ingénieur du Marché Assurera le rôle du Rapporteur.

44.3. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

### **CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES**

#### **Article 45 : Résiliation du Marché**

Le Marché peut être résilié comme prévu aux articles 181, 182 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 du code des Marchés et également dans les conditions stipulées aux articles 42, 43, 44, 45, 46 et 47 du CCAG, notamment dans l'un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l'exécution d'un ordre de service ou arrêt injustifié des prestations de plus de sept (07) jours calendaires ;
- Retard dans les prestations entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des prestations ;
- Refus de la reprise des prestations mal exécutés ;
- Défaillance du Co-contractant ;
- Non-paiement persistant des prestations.

#### **Article 46 : Cas de force majeure**

Dans le cas où le Co-contractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- pluie : 200 millimètres en 24 heures ;
- vent : 40 mètres par seconde ;
- crue : la crue de fréquence décennale.

#### **Article 47 : Différends et litiges**

Les différends ou litiges nés de l'exécution du présent Marché peuvent faire l'objet d'un règlement à l'amiable.

Lorsqu'aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente, sous réserve des dispositions de l'article 186 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 du code des marchés.

#### **Article 48 : Edition et diffusion du présent Marché**

Vingt (20) exemplaires du présent Marché seront édités par les soins du Maître d'Ouvrage.

#### **Article 49 et dernier : Entrée en vigueur du Marché**

Le présent Marché ne deviendra définitif qu'après sa signature par le Maître d'Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au Co-contractant par ce dernier.

**REPUBLIQUE DU CAMEROUN**

**Paix - Travail - Patrie**

\*\*\*\*\*

**MINISTÈRE DE L'ECONOMIE, DE LA  
PLANIFICATION ET DE  
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

\*\*\*\*\*

**REPUBLIC OF CAMEROON**

**Peace - Work - Fatherland**

\*\*\*\*\*

**MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING,  
AND REGIONAL DEVELOPMENT**

\*\*\*\*\*

**COMMISSION INTERNE SUPPLEMENTAIRE DE PASSATION DES MARCHES  
AUPRES DU MINEPAT.**

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT**  
N° \_\_\_\_\_ /AONO/MINEPAT/CISPM/2023 DU \_\_\_\_\_, EN VUE DE  
L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION EN ENDUIT SUPERFICIEL  
BICOUCHE DU TRONCON DE ROUTE CARREFOUR DOUANE-MONENLAM, DANS  
L'ARRONDISSEMENT D'EBOLOWA I, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU  
SUD.

**FINANCEMENT : BIP/MINEPAT/EXERCICES 2023, 2024 ET 2025**

**IMPUTATION : 94 05 110000 523511**

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES**

**Pièce N°5**

**Cahier des Clauses Techniques Particulières**

# CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES



<b>I. INDICATIONS GENERALES.....</b>	<b>54</b>
I.1. OBJET DES TRAVAUX .....	55
I.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX .....	55
<i>I.2.1 Entretien périodique.....</i>	<i>55</i>
I.2.1.1. Installation du chantier.....	55
I.2.1.2. Travaux préparatoires : .....	55
I.2.1.3. Travaux de chaussées : .....	55
I.2.1.4. Travaux d'assainissement : .....	56
<i>I.2.2 Entretien courant.....</i>	<i>56</i>
I.3. PRESCRIPTIONS GENERALES.....	56
<i>I.3.1. Normes techniques.....</i>	<i>56</i>
<i>I.3.2. Prescriptions relatives à la circulation.....</i>	<i>56</i>
<i>I.3.3. Intempéries, suspension des travaux .....</i>	<i>56</i>
<i>I.3.4. Prescriptions environnementales générales .....</i>	<i>56</i>
1) Les schémas itinéraires ; .....	58
2) Le processus et les méthodes d'exécution envisagés avec les prévisions d'emploi du personnel du matériel et des matériaux ; .....	58
3) La description des installations du chantier envisagées ; .....	58
4) Un planning graphique des travaux, valorisé tâche par tâche, et pour chaque tronçon, permettant au cours de ceux-ci de comparer l'avancement réel au prévu ; .....	58
5) Les travaux que le Cocontractant fera exécuter par les sous-traitants (s'il y a lieu) ; .....	58
6) Les plans de principe d'exécution des ouvrages (bues, têtes de buses, etc.) .....	58
Deux (02) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit (08) jours à partir de leur réception avec : .....	58
<input type="checkbox"/> Soit la mention d'approbation « BON POUR APPROBATION » ; .....	58
<input type="checkbox"/> Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs de leur rejet. ....	58
Le Cocontractant disposera alors de huit (08) jours pour présenter un nouveau dossier. Le Chef de Service disposera d'un délai de cinq (05) jours pour donner son approbation ou faire d'éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée. Passé le délai de quarante-cinq (45) jours après notification de l'ordre de service de commencer les travaux, la non approbation du programme d'exécution déclenchera les pénalités de retard mentionnées à l'article 26 du CCAP, les délais de réponse supérieurs à 3 jours du Maître d'œuvre étant décomptés. ....	58
L'approbation donnée par le Chef de Service ou l'Ingénieur du Marché n'atténuerà en rien la responsabilité du Cocontractant. Cependant, les travaux exécutés avant l'approbation ne seront ni constatés, ni rémunérés. ....	58
Le Cocontractant établira en Cinq (05) exemplaires les documents d'exécution suivants, et soumettra au Maître d'œuvre dans un délai d'au moins dix (10) jours avant tout commencement et exécution des travaux correspondants. ....	58
<input type="checkbox"/> Les linéaires des travaux ; .....	58
<input type="checkbox"/> Les dessins et plans d'exécution de chaque ouvrage d'art et d'assainissement à l'échelle du 1/20 <sup>ème</sup> ou du 1/10 <sup>ème</sup> selon le cas ; .....	58
<input type="checkbox"/> Les métrés correspondants aux travaux. ....	58
Le linéaire montrera : .....	58
<input type="checkbox"/> La largeur de décapage ainsi que les surfaces des déblais et des remblais ; .....	58
<input type="checkbox"/> Les fossés à créer, à curer ou à remettre en état ; .....	58
<input type="checkbox"/> La position des ouvrages d'art et d'assainissement ; .....	58
<input type="checkbox"/> La localisation des couches d'apport ; .....	58
<input type="checkbox"/> La localisation des diverses autres tâches. ....	58
II.4.1.2. Matériaux de substitution des purges et remblais .....	58
II.4.1.2.1. Spécifications .....	59

II.4.1.2.2. Contrôle.....	59
II.4.1.3. Matériaux pour couche de fondation.....	59
II.4.1.3.1. Spécifications .....	59
II.4.1.3.2. Contrôle.....	60
II.4.1.4. Granulats pour graves concassées et revêtements.....	60
II.4.1.5. Graves non traitées 0/31,5 de concassage pour couches de base, renforcement et accotements.....	61
II.4.1.5.1. Spécifications .....	61
II.4.1.5.2. Contrôle de fabrication.....	62
II.4.1.6. Gravillons pour revêtement ENduit superficiel .....	62
II.4.1.6.1. Spécifications .....	62
II.4.1.6.2. Contrôle.....	63
II.4.1.7. Granulats pour revêtement en béton bitumineux .....	63
II.4.1.8. Sables pour mortier et béton .....	64
II.4.1.9. Moellons pour maçonnerie.....	64
II.7. LES LIANTS .....	64
II.7.1. Ciment .....	64
II.7.1.1. Contrôle.....	65
II.7.1.2. Livraison .....	65
II.7.1.3. Stockage .....	65
II.7.2. <i>Les liants hydrocarbonés pour revêtement</i> .....	65
II.7.2.1. Terminologie .....	65
II.7.2.2. Liant pour les différentes couches.....	65
II.7.2.3. Livraison et stockage.....	66
II.7.2.4. Le contrôle .....	66
II.8. SIGNALISATION ROUTIERE .....	67
II.8.1. <i>Signalisation Verticale</i> .....	67
II.8.2. <i>Signalisation horizontale</i> .....	67
II.9. BANDES RUGUEUSES.....	68
II.10. GLISSIERES METALLIQUES .....	68
II.11. GABIONS.....	68
II.12. BUSES METALLIQUES .....	68
<b>III. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX.....</b>	<b>69</b>
III.1. INSTALLATIONS .....	69
III.1.1. <i>Installation de chantier</i> .....	69
III.1.2. <i>Laboratoire de chantier</i> .....	72
III.1.2.1. Définition .....	72
III.1.2.2. Equipement .....	72
III.1.2.3. Fonctionnement et entretien.....	72
III.1.3. <i>Matériel topographique</i> .....	72
III.2. TRAVAUX PREPARATOIRES .....	73
III.2.1. <i>Travaux topographiques et implantation de détails</i> .....	73
III.2.2. <i>Débroussaillage, élagage et abattage d'arbres</i> .....	73
III.2.3. <i>Entretien manuel ou mécanique des accotements non revêtus</i> .....	75
III.2.4. <i>Décapage de la terre végétale</i> .....	75
III.2.5. <i>Nettoyage d'ouvrages</i> .....	75
III.2.6. <i>Récupération de la signalisation existante</i> .....	76
III.2.7. <i>Entrées Charrières</i> .....	76
III.2.8. <i>Conditions particulière d'exécution</i> .....	76
III.3. CORPS DE CHAUSSEE .....	77
III.3.1. <i>Mesures générales</i> .....	77

<i>III.3.2. Purges ponctuelles de la chaussée .....</i>	78
<i>III.3.3. Scarification de la chaussée existante .....</i>	78
<i>III.3.4. Reprise des épaufrures de rives et des accotements .....</i>	79
<i>III.3.5. Renforcements de chaussée .....</i>	80
III.3.5.1. Renforcement en grave pouzzolanique .....	80
III.3.5.2. Renforcement en grave concassée 0/315 .....	81
<i>III.3.6. Bouchage de nids de poule .....</i>	81
III.3.6.1. Préparation .....	82
III.3.6.2. Bouchage .....	82
<b>III.4. REVETEMENTS DE CHAUSSEE .....</b>	<b>82</b>
<i>III.4.1. Imprégnation .....</i>	<i>83</i>
<i>III.4.2. Enduits d'accrochage .....</i>	<i>84</i>
<i>III.4.3. Enduits superficiels .....</i>	<i>84</i>
III.4.3.1. Composition du revêtement .....	85
III.4.3.1.1. Sur supports imprégnés .....	85
III.4.3.1.2. Sur chaussée bitumée existante .....	86
III.4.3.2. Etude et contrôles .....	86
III.4.3.2.1. Pour les liants hydrocarbonés .....	87
III.4.3.2.2. Pour les gravillons des enduits superficiels .....	89
III.4.3.3. Mise en œuvre .....	89

## I. INDICATIONS GENERALES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) concerne l'exécution des travaux d'entretien des tronçons de routes revêtues définies à l'article 1.1 ci-après.

Si ce CCTP prévoit que le matériel, les matériaux ou le mode d'exécution doivent répondre à certaines normes nationales ou internationales, il est précisé que le matériel, les matériaux ou le mode d'exécutions conformes à d'autres normes seront également acceptés si la qualité résultante est équivalente ou supérieure à la norme spécifiée.

A défaut, il sera fait référence aux Cahiers des Clauses Techniques Générales du Ministère de l'Equipement Français.

Si pour des marchandises, ou des matériaux, ou du matériel, des noms de marque ou des numéros de catalogue ou des classifications analogues sont cités dans ce CCTP, il est précisé que des marchandises, ou des matériaux, ou du matériel qui ont des caractéristiques semblables ainsi qu'une qualité et un rendement au moins égal, seront aussi acceptés.

Il sera fait, tout au long du présent CCTP, références aux fascicules du Cahier des Prescriptions Communes français applicable au Cameroun suivants (cette liste n'est pas exhaustive) :

Dénomination	Titre
Préambule et Fascicule n°1	: Dispositions Générales aux diverses natures de travaux
Fascicule n° 2	: Travaux de terrassements
Fascicule n° 3	: Fourniture des liants hydrauliques complété par les normes AFNOR NF P 15 300 et NF P 15 301
Fascicule n° 7	: Reconnaissances des sols
Fascicule n° 23	: Fourniture de granulats employés à la construction et l'entretien des chaussées complété par la norme NF P 18 101
Fascicule n° 24	: Fourniture des liants hydrocarbonés employés à la construction et l'entretien des chaussées, complété par les normes NF T 65 001 et 65 011
Fascicule n° 25	: Exécution des corps de chaussées
Fascicule n° 26	: Exécution des enduits superficiels
Fascicule n° 27	: Fabrication et mise en œuvre des enrobés
Fascicule n° 29	: Construction et entretien des corps de chaussées
Fascicule n° 30	: Transport par route de matériaux destinés à la construction et à l'entretien des chaussées
Fascicule n° 31	: Bordure et caniveaux en pierre naturelle ou en béton, complété par la norme AFNOR NF T 98 302
Fascicule n° 50	: Travaux topographiques
Fascicule n° 63	: Fourniture et mise en œuvre des mortiers et bétons non armés
Fascicule n° 64	: Travaux de maçonnerie non armée d'ouvrages de génie civil
Fascicule n° 70	: Canalisation d'assainissement et ouvrages annexes

Toutefois, le Cocontractant est autorisé à utiliser d'autres normes que celles mentionnées dans le présent document, à condition que celles-ci soient couramment admises et qu'elles conduisent à des résultats de qualité égale ou supérieure. Ces normes doivent être préalablement soumises à l'approbation du Maître d'œuvre avec pièces à l'appui. Le Maître d'œuvre justifie sa décision pour accepter ou rejeter une norme.

- identification des gisements et carrières,
- préparation et élaboration des matériaux de chaussée,
- préparation et élaboration des matériaux de chaussée existante,
- scâtrification partielle de la chaussée existante,
- réprise des épaufrures de rives et des accotements,
- renforcements partiels de la chaussée en GNT ou pizzolantique,
- la mise en œuvre éventuelle de grave émulsion
- boucheage des nids de poule,
- impregnation,
- enduits superficiels,
- traitement des fissures.

### **I.2.1.3. Travaux de chaussées :**

- récupération de la signalisation existante.
- nettoyage d'ouvrages,
- décapage de la terre végétale,
- débroussaillement et abattage d'arbres,
- lidiennification des résaux et les raccordements éventuellement indisponibles,
- travaux topographiques et implantation de détails,
- travaux préparatoires :

### **I.2.1.1. Installation du chantier**

Les installations de chantier sont définies à l'article 1 du chapitre III "mode d'exécution"

### **I.2.1. Entrée périodique**


Il s'agit de toutes les opérations topographiques nécessaires à la bonne exécution des chantiers, la mise en service de déviations de la circulation en cas de besoin et comportant :

différents ouvrages, les reconnaissances géotechniques, la mise en place de la signalisation de chantier, la mise en œuvre de déviations de la circulation en cas de besoin et comportant :

### **I.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX**

- La signalisation et la prise en compte de la protection de l'environnement.
- La préparation des ouvrages ;
- L'assainissement transversal et longitudinal ;
- La reconstruction de la couche de roulement et du revêtement ;
- La couche de base en gravier naturel et en concasse ;
- La fondation en gravier naturel ;
- Le dérasement des accotements ;
- Le recouvrement d'accotement en Gravé Latéritique ;
- Le collage des fissures isolées et groupées ;
- Le déflacrage surface à l'enduit bicouche ;
- La réparation des nids de poules ;
- La scâtrification ;
- L'excavation purge de la chaussée ;
- Le remblai d'emprunt ;

Ce projet concerne l'exécution des travaux de stabilisation en béton Bitumineux du longon de route m6 au lieu-dit hôtel BAB-IRAD-carrefour de la sar-marche des vivres de Foumabam (1401ml) dans l'arrondissement de Foumabam département du Nou, les travaux ont pour objet :



### **I.1. Object des travaux**

#### **I.2.1.4. Travaux d'assainissement :**

- reconstruction d'ouvrages de traversées hydrauliques (buses et dalots),
- création de nouveaux fossés maçonnés,
- reconstruction des fossés et divergents en terre.

#### **I.2.2 Entretien courant**

Définis à l'issue des visites de surveillance, les travaux d'entretien courant comprennent :

- le bouchage de nids de poule et réparation du faïençage,
- le pontage des fissures,
- le déflachage,
- tous travaux indispensables à définir in situ.
- reconstruction d'ouvrages de traversées hydrauliques (buses et dalots),

### **I.3. PRESCRIPTIONS GENERALES**

#### **I.3.1. Normes techniques**

Sauf stipulation contraire dans le présent CCTP, les normes techniques pour la définition de la qualité des matériaux et leur mise en œuvre sont les normes en vigueur en République Camerounaise.

#### **I.3.2. Prescriptions relatives à la circulation**

La signalisation routière, y compris la signalisation de chantier, sera conforme aux normes en vigueur au CAMEROUN.

#### **I.3.3. Intempéries, suspension des travaux**

Le Chef de service pourra prescrire, par ordre de service, la suspension des travaux du fait d'intempéries ou pour maintenir la circulation sans que le Cocontractant puisse éléver une réclamation de ce fait.

Dans ce cas, le délai contractuel pourra être prolongé d'autant de jours calendaires qu'il s'en sera écoulé entre la date de suspension et la date de reprise des travaux, si cela est prescrit dans l'ordre de service.

#### **I.3.4. Prescriptions environnementales générales**


D'une manière générale, sauf prescription spécifique indiquée dans le présent CCTP, le document "Etude de plan de limitation des impacts environnementaux de l'entretien routier - Directives environnementales pour l'entretien routier - TECSULT – MINTP - Avril 1997" servira de référence. Ce document pourra être consulté à la Cellule Environnement du MINTP.

Afin d'assurer la prise en compte de l'environnement par le Cocontractant, un consultant Environnement interviendra:

- Avant le démarrage du chantier, pour donner un avis sur les propositions de sites (emprunts, carrières, dépôts, installations...) et sur les travaux envisagés pour répondre aux Prescriptions environnementales spécifiques.
- En cours de chantier, pour assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales.

- En fin de chantier, afin de constater la remise en état des différents sites.
- Ces trois interventions, d'une journée chacune, seront à la charge du contrôleur (Maître d'Œuvre).

#### 1.9.2 DOCUMENTS D'EXECUTION



Après la mise en place du piquetage et du marquage sur l'ensemble du tracé, la définition des travaux conformément au 1.9.1 ci-dessus, et dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra à l'approbation de l'Ingénieur ou du Chef de Service du Marché, après avis du Maître d'œuvre, et conformément aux directives du Maître d'ouvrage, le projet d'exécution des travaux actualisés en Cinq (05) exemplaires.

Ce projet sera exclusivement présenté selon le modèle fourni et fera ressortir par nature des travaux :

- 1) Les schémas itinéraires ;
- 2) Le processus et les méthodes d'exécution envisagés avec les prévisions d'emploi du personnel du matériel et des matériaux ;
- 3) La description des installations du chantier envisagées ;
- 4) Un planning graphique des travaux, valorisé tâche par tache, et pour chaque tronçon, permettant au cours de ceux-ci de comparer l'avancement réel au prévu ;
- 5) Les travaux que le Cocontractant fera exécuter par les sous-traitants (s'il y a lieu) ;
- 6) Les plans de principe d'exécution des ouvrages (bues, têtes de buses, etc.).

Deux (02) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit (08) jours à partir de leur réception avec :

- Soit la mention d'approbation « BON POUR APPROBATION » ;
- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs de leur rejet.

Le Cocontractant disposera alors de huit (08) jours pour présenter un nouveau dossier. Le Chef de Service disposera d'un délai de cinq (05) jours pour donner son approbation ou faire d'éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée. Passé le délai de quarante-cinq (45) jours après notification de l'ordre de service de commencer les travaux, la non approbation du programme d'exécution déclenchera les pénalités de retard mentionnées à l'article 26 du CCAP, les délais de réponse supérieurs à 3 jours du Maître d'œuvre étant décomptés.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou l'Ingénieur du Marché n'atténuerà en rien la responsabilité du Cocontractant. Cependant, les travaux exécutés avant l'approbation ne seront ni constatés, ni rémunérés.

Le Cocontractant établira en Cinq (05) exemplaires les documents d'exécution suivants, et soumettra au Maître d'œuvre dans un délai d'au moins dix (10) jours avant tout commencement et exécution des travaux correspondants.

- Les linéaires des travaux ;
- Les dessins et plans d'exécution de chaque ouvrage d'art et d'assainissement à l'échelle du 1/20<sup>ème</sup> ou du 1/10<sup>ème</sup> selon le cas ;
- Les métrés correspondants aux travaux.

Le linéaire montrera :

- La largeur de décapage ainsi que les surfaces des déblais et des remblais ;
- Les fossés à créer, à curer ou à remettre en état ;
- La position des ouvrages d'art et d'assainissement ;
- La localisation des couches d'apport ;
- La localisation des diverses autres tâches.

#### *II.4.1.2. Matériaux de substitution des purges et remblais*

Le Cocontractant procédera à des purges après décaissement de la chaussée existante dans certaines zones dégradées à faible portance. La délimitation des zones de purges sera précisée par le Maître d'œuvre.

La mise en dépôt des matériaux provenant des purges devra se faire à des endroits ayant reçu l'approbation du Maître d'Œuvre. Les matériaux devront être régaliés uniformément. En cas de dépôt important, l'épaisseur ne devra pas dépasser 1 m.

La mise en dépôt ne devra pas entraver l'écoulement normal des eaux et le site devra recevoir un drainage adéquat afin d'éviter l'érosion des matériaux mis en dépôt. ~~Aucune~~ mise en dépôt ne sera autorisée en amont de cours d'eau et en amont des ouvrages d'art, ou exceptionnellement à une distance appropriée afin d'éviter le risque que les matériaux puissent être charriés par les eaux de pluies vers les cours d'eau. Des plantations pour stabiliser les matériaux mis en dépôt pourront être prescrites.

#### *II.4.1.2.1. Spécifications*

Les matériaux de substitution et les remblais proviendront des lieux d'emprunts agréés par le Maître d'œuvre.

Ils seront exempts de matières végétales ou organiques. Ils posséderont au minimum les caractéristiques suivantes :

CRITERES D'ACCEPTABILITE		Spécifications
<i>Matériaux pour corps de remblai</i>		
- Indice portant CBR à 95% OPM, 4 jours d'immersion		> 15
- Indice de plasticité	IP	< 30
- % de fines	F	< 30
- Module de plasticité	F.IP	< 800
- Taux de compactage minimal		≥ 90% OPM
<i>Matériaux pour purges et plate-forme</i>		
- Indice portant CBR à 95% OPM		> 20
- Indice de plasticité	IP	< 20
- % de fines	F	< 25
- Gonflement linéaire	%	< 1
- Taux de compactage minimal		≥ 95% OPM
Ces spécifications devront être vérifiées sur la couche supérieure des terrassements		

#### *II.4.1.2.2. Contrôle*

Pour les purges et par tranche de cinq cents (500) m<sup>3</sup> maximum de remblai sous accotements il sera effectué :

- une analyse granulométrique,
- une détermination des limites d'Atterberg.
- Un essai Proctor Modifié
- un CBR à 95% OPM et à 4 jours d'imbibition,

Pour la couche supérieure des 35 cm et pour chaque tronçon particulier de route :

- une analyse granulométrique,
- une détermination des limites d'Atterberg,
- Un essai Proctor Modifié
- un CBR à 95% OPM et à 4 jours d'imbibition,

#### *II.4.1.3. Matériaux pour couche de fondation*

##### *II.4.1.3.1. Spécifications*

Les spécifications que devront respecter les matériaux pour couche de fondation seront les suivantes :

CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ		Spécifications
<b><i>Matériaux pour Fondation</i></b>		
- Indice portant CBR 95% OPM, 4jours d'immersion	IP	$\geq 30$
- Indice de plasticité (après amaigrissement au sable éventuel)	F	$\leq 25$
- % de fines	F.IP	$F \leq 30$
- Module de plasticité	%	$< 500$
- Gonflement linéaire	mm	$< 1$
- D maxi		40
- % Passant à 10 mm	< 10	40 – 70
- % Passant à 5 mm	< 5	30 – 60
- % Passant à 2 mm (squelette)	< 2	20 – 50
- Taux de compactage minimal		$\geq 97\% \text{ OPM}$

#### II.4.1.3.2. Contrôle

Sur stock en tas gerbés qui ne dépasseront pas cinq cents (500) m<sup>3</sup> avec un minimum de 2 séries de contrôle, il sera effectué :

- une analyse granulométrique (par voie humide),
- une détermination des limites d'Atterberg,
- un essai Proctor,
- un poinçonnement CBR à 95% après 4 jours d'imbibition,

#### II.4.1.4. Granulats pour graves concassées et revêtements

Dans un délai d'un mois avant tout début d'utilisation des sables et matériaux rocheux, le Cocontractant présentera au Maître d'œuvre les dossiers techniques des carrières d'où les matériaux sont extraits en même temps qu'un échantillon des matériaux.

L'exploitation des carrières susmentionnées, proposées par le Cocontractant ou indiquées par le Maître d'œuvre, sera subordonnée à l'exécution d'un nombre suffisant d'essais de laboratoire sur des échantillons de roche représentatifs. On pourra ainsi vérifier si les matériaux répondent aux spécifications indiquées ci-dessous.

Sont à la charge du Cocontractant :

- Les travaux nécessaires pour l'aménagement (découverte, pistes) et la mise en exploitation de la carrière,
- la construction des éventuelles pistes de service entre la carrière et les chantiers de répandage,
- les travaux relatifs aux prescriptions environnementales.

Les dossiers techniques indiqueront :

- la localisation de la carrière et des couches utilisées,
- un plan d'exploitation que le Cocontractant compte réaliser (front de taille),
- le mode d'extraction (plan de tirs, nature des explosifs) les traitements (lavage, criblage, concassage etc.) et les modes de stockage et de transport prévus,
- les tronçons de route ou ouvrages sur lesquels les matériaux correspondant seront utilisés,
- le descriptif des travaux qui seront réalisés pour répondre aux Prescriptions environnementales, illustré par un plan,
- Les résultats des essais Los Angelès, micro deval, de poids spécifique et d'adhésivité.

Le Maître d'œuvre pourra exécuter tous les contrôles qu'il jugera opportuns et donnera sa décision sur l'utilisation des carrières proposées dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception des dossiers techniques et des échantillons. Les dossiers et échantillons seront conservés et serviront de référence en cas de contestations ultérieures entre le Maître d'œuvre et le Cocontractant.

Pour les granulats pour revêtement, si l'adhésivité du bitume est jugée insuffisante par le Maître d'œuvre, le Cocontractant devra prévoir l'utilisation de dopes d'adhésivité. Le type et le dosage du dope seront proposés par le Cocontractant à l'agrément du Maître d'œuvre qui pourra demander l'exécution d'essais de laboratoire préalablement à l'emploi.

#### ***II.4.1.5. Graves non traitées 0/31,5 de concassage pour couches de base, renforcement et accotements***

##### ***II.4.1.5.1. Spécifications***

Ces matériaux seront des graves provenant de carrières et devront satisfaire aux spécifications techniques ci-après :

CRITERES D'ACCEPTABILITE		Spécifications
<i>Caractéristiques intrinsèques</i>		
- coefficient Los Angeles sur fraction 10/25	%	< 35
- coefficient Micro-Deval Humide	%	< 25
<i>Caractéristiques de fabrication</i>		
- D maxi	mm	31,5
- indice de concassage (angularité)	%	100
- fuseau de référence :		100
% de passant au tamis de (mm)	31.5	95-100
20		64 – 90
10		40 – 70
6.3		30 – 60
2		20 – 42
0.5		10 – 26
0.08		2(4) – 10
- Indice de plasticité	IP	NM
- Equivalent de sable à 10% de fines	ES	> 40
- Coefficient d'aplatissement (% en poids des éléments de 4/D tels que G/E > 1.58)		≤ 20

La proportion d'éléments sableux (<2 mm) prévue dans le fuseau sera située impérativement dans la tranche 20-42% pour réduire la perméabilité et éviter les tassements constatés au passage du trafic dans les couches de base à fuseau plus grenu. Elle assurera l'obtention d'un pourcentage de vides suffisamment réduit, souhaitable sous climat humide, et une densité convenable après compactage.

Sur les carrières de matériaux, le Cocontractant effectuera un nombre suffisant de prélèvements et devra remettre au Maître d'œuvre lors de la demande d'agrément, avec une avance raisonnable sur le démarrage des travaux, un dossier technique sur chaque gîte, portant sur :

- La localisation de la carrière et les distances moyennes de transport qui en découle,
- les quantités de matériau disponibles, les modes de stockage et de transport prévus,

Les résultats des essais suivants :

- 1 Los Angelès,
- 2 analyses granulométriques,
- 2 équivalents de sable,
- 2 essais de poids spécifique
- le descriptif des travaux qui seront réalisés pour répondre aux prescriptions environnementales, illustré par un plan.

#### *II.4.1.5.2. Contrôle de fabrication*

Sur stock en tas gerbés qui ne dépasseront pas mille (1000) m<sup>3</sup> avec un minimum de 2 séries de contrôle :

- une analyse granulométrique (par voie humide),
- une mesure de la forme par détermination du coefficient d'aplatissement,
- une détermination des équivalents de sable,
- un essai Proctor.

#### *II.4.1.6. Gravillons pour revêtement ENduit superficiel*

##### *II.4.1.6.1. Spécifications*

Ces matériaux proviendront des carrières agréées et exploitées par le Cocontractant sous sa responsabilité.

Les spécifications que doivent respecter ces matériaux sont les suivantes :

CRITERES D'ACCEPTABILITE	Spécifications
Los Angeles (LA) sur fraction 10/14	
Micro-Deval en présence d'eau (MDE)	< 35 < 25
Coefficient de polissage accéléré (CPA)	> 0,4
Granularité :	
% refus à D	
% tamisat à (d+D)/2 compris entre	< 10
% tamisat à d	33 – 66
% tamisat à 0,63 d	< 15 < 3
Etendue maximale du fuseau de régularité :	
Variation du refus à D et au tamisât à d = passant à (D+d)/2	± 5%
Coefficient d'aplatissement	± 12.5%
Rapport de concassage (Rc)	< 20
Propreté (% tamisât à 0,5 mm)	> 2 < 1

Le tableau ci-après donne les spécifications imposées (colonne 1), les limites de refus au-delà desquelles la fourniture est refusée (colonne 2) et la valeur en pourcentage des réductions de prix des fournitures pour chaque pour cent en tolérance (colonne 3).

DESIGNATIONS	Spécifications	Limites de	Réduction prix
--------------	----------------	------------	----------------

	(1)	refus (2)	par % de tolérance (3)
Les	% en poids retenu sur la passoire D	10%	2%
	% en poids passant sur la passoire D	15%	2%
	total des deux proportions précédentes	20%	3%
	entre	entre	
% en poids passant sur la passoire D + d/2	1/3 et 2/3	1/3 et 2/3	
% en poids passant à travers la passoire 0,5 d	2% 4%	5% 6%	3% 3%
% en poids passant au tamis de 1 mm	10%	20%	1%
% de grains friables ou altérés			
% de grains long ou plats			

dimensions des gravillons pour les enduits superficiels seront en principe les suivantes :

- pour les enduits tricouche : première couche 10/14, deuxième couche 6/10, troisième couche 4/6,
- pour les enduits bicouche : première couche 10/14, deuxième couche 6/10,
- pour les enduits monocouche : une couche 6/10.

#### *II.4.1.6.2. Contrôle*

Dans le but de vérifier que les opérations de criblage assurent bien le respect des spécifications ci-dessus, le Cocontractant procédera à :

- Une analyse granulométrique, un essai de forme et de propreté pour chaque catégorie de gravillons par cent (100) m<sup>3</sup> de gravillons,
- des essais mécaniques (LA, MDE, CPA) pour chaque catégorie de gravillons et par mille (1000) m<sup>3</sup> de gravillons.

#### *II.4.1.7. Granulats pour revêtement en béton bitumineux*

Les granulats doivent appartenir à la catégorie III et les sables à la catégorie "a" au sens de la norme NF P 18-321.

En particulier, les granulats et les sables grossiers doivent avoir un coefficient Los Angeles inférieur ou égal à 30 (pour un résultat d'essai d'usure Micro Deval - NF P 18-572 - en présence d'eau inférieur ou égal à 25).

Le sable fin doit avoir un équivalent de sable supérieur ou égal à 60 à 10 % de fines (NF P 18-597).

L'étendue maximale du fuseau de régularité pour les sables 0/4 doit être de :

- 10 % à D et au tamis de 0,5 mm,
- 15 % aux tamis intermédiaires,
- 4 % à 80 µ si la teneur en fines est < 12 %,
- 6 % à 80 µ si la teneur en fines est > 12 %.

Les fines d'apport doivent être conformes à la norme P 18-101 et avoir un indice de plasticité nul.

De plus, leur indice des vides de Rigden (NF P 18-565) doit être inférieur à 40 %, et l'essai au bleu de méthylène (P 18-592) doit indiquer une valeur inférieure à 1 g.

Le produit fini doit avoir une granulométrie comprise dans le fuseau défini ci-après :

• Passant à 14 mm	100 %
• Passant à 10 mm	95 - 100 %
• Passant à 6 mm	65 - 75 %
• Passant à 4 mm	45 - 60 %
• Passant à 2 mm	30 - 45 %
• Passant à 80 µ	7 - 10 %

#### ***II.4.1.8. Sables pour mortier et béton***

Les sables pour mortier seront durs, propres, sains, criblés avec soin, débarrassés de tous détritus organiques ou terreux, l'équivalent et sable des divers granulats fins ne sera pas inférieur à 75 pour les bétons et 70 pour les mortiers

Les matériaux latéritiques ne sont pas admis comme agrégats.

La granulométrie devra remplir les conditions suivantes :

- *Sable pour béton de propreté*

La proportion maximale d'éléments retenus sur le tamis de module 38, tamis cinq (5) mm devra être inférieure à 10 %

- *Sable pour mortier*

La proportion maximale d'éléments retenus sur le tamis de module 35, tamis deux virgule cinq (2,5) mm, devra être inférieure à 10%.

#### ***II.4.1.9. Moellons pour maçonnerie***

Les moellons destinés aux maçonneries des ouvrages de drainage proviendront de carrières déjà exploitées ou de carrières que le Cocontractant ouvrira après agrément du Maître d'œuvre.

Les moellons seront compacts, sans fissuration, non sujets à écaillement, à arêtes vives. Leur forme devra se rapprocher le plus possible d'un parallélépipède et être adaptée au type d'ouvrage à construire. La qualité et la forme des moellons devront être agréées par le Maître d'œuvre.

### **II.7. LES LIANTS**

#### **II.7.1. Ciment**

Les ciments proviendront d'usines agréées par le Maître d'œuvre et devront satisfaire aux normes NF P 15-299, NF P 15-300 et NF P 15-301. Conformément à ces normes, ces ciments seront du type CPA 45. Tout autre type de ciment sera préalablement soumis à l'agrément du Maître d'œuvre, qui pourra demander au Cocontractant les résultats de l'autocontrôle de l'usine de production.

Le ciment devra répondre aux conditions suivantes :

- début de prise supérieure à 3 heures,
- fin de prise inférieure à 6 heures,
- expansion à chaud inférieure à 3 mm,
- résistance mécanique à 7 et 28 jours en conformité avec la norme NFP 15-451,
- analyse chimique sommaire en conformité avec la norme NFP 15-461.

Dans tous les cas, les ciments d'une même spécification proviendront d'une même usine.

#### ***II.7.1.1. Contrôle***

Il sera effectué un prélèvement conservatoire par livraison avec au moins un prélèvement par vingt tonnes.

Les essais à effectuer sur les prélèvements des ciments pour béton dosés à trois cent cinquante (350) kg ou plus seront les suivants :

- temps de prise (épreuve normale) : un essai par prélèvement,
- expansion à chaud (sur pâte pure) : deux essais par prélèvement.

Les résultats de ces essais devront être communiqués au Maître d'œuvre dans les soixante-douze (72) heures et en tout état de cause avant l'emploi de ces ciments.

#### ***II.7.1.2. Livraison***

Les ciments seront livrés en sacs de cinquante (50) kg, emballage six feuilles. Le transport s'effectuera à l'abri des intempéries. Les sacs éventrés pendant le transport ne seront pas utilisés et seront immédiatement évacués du chantier.

#### ***II.7.1.3. Stockage***

Les sacs devront être stockés dans des abris secs et bien ventilés. Ils reposeront sur des planches surélevées et seront empilés en blocs approximatifs de dix (10) tonnes.

Les sacs provenant de différentes livraisons devront être stockés séparément. Chaque pile devra être munie d'une plaque donnant toutes caractéristiques de fourniture et de qualité. En utilisant le ciment, une rotation des stocks devra être respectée. Tout ciment stocké depuis plus de six (6) mois et le ciment présentant des traces d'humidité ou de prise au moment de sa mise en œuvre sera refusé. Le Cocontractant devra assurer en permanence un stock de ciment correspondant aux travaux des deux (2) mois à venir.

### **II.7.2. Les liants hydrocarbonés pour revêtement**

#### ***II.7.2.1. Terminologie***

Bitumes purs	: obtenus par raffinage de brut pétrolier et ne comportant aucun ajout
Bitumes fluidifiés ou cut back	: obtenus par un mélange de bitume pur avec un diluant provenant de la distillation du pétrole (à l'exclusion du gazole)
Bitumes fluxés	: obtenus par une addition à du bitume pur d'une huile de fluxage
Emulsion de bitume	: dispersion pouvant être du bitume ou éventuellement du bitume fluidifié ou fluxé

#### ***II.7.2.2. Liant pour les différentes couches***

Pour la couche d'accrochage sur l'ancien revêtement ou pour les enduits superficiels, on utilisera un bitume fluidifié cut back, ou similaire 400/600, ou une émulsion cationique de bitume dosée à

69% de bitume résiduel et 0/1 pour l'imprégnation. Le dosage du liant sera contrôlé conformément aux clauses du chapitre III du présent CCTP. Les bitumes fluidifiés répondront aux spécifications suivantes (NFT 65-002):

CARACTERISTIQUES	0/1	400-600
Pseudo-viscosité mesurée au viscosimètre à 25°C - Orifice à 10 mm, (seconde) - Orifice à 4 mm, (seconde)	< 30	400/600
Densité relative à 25 °C (au pycnomètre)	0,90 à 1,02	0,92 à 1,04
Distillation fractionnée (résultats exprimés en % du volume initial) Fraction distillant au-dessous de :		
- 190 °C %	< 9	-
- 225 °C %	10 à 27	< 2
- 315 °C %	30 à 45	5 à 12
- 360 °C %	< 47	< 15
Pénétrabilité à 25 °C, (100 g, 5s), du résidu à 360 °C de la distillation	80 à 250	80 à 200

Les émulsions cationiques répondront aux spécifications suivantes (NFT 65-011):

CARACTERISTIQUES	CLASSE ECR 69
Teneur en eau NF T 60 023 %	□□□□
Pseudo viscosité à 25 ° mm²/s cSt	> 115
Homogénéité : Particules supérieures à 0 ;63 mm %	< 0,1
Particules comprises entre 0,63 et 0,16 %	< 0,25
Stabilité au stockage émulsion à stockage limité %	□□□
Adhésivité (NF T 66 018) émulsion à stockage limité : Première de l'essai	□□□□
Deuxième partie de l'essai	□□□□
Indice de rupture (NF T 66 017) <100	
Charge en particules Positive	

#### *II.7.2.3. Livraison et stockage*

Les liants seront livrés en citernes ou en fûts de 200 kg.

Le Cocontractant devra prendre toutes les dispositions de sécurité pour le transport de ces produits et notamment utiliser des camions en parfait état respectant les normes de sécurité.

Le Cocontractant remettra à la mission de contrôle les bons d'origine et de transport indiquant la qualité et la quantité du produit livré. Dans le cas de livraison par fûts, les fûts seront stockés par arrivage, obturés et référencés sur l'aire de stockage.

#### *II.7.2.4. Le contrôle*


Le Cocontractant prélevera 2 litres par camion-citerne ou par 25 t de produit transporté pour effectuer le contrôle de conformité et s'assurer que la livraison correspond aux caractéristiques indiquées par le fournisseur.

Les essais de réception des bitumes fluidifiés seront les suivants :

- Pseudo-viscosité,
- Distillation fractionnée
- Pénétrabilité à 25 °C sur le liant résiduel.

Pour les émulsions de bitumes, les essais de réceptions seront :

- Pseudo-viscosité,
- Indice de rupture,
- Teneur en eau.



## II.8. SIGNALISATION ROUTIERE

### II.8.1. Signalisation Verticale

Les panneaux de signalisation verticale sont classés en diverses catégories répondant à divers objectifs ; particulièrement :

Panneaux de danger : A - Triangulaires

Panneaux de prescription : B - Circulaires ou carrés

Panneaux d'intersection : AB - Triangulaires, carrés ou octogonaux

Panneaux de direction : D - Rectangulaires avec ou sans pointe de flèche

Panneaux de localisation : D - Rectangulaires avec ou sans pointe de flèche

Les panneaux métalliques de signalisation seront réalisés et fournis conformément aux dispositions de la réglementation française en vigueur.

Les supports de panneaux seront métalliques.

### II.8.2. Signalisation horizontale

La signalisation horizontale consiste en des bandes blanches continues ou discontinues. Ces bandes ont pour but d'assurer le guidage des usagers. La réglementation internationale distingue différents types de marques, dont les principales sont les suivantes :

a) *les lignes longitudinales*

- continues infranchissables,
- discontinues axiales ou de délimitation des voies (T1),
- discontinues d'annonce d'une ligne continue ou de dissuasion (dépassement dangereux) (T3),
- discontinues de bord de chaussée (T2) ;

b) *les lignes transversales continues (STOP) ou discontinues (céder le passage)*

c) *les autres marques*

- pour passage de piétons,
- pour stationnement et autres périmètres protégés,
- flèches.

La largeur des lignes est définie par rapport à une largeur unité "U" qui peut varier selon le type de route :

L'origine et le type de peinture munis de son certificat d'homologation délivré par un organisme agréé devront être soumis à l'agrément du Maître d'œuvre.

Les marques sur chaussée seront réalisées conformément aux dispositions de la réglementation française en vigueur au moyen de produits homologués par Le Maître d'œuvre, pour cet usage.

Elles seront réflectorisées.

## **II.9. BANDES RUGUEUSES**

Les bandes rugueuses seront réalisées en Enduit bicouche et répondront donc aux spécifications telles que définies dans l'article III.8.3 du présent CCTP.

## **II.10. GLISSIERES METALLIQUES**

Les glissières métalliques de types A et B usagées seront remplacées. La composition, le fonctionnement et les performances de retenue seront conformes à la norme NFP 98-410. Les conditions d'implantations et les spécifications de montage seront conformes à la norme NF P 98-413.

La mise en œuvre des glissières métalliques est précisée au §III.9.

## **II.11. GABIONS**

Les cages de gabions seront parallélépipédiques à section rectangulaire. Sauf prescriptions contraires du Maître d'œuvre, elles auront comme dimensions 3,00 x 1,00 x 0,50 mètres en fondation et 2,00 x 1,00 x 1,00 mètre en élévation.

Elles seront à mailles 80 x 110 mm, en fils n° 17 (30/10) à double torsion en acier doux, exempt de pailles et autres défaut, galvanisé à chaud au zinc pur. La charge minimale de rupture sera de 42 kg :cm<sup>2</sup>.

Les tirants seront réalisés au moyen de fils de mêmes caractéristiques. On disposera un tirant transversal horizontal tous les 75 cm environ pour les cages de 0,50 m d'épaisseur et deux tirants tous les 75 cm environ pour les cages de 1,00 m d'épaisseur.

## **II.12. BUSES METALLIQUES**

### a) Tôles

Les tôles sont en acier au carbone, de construction d'usage général, conforme à la norme NF A 35-501. Elles sont formées à froid pour créer leurs ondulations et leur forme cintrée.

Les aciers sont de nuance E 24. Il est exigé d'utiliser des aciers dits "apte à la galvanisation", dont la teneur en silicium est inférieure à 0,04 %.

L'épaisseur nominale de l'acier est égale à 2,7 mm.

Les tolérances sur l'épaisseur nominale de l'acier doivent être conformes à la norme NF A 46-501, les tolérances sur les autres caractéristiques géométriques sont fixées par le Maître d'Œuvre sur proposition du Cocontractant.

### b) Boulons

Les boulons sont en acier au carbone ou allié, aptes aux déformations à froid et aux traitements thermiques, conformes à la norme NF A 35-557 concernant les boulons à hautes performances destinés à la construction mécanique.

Il est exigé d'utiliser des boulons dont les caractéristiques mécaniques correspondent à la classe NF E 27-701.

Les caractéristiques géométriques des boulons doivent être compatibles avec celles des tôles et leurs tolérances conformes à la norme NF E 27-024.

### c) Revêtement métallique

Les tôles sont protégées par un revêtement de galvanisation, qui peut être obtenu soit au trempé de la tôle déjà mise en forme dans un bain de zinc fondu, soit en continu dans le cas des tôles peu épaisses non encore ondulées ni cintrées.

La qualité du revêtement galvanisé au trempé est spécifiée par la norme NF A 91-121 et celle des tôles galvanisées en continu, spécifiée par la norme NF A 36-32.

La masse moyenne de zinc déposée doit être au moins de 700 g/m<sup>2</sup> double-face, la masse en tout point devant dépasser 640 g/m<sup>2</sup>.

Les boulons sont protégés par un revêtement de zinc dont les caractéristiques sont au moins égales à celles de la classe de qualité 10-20 microns définie par la norme française NF E 27-016.

### III. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

#### III.1. INSTALLATIONS

##### III.1.1. Installation de chantier

Le Cocontractant soumettra à l'autorisation du Maître d'œuvre le lieu de ses installations de chantier et présentera pour approbation un plan des installations.

Les installations générales de chantier et des services généraux du Cocontractant comprennent :

- la location des terrains, s'ils ne sont pas mis à la disposition du Cocontractant par l'Administration,
- l'aménagement des surfaces pour l'implantation des bâtiments, des aires de stockage des matériaux et de stationnement des engins et véhicules,
- la construction des voies d'accès éventuellement revêtues et leur entretien,
- la mise en place des moyens de liaison: téléphone, radio, et de gardiennage,
- la fourniture de l'eau et de l'électricité,
- la construction et l'équipement du laboratoire de chantier situé à proximité du chantier,
- la construction des locaux du Cocontractant, logements, bureaux, ateliers, magasins, locaux sanitaires et sociaux pour le personnel,
- la construction des bureaux pour la mission de contrôle,
- les installations de stockage de carburant,
- la signalisation des travaux, son gardiennage et son entretien,
- toutes autres dispositions nécessaires au bon fonctionnement du chantier,
- le démontage et le repliement des installations,
- le déplacement éventuel au fur et à mesure de l'avancement du chantier,
- la remise en état des sites conformément aux prescriptions environnementales, et toutes autres sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux dans les délais impartis.

##### *L'implantation*

Le Cocontractant assurera la recherche, les formalités nécessaires, l'aménagement, et prendra en charge les coûts de préparation des terrains nécessaires pour l'établissement des installations fixes et mobiles, aires de stockage, gisements et carrières. L'implantation et l'aménagement de ces terrains devront être approuvés par le Maître d'œuvre.

Quel que soit le choix du Cocontractant quant à l'implantation de ces emplacements pour installations de chantier, aires de stockage ou carrières, il demeurera entièrement responsable de l'achèvement des travaux dans les délais prévus.

Le site choisi devra être à une distance d'au moins:

- 30 m de la route,
- 50 m d'un lac ou cours d'eau,

- 50 m des habitations.

Le site doit être choisi en dehors des zones sensibles, afin de limiter le débroussaillement, l'arrachage d'arbustes, l'abattage des arbres. Dans la zone d'installation de chantier, l'élagage et l'abattage des arbres dont le diamètre mesuré à 1m du sol est supérieur à 20 cm, seront réalisés après accord préalable du Maître d'œuvre selon un plan d'abattage préalablement établi.

L'attention du Cocontractant est attirée sur le fait que le débit prélevé dans un cours d'eau pour les besoins du chantier ne peut dépasser 10 % du débit préalablement mesuré à l'amont du prélèvement.

### ***Le règlement intérieur***

Le règlement interne de l'installation du chantier devra mentionner spécifiquement les règles de sécurité, interdire la consommation d'alcool pendant les heures de travail, prohiber la chasse, la consommation de viande de chasse, l'utilisation de bois de chauffe, sensibiliser le personnel au danger des Maladies Sexuellement Transmissibles, au respect des us et coutumes des populations et des relations humaines, d'une manière générale.

Des séances d'information et de sensibilisation sont à tenir régulièrement et le règlement intérieur est à afficher visiblement dans les diverses installations.

### ***Les équipements***

Les aires de bureaux et de logement devront être pourvues d'installations sanitaires (latrines, fosses septiques, puits perdus, lavabos et douches) en fonction du nombre des ouvriers. Des réservoirs d'eau devront être installés en quantité suffisante et la qualité de l'eau devra être adaptée aux besoins. Un assainissement adéquat devra protéger les installations.

Les aires de cuisine et de réfectoire devront être pourvues d'un dallage en béton lissé, être désinfectées et nettoyées quotidiennement. Un réservoir d'eau potable devra être installé et le volume correspondre aux besoins. Des lavabos devront faire partie de ces installations. Un assainissement adéquat devra protéger les installations.

### ***VRD et gestion des déchets***

Des réceptacles pour recevoir les déchets seront installés à proximité des diverses installations. Ces réceptacles seront vidés périodiquement dans une fosse, qui devra être située à au moins 50 m des installations et à au moins 100 m de cours d'eau ou de plans d'eau. On évitera de la creuser en amont hydraulique d'une zone habitée. La fosse devra être recouverte et protégée contre les eaux de ruissellement. Les déchets toxiques sont à récupérer séparément et à traiter à part. A la fin des travaux la fosse devra être comblée avec de la terre jusqu'au niveau du terrain naturel.

Les aires d'entretien et de lavage des engins devront être bétonnées et pourvues d'un puisard de récupération des huiles et des graisses; ces aires d'entretien devraient avoir une pente vers le puisard et vers l'intérieur de la plate-forme afin d'éviter l'écoulement des produits polluants vers les sols non revêtus.

Les huiles usées sont à stoker dans des fûts à entreposer dans un lieu sécurisé en attendant leur récupération pour d'autres utilisations. Les huiles de vidange peuvent par exemple être utilisées pour protéger les bois de construction des ouvrages (platelage) ou des charpentes des bâtiments contre les termites.

Les filtres à huiles et les batteries sont à stocker dans les conteneurs étanches et à diriger vers un centre de recyclage.

Les voies d'accès et de circulation devront être compactées et arrosées périodiquement pour réduire l'envol des poussières.

Les déchets toxiques seront à traiter séparément : les huiles usées seront à stocker dans des fûts à entreposer dans un lieu sécuritaire en attendant leur récupération. Les filtres à huile et les batteries seront à stocker dans des contenants étanches en attendant leur récupération.

Le Cocontractant devra proposer des dispositifs rustiques à mettre en œuvre au niveau des aires d'entretien et de lavage des engins, des aires de stockage des hydrocarbures, des aires de ravitaillement, des aires de stockage des liants et hydrocarbonés pour revêtement permettant d'éviter l'entraînement des produits polluants par les ruissellements, afin d'éviter la pollution des eaux.

Des produits absorbants devront être stockés à proximité et tous les équipements et mesures de sécurité mis en place.

Les voies d'accès et de circulation, ainsi que les déviations, devront être aménagées adéquatement afin d'assurer une circulation sécuritaire, et devront être régulièrement arrosées et compactées afin d'éviter la formation de bourbiers et le soulèvement de poussières.

Les tracés des déviations de la circulation publique seront à soumettre, avant toute exécution de travaux, au Maître d'œuvre pour approbation. Le tracé des déviations devra être choisi hors de zones de cultures, hors de zones habitées (à moins qu'il ne s'agisse d'utiliser des rues ou pistes existantes), éviter le plus possible l'abattage d'arbres, et de manière générale choisi de manière à limiter l'impact négatif sur l'environnement au maximum. S'il y a destruction de zones de cultures, de clôtures ou de zones arborées, ou toute autre dégradation de biens, le Cocontractant devra indemniser les personnes concernées. Après les travaux, le Cocontractant devra remettre le site en état : scarification des emprises des pistes, réinstallation des clôtures, replantations compensatoires (3 arbres replantés pour 2 arbres détruits).

Le site doit prévoir un drainage adéquat des eaux sur l'ensemble de sa superficie. Les aires d'entretien et de lavage des engins devront être bétonnées et prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses. Ces aires d'entretien devraient avoir une pente vers un puisard réalisé pour l'occasion et vers l'intérieur de la plate-forme afin d'éviter l'écoulement des produits polluant vers les sols non revêtus.

#### ***Repli du chantier***

A la fin des travaux, le Cocontractant réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux (route et son environnement, base et installations de chantier, gîtes, emprunts et carrières, lieux de dépôt des matériaux etc). Le Cocontractant devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il devra démolir toute installation fixe, telle que fondation, support en béton ou métallique, etc., démolir les aires bétonnées, décontaminer le sol si tel a été le cas, soit d'une manière générale remettre le site dans son état le plus proche possible de son état initial. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Pour la mise en dépôt de matériaux de démolition, le Cocontractant doit obtenir l'approbation du site du Maître d'œuvre. Les matériaux sont à recouvrir d'une couche de terre, et le site doit recevoir un drainage adéquat afin d'éviter toute érosion.

S'il est dans l'intérêt du Maître de l'Ouvrage ou d'une collectivité de récupérer les installations fixes, pour une utilisation future, le Maître d'Ouvrage pourra demander au Cocontractant de lui céder sans dédommagements les installations sujettes à démolition lors d'un repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal établi sous la responsabilité de la mission de contrôle constatera la remise en état du site. Il devra être joint au P.V. de la réception des travaux. Le paiement du forfait de repli du matériel ne pourra être effectué qu'à la vue de ce P.V.

#### **Divers**

La signalisation de chantier tiendra compte d'une limitation à 30 km/h des véhicules de chantier dans la traversée des villages. Les itinéraires de transport des produits bitumineux seront balisés.

#### **III.1.2. Laboratoire de chantier**

##### ***III.1.2.1. Définition***

Le Cocontractant sera tenu de prévoir l'aménagement de son propre laboratoire. Il devra être opérationnel dès le début effectif des travaux.

Ce laboratoire sera édifié conformément au plan de principe approuvé par le Maître d'œuvre et situé dans un bâtiment de 80 m<sup>2</sup> minimum et comprenant :

- un hall d'essai équipé d'une paillasse centrale et de deux paillasses latérales,
- deux bureaux climatisés pour le personnel,
- un magasin, une douche, un W-C et un lavabo avec eau courante.

Dans le cas de déplacement des installations de chantier du Cocontractant, le Cocontractant assurera à ses frais le démontage, le transport et le remontage du laboratoire de chantier.

Le Cocontractant pourra proposer en solution variante un laboratoire de chantier mobile (caravane, conteneur, etc.). Il devra soumettre à cet effet un devis descriptif détaillé ainsi que les plans et les spécifications de l'unité mobile proposée.

##### ***III.1.2.2. Equipment***

Le Cocontractant devra fournir l'équipement nécessaire au fonctionnement normal du laboratoire. Cet équipement sera soumis à l'agrément du Maître d'œuvre.

##### ***III.1.2.3. Fonctionnement et entretien***

Pendant la durée du chantier, le Cocontractant supportera les frais de gardiennage, d'entretien et de nettoyage du laboratoire de chantier ainsi que les dépenses d'eau, de gaz, d'électricité, la fourniture des matières consommables et des produits chimiques nécessaires. Il affectera au fonctionnement du laboratoire un personnel suffisant en nombre et en qualité pour assurer tous les essais prévus.

Le Cocontractant devra laisser en permanence à l'ensemble des membres de la mission de contrôle le libre accès du laboratoire de chantier pendant toute la durée des travaux.

En cas de dysfonctionnement du laboratoire, le Maître d'œuvre , conformément à l'article I.5.1 du présent CCTP, pourra demander le remplacement du personnel concerné.

#### **III.1.3. Matériel topographique**

Le Cocontractant sera tenu de prévoir, à sa charge, tout le matériel topographique et le personnel qualifié correspondant nécessaire aux opérations d'implantations et de contrôles des travaux.

En cas de carences dans les activités des équipes topographiques du Cocontractant, le Maître d'œuvre pourra faire procéder aux levés qu'il juge nécessaires au contrôle des travaux par un cabinet extérieur. Dans ce cas, les coûts correspondants seront à la charge du Cocontractant.

### **III.2. TRAVAUX PREPARATOIRES**

#### **III.2.1. Travaux topographiques et implantation de détails**

Avant tout commencement des travaux, le Cocontractant placera des repères hectométriques provisoires à 5 ou 10 m de l'axe de la chaussée. Les repères seront surmontés d'une planchette de 0,10 x 0,30 indiquant le P.K. et l'hectomètre correspondant.

Le Cocontractant est tenu de veiller pendant toute la durée d'exécution des travaux à la conservation des repères hectométriques et piquets et au besoin de les rétablir et de faciliter les opérations de contrôle par le Maître d'œuvre. Il conservera seul l'entièvre responsabilité des dégâts et accidents qui pourraient se produire.

#### **III.2.2. Débroussaillage, élagage et abattage d'arbres**

Le débroussaillage et l'élagage concernent les abords immédiats de la route, afin d'améliorer l'ensoleillement et de dégager la visibilité. Ils touchent l'emprise de la route, les accotements, les fossés, les talus, les entrées et sorties d'ouvrages.

##### ***L'élagage***

Toutes les branches surplombant la plate-forme seront coupées suivant une verticale passant par la limite de débroussaillement.

##### ***Le débroussaillage***

Le débroussaillage des accotements et des talus consiste à couper au raz du sol, sans déraciner, la végétation. Les arbustes ayant pu pousser sur l'accotement et dans les fossés seront déracinés.

Toute végétation à l'entrée et à la sortie des ouvrages (ponts, dalots, buses, etc) sera coupée. Les arbres et arbustes seront déracinés de manière à faciliter l'écoulement des eaux et à permettre les inspections régulières de l'ouvrage, sauf s'ils servent à stabiliser un talus de remblais et ne menacent pas les fondations de l'ouvrage.

##### ***Brûlis des déchets***

Il est demandé au Cocontractant d'identifier dès le démarrage des chantiers, des repreneurs pour les déchets parmi les riverains (fourrages pour bétail, pour la construction, pour le bois de chauffe, etc).

Il est strictement interdit de brûler des déchets végétaux coupés dans les Régions de l'Extrême Nord et du Nord.

Dans les autres provinces, si le brûlis des déchets est autorisé par la mission de contrôle, le Cocontractant doit faire de petits tas à intervalle d'environ 5 mètres dans les fossés, en veillant à ce que les résidus du brûlis ne forment pas un obstacle à l'écoulement des eaux dans les fossés.

En cas de brûlis aux abords des villages, des forêts, et des zones de culture, le Cocontractant doit prendre des précautions supplémentaires en augmentant par exemple la largeur des ceintures de sécurité autour des déchets à brûler.

### ***Abattage d'arbres***

Le Cocontractant prendra le terrain dans l'état où il se trouve. Il sera tenu de débarrasser l'emprise définie par le Maître d'œuvre de tous les arbres quelle que soit leur circonférence, ainsi que des souches, broussailles, racines et toutes autres végétations et détritus et l'enlèvement de clôtures en bois, haie ou banco. A moins d'autre délimitation par le Maître d'œuvre, cette emprise sera située à cinq mètres du bord extérieur des accotements, des fossés ou les assises de remblais.

Tout abattage d'arbre devra faire l'objet d'un plan d'abattage approuvé par le Maître d'œuvre.

Si les arbres enlevés appartiennent à l'Etat, les produits de coupe seront remis au Maître d'Ouvrage et le Cocontractant se conformera aux règles de celui-ci.

Si les arbres appartiennent à des particuliers, les produits de coupe leur seront remis. Dans les autres cas, ils seront mis à la disposition des riverains ou villageois.

Tous les débris non attribués seront évacués en des lieux de dépôts agréés par le Maître d'œuvre.

Tout brûlage sur place sera strictement interdit.

Les trous formés par l'enlèvement des souches et des racines devront être rebouchés à l'aide de matériaux utilisables pour les remblais.

Les matériaux de remblais seront soigneusement compactés selon les spécifications relatives aux remblais.

Sur ordre du Maître d'œuvre, le débroussaillage de certains endroits pourra être fait sans dessouchage.

Le Cocontractant prendra toutes les précautions utiles pour ne causer aucun dommage aux riverains, aux conduites d'eau, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux supports des lignes eux-mêmes.

Tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés des accotements, fossés ou ouvrage évacués vers les zones désignées dans un endroit approprié loin de toute habitation. Il est strictement interdit de brûler les déchets coupés sur place.

Si le brûlis des déchets est autorisé en des lieux agréés par le Maître d'œuvre, le Cocontractant doit disposer d'une citerne de 10.000 litres et d'une pompe d'arrosage pour pallier les éventualités de propagation du feu aux villages, aux habitations, à la végétation ou zones de culture avoisinant le site.

Les opérations d'abattage et d'élagage d'arbres sont des opérations à caractère exceptionnel. Ces opérations seront réalisées après accord préalable du Maître d'œuvre dans les cas suivants :

- arbres situés dans l'emprise à débroussailler dont le diamètre mesuré à un mètre du sol est supérieur à 20 cm : au cas où le dessouchage des arbres ne peut être réalisé (reconstitution des trous de dessouchage avec la terre d'apport obligatoire), la coupe des arbres se fera au

ras du sol (entre 5 et 10 cm).

- arbres surplombant les abords et menaçant de tomber sur la route et de barrer la circulation après une tornade. Toutes les branches surplombant la zone de déforestation (au moins 5 mètres au-delà du bord extérieur des accotements, des fossés, ou de l'origine des talus) seront coupées après accord du Maître d'œuvre suivant une verticale passant par la limite de débroussaillage.

### **III.2.3. Entretien manuel ou mécanique des accotements non revêtus**

Le Cocontractant doit :

- Intervenir sur les accotements non revêtus dès que la dégradation atteint plus de 3 cm de profondeur,
- Apporter les matériaux nécessaires au rechargement, les étendre et les compacter après arrosage,
- Organiser la répartition des tas d'un seul côté de la route et sur des distances restreintes.
- Procéder au réglage au fur et à mesure,
- Rétablir le système d'évacuation des eaux de la plate-forme par réglage des accotements.
- Enlever les surplus de matériaux dans les fossés, les déposer et les régaler hors de l'emprise aux endroits n'entravant pas l'écoulement normal des eaux,
- Mettre en place une signalisation mobile adéquate,
- Régler la circulation de transit par des porteurs de drapeau,
- Eviter l'accumulation de bourrelets latéraux sur les bas-côtés et dans les fossés.

Si l'entretien des accotements se fait mécaniquement, le Cocontractant doit prévoir une installation en rapport avec le volume de travail à effectuer.

### **III.2.4. Décapage de la terre végétale**

Avant les travaux de remblaiement et de rechargement d'accotements, le Cocontractant devra exécuter si besoin est, un décapage de la terre végétale sur la totalité de son épaisseur et ce au maximum sur 20 cm d'épaisseur. Le Maître d'œuvre confirmera les emplacements exacts avant tout début d'exécution. Il pourra demander un décapage complémentaire en largeur ou en épaisseur au vu des résultats des premiers travaux.

Les produits du décapage seront mis en dépôt à des endroits agréés par le Maître d'œuvre. Les matériaux mis en dépôt ne devront pas entraver l'écoulement normal des eaux et être régalisés.

### **III.2.5. Nettoyage d'ouvrages**

Le nettoyage des buses et dalots comprend l'enlèvement et l'évacuation en dépôt définitif de la végétation et des matériaux obstruant l'intérieur de la buse ou du dalot ainsi que l'ouvrage de collecte amont et l'exutoire aval sur une longueur égale à 10 fois le diamètre intérieur de la buse ou la hauteur intérieure du dalot.

- tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés et évacués vers des zones désignées permettant de brûler les déchets en toute sécurité ;
- les matériaux mis en dépôt ne devront pas entraver l'écoulement normal des eaux et être régalisés.

Afin d'éviter les érosions à l'aval des buses, la réalisation de fosses de dissipation en enrochement pourra être ordonnée par le Maître d'œuvre.

### **III.2.6. Récupération de la signalisation existante**

Les panneaux de signalisation, balises de virage, bornes kilométriques devenus inutiles ou gênants pour les travaux seront déposés, transportés et entreposés de manière à pouvoir être remis en place à la fin des travaux.

Si ces éléments sont hors d'usage, le Cocontractant devra procéder à leur évacuation à sa charge en un lieu agréé par le Maître d'œuvre.

### **III.2.7. Entrées Charretières**

Cette tâche consiste à réaliser un passage, utilisable par un véhicule routier, d'une largeur de 4 mètres, qui permette l'accès depuis la route à une propriété privée, en respectant l'écoulement des eaux de surface et les charges roulantes à supporter. Elle consiste à mettre en place un dalot dont le débouché correspond à la section du fossé aval de la route et de procéder aux terrassements nécessaires au bon fonctionnement de l'ouvrage.

### **III.2.8. Conditions particulière d'exécution**

#### *Point à temps ou enduit*

Le Cocontractant doit:

- déterminer les emplacements des dépôts des matériaux en tenant compte d'une surface de débroussaillage minimum,
- prendre des dispositions de drainage pour éviter que les agrégats ne soient emportés par les eaux de ruissellement,
- prendre des dispositions concernant la sécurité des installations de bitumage,
- disposer d'une réserve de produits absorbants sur le chantier pour intervenir en cas de déversement de produits toxiques,
- éviter d'exécuter les travaux dans les villages le jour des Marchés,
- Enlever régulièrement les rejets de gravillons non fixés.

#### *Entretien des fossés*

Le Cocontractant doit curer les fossés manuellement ou mécaniquement et rétablir leur gabarit initial. Il doit:

- Exécuter selon les indications de la mission de contrôle des divergents si la section du fossé est insuffisante,
- Régaler les produits de curage à l'aval de la route sur une faible épaisseur et dans les zones ne nécessitant pas de débroussaillage,
- Aménager des accès riverains.

#### *Lutte contre l'érosion des fossés*

Dès que l'érosion est visible le Cocontractant doit:

- Exécuter les travaux de stabilisation des fossés et des accotements selon les directives du bureau de contrôle
- Mettre en place les dispositifs de limitation de vitesse d'eau selon les directives du bureau de contrôle

- Veiller à la sécurité du chantier, à la mise en place de la signalisation, à ce que le chantier soit libre pendant la nuit
- Reconstituer les accotements
- Améliorer la résistance des sols par des fossés maçonnés ou revêtus selon les directives du bureau de contrôle



Les dépôts de matériaux ne doivent pas entraver l'écoulement normal des eaux

Les matériaux nécessaires pour la réfection des fossés sont à stocker en dehors de la chaussée.

### *Lutte contre l'ensablement*

Le Cocontractant doit intervenir pour dégager tous les produits végétaux et solides obstruant les ouvrages.

Les déchets doivent être déposés à l'extérieur de l'emprise en des lieux qui ne nécessitent pas de débroussaillage. Le dépôt des déchets ne doit pas entraver l'écoulement normal des eaux qui seront régâlés sur une épaisseur réduite.

## III.3. CORPS DE CHAUSSEE

Les travaux en corps de chaussée comporteront :

- Des purges ponctuelles de la chaussée existante et la reconstitution de la chaussée sur cet emplacement par apport et mise en œuvre de matériaux adaptés d'emprunts ou de matériaux concassés. Ces matériaux de substitution devront répondre en qualité et mise en œuvre, aux prescriptions des articles II.4.2., II.4.3., II.4.4. et III.3.2., III.4.2. du présent CCTP.
- Des reprises d'épaufrures en rive de chaussée existante et reconstitution de l'accotement adjacent par apport de matériaux graveleux naturels ou matériaux concassés qui devront répondre en qualité et mise en œuvre aux prescriptions des articles II.4.3., II.4.4. et III.3.4., III.4.2. du présent CCTP.
- Des renforcements de la chaussée existante par apport d'une couche de base en matériaux concassés par bandes de 15 cm d'épaisseur et 3,5 m de large qui devra répondre en qualité et mise en œuvre, aux prescriptions des articles II.4.4., II.4.5. et III.3.5. du présent CCTP.
- Des renforcements de la chaussée existante par apport d'une couche de base en grave émulsion qui devra répondre en qualité et mise en œuvre, aux prescriptions des articles II.4.4., II.4.5. et III.3.5. du présent CCTP.
- Des bouchages de nids de poule à l'enrobé ou à la grave émulsion.

Le découpage précis des zones d'application des travaux en corps de chaussées décrits ci-dessus sera proposé à l'approbation du Maître d'œuvre au moins 15 jours avant début d'exécution de ces travaux.

### III.3.1. Mesures générales

Le Cocontractant sera tenu d'organiser et de mener les travaux de manière à respecter les points suivants :

- Afin de garantir une circulation sécuritaire, il est demandé au Cocontractant d'approvisionner uniquement les quantités qui peuvent être mises en œuvre le jour même. Tous les tas devront être régâlés à la fin de la journée. Le Cocontractant devra organiser la répartition des tas d'un seul côté de la route, sur des sections restreintes, et un régâlage au fur

et à mesure du dépôt.

- Tous les matériaux en surplus devront être enlevés et si non réutilisables mis en dépôt à des endroits agréés par le Maître d'œuvre. Les matériaux mis en dépôt ne devront pas entraver l'écoulement normal des eaux et être régalisés.
- Pour les transports de matériaux d'apport, le Cocontractant doit:
- Prendre les mesures nécessaires pour limiter la vitesse des véhicules sur le chantier,
- Arroser régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées,
- Prévoir des déviations par des pistes et des routes existantes.
- Pour les dépôts d'apport sur la route, le Cocontractant doit:
- Organiser la répartition des tas d'un seul côté de la route sur des distances restreintes
- Procéder au régalage au fur et à mesure des dépôts,
- Charger les camions de façon à éviter les pertes de matériaux au cours du transport,
- Veiller à ce que les camions et engins de chantier gardent une vitesse maximale de 30 km/h, particulièrement à la traversée des villages.
- Pour tous les transports de matériaux et matériels, quels qu'ils soient, le Cocontractant devra se conformer à la réglementation en vigueur, concernant les restrictions imposées aux poids et gabarits des engins et convois empruntant le réseau public et en particulier:
  - la charge maximale par essieu, qu'il soit simple ou en tandem,
  - les dimensions des véhicules,
  - les convois exceptionnels de dimensions supérieures aux normes doivent faire l'objet d'une demande spéciale préalable,
  - les mesures de protection de l'environnement (perte de matériaux en cours de transport, poussières),
  - le Cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la vitesse des véhicules sur le chantier: installation de panneaux de signalisation et porteurs de drapeaux,
  - humidifier régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées,
  - prévoir des déviations par des pistes et routes existantes.
- Dans tous les cas, mettre en place une signalisation adéquate et régler la circulation par porteur de drapeau.

### **III.3.2. Purges ponctuelles de la chaussée**

Le Cocontractant soumettra à l'agrément du Maître d'œuvre le matériel et la méthode qu'il compte employer pour l'exécution des purges. Cette demande devra être accompagnée de tous les renseignements et précisions permettant de juger de l'état de fonctionnement du matériel et des dispositions constructives.

Après découpe propre de la purge et décaissement, la mise en œuvre des matériaux de fondation et de base sera réalisée de la manière suivante :

- répandage et réglage du matériau sur la surface totale de la réfection par couche d'épaisseur n'excédant pas 0,30 m pour les matériaux de fondation et 0,20 m pour la couche de matériaux concassés mise en couronnement de purge, compactage des couches à 98 % de l'OPM.
- par couche de 10 cm maximum pour la mise en place d'enrobés ou de grave émulsion.

### **III.3.3. Scarification de la chaussée existante**

Le Cocontractant soumettra à l'agrément du Maître d'œuvre le matériel et la méthode qu'il compte employer pour l'exécution de la scarification et la reconstitution de la plate-forme dans les zones où celle-ci devra être reprise. Cette demande devra être accompagnée de tous les renseignements et précisions permettant de juger de l'état de fonctionnement du matériel et des dispositions constructives.



#### Scarification en pleine largeur

La chaussée existante sera scarifiée en pleine largeur accotement compris sur 0,20 m d'épaisseur. Les produits de scarification non utilisables seront évacués et mis en dépôt en un lieu agréé par le Maître d'œuvre.

Le répandage, réglage et compactage à 98 % de l'OPM des produits de scarification devront permettre d'obtenir sur la plate-forme de 8,5 m de large une épaisseur minimale après compactage de 0,20 m de matériaux remaniés.

Le réglage géométrique devra permettre de retrouver le profil initial de l'ancienne chaussée devenue fondation de la nouvelle structure sur ces zones scarifiées obligatoirement renforcées.

#### Scarification des réparations

Les mauvaises réparations existantes seront scarifiées.

Le Cocontractant doit, après la scarification de la chaussée, apport des matériaux et la remise en forme à la niveleuse des matériaux, procéder à l'arrosage et au compactage de la chaussée. En outre, il doit:

- prévoir une installation en rapport avec l'importance des travaux,
- organiser la réparation des tas d'un seul côté de la route sur des distances restreintes
- Procéder au régalage au fur et à mesure des dépôts
- Eviter l'accumulation de bourrelets latéraux sur les bas-côtés et les fossés
- Mettre en place une signalisation adéquate et régler la circulation par porteur de drapeau.
- Rétablir le système de drainage et l'accès aux habitations riveraines
- Effectuer les passes à la niveleuse en évitant la création de cordons
- Enlever les pierres déchaussées
- Enlever les surplus de terre dans les fossés, les déposer et les régaler hors de l'emprise aux endroits n'entravant pas l'écoulement normal des eaux.

#### **III.3.4. Reprise des épaufrures de rives et des accotements**

Le Cocontractant soumettra à l'agrément du Maître d'œuvre le matériel et la méthode qu'il compte employer pour l'exécution des reprises de rives et des accotements hors des zones scarifiées précédentes. Cette demande devra être accompagnée de tous les renseignements et précisions permettant de juger de l'état et du bon fonctionnement du matériel.

Après réalignement (découpe) de la chaussée et décaissement nécessaire, la mise en œuvre sera réalisée de la manière suivante :

- réglage et compactage du fond de forme à 95 % de l'OPM sur la largeur de la chaussée découpée et de l'accotement adjacent,
- apport et répandage des matériaux concassés ou graves pouzzolaniques pour couche de base qui devront répondre aux spécifications de l'article II.4.4

- compactage à 98 % de l'OPM.

Le réglage géométrique définitif devra permettre d'obtenir le rétablissement du profil initial de l'ancienne chaussée.

### **III.3.5. Renforcements de chaussée**

Les renforcements de chaussée seront réalisés sur les sections délimitées par le Maître d'œuvre et concerteront :

- des sections de chaussée existante traitées par purges ponctuelles,
- toutes les sections de chaussée existante traitées par scarification en pleine largeur,
- des sections de chaussée existante traitées par reprises de rives et reconstitution d'accotements.

#### ***III.3.5.1. Renforcement en grave pouzzolanique***

Le grave pouzzolanique utilisé en renforcement sera conforme aux spécifications de qualité et de fabrication de l'article II.4.4 du présent CCTP.

Les renforcements en grave pouzzolanique pour la couche de base et pour les accotements seront réalisés en pleine largeur de la plate-forme (8,5 m) et sur une épaisseur de 20 cm.

#### **Mise en œuvre**

Une planche expérimentale sera réalisée en vue de définir les conditions optimales de mise en œuvre de la couche de base: l'efficacité de l'atelier de fragmentation et les types de compacteurs les plus appropriés, ainsi que les grilles de criblage à préconiser.

Le matériau sera répandu soit à la niveleuse, soit au bulldozer. La précision devra être portée sur le balayage des fines produites en surface après compactage, vu la friabilité des matériaux. On devra aussi prévoir la mise en œuvre des butées latérales stables: accotements larges, imprégnation ou enduits sur accotements.

Pour la fragmentation des gros éléments, on pourra s'orienter vers l'utilisation d'un grid-roller ou d'un tamping lourd d'un poids supérieur à 15 tonnes. L'atelier de compactage devra comporter des rouleaux vibrants ( $M/L > 30 \text{ kg/cm}$ ) ou des rouleaux à pneus lourds (charge de roue  $> 3 \text{ T}$ ). Le matériau sera arrosé jusqu'à sa teneur en eau optimale, puis compactée en vue d'obtenir une densité sèche minimale correspondant à 98% de l'O.P.M (de préférence 100%).


Un rouleau tandem pourra être autorisé pour effectuer la fermeture du matériau après compactage. L'épaisseur des couches sera de 20 cm. Aucune circulation ne sera autorisée (sauf véhicules légers) sur la lave non imprégnée. L'imprégnation elle-même n'aura lieu que lorsque toute trace d'humidité aura disparu sur la surface de la couche de base, elle sera réalisée au moyen d'un bitume fluidifié 0/1.

#### **Tolérance de profil :**

Les profils transversaux et longitudinaux mesurés respectivement à la règle ordinaire de 3m et à la règle roulante de 3 m devront être conformes aux tolérances suivantes:

	Couche de base
--	----------------

Profil transversal	<1,5 cm
Profil longitudinal	<1 cm



### III.3.5.2. Renforcement en grave concassée 0/31,5

Le grave concassé 0/31,5 utilisée en renforcements sera conforme aux spécifications de qualité et de fabrication de l'article II.4.4. Du présent CCTP. Les renforcements en grave concassée 0/31,5 seront réalisés en demi-plate-forme (3,5 m) et sur une épaisseur de 15 cm. Tout début de mise en œuvre sera soumis à l'agrément du Maître d'œuvre relativement aux modes et moyens que le Cocontractant compte utiliser. Le Maître d'œuvre disposera d'un délai de sept (7) jours pour formuler ses observations ou donner son agrément.

#### a) Planches d'essais

Il sera réalisé une planche d'essais. Cette planche d'essais, qui sera intégrée ultérieurement à l'ouvrage, sera exécutée en pleine largeur de plate-forme sur une longueur de 200 mètres.

La composition de l'atelier de compactage, le lestage, la pression des pneus, l'ordre et la vitesse de passage, le nombre de passes, etc. seront déterminés.

Durant ces essais, le Cocontractant sera tenu d'effectuer toutes les modifications de méthode de travail et toutes les vérifications qui pourraient lui être prescrites par Le Maître d'œuvre.

#### b) Spécifications de mise en œuvre et tolérances

Pour les renforcements constitués en grave concassée de roches massives, les spécifications de mise en œuvre sont les suivantes :

Caractéristiques	Spécifications	Tolérances
<b>a) Mise en œuvre</b>		
- Teneur en eau de compactage mini maxi	W OPM W OPM + 2	
- Atelier de compactage (vibrant, pneus)	bande d'essai	
- Taux de compactage min(1) ou 2)	98% OPM	néant
- Epaisseur, % de mesures ≥ prescriptions	85% ys	83% ys
- Pose du revêtement maxi	100%	néant
<b>b) Critères complémentaires de réception</b>		
- Flache maxi à la règle de 3m cm	1	
- Déflexion D. 90 1/100 mm	80	

La fréquence des contrôles de compacité et épaisseur relatifs à la mise en œuvre de la couche de renforcement en GNT 0/31,5 ne sera pas inférieure, pour chacun des essais ci-dessous, à une série par 100 m de chaussée, à réaliser en quinconce pour chaque voie de circulation

### III.3.6. Bouchage de nids de poule

### ***III.3.6.1. Préparation***

Sont considérés comme nids de poule, les défoncés avec perte du revêtement, qui n'atteignent que la couche de base. Lorsque la couche de fondation (non traitée en général) est atteinte, la pollution de l'ensemble sous-jacent oblige à reconstituer la chaussée complète + la couche de forme.

L'opération de préparation comprend les étapes ci-après :

- repérage et marquage à la craie (rectangle autour de la dégradation)
- découpage manuel ou mécanique des bords pour obtenir une forme relativement rectangulaire,
- décaissement des déchets, y compris la couche de base résiduelle polluée, jusqu'à rencontrer un matériau au fond ; tailler les parois du trou pour qu'elles soient verticales.
- tailler le fond du trou pour le rendre plat et horizontal, puis le compacter.

### ***III.3.6.2. Bouchage***

Le matériau en GNT pour couche de base ou en grave pouzzolanique est déposé et compacté en une ou plusieurs couches d'épaisseur régulière selon la profondeur de l'excavation.

La réparation des nids de poules pourra être faite avec des enrobés bitumineux ou de la grave émulsion.

La dernière couche avant chaque étape de compactage doit être en légère surépaisseur pour tenir compte des tassements au compactage (environ 1/5 de la profondeur du trou).

Une imprégnation au Cut back 0/1 précèdera la mise en œuvre d'un revêtement bicouche.

Le compactage est effectué avec un petit rouleau vibrant ou à la dame, selon la taille du trou, jusqu'à ce que la surface ne se déforme plus.

## **III.4. REVETEMENTS DE CHAUSSEE**

Le Cocontractant soumettra à l'agrément du Maître d'œuvre le matériel qu'il compte employer pour l'exécution des enduits superficiels. Cette demande devra être accompagnée de tous les renseignements et précisions permettant de juger de l'état et du bon fonctionnement du matériel. Si à la mise en œuvre, des défauts sensibles sont constatés, l'agrément du matériel pourra être retiré par le Maître d'œuvre et le Cocontractant devra remplacer le matériel incriminé.

Le Cocontractant devra:

- déterminer les emplacements des dépôts des matériaux intermédiaires s'il y a lieu en tenant compte d'un minimum de débroussaillage,
- prendre les dispositions de drainage pour éviter le transport des agrégats par les eaux,
- enlever régulièrement les rejets des gravillons non fixés,
- mettre en place une signalisation adéquate,
- prendre les dispositions de sécurité des installations de fabrication de stockage et de répandage,
- disposer sur le chantier de produits absorbants en cas de déversements des produits toxiques,
- éviter d'exécuter ces travaux dans les villages le jour du Marché,

Une imprégnation au bitume fluidifié 0/1 est prévue sur les surfaces d'application des revêtements constituées de graves naturelles ou concassées.

Le Cocontractant fournira au Maître d'Œuvre les résultats des essais VIALIT et TWIT (adhésivité liant - gravillons) sur chaque carrière utilisée.



### III.4.1. Imprégnation

La couche de base et la couche de renforcement en grave concassée non traitée recevront une imprégnation. Celle-ci sera réalisée en une seule passe sur toute la largeur de la couche de base terminée et sur les retombées des accotements ou par demi-largeur lorsque le maintien de la circulation l'exigera.

Avant toute imprégnation, le Cocontractant sollicitera, par écrit, l'autorisation du Représentant du Maître d'œuvre qui jugera de l'état de la couche de base, en particulier, de sa fermeture et de son degré d'humidité. Si celui-ci s'avérait excessif et s'il est reconnu que la couche de base ne puisse retrouver un degré d'humidité acceptable par simple évaporation superficielle, le Cocontractant devra scarifier et l'aérer pour la ramener à une teneur en eau satisfaisante. Une remise en forme et un nouveau compactage seront ensuite exécutés, tous ces travaux supplémentaires étant à la charge et aux frais exclusifs du Titulaire.

L'imprégnation devra être précédée, juste avant son exécution, d'un balayage à vif de façon à éliminer les excès de fines et poussières qui pourraient s'opposer à la bonne pénétration et à l'adhérence du liant. Ce balayage sera obligatoirement réalisé à l'aide d'un balai mécanique ; tout balayage manuel étant proscrit sauf pour des raccords localisés où le balai mécanique ne pourrait pénétrer tels les abords d'ouvrages, emplois partiels, etc. Tout répandage manuel de liant est rigoureusement interdit et, sauf raccords localisés, aucune imprégnation ne sera entreprise pour des bandes de longueur inférieure à QUATRE CENT (400) mètres linéaires. Le liant utilisé sera du bitume fluidifié à raison de MILLE DEUX CENT (1200) grammes au mètre carré dosage éventuellement modifié, par ordre de service du Représentant du Maître d'œuvre, sans que cette faculté puisse entraîner la prise en considération de quelques réclamations que ce soit du Titulaire. En principe, la balayeuse sera munie de deux balais : un balai raide métallique pour le balayage du support et un balai souple pour l'élimination des rejets.

Sur les couches ainsi traitées, un répandage de sable cru à raison de CINQ (5) litres au mètre carré pourra exceptionnellement être autorisé par le Représentant du Maître d'œuvre aux frais du Titulaire. Dans ce cas, le processus suivant sera adopté avec un respect rigoureux des dispositions relatives au maintien de la circulation :

- imprégnation sur  $\frac{1}{2}$  chaussée pour un tronçon maximal de CINQ CENT (500) mètres linéaires ;
- délai d'attente de VINGT QUATRE (24) heures et sablage ;
- imprégnation de  $\frac{1}{2}$  chaussée restante et processus identique.

Ce sablage sera exceptionnel et pourra, en particulier, être exécuté dans le cas où la circulation serait maintenue sur l'ancienne chaussée, faute de pouvoir pratiquer une déviation. Le revêtement sera réalisé sur l'imprégnation après évaporation complète des solvants.

Dans tous les cas, toute circulation de chantier ou autre est interdite sur une imprégnation non sablée et aucun sablage ne devra être effectué moins de VINGT QUATRE (24) heures après l'imprégnation.

Après sablage et avant la mise en œuvre du revêtement, la vitesse sera limitée à QUARANTE (40) km/h.

Toutes mesures utiles de signalisation et autres pour la protection des surfaces imprégnées seront prises par le Cocontractant à ses frais exclusifs et sous son entière responsabilité.

Pendant toute la période séparant l'imprégnation de la mise en œuvre du revêtement, le Cocontractant sera tenu d'assurer, à ses frais, un entretien efficace de la couche de base et de rechargement avec remplaçable aux enrobés et point à temps éventuels.

Avant d'autoriser l'imprégnation, le Représentant du Maître d'œuvre vérifiera l'état de propreté et la fermeture de la surface de la couche de base. Si par suite de ségrégation ou pour toute autre raison, la surface de la couche de base présente des zones ouvertes et trop poreuses ou à structure désorganisée, le Cocontractant sera tenu de scarifier sur toute l'épaisseur, les zones incriminées, de reprendre l'homogénéisation et le compactage, conformément aux spécifications des articles du présent CCTP.

Si le Représentant du Maître d'œuvre l'exige, les matériaux seront évacués et remplacés par d'autres conformes aux spécifications.

Toutes ces opérations sont à la charge du Titulaire.

Le taux sera en principe de 1.200 grammes (1,2 kg) de bitume fluidifié 0/1 par m<sup>2</sup>. Pour améliorer les résultats, le Maître d'œuvre pourra prescrire un dosage différent. Le sablage sera strictement interdit.

#### **III.4.2. Enduits d'accrochage**

La couche d'accrochage pourra être utilisée dans les 2 cas suivants :

- liaison de l'enduit superficiel avec une ancienne couche d'enrobé conservé comme base ;
- liaison de l'enrobé avec une ancienne couche d'enrobé conservé comme base (ex : enrobé mince sur binder) ;
- liaison grave-bitume avec grave concassé ;
- liaison enrobé bitumineux avec grave concassé .
- Le processus suivant sera à respecter :
- balayage énergique de la surface ;
- répandage mécanique d'un enduit d'accrochage à l'émulsion de bitume cationique ECR 69 diluée et dosée de façon à avoir DEUX CENT à TROIS CENT grammes au mètre carré (200 à 300 g/m<sup>2</sup>) de bitume résiduel ; dosage pouvant être modifié par ordre de service du Représentant du Maître d'œuvre sans que ceci puisse entraîner la prise en considération de quelques réclamations que ce soit du Cocontractant.

#### **III.4.3. Enduits superficiels**

Les enduits superficiels seront mis en œuvre en couche de roulement sur le revêtement existant ou sur les zones dont la couche de base a été reprise, dans ce cas, elle se fait dans les trois jours qui suivent l'achèvement de l'imprégnation.

Un enduit superficiel tricouche ou bicouche sera utilisé pour le déflachage de la chaussée existante quand celle-ci présentera un état d'uni médiocre.

Un balayage préalable énergique avec une balayeuse mécanique sera effectué sur la surface de la chaussée avant mise en œuvre de la première couche de façon à éliminer tout matériau roulant, poussières, traces d'argile, excréments, etc. Au cas où le Maître d'œuvre le demanderait, le Cocontractant devra effectuer un léger lavage préalable.

Après mise en œuvre des enduits superficiels, la vitesse du trafic devra être limitée à 20 km/h pendant trois jours.

A cet effet, le Cocontractant devra mettre en place une signalisation temporaire composée de panneaux, barrières, obstacles et surveillants conformément aux Directives du Maître d'œuvre, afin d'éviter que les usagers et ses propres véhicules, à grande vitesse, ne provoquent un plumage précoce des gravillons faiblement retenus par le liant encore relativement fluide.

Le Cocontractant veillera également à ce que ses engins ne provoquent pas de dégradations sur l'enduit d'usure par des manœuvres et freinages brusques et il réparera à ses frais les dégâts éventuels. La décision finale sur l'ouverture au trafic reviendra au Maître d'œuvre.

Lorsque le Maître d'œuvre aura autorisé le trafic rapide, le Cocontractant procédera au déplacement de la signalisation temporaire et au balayage du rejet de la deuxième couche.

Il est précisé que la réparation des malfaçons éventuelles des enduits superficiels sera à la charge du Cocontractant.

Le peignage sera expressément considéré comme une malfaçon. Toutes les sections, livrées au trafic où se développerait un peignage avant la fin du chantier ou pendant la période de garantie, devront recevoir un nouvel enduit superficiel défini par le Maître d'œuvre aux frais du Cocontractant.

### *III.4.3.1. Composition du revêtement*

#### *III.4.3.1.1. Sur supports imprégnés*

Cet enduit sera en principe constitué par les répandages de liant et d'agrégats suivants :

##### Pour le tricouche :

- une couche de liant (bitume fluidifié 400/600) dosée à 0,8 kg/m<sup>2</sup>,
- une couche de gravillons 10/14 mm dosée à 11 l/m<sup>2</sup>,
- un cylindrage à pneus suivi d'une interdiction de toute circulation,
- une couche de liant bitume fluidifié 400/600 dosée à 1,3 kg/m<sup>2</sup>,
- une couche de gravillons 6/10 mm dosée à 10 l/m<sup>2</sup>,
- un cylindrage à pneus,
- une couche de liant bitume fluidifié 400/600 dosée à 1 kg/m<sup>2</sup>,
- une couche de gravillons 4/6 mm dosée à 7 l/m<sup>2</sup>,
- un cylindrage à pneus.

##### Pour le bicouche :

- une couche de liant (bitume fluidifié 400/600) dosée à 1,1 kg/m<sup>2</sup>,
- une couche de gravillons 10/14 mm dosée à 12 l/m<sup>2</sup>,
- un cylindrage à pneus, suivi d'une interdiction de toute circulation,
- une couche de liant bitume fluidifié 400/600 dosée à 1,0 kg/m<sup>2</sup>,
- une couche de gravillons 6/10 mm dosée à 8 l/m<sup>2</sup>,
- un cylindrage à pneus.

### Pour le monocouche

- une couche de liant (bitume fluidifié 400/600) dosée à 1,150 kg/m<sup>2</sup>,
- une couche de gravillons 6/10 mm dosée à 10 l/m<sup>2</sup>,
- un cylindrage à pneus, suivi d'une interdiction de toute circulation,

Cette formulation pourra être modifiée après exécution de planches d'essais en fonction des qualités des gravillons obtenus en carrières. Le nombre de passes du compacteur à pneus pour chaque couche sera défini à l'issue des planches d'essais.

Les gravillons et le bitume utilisés sont décrits dans les articles II.4.6. et II.6.2.

#### *III.4.3.1.2. Sur chaussée bitumée existante*

Ces enduits seront en principe constitués par les répandages de liant et d'agrégats suivants :

### Pour le bicouche :

- une couche de liant (bitume fluidifié 400/600) dosée à 1,0 kg/m<sup>2</sup>,
- une couche de gravillons 10/14 mm dosée à 10 l/m<sup>2</sup>,
- un cylindrage à pneus, suivi d'une interdiction de toute circulation,
- une couche de liant (bitume fluidifié 400/600) dosée à 0,9 kg/m<sup>2</sup>
- une couche de gravillons 6/10 mm dosée à 8l/m<sup>2</sup>,
- un cylindrage à pneus.

### Pour le monocouche

- une couche de liant (bitume fluidifié 400/600) dosée à 1,1 kg/m<sup>2</sup>,
- une couche de gravillons 6/10 mm dosée à 10 l/m<sup>2</sup>,
- un cylindrage à pneus (une passe), suivi d'une interdiction de toute circulation,

Cette formulation pourra être modifiée après exécution de planches d'essais en fonction des qualités des gravillons par le Maître d'œuvre. Les gravillons et le bitume utilisés sont définis dans les articles II.4.6 et II.6.2.

En résumé, nous obtenons à titre indicatif les compositions suivantes :

Revêtement	sur support imprégné						sur chaussée existante		
	tricouche			bicouche		monoc.	bicouche		monoc.
	1c	2c	3c	1c	2c	1c	1c	2c	1c
classes granulaires	10 / 14	6 / 10	4 / 6	10 / 14	6 / 10	6 / 10	10 / 14	6 / 10	6 / 10
dosages									
liant en kg/m <sup>2</sup>	0,8	1,3	1,0	1,1	1,0	1,15	1,0	0,9	1,1
granulats en l/m <sup>2</sup>	11	10	7	12	8	10	10	8	10

Dans ce tableau, les dosages en liant sont exprimés en bitume résiduel.

#### *III.4.3.2. Etude et contrôles*

Le Cocontractant aura la charge de procéder à l'exécution de planches d'essais : les dispositifs de dosage seront étalonnés contradictoirement, avant le début d'exécution des travaux. Ces opérations seront à la charge du Cocontractant.

Pendant l'exécution des travaux, il sera procédé par le Cocontractant et à ses frais aux contrôles des quantités répandues par les méthodes suivantes :

- pour les liants : méthode dite du "papier buvard",
- pour les agrégats : méthode dite du "cadre rigide".



### *III.4.3.2.1. Pour les liants hydrocarbonés*

#### 1. Régularité dans le sens transversal

Le liant sera recueilli sur des éprouvettes.

Pour une opération de contrôle donnée, trois (3) séries d'éprouvettes seront disposées tous les cent (100) mètres linéaires sur des lignes perpendiculaires à l'axe de la route ; les éprouvettes équidistantes entre elles ayant leurs côtés parallèles à cet axe.

La vérification portera sur la zone délimitée par l'aplomb des orifices extérieurs de la rampe.

Selon la largeur de la bande intéressée, le nombre des éprouvettes par série sera de trois (3) pour une demi-chaussée ou de cinq (5) pour la pleine largeur.

En désignant par "P1" et "p1", les poids maximal et minimal de liant recueilli pour chacune des 3 séries d'éprouvettes d'une même opération de contrôle, la régularité transversale sera donnée par la formule :

$$r1 = \frac{P1 - p1}{P1 + p1}$$

r1 devra être < 0,20 (inférieur à 0,20).

#### 2. Régularité dans le sens longitudinal

Le liant sera recueilli sur des éprouvettes de même type que celles utilisées pour la vérification transversale.

Une série de cinq (5) éprouvettes disposées tous les cents (100) mètres linéaires selon une ligne parallèle à l'axe de la route sera mise en place pour chaque opération de contrôle.

Les éprouvettes étant pesées avant et après le passage de la répandeuse, la régularité longitudinale sera donnée par la formule :

$$r2 = \frac{P2 - p2}{P2 + p2}$$

formule dans laquelle "P2" et "p2" représentent respectivement le maximum et le minimum des poids de liant recueilli sur les 5 éprouvettes d'un contrôle donné.

r2 devra être < 0,20 (inférieur à 0,20).

#### 3. Dosage

Les contrôles de dosage seront effectués à l'aide des essais de régularité longitudinale par les formules suivantes :

$$\text{"D m 1"} = \frac{\sum P_i}{\sum S_i} \quad \text{et} \quad \text{"D r"} = 100 \frac{D m 1}{D m 0}$$

dans lesquelles " $\sum P_i$ " représente le poids total de liant recueilli sur l'ensemble des éprouvettes d'une opération de contrôle donnée,  $\sum S_i$  leur surface totale, "Dm1" le dosage moyen réalisé et "Dm0" le dosage prescrit.

Les différents paramètres seront exprimés de la façon suivante :

$\sum P$  : en grammes

$\sum S$  : en mètres carrés

Dm0 et Dm1 : en grammes par mètre carré

Nous devrons avoir  $90 < Dr < 110$

#### 4. Densité des contrôles

Une opération de contrôle des régularités transversales et longitudinales sera faite au minimum par deux mille (2000) mètres linéaires de bande de répandage ou pour tout répandage ponctuel d'une longueur d'au moins quatre cents (400) mètres linéaires.

L'emplacement des prélèvements sera fixé par le Maître d'œuvre selon les espacements précités, aucune éprouvette n'étant cependant placée à moins de cinq (5) mètres linéaires des extrémités de la bande considérée et à moins de trente (30) centimètre de ses rives.

Pour tous les contrôles, les manques de liant aux emplacements des éprouvettes seront complétés par des répandages manuels, réalisés à la lance avec le maximum de soucis et de précautions afin d'éviter tout surdosage des zones avoisinantes.

#### 5. Sanctions

Pour tous les répandages de liants, les quantités à prendre en compte seront celles effectivement mises en œuvre en cas de sous-dosage et celles résultant des dosages prescrits en cas de surdosage.

Si les tolérances fixées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article pour les valeurs "r1", "r2" et "Dr" ne sont pas respectées, les sanctions suivantes seront appliquées.

##### - Réfaction des prix

Le prix du répandage de toute la surface concernée par l'opération de contrôle considérée, subira les réfactions ci-après.

Cette surface sera le produit de la largeur totale de la bande considérée par la longueur du tronçon soit : deux mille (2000) mètres linéaires dans les cas courants ou moins pour les répandage ponctuels.

**1er cas** -  $0,20 < r1 \leq 0,30$  ou  $0,20 < r2 \leq 0,30$  : Dix pour cent (10%)

**2ème cas** -  $0,20 < r1 \leq 0,30$  et  $0,20 < r2 \leq 0,30$  : Vingt pour cent (20%)

**3ème cas** -  $80 \leq Dr < 90$       ou       $110 < Dr \leq 120$  : Vingt pour cent (20%)

- Réfection des répandages



Pour une opération de contrôle donnée, si l'une ou l'autre des valeurs "r1" et "r2" dépasse zéro virgule trente (0,30) :

- $r1$  ou  $r2 > 0,30$
- ou si "Dr" est supérieur à cent vingt (120) ou inférieur à quatre-vingt (80)
- $Dr < 80$  ou  $Dr > 120$

Le revêtement sera refusé pour non-conformité et le Maître d'œuvre définira les dispositions qui doivent être prises aux frais du Cocontractant pour rendre le revêtement réceptionnable.

*III.4.3.2.2. Pour les gravillons des enduits superficiels*

Le procédé de vérification sera celui indiqué au commentaire de l'article 68 fascicule 23 du CPC.

Il sera effectué trois (3) pesées dans un même profil à chaque opération de contrôle, le nombre des opérations de contrôle est fixé à une vérification par jour de répandage.

Les pesées successives opérées dans un même profil ne devront pas s'écartez de plus ou moins quinze pour cent ( $\pm 15\%$ ) du poids de l'agrégat correspondant au dosage prescrit. Si la tolérance en moins est dépassée, des apports complémentaires seront effectués.

Les quantités totales ne devront pas s'écartez de plus de dix pour cent (10%) des quantités prescrites. Vérification en sera faite par section de un kilomètre. Si ces quantités totales s'avèrent inférieures à la limite prescrite, il sera appliqué un abattement de cinq pour cent (5%) sur les prix correspondants pour le tronçon concerné.

*III.4.3.3. Mise en œuvre*

**Répandage**

Pour l'application de chacune des couches, le Cocontractant prendra soin de répandre mécaniquement le liant, sur des surfaces propres et sèches et à la température de répandage appropriée.

Avant de procéder à la mise en œuvre de l'enduit de surface, le Cocontractant devra s'assurer du bon fonctionnement de son matériel et en particulier de l'efficacité de la pompe et des gicleurs. Il s'assurera du bon ajustement de la rampe distributrice qui devra être parallèle à la chaussée et d'une hauteur en accord avec la largeur des jets et l'orientation de ces derniers de façon à obtenir une couche de liant d'épaisseur uniforme. Tout répandage manuel, si requis en surlargeur, devra se situer sur la partie extérieure des courbes.

Ce répandage du liant sera suivi immédiatement de celui des gravillons qui devront être parfaitement secs et libres de poussières au moment de l'emploi.

Dans le cas où l'enduit superficiel devrait être mis en œuvre en demi-largeur de chaussée, le Cocontractant devra laisser une bande de liant non recouverte de granulats d'une largeur de 10 cm dans le cas d'une application double du liant et de 20 cm dans le cas d'une application triple pour la confection du joint longitudinal. Dans le cas d'un enduit bicouche, les joints longitudinaux de chacune des couches seront décalés de 20 cm.

A la fin d'une opération de répandage, une bande de 15 à 20 cm sera laissée non couverte de granulats pour la confection du joint transversal.

Le contenu du camion gravillonneur devra être largement suffisant pour couvrir la totalité de la surface de la bande qui vient de recevoir le liant, tout en respectant le dosage prescrit. En particulier, la distance entre l'épandeuse et le gravillonneur devra être maintenue constante au cours d'une même opération de répandage. Une opération de répandage sera effectuée sur un tronçon maximal de QUATRE CENTS (400) mètres linéaires par demi-chaussée ou en pleine largeur étant entendu que les dispositions relatives au maintien de la circulation devront être rigoureusement respectées.

### Compactage

Avant l'exécution à plein rendement de chaque type d'enduit superficiel, le Cocontractant réalisera obligatoirement et à ses frais exclusifs une planche d'essais de mise en œuvre. Il en fixera la date à sa convenance sous réserve d'en aviser par écrit le Représentant du Maître d'œuvre avec un préavis d'au moins QUINZE (15) jours.

La longueur de la planche d'essai sera de CENT (100) mètres linéaires en pleine largeur. Son emplacement obligatoirement choisi en "alignement droit" sera soumis par le Cocontractant à l'agrément du Représentant du Maître d'œuvre.

La planche d'essai aura notamment pour objet :

- de choisir la vitesse de marche de chaque véhicule de répandage en vue d'assurer l'obtention des dosages prescrits ;
- d'établir un plan de marche des compacteurs en vue d'assurer un nombre de passes aussi constant que possible en tous points de la chaussée.

Le compactage se fera aux rouleaux à pneus au nombre minimal de deux unités au moins du type P2, roulant à vitesse constante ne dépassant pas DIX (10) kilomètres à l'heure avec une pression de gonflage des pneus de SEPT (7) à HUIT (8) bars. Il devra avoir lieu le plus rapidement possible après le gravillonnage.

Après la réalisation de la deuxième couche, le répandage de sable de carrière 0/5 à raison de SIX (6) litres par mètre carré et son compactage pourront être demandés par ordre de service dans certaines zones.

En principe, il sera procédé à un seul passage du compacteur, en sus du premier compactage, après le répandage de la première couche du liant gravillonné de façon à obtenir l'incrustation des granulats de la première couche sur environ le tiers de leur épaisseur et à TROIS passages après la réalisation de la deuxième couche de bicouche.

Si après le premier passage de compacteur, on constatait que certaines surfaces avaient un défaut de gravillons, elles seront réparées manuellement en jetant à la pelle des gravillons vers le haut afin qu'ils ne roulent pas sur le bitume. S'il y a localement excès de gravillons après compactage, on enlèvera les gravillons libres à l'aide de balais manuels.

Après compactage, les gravillons doivent se présenter jointifs, en une couche unique, sans superposition. Si tel n'est pas le cas, le dosage et le fonctionnement du gravillonneur doivent être contrôlés et des corrections apportées avant de poursuivre les travaux. Tous les soins doivent être

pris pour éviter le surdosage en gravillons. Le surdosage en gravillons représente un gaspillage et une malfaçon.

Au cas où la première couche présenterait un surdosage ou rejet des éléments libres, le balayage mécanique sera obligatoire avant de poursuivre les opérations.

La deuxième couche devra être mise en œuvre le plus tôt possible afin de limiter les risques d'arrachement sur la première couche.



REPUBLICHE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

\*\*\*\*\*

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA  
PLANIFICATION ET DE  
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

\*\*\*\*\*

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

\*\*\*\*\*

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING,  
AND REGIONAL DEVELOPMENT

\*\*\*\*\*

COMMISSION INTERNE SUPPLEMENTAIRE DE PASSATION DES MARCHES  
AUPRES DU MINEPAT

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT  
N° /AONO/MINEPAT/CISPM/2023 DU , EN VUE DE  
L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION EN ENDUIT SUPERFICIEL  
BICOUCHE DU TRONCON DE ROUTE CARREFOUR DOUANE-MONENLAM, DANS  
L'ARRONDISSEMENT D'EBOLOWA I, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU  
SUD.

FINANCEMENT : BIP/MINEPAT/EXERCICES 2023, 2024 ET 2025

IMPUTATION : 94 05 110000 523511

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Pièce N°6

Cadre du Bordereau des Prix Unitaires

**Cadre du Bordereau des Prix Unitaires**

PRIX	DESIGNATION	UNITE	P.U en lettre	P.U en Chiffre
0	<b>Travaux préliminaires</b>			
001	Installation du chantier	FF		
002	Etude et plan d'exécution	FF		
	<b>Sous-total 0</b>			
1	<b>Nettoyage et terrassement</b>			
1.1	Nivellement plateforme et exutoire	m <sup>2</sup>	12	12
1.2	Remblais en graveleux latéritique provenant d'emprunt	m <sup>3</sup>	23	23
	<b>Sous-total 1</b>			
2	<b>Enduits de type bicouche sur la chaussée</b>			
2.1	Gravillonnage de la chaussée	m <sup>2</sup>		
	<b>Sous-total 2</b>			
3	<b>Assainissement et drainage</b>			
3.1	Caniveaux de section 0.6*0.5			
3.2	Dalette de couverture 1=0,50	ml		
	<b>Sous-total 3</b>			
4	<b>Ouvrage d'art-ouvrage hydraulique</b>			
4.1	Dalot double en béton armé 1*1*1	ml		

**REPUBLIQUE DU CAMEROUN**

**Paix - Travail - Patrie**

\*\*\*\*\*

**MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA  
PLANIFICATION ET DE  
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

\*\*\*\*\*

**RÉPUBLIQUE OF CAMEROON**

**Peace - Work - Fatherland**

\*\*\*\*\*

**MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING,  
AND REGIONAL DEVELOPMENT**

\*\*\*\*\*

**COMMISSION INTERNE SUPPLEMENTAIRE DE PASSATION DES MARCHES  
AUPRES DU MINEPAT**

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT**  
N° /AONO/MINEPAT/CISPM/2023 DU , EN VUE DE  
L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION EN ENDUIT SUPERFICIEL  
BICOUCHE DU TRONCON DE ROUTE CARREFOUR DOUANE-MONENLAM, DANS  
L'ARRONDISSEMENT D'EBOLOWA I, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU  
SUD.

**FINANCEMENT : BIP/MINEPAT/EXERCICES 2023, 2024 ET 2025**

**IMPUTATION : 94 05 110000 523511**

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES**

**Pièce N°7**

**Cadre Du Devis Quantitatif et Estimatif**

PRIX	DESIGNATION	Unité	Quantité	P.U	Montant
0	Travaux préliminaires				
001	Installation du chantier	FF	1		
002	Etude et plan d'exécution	FF	1		
	Sous-total 0				
1	Nettoyage et terrassement				
1.1	Nivellement plateforme et exutoire	m2	11000		
1.2	Remblais en graveleux latéritique provenant d'emprunt	m3	1200		
	Sous-total 1				
2	Enduits de type bicouche sur la chaussée				
2.1	Gravillonnage de la chaussée	m2	9200		
	Sous-total 2				
3	Assainissement et drainage				
3.1	Caniveaux de section 0.6*0.5	ml	30		
3.2	Dalette de couverture 1=0,50	ml	30		
	Sous-total 3				
4	Ouvrage d'art-ouvrage hydraulique				
4.1	Dalot double en béton armé 1*1*1	ml	10		
	Sous-total 4				
	TOTAL GENERAL HT				
	TVA (19,25)				
	IR (2,2 ou 5,5%)				
	MONTANT TOUTES TAXES COMPRISSES				
	NET A MANDATER				

**REPUBLIQUE DU CAMEROUN**

**Paix - Travail - Patrie**

\*\*\*\*\*

**MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA  
PLANIFICATION ET DE  
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE**

\*\*\*\*\*

**REPUBLIC OF CAMEROON**

**Peace - Work - Fatherland**

\*\*\*\*\*

**MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING,  
AND REGIONAL DEVELOPMENT**

\*\*\*\*\*

**COMMISSION INTERNE SUPPLEMENTAIRE DE PASSATION DES MARCHES  
AUPRES DU MINEPAT**

**APPEL**

**D'OFFRES**

**NATIONAL**

**OUVERT**

N° \_\_\_\_\_ /AONO/MINEPAT/CISPM/2023 DU \_\_\_\_\_, EN VUE DE  
L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION EN ENDUIT SUPERFICIEL  
BICOUCHE DU TRONCON DE ROUTE CARREFOUR DOUANE-MONENLAM, DANS  
L'ARRONDISSEMENT D'EBOLOWA I, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU  
SUD.

**FINANCEMENT : BIP/MINEPAT/EXERCICES 2023, 2024 ET 2025**

**IMPUTATION : 94 05 110000 523511**

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES**


**Pièce N°8**

**Cadre du sous détail des prix unitaires**

**SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES**

**DESIGNATION :**

N° prix	Rendement journalier	Quantité totale	Unité	Durée activité (jour)
<b>Main d'œuvre</b>	CATEGORIE	Salaire journalier	Jours facturés	Montant
<b>Matériel et engins</b>	TYPE	prix unitaire	Jours facturés	Montant
<b>Matériaux et divers</b>	TYPE	prix unitaire	consommation	Montant
<b>D</b> <b>TOTAL COUTS DIRECTS</b>			<b>A+B+C</b>	
<b>E</b> <b>Frais généraux de siège</b>			= D x... %	
<b>F</b> <b>Frais généraux de chantier</b>			= D x....% = D x....%	
<b>G</b> <b>COUT DE REVIENT</b>			= D + E + F	
<b>H</b> <b>Risques + Bénéfices</b>			= G x....%	
<b>P</b> <b>PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES</b>			= G + H	
<b>V</b> <b>PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES</b>			= P/Qté	



**TOTAL B**

**TOTAL C**

**REPUBLIQUE DU CAMEROUN**

**Paix - Travail - Patrie**

\*\*\*\*\*

**MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA  
PLANIFICATION ET DE  
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

\*\*\*\*\*

**REPUBLIC OF CAMEROON**

**Peace - Work - Fatherland**

\*\*\*\*\*

**MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING,  
AND REGIONAL DEVELOPMENT**

\*\*\*\*\*

**COMMISSION INTERNE SUPPLEMENTAIRE DE PASSATION DES MARCHES  
AUPRES DU MINEPAT**

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT  
N° \_\_\_\_\_ /AONO/MINEPAT/CISPM/2023 DU \_\_\_\_\_, EN VUE DE  
L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION EN ENDUIT SUPERFICIEL  
BICOUCHE DU TRONCON DE ROUTE CARREFOUR DOUANE-MONENLAM, DANS  
L'ARRONDISSEMENT D'EBOLOWA I, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU  
SUD.**

**FINANCEMENT : BIP/MINEPAT/EXERCICES 2023, 2024 ET 2025**

**IMPUTATION : 94 05 110000 523511**

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES**

**Pièce N°9**

**MODELE DE MARCHE**

**REPUBLIQUE DU CAMEROUN**  
**Paix - Travail - Patrie**  
\*\*\*\*\*  
**MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA**  
**PLANIFICATION ET DE**  
**L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**  
\*\*\*\*\*

**REPUBLIC OF CAMEROON**  
**Peace - Work - Fatherland**  
\*\*\*\*\*  
**MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING,**  
**AND REGIONAL DEVELOPMENT**  
\*\*\*\*\*

MARCHE N° /M/MINEPAT/CISPM/2023 PASSE APRES APPEL  
D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° /AONO/MINEPAT/CISPM/2023 DU  
\_\_\_\_\_, EN VUE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION  
EN ENDUIT SUPERFICIEL BICOUCHE DU TRONCON DE ROUTE CARREFOUR  
DOUANE-MONENLAM, DANS L'ARRONDISSEMENT D'EBOLWA I,  
DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD.

MAITRE D'OUVRAGE : LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET  
DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

**TITULAIRE :** \_\_\_\_\_

**ADRESSE :** BP : \_\_\_\_\_  
TEL : \_\_\_\_\_  
NUMERO DE COMPTE : \_\_\_\_\_  
N°CNI ou R.C : \_\_\_\_\_  
N° CONTRIBUABLE : \_\_\_\_\_

**OBJET :** .....

**LIEU D'EXECUTION :** .....

**DELAI D'EXECUTION :** Cinq (05) mois.

**MONTANT EN FCFA :** \_\_\_\_\_

Total TTC	
HTVA	
TVA	
AIR	
NET A MANDATER	

**FINANCEMENT** : BIP/MINEPAT/EXERCICES 2022, 2023 ET 2024

**IMPUTATION:** 94 195 05 110000 5523511

**SOUSCRIT LE :** \_\_\_\_\_  
**SIGNE-LE :** \_\_\_\_\_  
**NOTIFIE-LE :** \_\_\_\_\_  
**ENREGISTRE-LE :** \_\_\_\_\_

**ENTRE :**  
LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN, REPRESENTEE, PAR LE MINISTRE DE  
L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE:  
Ci-après désigné le « Maître d'Ouvrage »

**D'une part**

Et, la Société, \_\_\_\_\_

BP : \_\_\_\_\_

TEL : \_\_\_\_\_

NUMERO DE COMPTE : \_\_\_\_\_

N°CNI ou R.C : \_\_\_\_\_

N° CONTRIBUABLE : \_\_\_\_\_

Dont le siège social est situé à \_\_\_\_\_

Représenté par son DIRECTEUR GENERAL

Monsieur \_\_\_\_\_

Dénommée ci-après

« CO-CONTRACTANT »

**D'autre part :**

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PAGE ..... ET DERNIERE DU MARCHE  
N° \_\_\_\_\_ /M/MINEPAT/CISPM/2023 PASSE APRES APPEL D'OFFRES  
NATIONAL OUVERT N° \_\_\_\_\_ /AONO/MINEPAT/CISPM/2023 DU  
\_\_\_\_\_, EN VUE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION  
EN ENDUIT SUPERFICIEL BICOUCHE DU TRONCON DE ROUTE CARREFOUR  
DOUANE-MONENLAM, DANS L'ARRONDISSEMENT D'EBOLOWA I,  
DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD.



MAITRE D'OUVRAGE : LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET  
DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

POUR LE CO-CONTRACTANT

POUR LE MAITRE D'OUVRAGE

Enregistrement

**REPUBLIQUE DU CAMEROUN**

**Paix - Travail - Patrie**

\*\*\*\*\*

**MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA  
PLANIFICATION ET DE  
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

\*\*\*\*\*

**REPUBLIC OF CAMEROON**

**Peace - Work - Fatherland**

\*\*\*\*\*

**MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING,  
AND REGIONAL DEVELOPMENT**

\*\*\*\*\*

**COMMISSION INTERNE SUPPLEMENTAIRE DE PASSATION DES MARCHES  
AUPRES DU MINEPAT**

**APPEL**

**D'OFFRES**

**NATIONAL**

**OUVERT**

**N° \_\_\_\_\_ /AONO/MINEPAT/CISPM/2023 DU \_\_\_\_\_, EN VUE DE  
L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION EN ENDUIT SUPERFICIEL  
BICOUCHE DU TRONCON DE ROUTE CARREFOUR DOUANE-MONENLAM, DANS  
L'ARRONDISSEMENT D'EBOLOWA I, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU  
SUD.**

**FINANCEMENT : BIP/MINEPAT/EXERCICES 2023, 2024 ET 2025**

**IMPUTATION : 94 05 110000 523511**

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES**

**Pièce N°10**

**Modèles**

## MODELE DE GARANTIE DE SOUMISSION (GARANTIE BANCAIRE)

ATTENDU QUE \_\_\_\_\_ /Nom du Soumissionnaire) (ci-après dénommé « le Soumissionnaire ») a soumis sa soumission en date Du \_\_\_\_\_ ( inscrire la date) pour l'exécution De \_\_\_\_\_ (titre du Marché) (ci-après dénommé « la soumission »).

Nous \_\_\_\_\_ (nom de la banque) de \_\_\_\_\_ (nom du pays) ayant notre siège à \_\_\_\_\_ (ci-après dénommée « banque ») somme tenus à l'égard de \_\_\_\_\_ (nom du Maître d'Ouvrage) (ci-après dénommé « le Maître d'Ouvrage ») pour la somme de \_\_\_\_\_ que la banque s'engage à régler intégralement audit Maître d'Ouvrage, s'obligant elle-même, ses successeurs et assignataires.

SIGNE ET AUTHENTIFIE par ladite banque le \_\_\_\_\_ jour de l'an \_\_\_\_\_

LES CONDITIONS de cette obligation sont les suivantes :

1. Si le Soumissionnaire retire sa soumission pendant la période de validation de l'Offre spécifié dans le modèle de soumission ;
2. Ou si le Soumissionnaire s'étant vu notifier l'acceptation de sa soumission par le Maître d'Ouvrage pendant la période de validité
  - a) Manque ou refuse de signer le modèle de convention, s'il est tenu de le faire, conformément aux instructions aux Soumissionnaire ; ou
  - b) Manque ou refuse de fournir la garantie d'Exécutions, conformément aux instructions aux Soumissionnaires,

Nous nous engageons à payer au maître de l'ouvrage un montant à concurrence du montant susmentionné, dès l'inscription de sa première demande écrite, sans que le Maître d'Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, le maître d'ouvrage précisera que le montant qu'il réclame lui est du parce que l'une ou l'autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu'il spécifiera quelle ou quelles condition(s) a. ou ont joué.

La présente garantie demeurera valable 120 (cent vingt) jours après la date de limite de soumission des Offres, la dite date limite étant précisée dans le règlement particulier de l'Appel d'Offres ou pouvant être reportée par le Maître d'Ouvrage, qui n'est pas tenu de notifier la banque dudit ou desdits report(s).toute demande relative à cette garantie devra parvenir à la banque au plus tard à la date susmentionnée.

DATE \_\_\_\_\_ SIGNATURE DE LA BANQUE

TEMOIN \_\_\_\_\_ AUTHENTIFICATION

(signature, nom et adresse)

## MODELE GARANTIE D'EXECUTION (GARANTIE BANCAIRE)

A : \_\_\_\_\_ (nom du Maître d'Ouvrage)

\_\_\_\_\_ (adresse du Maître d'Ouvrage)

ATTENDU QUE \_\_\_\_\_ (nom et adresse de du Cocontractant)

(Ci-après dénommé « du Cocontractant ») s'est engagé, conformément au Marché n° \_\_\_\_\_

En date du \_\_\_\_\_ à exécuter \_\_\_\_\_

(Titre du Marché et brève description des travaux) (Ci-après dénommé »le Marché ») ;

ATTENDU QUE vous avez stipulé dans ledit Marché que le Cocontractant vous remettra une garantie bancaire d'une banque de renom pour le montant spécifié ici comme garantie de la réalisation de ses obligations conformément au Marché ;

ATTENDU QUE nous avons convenu de donner au Cocontractant cette garantie bancaire ;

EN CONSEQUENCE, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à votre égard, au nom du Cocontractant, à concurrence, d'un montant de (montant de la garantie) \_\_\_\_\_ (en lettres), ledit montant étant payable dans les types et selon les proportions de monnaies dans lesquelles le montant du Marché est payable, et nous nous engageons à vous payer, dès réception de votre premier demande écrite, et sans argutie ni discussion, toute(s) somme(s), dans les limites de \_\_\_\_\_ (montant de la garantie), ci-dessus stipulée, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ni le motif de votre demande ou du montant indiqué ci-dessus.

Nous renonçons formellement à ce que vous réclamiez ladite dette au Cocontractant avant de nous présenter la demande.

Nous convenons également qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification aux modalités du Marché ou des travaux devant être effectués au titre de la présente ou à l'un des documents du Marchés qui à été établi entre vous et le Cocontractant ne nous libérera d'une obligation nous incomitant au titre de la présente garantie et nous ne sommes pas tenus par la présente à donner notification dudit changement ou modification.

La présente garantie est valable jusqu'à la date de délivrance du certificat de fin du délai de garantie.

### SIGNATURE ET AUTHENTIFICATION DU GARANT

Nom de la banque

Adresse

Date

## MODELE DE GARANTIE BANCAIRE EN REMPLACEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE

A : (nom et adresse du Maître d'Ouvrage)

(titre du Marché)

Conformément aux dispositions de l'article 36 du CCAP (retenue de garantie) cahier des clauses administratives particulièrement du Marché susmentionnée, (nom et adresse du Cocontractant) (ci-après dénommé « le Cocontractant ») déposera auprès de (nom du Maître d'Ouvrage) une garantie bancaire en remplacement de la retenue de garantie, conformément aux dispositions dudit article, et s'élevant à (montant de la garantie en chiffres et en lettres ; le montant représenter le montant des sommes retenues en garantie après libération de la moitié de la retenue effectuée à la réception provisoire et sera libellé soit dans la monnaie(s) dans la (les) quelle(s) la retenue a été effectuée, comme stipulé dans le Marché, soit dans une monnaie librement convertible et jugée acceptable par le Maître d'Ouvrage).

Nous (banque), conformément aux instructions du Cocontractant, convenons de façon inconditionnelle et irrévocabile de garantir, en tant qu'obligataire principal et pas seulement en tant que garant, le paiement à (nom du Maître d'Ouvrage) à première demande sans droit d'objection de notre part et sans sa première réclamation préalable au Cocontractant, d'un montant ne dépassant pas (montant de la garantie en chiffres et en lettres).

Nous convenons en outre qu'aucun changement ou additif ou aucune modification aux conditions du Marché ou des travaux devant être exécutés au titre dudit Marché, ou à l'un des documents du Marché qui peut être établi entre (nom du Maître d'Ouvrage) et le Cocontractant, ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombeant en vertu de la présente garantie, et nous renonçons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Cette garantie sera libérée sur présentation du certificat de réception définitive.

SIGNATURE \_\_\_\_\_ ET AUTHENTIFICATION \_\_\_\_\_ DU  
SIGNATAIRE \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_  
banque \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

**MODELE DE GARANTIE DE RESTITUTION DE L'AVANCE FORFAITAIRE  
(GARANTIE BANCAIRE)**

A : \_\_\_\_\_ (nom du Maître d’Ouvrage)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (adresse du Maître d’Ouvrage)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (nom du Marché)

Messieurs,

Conformément aux dispositions de l'article 36 du CCAP (cahier des clauses administratives du Marché) du Marché susmentionné \_\_\_\_\_ (nom et adresse du Cocontractant) (ci-après dénommé « le Cocontractant ») déposera auprès de (nom du Maître d’Ouvrage) une garantie bancaire ayant pour objet de garantir une exécution correcte et loyale de ses obligations, conformément aux dispositions dudit article, et s’élevant à (montant à garantie) \_\_\_\_\_ (en lettres).

Nous, \_\_\_\_\_ / (banque ou institution financière),

Conformément aux instructions du Cocontractant, convenons de façon inconditionnelle et irrévocabile de garantir, en tant qu’obligataire principal et pas seulement en tant que garant, le paiement à (nom du Maître d’Ouvrage) à première demande sans droit d’objection de notre part et sans première réclamation préalable au Cocontractant, d’un montant ne dépassant pas (montant de la garantie) 64 \_\_\_\_\_ (en lettres).

Nous convenons en outres qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification aux conditions du Marché ou des travaux devant être exécutées au titre dudit Marché ou à l’un des documents du Marché qui peut être établie entre \_\_\_\_\_ (nom du Maître d’Ouvrage) et le Cocontractant, ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incomitant en vertu de la présente garantie, et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Cette garantie restera valable à partir de la date du paiement anticipé dans le cadre du Marché jusqu’à ce que \_\_\_\_\_ (nom du Maître d’Ouvrage) reçoive la totalité du remboursement du même montant au Co -contractant.

Veuillez agréer, messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

SIGNATURE ET AUTHENTIFICATION :

Nom de la banque/institution financière :

Adresse :

Date :

## MODELE DE SOUMISSION

Je (nous) soussigné (s) (2) \_\_\_\_\_  
(Nom, prénom, profession, nationalité et domicile)

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du Dossier d'Appel d'Offres pour l'exécution des travaux de l'Appel d'Offres National \_\_\_\_\_ /AONO/MINEPAT/CISPM/2022 du \_\_\_\_\_, pour \_\_\_\_\_, Arrondissement de \_\_\_\_\_, Département de \_\_\_\_\_, Région \_\_\_\_\_ et après avoir apprécié à mon (notre) point de vue et sous ma (notre) responsabilité la nature et les difficultés des travaux à exécuter, me (nous) soumets (soumettons) et m' (nous) engage (engageons) à exécuter ces travaux dans les conditions suivantes :

Montant H.T (F.CFA) \_\_\_\_\_  
(en toutes lettres), \_\_\_\_\_ (en chiffres).

Calculé sur la base des prix unitaires et des quantités figurant au devis estimatif joints à la présente soumission.

Le montant toutes taxes comprises est de \_\_\_\_\_ (en toutes lettres), \_\_\_\_\_ (en chiffres) en Francs CFA.

Je m'engage (nous nous engageons) si ma (notre) soumission est retenue, à exécuter le Marché dans un délai de (\_\_\_\_\_) mois.

Je m'engage (nous nous engageons) à maintenir le montant de ma (notre) soumission pendant une période de 90 jours à compter de la date de remise des Offres.

Je demande (nous demandons) que les sommes dues au titre de l'exécution des travaux me (nous) soient payées par crédit du :

Compte N° \_\_\_\_\_ Ouvert au nom de \_\_\_\_\_  
dans les livres de \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_

Sont annexés à la présente soumission les documents qui, conformément aux stipulations du Dossier d'Appel d'Offres doivent être joints à la soumission.

Fait \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Le soumissionnaire (s)

Signature (s)

Pour les associés, indiquer :

« La société \_\_\_\_\_  
(Raison sociale et dénomination, forme, nationalité et siège social)

« Représentée par le soussigné \_\_\_\_\_ »  
(Nom, prénom, qualité)

Pour les groupements sans personnalité juridique, indiquer :

« Nous, soussignés \_\_\_\_\_ »

(Pour chacun : nom, prénoms, ou raison sociale, profession, nationalité et domicile du siège social).

« Constitués en groupement des sociétés pour l'exécution du présent Marché, nous nous engageons solidairement \_\_\_\_\_ »

## **MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF**

### **(GARANTIE DE BONNE EXECUTION)**

Banque \_\_\_\_\_

Référence de la caution : N° \_\_\_\_\_

A Monsieur le Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire,  
Maître d'Ouvrage

Cautionnement pour la garantie de bonne exécution de l'Appel d'Offres National Ouvert  
N° \_\_\_\_\_ /AONO/MINEPAT/CISPM/2022 du \_\_\_\_\_, pour \_\_\_\_\_,  
Département du \_\_\_\_\_, Région de \_\_\_\_\_.

Nous Banque \_\_\_\_\_ Avons été informés qu'entre le Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire et \_\_\_\_\_ agissant en tant que Cocontractant de l'Administration, un Contrat a été conclu pour l'exécution travaux de réalisation des projets d'électrification en milieu rural.

Conformément aux dispositions du Marché N° \_\_\_\_\_, le Cocontractant de l'Administration est tenu de remettre au Maître d'Ouvrage une caution bancaire de garantie de bonne exécution des travaux , couvrant les garanties, engagements et autres obligations incombant au Cocontractant de l'Administration du fait du Marché d'un montant égal à 5% du montant TTC, soit \_\_\_\_\_

Nous banque \_\_\_\_\_ nous engageons irrévocablement et en renonçant à toutes discussions, par la présente, à payer à la première demande écrite en faveur de Monsieur le Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, et dans un délai de huit (08) semaines maximum, jusqu'à concurrence du montant de la présente caution, soit \_\_\_\_\_ toutes les sommes qui pourraient être dues par le Cocontractant de l'Administration du fait qu'il ne remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au Marché.

La demande de mise en jeu partielle ou totale de la présente caution fera l'objet d'une lettre justificative recommandée avec accusé de réception et copie au Cocontractant de l'Administration formulant clairement et complétant les raisons de sa demande.

Cette lettre devra être signée du Ministre de l'Energie et de l'Eau.

Pour être conforme à la Loi des Finances 2016, les originaux de la présente caution seront conservés au MINEPAT.

Cette caution sera libérée à compter de la date de réception provisoire des travaux concernées, sur mainlevée du Maître d'Ouvrage.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Signature (s)

**Modèle du rapport de visite de site**

(Entête de l'entreprise)



Dans le cadre de l'Appel d'Offres National Ouvert N° \_\_\_\_\_ du \_\_\_\_\_, en vue \_\_\_\_\_, Nous entreprise ....., représentée par ..... Directeur General, attestons avoir visité le site des travaux relatif à \_\_\_\_\_.

En foi de quoi la présente attestation de visite de site est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Signature et cachet

**Modèle du rapport de visite de site**

(Entête de l'entreprise)

**RAPPORT DE VISITE DES SITES**

Je soussigné (nom et prénom) \_\_\_\_\_

Agissant en qualité de directeur des ETS (Entreprise) \_\_\_\_\_

qu'après avoir visité le site des travaux relatifs à ..... dans la localité de .....  
Département du (de la)....., me fait l'obligation porter les observations suivantes :

**A-sur le niveau de réalisation**

1° \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2° \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**B- autres éléments**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3° \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4° \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5° \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Signature et cachets**

## MODELE DU PLANNING A BARRES

REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail - Patrie

\*\*\*\*\*

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA  
PLANIFICATION ET DE  
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

\*\*\*\*\*

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

\*\*\*\*\*

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING,  
AND REGIONAL DEVELOPMENT

\*\*\*\*\*

COMMISSION INTERNE SUPPLEMENTAIRE DE PASSATION DES MARCHES  
AUPRES DU MINEPAT

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT  
N° /AONO/MINEPAT/CISPM/2023 DU , EN VUE DE  
L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION EN ENDUIT SUPERFICIEL  
BICOUCHE DU TRONCON DE ROUTE CARREFOUR DOUANE-MONENLAM, DANS  
L'ARRONDISSEMENT D'EBOLOWA I, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU  
SUD.

FINANCEMENT : BIP/MINEPAT/EXERCICES 2023, 2024 ET 2025


IMPUTATION : 94 05 110000 523511

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Pièce N°12

LISTE ACTUALISEE DES BANQUES ET ASSURANCES AGREES ET  
HABILITEES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES  
PUBLICS AU CAMEROUN

**LISTE ACTUALISEE DES BANQUES ET ASSURANCES AGREES ET  
HABILITEES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES  
PUBLICS AU CAMEROUN**



**I. BANQUES**

1. Afriland First Bank (AFB) ;
2. BANGE Bank Cameroun (BANGE CMR) ;
3. Banque Atlantique du Cameroun (BACM) ;
4. Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME) ;
5. BGFI Bank Cameroun (BGFIBANK Cameroun) ;
6. Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC) ;
7. Citi Bank Cameroun (Citibank Cameroun) ;
8. Commercial Bank Cameroon (CBC) ;
9. Crédit Comunautaire d'Afrique Bank (CCA Bank) ;
10. Ecobank Cameroun (ECOBANK) ;
11. National Financial Credit Bank (NFC-BANK) ;
12. Société Commerciale de Banque Cameroun (SCB-Cameroun) ;
13. Société Générale Cameroun (SGC) ;
14. Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) ;
15. Union Bank of Cameroon (UBC) ;
16. United Bank for Africa Cameroon (UBA).

**II. COMPAGNIES D'ASSURANCES**

17. ACTIVA Assurances ;
18. AREA Assurances ;
19. ATLANTIQUE Assurances Cameroun ;
20. CHANAS Assurances ;
21. CPA SA ;
22. NSIA Assurances ;
23. PRO ASSUR. ;
24. Prudential Beneficial General Insurance ;
25. ROYALONYX Insurance ;
26. SAAR ;
27. SANLAM Assurances Cameroun ;
28. ZENITHE Insurance SA.

## GRILLE D'EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES

L'Offre technique contenue dans l'enveloppe B sera évaluée suivant la grille de notation suivante :

<b>N°</b>		<b>SATISFACTION</b>
	<b>LA PRESENTATION DE LA SOUMISSION</b>	
1	Reliure, Intercalaires de couleur, lisibilité, pièces rangées dans l'ordre du DAO	Oui/Non
	<b>LE RAPPORT DE VISITE DES LIEUX</b>	
3	Respect du modèle d'Attestation de visite du site	Oui/Non
4	Rapport de visite des lieux daté et signé sur l'honneur par le soumissionnaire	Oui/Non
	<b>REFERENCES DE L'ENTREPRISE</b>	
5	1 <sup>ère</sup> et dernière page d'au moins deux (02) Marché relatif aux travaux routiers (routes en terre ou bitumées) + PV de réception du Marché ci-dessus	Oui/Non
6	1 <sup>ère</sup> et dernière page d'au moins un (01) Marché d'un montant de 50 million relatif aux travaux routiers (routes en terre ou bitumées) + PV de réception du Marché ci-dessus	Oui/Non
	<b>DISPONIBILITE DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS ESSENTIELS POUR L'ENSEMBLE DES TRAVAUX (en propriété ou location)</b>	
7	- Une nivelleuse ;	Oui/Non
8	- Un compacteur ;	Oui/Non
9	- Un camion-citerne à eau ;	Oui/Non
10	- Deux camions-benne ;	Oui/Non
11	- une bétonnière	Oui/Non
12	- un véhicule de liaison;	Oui/Non
13	- un Bulldozer ;	Oui/Non
14	- une Pelle chargeuse ;	Oui/Non
15	- un Tractopelle ;	Oui/Non
16	- une Moto pompe ;	Oui/Non
17	- un Groupe électrogène	Oui/Non
	<b>Expérience du personnel d'encadrement</b>	
	<b>Conducteur de Travaux</b>	
18	Ingénieur des Travaux du Génie-Civil bac+5 minimum, (Attestation de présentation de l'original du diplôme, cv signé et daté, attestation de disponibilité) NB : Il faut présenter toutes les pièces listées entre parenthèse pour mériter le « OUI ».	Oui/Non
19	Expérience général dans les BTP. (Oui si l'Ingénieur a une expérience professionnelle supérieure ou égale à cinq (05) ans dans le domaine des BTP).	Oui/Non
20	Expérience au poste de Conducteur des travaux. (Oui si l'Ingénieur a une expérience spécifique d'au moins trois(03) projets des travaux des routes revêtues)	Oui/Non
	<b>Chef de Chantier</b>	

21	Technicien Supérieur de Génie Civil et plus (Attestation de présentation de l'original du diplôme, cv signé et daté, attestation de disponibilité) NB : Il faut présenter toutes les pièces listées entre parenthèse pour mériter le « OUI ».	Qui/Non
22	Expérience général dans les BTP ( <i>Oui si le TSGC a une expérience professionnelle supérieure ou égale à cinq (05) ans dans le domaine des BTP</i> ).	Oui/Non
23	Expérience spécifique au poste de Chef Chantier. ( <i>Oui si le TSGC a une expérience spécifique d'au moins trois(03) projets des travaux des routes revêtues</i> )	Oui/Non
	<b>Laborantin géotechnique</b>	
24	Technicien Supérieur de Génie Civil et plus (Attestation de présentation de l'original du diplôme, cv signé et daté, attestation de disponibilité) NB : Il faut présenter toutes les pièces listées entre parenthèse pour mériter le « OUI ».	Oui/Non
25	Expérience général dans les BTP ( <i>Oui si le TSGC a une expérience professionnelle supérieure ou égale à cinq (05) ans dans le domaine des BTP</i> ).	Oui/Non
26	Expérience spécifique au poste de Laborantin géotechnique. ( <i>Oui si le TSGC a une expérience spécifique d'au moins trois(03) projets des travaux des routes revêtues</i> )	Oui/Non
	<b>Méthodologie</b>	
27	Présence de la note méthodologique	Oui/Non
28	Planning d'exécution conforme au délai du DAO	Oui/Non
29	Les approvisionnements en matériaux de chantier	Oui/Non
30	Sous-traitance	Oui/Non
31	Les dispositions envisagées pour l'utilisation de la main d'œuvre locale (technique HIMO)	Oui/Non
32	Les dispositions relatives au respect des mesures environnementales	Oui/Non
	<b>Capacité financière</b>	
33	Capacité financière de 30 Millions	Oui/Non

**Le non-respect de 23 critères sur un total de 33, soit 70% entraînera l'élimination de l'offre.**