

REGION DE L'OUEST

\*\*\*\*\*

DEPARTEMENT DU NOUN

\*\*\*\*\*

COMMUNE DE FOUMBAN

\*\*\*\*\*

SECRETARIAT GENERAL

\*\*\*\*\*



REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE FOUMBAN

MAITRE D'OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°004/AONO /C.FBAN/CIPM/2024 DU 02 FEVRIER 2024 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLLOUM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST

FINANCEMENT : BIP (BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC)/MINADER

IMPUTATION : \_\_\_\_\_

N°ACTE : \_\_\_\_\_

EXERCICE : 2024

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

## TABLE DES MATIERES

Le présent Dossier d'Avis d'Appel d'Offres comprend les pièces suivantes :

Pièce n° 1 – Avis d'Appel d'Offres

Pièce n° 2 – Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO)

Pièce n° 3 – Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO)

Pièce n° 4 – Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce n° 5 – Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce n° 6 – Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Pièce n° 7 – Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif (DQE)

Pièce n° 8 – Cadre du Sous Détail des Prix

Pièce n° 9 – Modèle de Marché

Pièce n° 10 - Formulaire et Modèles

Pièce n° 11 - Etudes et plans types éventuels

Pièce n° 12 - Grille d'évaluation des offres

Pièce n° 13 - Liste des Etablissements bancaires de 1<sup>er</sup> ordre autorisés à émettre les cautions

Pièce n° 14 - Plans Types

REGION DE L'OUEST

\*\*\*\*\*

DEPARTEMENT DU NOUN

\*\*\*\*\*

COMMUNE DE FOUMBAN

\*\*\*\*\*

SECRETARIAT GENERAL

\*\*\*\*\*



REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE FOUMBAN

MAITRE D'OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°004/AONO /C.FBAN/CIPM/2024 DU 02 FEVRIER 2024 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLLOUM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST

FINANCEMENT : BIP (BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC)/MINADER

IMPUTATION : \_\_\_\_\_

N°ACTE : \_\_\_\_\_

EXERCICE : 2024

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

**Pièce N° 1**  
**Avis d'Appel D'offres**

REGION DE L'OUEST

\*\*\*\*\*

DEPARTEMENT DU NOUN

\*\*\*\*\*

COMMUNE DE FOUMBAN

\*\*\*\*\*

SECRETARIAT GENERAL

\*\*\*\*\*



REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

**AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°004/AONO  
/C.FBAN/CIPM/2024 DU 02 FEVRIER 2024 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE  
KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLLOUM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS  
LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST  
FINANCEMENT BIP**

**1- Objet de l'Appel d'Offres :**

Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement Public (BIP), le Maire de la Commune de Fouban, Autorité Contractante, lance un Appel d'Offres National Ouvert pour LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLLOUM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST

**Consistance des travaux :**

Les travaux, objets du présent Appel d'Offres portent sur LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLLOUM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST et comprennent :

- Installation du chantier;
- Nettoyage et terrassements;
- Assainissement Drainage ;
- Ouvrage d'art.

**3- Délai d'exécution :** Le délai maximum d'exécution prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux est de **trois (03) mois**.

**4-Allotissements :** les travaux sont en un lot unique.

**5-Coût prévisionnel :** le coût prévisionnel TTC de l'opération à l'issue des études préalables est de **28 000 000 (Vingt-huit millions) FCFA**

**6 – Participation et origine :**

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais ayant des compétences dans le domaine.

**7 – Financement :**

Les travaux, objets du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d'Investissement Public exercice 2024 sur la ligne d'imputation budgétaire N° \_\_\_\_\_

**8 – Cautionnement provisoire :**

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission (conforme au modèle joint en annexe) établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant de **560 000 (Cinq cent soixante mille) F CFA**, et valable pendant 30 jours au-delà de la date originale de validité des offres.

**9 – Consultation du Dossier d'Appel d'Offres:**

Dès publication du présent avis, le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Service technique de la Commune de Fouban.

**10 – Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres :**

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu et consulté au Service technique de la Commune de Fouban, dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de **56 000**



**AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°004/AONO  
/C.FBAN/CIPM/2024 DU 02 FEVRIER 2024 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE  
KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLLOUM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS  
LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST  
FINANCEMENT BIP**

**1- Objet de l'Appel d'Offres :**

Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement Public (BIP), le Maire de la Commune de Fouban, Autorité Contractante, lance un Appel d'Offres National Ouvert pour LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLLOUM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST

**Consistance des travaux :**

Les travaux, objets du présent Appel d'Offres portent sur LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLLOUM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST et comprennent :

- Installation du chantier;
- Nettoyage et terrassements;
- Assainissement Drainage ;
- Ouvrage d'art.

**3- Délai d'exécution :** Le délai maximum d'exécution prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux est de **trois (03) mois**.

**4- Allotissements :** les travaux sont en un lot unique.

**5- Coût prévisionnel :** le coût prévisionnel TTC de l'opération à l'issue des études préalables est de **28 000 000 (Vingt-huit millions) FCFA**

**6 – Participation et origine :**

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais ayant des compétences dans le domaine.

**7 – Financement :**

Les travaux, objets du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d'Investissement Public exercice 2024 sur la ligne d'imputation budgétaire N° \_\_\_\_\_

**8 – Cautionnement provisoire :**

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission (conforme au modèle joint en annexe) établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant de **560 000 (Cinq cent soixante mille) F CFA**, et valable pendant 30 jours au-delà de la date originale de validité des offres.

**9 – Consultation du Dossier d'Appel d'Offres:**

Dès publication du présent avis, le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Service technique de la Commune de Fouban.

**10 – Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres :**

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu et consulté au Service technique de la Commune de Fouban, dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de **56 000**

(Cinquante-six mille) F CFA, payable dans un poste comptable du Trésor Public (Recettes des Finances, Perceptions et Trésoreries) de son choix.

### 11 – Remise des offres :

Chaque offre rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir au Service Technique de la Commune de Fouban, tél : 697 97 18 25 au plus tard le 04 MARS 2024 à 11 heures, heure locale, déposée contre récépissé et devra porter la mention:

«APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°004/AONO  
/C.FBAN/CIPM/2024 DU 02 FEVRIER 2024 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE  
KOUA MATAPIT – KOUFOUMLLOUM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA  
COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST  
A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

**NB :** Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l'avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l'Autorité contractante avant l'achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l'article 20.2 du RGAO. La modification ou l'offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention :

« RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION »

**12- Recevabilité des offres :** Sous peine de rejet de l'offre, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront être impérativement produites en originaux ou copies certifiées conformes par toutes autorités légales établies conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Elles doivent dater de moins de trois mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de 1<sup>er</sup> ordre agréée par le Ministre des Finances.

### 13 – Ouverture des plis :

L'ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 04 MARS 2024 à 12 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la commune de Fouban siégeant dans la salle de conférences de la Commune de Fouban.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une bonne connaissance du dossier.

### 14-Critère d'évaluation :

#### 14-1-Critères éliminatoires :

- N'avoir pas satisfait à au moins 70% des critères de l'analyse des offres ;
- Omission dans l'offre financière d'un prix quantifié ;
- Absence d'une pièce administrative et non transmise dans les 48 heures qui suivent la séance de dépouillement ;
- Avoir un marché abandonné au cours des trois dernières années ;
- Absence de caution de soumission ;
- Certification des documents préalablement certifiés ;
- Fausse déclaration et pièces falsifiées ;
- Production des exemplaires des offres en nombre insuffisant (inférieur à sept) ;

#### 14-2- Critères essentiels :

L'évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :

Situation financière (2 oui)

- Cadre de sous – détail d'un prix unitaire conforme;
- Bordereau de prix en chiffres et en lettres.

Références de l'entreprise (6 oui)

Expériences Générales de l'entreprise dans le domaine BTP

Nombres de marchés exécutés pendant les trois dernières années dans le domaine de BTP (≥1 donne droit à un oui ; ≥3 donne droit à un oui; ≥5 donne droit à 1 oui ; = (3 oui)

Expériences spécifiques de l'entreprise dans le domaine BTP

Avoir réalisé de manière satisfaisante des marchés de construction civile, pour 1 marché donne valeur à un oui ; pour 2 marchés donne valeur à un oui ; pour 3 marchés donne valeur à un oui.

Personnel d'encadrement de l'entreprise; (4 oui)

Conducteur des travaux (Ingénieur des Travaux de Génie (Civil ou Rural=3 ans) ou Technicien Supérieur du Génie Civil ou Génie Rural 05 ans d'expériences) (04 oui)	
1-	CV signé et daté, Diplôme certifié, CNI certifiée
Chef chantier (Technicien du Génie Civil ou Génie Rural 03 ans d'expérience) (02 oui)	
4-	CV signé et daté, diplôme certifié, CNI certifiée

NB : 1, 2,3 sont indissociables ainsi que les 4, 5,6

- Attestation de catégorisation (02 oui)

Matériel de chantier à mobiliser; (6 oui)

1-	véhicule de liaison pick-up 4x4 ou station wagon
2-	Pelle chargeuse
3-	Niveleuse
4-	Bétonnière
5-	Compacteur à rouleau vibrant
6-	Petit matériel (brouettes, serre joints pelle, pioches, seaux etc.)
7-	Camion

Les contrats de location doivent être joints ; les cartes grises des véhicules doivent être certifiées par un Délégué Régional des Transports autre que celui qui a signé l'acte ou un Délégué Départemental des Transports;

Pour le bâtiment on aura : une bétonnière, vibreur, pick-up ; petits matériels (cartes grises certifiées par les services du Transport et facture donne droit à un oui pour chaque justification)).

Méthodologie; (5 oui)

Planning conforme au délai d'exécution = un oui ; origine des matériaux = un oui ; aspects socio-environnementaux = un oui. Total =3 oui.

Rapport de visite au délai d'exécution de site illustratif avec photos = 1 oui ; plan de localisation = 1 oui.

Présentation de l'offre. (2oui)

Reliures et intercalaires de couleur autre que le blanc respect de l'ordre des pièces.

Seules les soumissions qui auront obtenues au moins **70% de oui** seront admises à l'analyse financière.

### **15 – Durée de validité des offres :**

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date fixée pour la remise des offres.

### **16 – Renseignements complémentaires :**

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service Technique de la Commune de Foumban, tél : 697 97 18 25 dès publication du présent avis.

Foumban, le 13 FEV 2024  
Le Maire de la Commune de Foumban,

#### **AMPLIATIONS :**

- MINMAP
- DDMINDDDEVEL/NOUN
- ARMP/O (pour publication et archivage)
- Président CIPM (pour information)
- Affichage (pour information)
- Archives chrono



*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

REGION DE L'OUEST

\*\*\*\*\*

DEPARTEMENT DU NOUN

\*\*\*\*\*

COMMUNE DE FOUMBAN

\*\*\*\*\*

SECRETARIAT GENERAL

\*\*\*\*\*



REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

NATIONAL TENDER NOTICE OPENED IN EMERGENCY PROCEDURE N°004/AONO/C.FBAN/CIPM/2024 OF 02 FEBRUARY 2024 FOR THE MAINTENANCE WORK ON THE COMMUNAL ROAD KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLLOUM OVER 6 KM WITH CONSTRUCTION OF A SCUTTER IN FOUMBAN COUNCIL, NOUN DIVISION, WEST REGION

## FUNDING BIP MINADER

### 1- Subject of the Call for Offers:

As part of the implementation of the Public Investment Budget (BIP), the Mayor of the Municipality of Fouban, Contracting Authority, launches on behalf of the Ministry of Agriculture and Rural Development (MINADER), an Open National Offering Call FOR THE MAINTENANCE WORK ON THE COMMUNAL ROAD KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLLOUM OVER 6 KM WITH CONSTRUCTION OF A SCUTTER IN FOUMBAN COUNCIL, NOUN DIVISION, WEST REGION Consistency of work:

The works, objects of this Call of Offers, concern the MAINTENANCE WORK ON THE COMMUNAL ROAD KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLLOUM OVER 6 KM WITH CONSTRUCTION OF A SCUTTER IN FOUMBAN COUNCIL, NOUN DIVISION, WEST REGION and include:

- Installation of the site;
- The Terrace Road;
- Sanitation Drainage ;
- Work of art.

**3-Time to complete:** The maximum turnaround time provided by the Master of Work for the completion of the work is three (03) months.

**4-Allotments:** the work is in a single batch.

**5-Projected cost:** The projected TTC cost of the transaction following pre-study studies is 28,000,000 (Twenty-eight millions) FCFA

**6 – Participation and origin:** Participation in this Call for Offers is open to Cameroonian companies with expertise in the field.

**7 – Funding:** The work, objects of this Call of Offers, are funded by the Public Investment Budget fiscal year 2024 on the budget allocation line N° \_\_\_\_\_.

**8 –Provisional bonding:** Each bidder will be required to attach to its administrative documents a bid guarantee (consistent with the attached model) established by a first-rate bank approved by the Ministry of Finance and listed in Exhibit 12 of the CAD, amounting to 560,000 (Five hundred and sixty thousand) CFA francs, and valid for 30 days beyond the original date of the bids.

**9 – Consultation of the Call of Offers File:** As soon as this notice is published, the Call for Offers file can be accessed at business hours at the Technical Service of the Municipality of Fouban.

**10 – Acquisition of the Call of Offers File:** The Call of Offers file can be obtained and consulted at the Technical Department of the Fouban council, as soon as this notice is published, for payment of a non-refundable sum of

56,000 (Fifty-six thousand) CFA francs, payable in an accounting position of the Public Treasury (Finance Revenues, Perceptions and Treasuries) of its choice.

**11 – Offers** : Each offer written in French or English in Seven (07) copies including one (01) original and six (06) copies marked as such, must be sent to the Technical Service of the Fouban council, tel: 697 97 18 25 at the latest ~~\_\_\_\_\_~~ **04 MARS 2024** at 11 o'clock local time, filed against receipt and must bear the mention:

**"NATIONAL TENDER OPENED IN EMERGENCY PROCEDURE N°004/AONO/C.FBAN/CIPM/2024 02  
FEBUARY 2024 FOR THE MAINTENANCE WORK ON THE COMMUNAL ROAD KOUPA MATAPIT –  
KOUFOUMLLOUM OVER 6 KM WITH CONSTRUCTION OF A SCUTTER IN FOUMBAN COUNCIL, NOUN DIVISION,  
WEST REGION**

**" HAS ONLY OPENED IN THE ABSENCE OF DEPOUILLEMENT"**

**NB** : A bidder may amend, replace or withdraw its offer after filing it, provided that written notification of the amendment or withdrawal is received by the Contracting Authority before the completion of the deadline for submitting bids. The notification must be signed by an authorized representative under Article 20.2 of the RGAO. The change or corresponding replacement offer must be attached to the written notification. Envelopes must clearly state:

"WITHDRAWAL" and "REPLACEMENT OFFER" or "MODIFICATION"

**12- Offer ability**: Under penalty of rejection of the offer, the other administrative documents required (valid) must be produced in originals or certified copies in accordance with any legal authorities established in accordance with the stipulations of the Special Regulations of the Call for Tenders.

They must be less than three months before the original date of tendering or may have been established after the date the tender notice was signed.

Any offer that does not comply with the requirements of this notice and the Call of Offers file will be declared inadmissible. In particular, the absence of the bid guarantee is required by a bank of the first order approved by the Minister of Finance.

**13 – Opening the folds**: The folds will be opened in a short time. The opening of the administrative documents, technical and financial offers will take place **04 MARS 2024** at 12 p.m. by the Fouban Internal Public Procurement Commission sitting in the conference room of the Municipality of Fouban.

Only bidders can attend or be represented by a person of their choice who is properly mandated and has a good knowledge of the file.

#### **14-Rating criterion:**

##### **14-1-Elimination criteria :**

- ❖ Failing to meet at least 70% of the criteria for bid analysis;
- ❖ Omission in the financial offer of a quantified price;
- ❖ Absence of an administrative part and not transmitted within 48 hours;
- ❖ Having a market still running as a result of the Enterprise;
- ❖ No bid deposit;
- ❖ False statement and falsified documents;
- ❖ Production of copies of offers in insufficient numbers (less than seven);
- ❖ Certification of previously certified documents;

##### **14-2- Essential criteria:**

The evaluation of technical offers will be made according to the binary system (yes/no) on the basis of the following essential qualification criteria: Financial situation (2 yes) - Sub-framework - detail of a compliant unit price; Price tag in numbers and letters. Company References (6 yes) General company experiences in the construction sector Numbers of contracts executed during the last three years in the construction sector ( $\geq 1$  entitles

you to ayes; ≥3 entitles you to ayes; ≥5 entitles to 1 yes; ' (3 yes) The company's specific experiences in the construction field Have satisfactorily achieved civil construction contracts, for 1 market gives value to ayes; for 2 markets gives value to ayes; for 3 markets gives value to a yes.

Personnel d'encadrement de l'entreprise; (4 oui)

Conducteur des travaux (Ingénieur des Travaux de Génie (Civil ou Rural=3 ans) ou Technicien Supérieur du Génie Civil ou Génie Rural 05 ans d'expériences) (04 oui)	
1-	CV signé et daté, Diplôme certifié, CNI certifiée
Chef chantier (Technicien du Génie Civil ou Génie Rural 03 ans d'expérience) (02 oui)	
4-	CV signé et daté, diplôme certifié, CNI certifiée

NB : 1, 2,3 sont indissociables ainsi que les 4, 5,6  
 - Attestation de catégorisation (02 oui)

Matériel de chantier à mobiliser; (6 oui)

1-	véhicule de liaison pick-up 4x4 ou station wagon
2-	Pelle chargeuse
3-	Niveleuse
4-	Bétonnière
5-	Compacteur à rouleau vibrant
6-	Petit matériel (brouettes, serre joints pelle, pioches, seaux etc.)
7-	Camion

Leases must be attached; Vehicle grey cards must be certified by a Regional Transport Delegate other than the person who signed the deed or a Departmental Transport Delegate;

For the building we will have: a cement mixer, vibrator, pick-up; small materials (grey cards certified by the Transport services and in voice entitles you to a yes for each justification)). Methodology; (5 yes)

Planning in accordance with the turnaround time – a yes; Origin of materials - a yes; socio-environmental aspects - a yes. Total 3 yes.

Visit report to illustrative site turnaround time with photos - 1 yes; location plan - 1 yes. Presentation of the offer. (2oui) Bindings and in fills of color other than white respect for the order of the parts. Only bids that have obtained at least 70% of the yes vote will be admitted to the financial analysis.

**15 – Bid duration:**

Bidders remain committed to their bid for a period of ninety (90) days from the date set for the delivery of bids.

**16 – Further information:**

Additional information can be obtained at business hours at the Foumban Municipality Technical Service, tel: 697 97 18 25 as soon as this notice is published.

FOUMBAN, 13 FEB 2024

**THE MAYOR OF THE FOUMBAN COUNCIL  
 (CONTRACTING AUTHORITY)**

**AMPLIATIONS :**

- MINMAP
- DDMINDEVEL/NOUN
- ARMP/O (pour publication et archivage)
- Président CIPM (pour information)
- Affichage (pour information)
- Archives chrono



*[Handwritten signature in blue ink]*  
 Hon. Comairio Adam Njoya

you to ayes; ≥3 entitles you to ayes; ≥5 entitles to 1 yes; ' (3 yes) The company's specific experiences in the construction field Have satisfactorily achieved civil construction contracts, for 1 market gives value to ayes; for 2 markets gives value to ayes; for 3 markets gives value to a yes.

Personnel d'encadrement de l'entreprise; (4 oui)

Conducteur des travaux (Ingénieur des Travaux de Génie (Civil ou Rural=3 ans) ou Technicien Supérieur du Génie Civil ou Génie Rural 05 ans d'expériences) (04 oui)	
1-	CV signé et daté, Diplôme certifié, CNI certifiée
Chef chantier (Technicien du Génie Civil ou Génie Rural 03 ans d'expérience) (02 oui)	
4-	CV signé et daté, diplôme certifié, CNI certifiée

NB : 1, 2,3 sont indissociables ainsi que les 4, 5,6  
 - Attestation de catégorisation (02 oui)

Matériel de chantier à mobiliser; (6 oui)

1-	véhicule de liaison pick-up 4x4 ou station wagon
2-	Pelle chargeuse
3-	Niveleuse
4-	Bétonnière
5-	Compacteur à rouleau vibrant
6-	Petit matériel (brouettes, serre joints pelle, pioches, seaux etc.)
7-	Camion

Leases must be attached; Vehicle grey cards must be certified by a Regional Transport Delegate other than the person who signed the deed or a Departmental Transport Delegate;

For the building we will have: a cement mixer, vibrator, pick-up; small materials (grey cards certified by the Transport services and in voice entitles you to a yes for each justification)). Methodology; (5 yes)

Planning in accordance with the turnaround time – a yes; Origin of materials - a yes; socio-environmental aspects - a yes. Total 3 yes.

Visit report to illustrative site turnaround time with photos - 1 yes; location plan - 1 yes. Presentation of the offer. (2oui) Bindings and in fills of color other than white respect for the order of the parts. Only bids that have obtained at least 70% of the yes vote will be admitted to the financial analysis.

**15 – Bid duration:**

Bidders remain committed to their bid for a period of ninety (90) days from the date set for the delivery of bids.

**16 – Further information:**

Additional information can be obtained at business hours at the Fouban Municipality Technical Service, tel: 697 97 18 25 as soon as this notice is published.

FOUMBAN, \_\_\_\_\_

**THE MAYOR OF THE FOUMBAN COUNCIL  
 (CONTRACTING AUTHORITY)**

**AMPLIATIONS :**

- MINMAP
- DDMINDDDEVEL/NOUN
- ARMP/O (pour publication et archivage)
- Président CIPM (pour information)
- Affichage (pour information)
- Archives chrono

REGION DE L'OUEST  
\*\*\*\*\*  
DEPARTEMENT DU NOUN  
\*\*\*\*\*  
COMMUNE DE FOUMBAN  
\*\*\*\*\*  
SECRETARIAT GENERAL  
\*\*\*\*\*



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix-Travail-Patrie

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE FOUMBAN

MAITRE D'OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°004/AONO /C.FBAN/CIPM/2024 DU 02 FEVRIER 2024 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLLOUM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST

FINANCEMENT : BIP (BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC)/MINADER

IMPUTATION : \_\_\_\_\_

N°ACTE : \_\_\_\_\_

EXERCICE : 2024

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Pièce N°2  
Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO)

## SOMMAIRE

### A. Généralités

- Article 1 : Portée de la soumission
- Article 2 : Financement
- Article 3 : Fraude et corruption
- Article 4 : Candidats admis à concourir
- Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
- Article 6 : Qualification du soumissionnaire
- Article 7 : Visite de site des travaux

### B. Dossier d'Appel d'Offres

- Article 8 : Contenu du Dossier d'Appel d'Offres
- Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres et recours
- Article 10 : Modification du Dossier d'Appel d'Offres

### C. Préparation des offres

- Article 11 : Frais de soumission
- Article 12 : Langue de l'offre
- Article 13 : Documents constituant l'offre
- Article 14 : Montant de l'offre
- Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement
- Article 16 : Validité des offres
- Article 17 : Caution de soumission
- Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires
- Article 19 : Réunion préparatoire à l'établissement des offres
- Article 20 : Forme et signature de l'offre

### D. Dépôt des offres

- Article 21 : Cachetage et marquage des offres
- Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres
- Article 23 : Offres hors délai
- Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

### E. Ouverture des plis et évaluation des offres

- Article 25 : Ouverture des plis et recours
- Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure
- Article 27 : Eclaircissement sur les offres et contacts avec le Maître d'Ouvrage Délégué
- Article 28 : Détermination de la conformité des offres
- Article 29 : Qualification du soumissionnaire
- Article 30 : Correction des erreurs
- Article 31 : Conversion en une seule monnaie
- Article 32 : Evaluation des offres au plan financier
- Article 33 : Préférences accordées aux soumissionnaires nationaux

### F. Attribution du Marché

- Article 34 : Attribution du marché
- Article 35 : Droit de l'Autorité Contractante de déclarer un Appel d'Offres infructueux ou d'annuler une procédure
- Article 36 : Notification de l'attribution du marché
- Article 37 : Publication des résultats d'attribution du marché et recours
- Article 38 : Signature du marché
- Article 39 : Cautionnement définitif

## **A. Généralités**

### **Article 1 : Portée de la soumission**

1.1 - Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement Public, le Maire de la Commune de Fouban, Autorité Contractante lance pour le compte du Budget d'Investissement Public exercice 2024, un Appel d'Offres National Ouvert pour les TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLLOUM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST.

1.2- Le soumissionnaire retenu doit achever les travaux dans un délai de trois (03) mois qui court sauf stipulation contraire, à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

### **Article 2 : Financement**

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d'Investissement Public, exercice 2024.

### **Article 3 : Fraude et corruption**

3.1- L'Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, le respect des règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l'exécution de ce marché. En vertu de ce principe, L'Autorité Contractante:

a) Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l'action d'un agent public au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché ;

Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché ;

« Pratiques collusoires » désignent toute forme d'entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d'Ouvrage Délégué en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

« Pratiques coercitives » désignent toute forme d'atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché ;

b) Rejettera une proposition d'attribution si elle détermine que l'attributaire proposé est, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, coupable de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l'attribution de ce marché.

3.2- Le Ministre des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d'influence, de conflits d'intérêts, de délits d'initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

### **Article 4 : Candidats admis à concourir**

**La participation au présent Appel d'Offres est réservée aux sociétés de droit camerounais n'étant pas en situation de conflits c'est-à-dire :**

Etre associé ou avoir été associé dans le passé, à une entreprise (ou une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d'offres ;

Présente plus d'une offre dans le cadre du présent appel d'offres, à l'exception des offres variantes autorisées selon l'article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d'une offre ;

Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d'une décision d'exclusion ;

### **Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés**

5.1- Les matériaux, les matériels de l'Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre de ce marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2- Aux fins de l'article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d'où proviennent les services.

### **Article 6 : Qualification du soumissionnaire**

6.1- Les soumissionnaires doivent comme partie intégrante de leur offre :

Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats auraient fait l'objet d'une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO), afin d'établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

La production des bilans certifiés et chiffres d'affaires récents ;

Accès à une ligne de crédit ou disposition d'autres ressources financières ;

Les commandes acquises et les marchés attribués ;

Les litiges en cours ;

La disponibilité du matériel indispensable.

6.2- Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu'elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d'exécution visés dans le RPAO.

### **Article 7 : Visite de site des travaux**

7.1- Le soumissionnaire devra obligatoirement visiter et inspecter le site des travaux et ses environs et obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l'offre et l'exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du soumissionnaire.

7.2- Le Maître d'Ouvrage autorisera le soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d'Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu'ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3- Le Maître d'Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l'établissement des offres mentionnées à l'article 19 du RGAO.

B. Dossier d'Appel d'Offres

### **Article 8 : Contenu du Dossier d'Appel d'Offres**

8.1- Le Dossier d'Appel d'Offres décrit les travaux faisant l'objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions de marché. Outre les additifs publiés conformément à l'article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

Avis d'Appel d'Offres (AAO) ;

Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO) ;

Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO) ;

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

Cadre du planning d'exécution ;

Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

Modèle de lettre de soumission ;

Modèle de caution de soumission ;

Modèle de cautionnement définitif

Modèle de caution de retenue de garantie ;

Formulaires relatifs aux études préalables ;

Liste des banques et organismes financiers de 1<sup>er</sup> rang agréés par le Ministère des Finances autorisés à émettre des cautions.

8.2- Le Soumissionnaire doit examiner l'ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

## **Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres et recours**

9.1- Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d'Appel d'Offres peut en faire la demande à l'Autorité contractante par écrit ou par courrier électronique à l'adresse de l'Autorité contractante indiquée dans le RPAO avec copie au Maître d'ouvrage. Cependant, l'Autorité contractante répondra par écrit à toute demande d'éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l'Autorité contractante indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le DAO.

9.2- Entre la publication de l'Avis d'Appel d'Offres y compris la phase de pré-qualification des candidats et l'ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s'estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l'Autorité contractante.

9.3- Le recours doit être adressé à l'Autorité contractante avec copie à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à l'Autorité contractante au plus tard quatorze (14) jours avant l'ouverture des offres.

9.4- l'Autorité contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

## **Article 10 : Modification du Dossier d'Appel d'Offres**

10.1- l'Autorité contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d'éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d'Appel d'Offres en publiant un additif.

10.2- Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres conformément à l'article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le DAO. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l'Autorité contractante par écrit.

10.3- Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l'additif dans la préparation de leurs offres, l'Autorité contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l'article 22 du Règlement Générale de l'Appel d'Offres (RGAO).

C. Préparation des offres

## **Article 11 : Frais de soumission**

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l'Autorité contractante n'est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres.

## **Article 12 : Langue de l'offre**

L'offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le soumissionnaire et l'Autorité contractante seront rédigés en français ou en anglais.

## **Article 13 : Documents constituant l'offre**

13.1- L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

### **Volume 1 : Dossier administratif,**

Il comprend tous documents attestant que le soumissionnaire :

A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

N'est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

N'est pas frappé de l'une des interdictions ou d'échéances prévues par la législation en vigueur ;

La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l'article 17 du RGAO ;

La confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à engager le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'article 6.1 ;

### **Volume 2 : Offre technique**

b.1- Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l'article 6.1 du RPAO.

#### b.2- Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l'organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.)

#### b.3- Les preuves d'acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra des copies dûment paraphées des documents à caractère administratif et technique.

#### b.4- Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d'éventuelles propositions.

#### c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

Le détail estimatif dûment rempli ;

Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

L'échéancier prévisionnel de paiement le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le DAO, sous réserve des dispositions de l'article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de caution de soumission.

### **Article 14 : Montant de l'offre**

14.1- Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d'Appel d'offres, le montant du marché couvrira l'ensemble des travaux décrits dans l'article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2- Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

14.3- Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4- Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce n° 8.

### **Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement**

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en FCFA.

### **Article 16 : Validité des offres**

16.1- Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l'Autorité contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l'Autorité contractante comme non conforme.

16.2- Dans les circonstances exceptionnelles, l'Autorité contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par téléphone). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3- Lorsque le marché ne comporte pas d'article de révision des prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule  $y$  relative figurant à la demande de prorogation que l'Autorité contractante adressera au soumissionnaire. La période d'actualisation ira de la date de dépassement des

soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l'ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L'effet de l'actualisation n'est pas pris en considération aux fins de l'évaluation.

### **Article 17 : Caution de soumission**

17.1- En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le RPAO, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2- La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le DAO ; d'autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité contractante. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l'Autorité contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'article 16.2 du RGAO.

17.3- Toute offre non accompagnée d'une caution de soumission acceptable sera rejetée par la Commission Interne de Passation des Marchés comme non conforme.

17.4- Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5- La caution de soumission de l'attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

17.6- La caution de soumission peut être saisie :

Si le soumissionnaire retire son offre durant une période de validité ;

Si le soumissionnaire retenu :

Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l'article 38 et 37 du RGAO, ou

Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l'article 39, 38 du RGAO.

Refuse de recevoir notification du marché ou de l'ordre de service de démarrage des travaux

### **Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires**

18.1- Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans les délais d'exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l'évaluation du délai d'achèvement proposé par le soumissionnaire à l'intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conforme.

18.2- Excepté dans le cas mentionné à l'article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d'abord chiffrer la solution de base de l'Autorité contractante telle que décrite dans le DAO, et fournir en outre tous les renseignements dont l'Autorité contractante a besoin pour procéder à l'évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, note de calcul, spécifications techniques, sous-détail de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L'Autorité contractante examinera les variantes techniques.

18.3- Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l'article 32.2 (g) du RGAO.

### **Article 19 : Réunion Préparatoire à l'établissement des offres**

19.1- A moins que le RPAO n'en dispose autrement, le soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2- La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3- Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu'elle parvienne à l'Autorité contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l'Autorité contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l'Article 19.4 ci-dessous.

19.4- Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le DAO. Toute modification des documents d'Appel d'Offres énumérés à l'article 8 du RGAO qui pourrait s'avérer nécessaire à l'issue de la réunion préparatoire sera faite par l'Autorité contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5- Le fait qu'un soumissionnaire n'assiste pas à la réunion préparatoire à l'établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

### **Article 20 : Forme et signature de l'offre**

20.1- L'original et toutes les copies de l'offre devront être saisies ou écrits à l'encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l'article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l'offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l'offre. En cas de divergence entre l'original et les copies, l'original fera foi.

20.2- L'offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

#### **D. Dépôt des offres**

### **Article 21 : Cachetage et marquage des offres**

21.1- Le soumissionnaire placera l'original et les copies des documents constitutifs de l'offre dans trois enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l'identité du soumissionnaire.

21.2- Les enveloppes intérieures et extérieures :

Seront adressées à l'Autorité Contractante à l'adresse indiquée dans la RPAO

Porteront le nom du projet ainsi que l'objet et le numéro de l'avis d'Appel d'Offres indiqué dans le RPAO ; et la mention :

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

21.3- Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l'adresse du soumissionnaire de façon à permettre à l'Autorité contractante de renvoyer l'offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 22 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l'article 23 et 24 du RGAO.

21.4- Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l'Autorité contractante ne sera nullement responsable si l'offre est égarée ou ouverte prématurément.

### **Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres**

22.1- Les offres doivent être reçues par l'Autorité contractante à l'adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l'heure spécifiées dans le RPAO.

22.2- L'Autorité contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l'Autorité contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

### **Article 23 : Offres hors délai**

Toute offre parvenue à l'Autorité contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l'article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

### **Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres**

24.1- Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l'avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l'Autorité contractante avant l'achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l'article 20.2 du RGAO. La modification ou l'offre de remplacement

correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention :

« RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION »

24.2- La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l'offre par le soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3- Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l'article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4- Aucune offre ne peut être retirée dans l'intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l'expiration de la période de validité de l'offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E- Ouverture des plis et évaluation des offres

### **Article 25 : Ouverture des plis et recours**

25.1- La Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la commune de Fouban procédera à l'ouverture des plis en un temps en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, à la date, à l'heure et à l'adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires dûment mandatés qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2- Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix tandis que l'enveloppe correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d'une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « offres de remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d'offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l'offre correspondante. La modification d'offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l'ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3- Toutes les enveloppes seront ouvertes l'une après l'autre, l'offre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi la mention éventuelle d'une modification, le prix de l'offre, y compris tout rabais (*en cas d'ouverture des offres financières*) et toute variante le cas échéant, l'existence d'une garantie d'offre si elle est exigée, et tout autre détail que l'Autorité contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l'offre annoncés à haute voix lors de l'ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4- Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n'ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d'ouverture des plis, quelle qu'en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5- Il est établi, séance tenante un procès-verbal d'ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leurs rabais et leurs détails ainsi que la composition de la sous-commission d'analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6- A la fin de chaque séance d'ouverture des plis, le Président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l'ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7- En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Maître d'ouvrage ou au Maître d'ouvrage Délégué avec copies à l'Autorité chargée des marchés publics et à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l'ouverture des plis, sous la forme d'une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L'Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

### **Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure**

26.1- Aucune information relative à l'examen, à l'évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d'attribution du marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l'attribution du marché n'aura pas été rendue publique.

26.2- Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la sous-commission d'analyse dans l'évaluation des offres ou l'Autorité contractante dans la décision d'attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3- Nonobstant les dispositions de l'alinéa 26.2 en l'ouverture des plis et l'attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l'Autorité contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

### **Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l'Autorité contractante**

27.1- Pour faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de Fouban peut, s'il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d'éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n'est recherché, offert ou autorisé, sauf si c'est nécessaire pour confirmer la correction d'erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d'analyse lors de l'évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l'article 30 et 29 du RGAO.

27.2- Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l'ouverture des plis et l'attribution du marché.

### **Article 28 : Détermination de la conformité des offres**

28.1- La Sous-commission d'analyse procédera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d'une façon générale en bon ordre.

28.2- La sous-commission d'analyse déterminera si l'offre est conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier d'Appel d'Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3- Une offre conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions et spécifications du DAO, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

Affecte sensiblement l'étendue, la qualité ou la réalisation des travaux ;

Limite sensiblement, en contradiction avec le DAO, les droits de l'Autorité contractante ou ses obligations au titre du marché ;

Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l'essentiel du DAO.

28.4- Si une offre n'est pas conforme pour l'essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Publics et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5- l'Autorité contractante se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du DAO ne doivent pas être prises en compte lors de l'évaluation des offres.

### **Article 29 : Qualification du soumissionnaire**

La Sous-commission s'assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l'offre substantiellement conforme aux dispositions du DAO, satisfait aux critères de qualification stipulés à l'article 6 du RPAO. Il est essentiel d'éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

### **Article 30 : Correction des erreurs**

30.1- La Sous-commission d'analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l'essentiel au DAO pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous-commission d'analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l'avis de la Sous-commission d'analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

S'il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2- Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la Sous-commission d'analyse, conformément à la procédure de correction d'erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l'engager.

### **Article 31 : Conversion en une seule monnaie**

31-1 : Pour faciliter l'évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d'analyse convertira les prix des offres exprimées dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l'offre est payable en FCA

31.2 : la conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la BEAC dans les conditions définies par le RPAO.

### **Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier**

32.1- Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l'article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d'analyse.

32.2- En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l'offre en rectifiant son montant comme suit :

En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l'article 30.2 du RGAO

En excluant les sommes prévisionnelles et, le cas échéant, les prévisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu'ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

En prenant en considération les différents délais d'exécution proposés par les soumissionnaires s'ils sont autorisés par le RPAO ;

Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 13.2 du RGAO et du RPAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l'Autorité contractante dans le RPAO.

32.3- L'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d'exécution du marché, ne sera pas pris en considération lors de l'évaluation des offres.

### **Article 34 : Attribution**

34.1 : L'Autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel du dossier d'appel d'offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante.

### **Article 35 : Droit de l'Autorité contractante de déclarer un Appel d'Offres infructueux ou d'annuler une procédure**

L'Autorité contractante se réserve le droit d'annuler une procédure d'Appel d'Offres après autorisation du Ministre Délégué chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d'Offres infructueux après avis de la commission des marchés, sans qu'il y ait lieu à réclamation.

### **Article 36 : Notification de l'attribution du marché**

Avant l'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l'Autorité contractante notifiera à l'attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tous autres moyens que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que l'Autorité contractante paiera à l'entrepreneur au titre de l'exécution des travaux et le délai d'exécution.

### **Article 37 : Publication des résultats d'attribution du marché et recours**

37.1- L'Autorité contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d'attribution, ainsi que le procès-verbal de la séance d'attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d'analyse des offres.

37.2- L'Autorité contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3- Après la publication du résultat de l'attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu'il y ait eu de réclamation à l'exception de l'exemplaire destiné à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4- En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Maître d'ouvrage ou au Maître d'ouvrage Délégué avec copies à l'Autorité chargée des marchés publics et à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

### **Article 38 : Signature du marché**

38.1- Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l'attributaire est soumis à la commission de passation des marchés compétente pour examen et adoption.

38.2- Le Maître d'ouvrage dispose d'un délai de cinq (05) jours pour la signature du marché à compter de la date de souscription par l'attributaire du projet de marché

38.3- Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

### **Article 39 : Cautionnement définitif**

39.1- Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l'Autorité contractante, l'entrepreneur fournira à l'Autorité contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d'appel d'offres.

39.2- Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d'une caution d'un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l'Autorité contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3- Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4- L'absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

REGION DE L'OUEST

\*\*\*\*\*

DEPARTEMENT DU NOUN

\*\*\*\*\*

COMMUNE DE FOUMBAN

\*\*\*\*\*

SECRETARIAT GENERAL

\*\*\*\*\*



REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE FOUMBAN

MAITRE D'OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°004/AONO /C.FBAN/CIPM/2024 DU 02 FEVRIER 2024 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE KOUA MATAPIT – KOUFOUMLIOM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST

FINANCEMENT : BIP (BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC)/MINADER

IMPUTATION : \_\_\_\_\_

N° ACTE : \_\_\_\_\_

EXERCICE : 2024

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

**Pièce N° 3**  
**Règlement Particulier d'Appel d'Offres (RPAO)**

## INTRODUCTION

### 1- Définition des travaux :

Les travaux à exécuter dans le cadre de cet Appel d'Offres concernent LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLIOM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST Le Gouvernement de la République du Cameroun représenté par le Maire de la Commune de Fouban, Autorité Contractante.

Le présent Appel d'Offres qui a pour objet les TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLIOM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST, est établi soit en langue Anglaise ou en langue Française.

### 2- Délai d'exécution :

Le délai d'exécution des travaux est de **Trois (03) mois**

### 3- Sources de financement :

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d'Investissement Public Exercice 2024

### 4- Participation :

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à toutes entreprises de droit camerounais ayant des compétences dans le domaine.

### 5- Provenance des matériaux :

En ce qui concerne la provenance des matériaux, de matériels et de fournitures destinés à l'exécution des travaux du présent marché, la préférence est donnée aux produits fabriqués au Cameroun, sous réserve de leur conformité aux normes techniques, et à la condition que leurs prix soient homologués.

Toutefois en cas de dérogations législatives ou réglementaires, ou résultant des conventions ou accords internationaux, le Ministre du Commerce autorisera l'importation desdits produits, à la demande du Cocontractant.

## 6- Principaux critères d'évaluation de qualification des soumissionnaires

### 6-1-Critères éliminatoires:

- ❖ N'avoir pas satisfait à au moins 70% des critères de l'analyse de l'offres ;
- ❖ Omission dans l'offre financière d'un prix quantifié ;
- ❖ Absence d'une pièce administrative et non transmise dans les 48 heures qui suivent ;
- ❖ Avoir un marché encore en cours d'exécution du fait de l'Entreprise ;
- ❖ Absence de caution de soumission ;
- ❖ Fausse déclaration et pièces falsifiées ;
- ❖ Production des exemplaires des offres en nombre insuffisant (inférieur à sept) ;
- ❖ Certification des documents préalablement certifiés ;

### 6-2- Critères essentiels :

L'évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (**oui/non**) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :

#### a) Situation financière (2 oui)

- Cadre de sous – détail d'un prix unitaire conforme;
- bordereau de prix en chiffre et en lettre.

#### b) Références de l'entreprise (6 oui)

Expériences Générales de l'entreprise dans le domaine BTP

Nombre de marchés exécutés pendant les trois dernières années dans le domaine de BTP ( $\geq 1$  donne droit à un oui  $\geq 3$  donne droit à un oui  $\geq 5$  donne droit à 1 oui ; = (3 oui)

Expérience spécifique de l'entreprise dans le domaine BTP

Avoir réalisé de manière satisfaisante des marchés de réhabilitation ou d'entretien routier, pour 1 marché donne valeur à un oui ; pour 2 marchés donne valeur à un oui ; pour 3 marchés donne valeur à un oui.

#### c) Personnel d'encadrement de l'entreprise; (4 oui)

Conducteur des Travaux (cv ; diplôme et CNI certifiée) un oui = 3 oui. Les trois pièces sont indissociables.  
Chef chantier (cv ; diplôme et CNI certifiée) un oui = 3 oui.

Projet à compétence Départemental (Conducteur des travaux : Ingénieur du Génie Civil ou Génie Rural (1 an) ou Technicien Supérieur du Génie Civil ou Rural (3 ans) ; Chef chantier : Technicien du Génie Civil ou Rural (2ans).

d) Matériel de chantier à mobiliser; (au moins 6 oui)

Les contrats de location doivent être joints et les cartes grises des véhicules certifiées par un Délégué Régional des Transports ou Délégué Départemental des Transports autre que celui qui a signé l'acte ; (un oui pour chaque justification)

Pour le dalot on aura (bétonnière, vibreur, pick-up, petits matériels) (carte grise certifiée par les services du Transport et facture donne droit à un oui pour chaque justification).

e) Méthodologie; (5 oui)

Planning conforme = un oui ; origine des matériaux = un oui ; aspect sociaux environnementaux = un oui. Total =3 oui.

Rapport de visite de site illustratif avec photos = 1 oui ; plan de localisation = 1 oui.

f) Présentation de l'offre. (2oui)

Reliures et intercalaires de couleur autre que le blanc, respectant l'ordre des pièces.

Seules les soumissions qui auront obtenu au moins **70% de oui** seront admises à l'analyse financière.

g) attestation de catégorisation (02 oui)

**7- Groupement d'entreprises :** En cas de groupement d'entreprises, chaque membre du Groupement ou son Mandataire sera tenu de signer ou parapher les documents de l'offre, de façon qu'il en résulte une offre conjointe et solidaire. Ce groupement indiquera le Mandataire Commun habilité à recevoir les Ordres de Services et à représenter le Groupement pour toute transaction relative au présent Appel d'Offres et au marché subséquent.

**8. Visite de site des travaux :** La visite de site est obligatoire, et le soumissionnaire doit déclarer sur l'honneur l'avoir visiter. Joindre des photos illustratives au moins.

**9. Langue de l'offre :** Les offres présentées par le soumissionnaire seront rédigées soit en Français, soit en Anglais.

**10.** La liste des documents visés à l'article 13 du RGAO devra être regroupée en trois volumes insérés respectivement dans les enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

Les offres seront produites en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels dans trois (03) enveloppes fermées et scellées et comprenant respectivement :

#### **11- ENVELOPPE A -VOLUME I : PIECES ADMINISTRATIVES**

Pour toute entreprise soumissionnaire :

A1 - Une déclaration timbrée indiquant l'intention de soumissionner et faisant apparaître ses noms, prénoms, qualité, domicile, nationalité et les pouvoirs qui lui sont délégués, et s'il s'agit d'une société, la raison sociale et l'adresse du Siège Social ;

A2- Le pouvoir de signature le cas échéant ;

A3 - Une attestation de non-faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance du domicile du soumissionnaire en cours de validité ;

A4 - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le Ministère des Finances (pièce produite en original) ;

A5 - Une quittance d'achat du dossier d'Appel d'Offres d'un montant de **56 000 (Cinquante-six mille) FCFA**;

A6 - La caution de soumission dont le montant est de **560 000 (cinq cent soixante mille) FCFA**, d'une durée de validité de 120 jours, délivrée par une banque de 1<sup>er</sup> ordre agréée par le Ministère des Finances (pièce produite en original, et conforme au modèle) ;

A7- Une attestation de non exclusion des marchés publics signée par l'Agence de Régulation des Marchés Publics (photocopie certifiée conforme datant de moins de trois mois) ;

A8- Une déclaration sur l'honneur de visite du site du soumissionnaire ;

A9 - Une attestation de soumission CNPS datant de moins de trois (03) mois, en cours de validité, certifiant que le soumissionnaire a effectivement versé à la CNPS les sommes dont il est redevable (pièce produite en original) ;

A10 - Un certificat d'imposition (timbré à 1000 F CFA), en cours de validité, signé du Directeur des Impôts ou d'un de ses Délégués certifiant qu'il a effectué les déclarations réglementaires en matière d'impôts pour l'exercice en cours, (pièce produite en original) ;

A11 - Une attestation de non-redevance, en cours de validité, délivrée par le comptable assignataire (pièce produite en original) ;

A12 – Une attestation de localisation, un plan de situation des bureaux du soumissionnaire, dûment signée par le service des impôts compétent et une attestation d'immatriculation (timbrée);

A13 –Attestation d'immatriculation timbrée ;

A14 - La Procuration donnant pouvoir en cas de groupement d'entreprises (pièce produite en original) ;

A15 – Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire ;

A16 – Un engagement à pré financer les travaux à hauteur de 20% au moins du montant toutes taxes comprises de la soumission, daté et signé sur l'honneur par le soumissionnaire (voir modèle) ;

A17-Accord de groupement le cas échéant ;

18) Attestation de catégorisation ; le cas échéant

En cas de groupement d'entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces A4, A5, A6, A8 étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

A l'ouverture des offres, toute soumission non accompagnée des pièces ci-dessus ou non complétées jusqu'à la clôture de la séance de dépouillement sera purement et simplement rejetée.

**N.B.** - Toutes les pièces ci-dessus exigées seront produites en version originale lorsqu'il est ainsi demandé, ou en photocopies légalisées par l'autorité émettrice ou toute autorité légale établie en cours de validité.

- Les pièces devront être rangées dans l'ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par un intercalaire de couleur autre que le blanc.

## 12-ENVELOPPE B – VOLUME II : OFFRE TECHNIQUE

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

o.	DOCUMENTS	OPERATION A REALISER	AUTHENTIFICATION
B1	CCTP	Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) tel que mentionné à la Pièce N°5 du DAO.	paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire ;
B2	Liste du matériel	Conformément à l'annexe 2. elle devra faire ressortir les moyens matériels qui seront mobilisés (liste des équipements, des matériels et outillages à utiliser)	Joindre: copies certifiées conformes des Factures, certificats de vente ou d'achat légalisé ; carte grise certifiée par les services des Transports
B3	Liste du personnel	Conformément à l'annexe 3 Le personnel d'encadrement devra comprendre,	Joindre pour chacun, un CV ; Diplôme et CNI certifiées

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Conducteur des travaux</b> : ingénieur du génie civil ou Rural(1an) ou un Technicien Supérieur du Génie civil ou Rural(3ans),</li> <li>- <b>Chef chantier</b> : Technicien du Génie civil ou de Génie rural, justifiant de deux (02) ans</li> </ul>	
B4	Proposition technique et planning d'exécution	Conformément aux spécifications de l'article 7 ci-après, elle comprendra – un résumé succinct de l'analyse du projet et des techniques de mise en œuvre – Origine des matériaux-Organisation du travail en équipes ou en ateliers - Contrôle de qualité (Organisation du contrôle de qualité interne) - Dispositions prévues pour la Protection de l'environnement – Rapport de visite de site illustratif avec photos	Date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document
B5	Expériences Générales de l'entreprise	Nombre de marchés exécutés pendant les trois dernières années dans le domaine BTP	Montant des travaux, copies des marchés (1 <sup>ère</sup> et dernière pages) et des PV de réception et /ou de certificats de bonne fin des travaux
B6	Expériences spécifique dans le domaine BTP	avoir réalisé de manière satisfaisante les marchés de construction civile	marchés (1 <sup>ère</sup> et dernière pages) et des PV de réception et /ou de certificats de bonne fin des travaux
B7	situation financière	cadre des sous-détails des prix unitaires conformes et bordereau des prix en chiffres et lettres	
B8	Présentation de l'Offre	reliures et intercalaires de couleur autre que le blanc ; respect de l'ordre des pièces	

### 13- ENVELOPPE C – VOLUME III : OFFRE FINANCIERE

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

N°	DOCUMENTS APPELLATION	OPERATION A REALISER	AUTHENTIFICATION
C1	Soumission	modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition	Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire sur chaque page - Timbré à 1000 F CFA
C2	Bordereau des Prix Unitaires	original du cadre du bordereau des prix dûment complété par les prix du soumissionnaire en lettres et en chiffres	Paraphe sur chaque page, signature date et cachet du soumissionnaire sur la dernière page
C3	Détail estimatif	original du cadre du détail estimatif dûment complété par le soumissionnaire	Paraphe sur chaque page, signature date et cachet du soumissionnaire sur la dernière page
C4	Sous détail des Prix unitaires	cadre du sous-détail conforme au modèle du DAO	Paraphe sur chaque page

Les pièces devront être rangées dans l'ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par des intercalaires de couleur autre que le blanc.

**Nota :** Les plans fournis avec le Dossier d'Appel d'Offres ne sont pas à retourner avec la soumission.  
La CIPMPF se réserve le droit de vérifier l'authenticité des documents produits.

### 14 - PRIX ET MONNAIE DE L'OFFRE

14.1. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du présent Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

**14.2.** Si les clauses de révision et/ou d'actualisation des prix sont prévues au marché, la date d'établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d'actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que le marché aura une durée d'exécution inférieure à un (1) an, il ne peut faire l'objet de révision de prix.

**15.1.** Etant donné qu'il s'agit d'un Appel d'Offres National, la monnaie de l'offre devra suivre les dispositions de l'Option A ci-dessous mentionnée.

**15.2. Option A:** le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale ; c'est à dire en Francs CFA.

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d'autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l'offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l'institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu'aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

**15.3. Option B :** Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RGAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d'Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d'Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée "monnaie nationale".

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d'Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d'un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

## **PREPARATION ET DEPOT DES OFFRES**

**16.** Conformément à l'Article 16 alinéa 1, la durée de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. Une offre valable pour une période plus courte sera déclarée non conforme et rejetée par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de Fouban.

**17.** En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans l'Avis d'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

**18-** Les Offres sont appelées sur la base d'un délai d'exécution des travaux compris entre trente (30) jours au minimum et 120 jours au maximum. La méthode d'évaluation est donnée dans la rubrique « Evaluation et comparaison des Offres ».

**19.** Les variantes techniques sur les parties des travaux ou ouvrages spécifiques ne sont pas admises dans le cadre de cet Appel d'Offres.

**20** Les offres seront produites par volume, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme telles et placés dans trois (03) enveloppes A, B et C.

### **Présentation l'Offres**

Les enveloppes "A", "B" et "C" seront fermées et scellées. Ces trois (03) enveloppes seront placées dans une quatrième enveloppe fermée, scellée, anonyme et ne portant que la mention :

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT  
EN PROCEDURE D'URGENCE N°004/AONO /C.FBAN/CIPM/2024 DU 02 FEVRIER 2024 POUR LES TRAVAUX  
D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLIOM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION

D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Les différents volumes reliés devront être présentés comme suit :

1- **PIECES ADMINISTRATIVES** portant en page de garde les mentions :

« **Enveloppe A : Pièces Administratives**, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d'Offres National OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°004/AONO /C.FBAN/CIPM/2024 DU 02 FEVRIER 2024 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLIOM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST

» et comprenant les pièces A1 à A17.

2- **OFFRE TECHNIQUE** portant en page de garde les mentions :

« **Enveloppe B : Offre Technique**, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d'Offres National OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°004/AONO /C.FBAN/CIPM/2024 DU 02 FEVRIER 2024 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLIOM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST» et comprenant les pièces B1 à B8.

3- **OFFRE FINANCIERE** portant en page de garde les mentions :

« **Enveloppe C : Offre Financière**, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d'Offres National OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°004/AONO /C.FBAN/CIPM/2024 DU 02 FEVRIER 2024 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLIOM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST» et comprenant les pièces C1 à C4.

Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et ne porte pas les mentions prévues, l'Administration ne portera pas la responsabilité d'une erreur de destination ou d'une ouverture des plis prématurée. Une offre qui aura été ouverte trop tôt pour cette raison sera rejetée par l'Administration et renvoyée au Soumissionnaire.

L'offre devra être remise au plus tard le \_\_\_\_\_ à **11 heures** précises, heure locale au Service Technique de Commune de Fouban, tél : 697 97 18 25. Toute offre remise à une date ou une heure ultérieure à cette échéance sera refusée.

Après remise de son offre, un soumissionnaire ne peut ni la retirer, ni la modifier, ni la corriger pour quelque motif que ce soit. Cette condition est valable à la fois avant et après expiration du délai de remise des offres.

L'ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le \_\_\_\_\_ à **12 heures** par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de Fouban siégeant à la salle de conférence de la Commune de Fouban.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une bonne connaissance du dossier.

## 21- EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES

21-1-La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est le Franc CFA.

La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RGAO.

La date du taux de change applicable dans le cadre de cette soumission est celle de la publication du présent Avis d'Appel d'Offres.

21-.2 Les variantes techniques n'étant pas acceptées, la méthode d'évaluation des offres est la suivante :

21-.2.1 Evaluation des Offres Techniques

L'offre technique contenue dans l'enveloppe B sera évaluée suivant le système binaire (**oui/non**) sur la base des critères essentiels suivants :

Situation financière (2oui)

	Cadre de sous-détail des prix unitaires conformes	oui	non
1			

2	Bordereau des prix en chiffres et en lettres	oui	non
---	--	-----	-----

b) Références dans le domaine du BTP (6 oui)

- Expériences générales de l'entreprise dans le domaine BTP

3	Nombre de marchés exécutés pendant les trois dernières années $\geq 1$	oui	non
4	Nombre de marchés exécutés pendant les trois dernières années $\geq 3$	oui	non
5	Nombre de marchés exécutés pendant les trois dernières années $\geq 5$	oui	non

- Expériences spécifiques de l'entreprise dans le domaine BTP

6	Avoir réalisé de manière satisfaisante des marchés de réhabilitation ou d'entretien routier $\geq 1$	oui	non
7	Avoir réalisé de manière satisfaisante des marchés de réhabilitation ou d'entretien routier $\geq 2$	oui	non
8	Avoir réalisé de manière satisfaisante des marchés de réhabilitation ou d'entretien routier $\geq 3$	oui	non

**NB** : l'expérience générale et spécifique de l'entreprise sera justifiée par les pièces ci-dessous :

- Première et dernière page de la lettre commande ;
- Procès-verbal de réception provisoire ou définitive certifié par un Ingénieur du Marché ;
- L'ordre de service de démarrage des travaux notifié.

C) Personnel d'encadrement de l'entreprise; (4 oui)

Conducteur des travaux (Ingénieur des Travaux de Génie (Civil ou Rural=3 ans) ou Technicien Supérieur du Génie Civil ou Génie Rural 05 ans d'expériences) (04 oui)

1- CV signé et daté, Diplôme certifié, CNI certifiée

Chef chantier (Technicien du Génie Civil ou Génie Rural 03 ans d'expérience) (02 oui)

4- CV signé et daté, diplôme certifié, CNI certifiée

NB : 1, 2,3 sont indissociables ainsi que les 4, 5,6

- Attestation de catégorisation (02 oui)

Matériel de chantier à mobiliser; (6 oui)

1-	véhicule de liaison pick-up 4x4 ou station wagon
2-	Pelle chargeuse
3-	Niveleuse
4-	Bétonnière
5-	Compacteur à rouleau vibrant
6-	Petit matériel (brouettes, serre joints pelle, pioches, seaux etc.)
7-	Camion

e) Méthodologie (5 oui)

21	Planning conforme	oui	non
22	Origine des matériaux	oui	non
23	Aspects socio-environnementaux	oui	non
24	Rapport de visite de site illustratif avec photos	oui	non
25	Plan de localisation	oui	non

f) Présentation de l'offre (2oui)

26	reliures et intercalaires de couleur autre que le blanc	oui	non
27	Respect de l'ordre des pièces	oui	non
	Total	27	

NB : les offres non reliées sont purement rejetées

Grille complète d'analyse : voir Annexe (pièce n°0) :

### 21.2.2 Evaluation des Offres Financières

La Sous-commission d'analyse vérifiera si les offres financières des soumissionnaires techniquement qualifiés sont conformes et complètes.

Le soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires du bordereau de prix, les porter dans un détail estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de son offre.

Le bordereau des prix unitaires (BPU) devra être obligatoirement complet.

Le soumissionnaire est obligé d'exprimer les prix du BPU et du DQE en francs CFA hors taxes, avant d'y ajouter, pour ce qui concerne le DQE, les taxes correspondantes.

Les prix en lettres du bordereau des prix primeront sur les prix en chiffres dudit bordereau, sur les prix du détail estimatif, et sur les prix des sous détails des prix : ils serviront de base au calcul du montant de l'offre.

Le soumissionnaire ne pourra faire, dans quelque poste que ce soit du bordereau des prix unitaires, un rabais ou une augmentation sur les prix unitaires indiqués ou sur les montants résultant de ces prix unitaires.

Les éventuelles erreurs de calcul seront redressées par la sous-commission d'analyse des offres et le montant sera révisé si nécessaire, sans que le soumissionnaire puisse élever quelque réclamation que ce soit.

Les erreurs arithmétiques seront rectifiées sur la base ci-après :

- S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant ce prix par les quantités du DAO, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé.

S'il y a contradiction entre le prix en chiffres et le prix en lettres, le prix en lettres prévaudra.

Si le Soumissionnaire n'accepte pas la correction des erreurs, son offre sera écartée et sa garantie pourra être confisquée.

### ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Le marché résultant du présent appel d'offres sera préparé, passé et exécuté selon les règles de l'art et procédures définies par le Code des marchés publics.

L'Entrepreneur retenu en recevra notification par voie de presse et à son adresse officielle. Il devra, dans les sept (07) jours qui suivent la publication des résultats dans le Journal des marchés publics, remplir toutes les formalités relatives à la passation du marché et en particulier remettre le projet de marché dûment complété et signé, au chef de service du marché.

Dans le cas où l'Entrepreneur n'aurait pas rempli ces obligations, le choix de celui-ci pourra être annulé sans aucun recours.

Une fois le marché approuvé, l'adjudicataire en reçoit notification. Il doit, dans vingt (20) jours qui suivent, constituer son cautionnement définitif (selon le modèle joint en annexe.)

L'Entrepreneur retenu devra après signature du marché et conformément aux conditions de celui-ci, prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer le démarrage rapide des travaux dès notification de l'Ordre de service par le Maître d'Ouvrage.

22.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par le Maire de la Commune de Fouban (autorité contractante), l'entrepreneur fournira au Maître d'Ouvrage un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d'Appel d'Offres.

22.2. Le cautionnement dont le taux est de 2% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d'une caution d'un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d'Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

Au titre de la garantie des travaux exécutés, il sera opéré sur le montant de chaque décompte provisoire une retenue de dix pour cent (10%) du montant TTC de ce décompte.

La retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle ou solidaire souscrite auprès d'une banque ou d'un organisme financier du premier ordre agréé par le Ministre en charge des finances.

### 23 \_ les Rabais

Il est à noter que :

- les rabais présentés de manière manuscrite ne seront pas acceptés :
- pour être admis, le rabais doit être mentionné en lettres et en chiffres :

REGION DE L'OUEST

\*\*\*\*\*

DEPARTEMENT DU NOUN

\*\*\*\*\*

COMMUNE DE FOUMBAN

\*\*\*\*\*

SECRETARIAT GENERAL

\*\*\*\*\*



REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE FOUMBAN

MAITRE D'OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT  
EN PROCEDURE D'URGENCE N°004/AONO /C.FBAN/CIPM/2024 DU 02 FEVRIER 2024 POUR LES  
TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLIUM SUR 6 KM  
AVEC CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN,  
DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST

FINANCEMENT : BIP (BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC)/MINADER

IMPUTATION : \_\_\_\_\_

N°ACTE : \_\_\_\_\_

EXERCICE : 2024

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

**PIECE N° 4**  
**Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)**

## Table des matières

<b>Chapitre I : Généralités</b> .....	
Article1	:Objet du marché.....
Article2	:Procédure de Passation du Marché.....
Article3	: Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété).....
Article4	: Langue, loi et réglementation applicables .....
Article5	: Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4).....
Article6	:Textes généraux applicables .....
Article7	: Communication (CCAG Articles 6 et10 complétés) .....
Article8	:Ordres de service (CCAG Article 8).....
Article9	: Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9).....
Article10	: Personnel de l'entrepreneur (CCAG Article15 complété).....
<b>Chapitre II : Clauses Financières</b> .....	
Article11	: Garanties et cautions (CCAG Articles 29 et 41 complétés).....
Article12	: Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés).....
Article13	:Lieu et mode de paiement .....
Article14	:Variation des prix (CCAG Article 20).....
Article15	: Formules de révision des prix (CCAG Article 21).....
Article16	: Formules d'actualisation des prix (CCAG Article 21).....
Article17	: Travaux en régie (CCAG Article 22 complété).....
Article18	: Valorisation des travaux (CCAG Article 23).....
Article19	: Valorisation des approvisionnements (CCAG Article 24 complété).....
Article20	:Avances (CCAG Article 28).....
Article21	: Règlement des travaux (cf.art.26, 27 et 30 CCAG complétés).....
Article22	: Intérêts moratoires (CCAG Article 31).....
Article23	: Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété).....
Article24	: Règlement en cas de groupement d'entreprises (CCAG Article 33).....
Article25	:Décompte final (CCAG Article 34).....
Article26	: Décompte général et définitif (CCAG Article 35).....
Article27	: Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36).....
Article28	: Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37).....
<b>Chapitre III : Exécution des Travaux</b> .....	
Article 29	: Consistance des travaux .....
Article 30	: Obligations du Maître d'ouvrage .....
Article 31	: Délais d'exécution du marché (CCAG Article 38) .....
Article32	: Rôles et responsabilités de l'entrepreneur et du Maître d'ouvrage (CCAG Article 40)...
Article33	: Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42).....

Article34	: Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45).
Article35	: Pièces à fournir par l'entrepreneur (CCAG Article 49 complété).
Article36	: Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50).
Article37	: Implantation des ouvrages (CCAG Article 52).
Article38	: Sous-traitance (CCAG Article 54).
Article39	: Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55).
Article40	: Utilisation des explosifs (CCAG Article 60).
<b>Chapitre IV : De la réception</b>	
Article41	: Réception provisoire (CCAG Article 67).
Article42	: Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68).
Article43	: Délai de garantie (CCAG Article 70).
Article44	: Réception définitive (CCAG Article 72).
<b>Chapitre V : Dispositions diverses.</b>	
Article45	: Résiliation du marché (CCAG Article 74).
Article46	: Cas de force majeure (CCAG Article 75).
Article47	: Différends et litiges (CCAG Article 79).
Article48	: Edition et diffusion du présent marché.
Article 49 et dernier : Entrée en vigueur du marché	

## Chapitre I : Généralités

### **Article 1: Objet du marché**

Le présente lettre commande a pour objet LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLIOM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST

### **Article 2: Procédure de passation du marché**

Le présent marché est passé après Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence.

### **Article 3 : Définitions et attributions**

(CCAG Article 2 complété)

#### 3.1. Définitions générales

- **L'Autorité Contractante est le Maire de la Commune de Fouban.** A ce titre il est le signataire du marché et en assure le bon fonctionnement. Il veille à la conservation des documents y relatifs et procède à la transmission des copies au Ministère en charge des Marchés Publics et à l'ARMP ;
  - L'Autorité en charge du contrôle externe des travaux est le Délégué Départemental des Marchés Publics du Noun à travers sa brigade de contrôle;
  - Le Maître d'Ouvrage est le Maire de la Commune de Fouban ;
  - Le Chef de Service du Marché est le Chef service technique de la Commune de Fouban. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels ;
  - L'Ingénieur du Marché est le Délégué Départemental des Travaux Publics du Noun ;
  - Le Maître d'œuvre est le Chef de service de la Délégation Départementale du MINHDI/Noun
  - La Commission compétente est la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de Fouban.
  - L'Autorité chargée des paiements est le receveur des finances du Noun
- L'entrepreneur est:** [A préciser];

#### 3.2. Nantissement

La présente lettre commande peut être donnée en nantissement sous réserve de toute forme de cession de créance :

- L'autorité chargée de l'ordonnancement des dépenses est le Maire de la Commune de Fouban;
- L'organisme ou le responsable chargé du paiement est le Trésor/Bafoussam ;
- responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l'exécution du présent marché sont le Les Délégué Départemental des Travaux Publics du Noun et le Chef Service du Marché.

Le nantissement est soumis aux règles applicables en cette matière aux contrats publics de l'Etat.

#### 3.3. Attributions du Maître d'Œuvre.

3.3.1. Missions : Il établit les ordres de service à caractère technique, approuve des plans d'exécution des ouvrages, le projet d'exécution et les plans de recollement. Il établit aussi contradictoirement avec le cocontractant les attachements des travaux exécutés.

3.3.2- Dans le cadre de sa mission de contrôle de la réalisation physique des marchés publics, prescrite à l'article 47 du Décret 2018/075 du 20 Juin 2018, portant organisation du code Public, les représentants du Délégué Départemental des Marchés Publics descendront régulièrement sur le terrain afin de s'assurer de l'effectivité de la réalisation des prestations objet du marché. A cet effet, ils auront libre accès au chantier et à tous les documents contractuels ou informations, liés à l'exécution du marché.

### **Article 4: Langue, loi et réglementation applicables**

4.1. La langue utilisée est le Français et / ou l'Anglais.

4.2. L'entrepreneur s'engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché. Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

### **Article 5: Pièces constitutives du marché (CCAG Article 9)**

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1 La lettre de soumission ou l'acte d'engagement ;

La soumission de l'entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au CCAP et au CCTP ci-dessous visés ;

Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tel que par ordre de priorité :

Le bordereau des prix unitaires (BP)

L'état des prix forfaitaires ;

Le détail ou le devis estimatif ;

Le sous détail des prix unitaires (PU) ;

Les plans d'exécution des travaux approuvés

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ;

Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l'objet du marché.

Toute modification des clauses du présent marché ou lettre commande devra faire l'objet pour être applicable, d'un avenant conformes à la réglementation en vigueur.

## **Article 6 : Textes généraux applicables**

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après:

1. La loi cadre N° 96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l'environnement;

2. Le Code minier;

3. Les textes régissant les corps de métier;

4. Le décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (et ses différents textes d'application) modifié et complété par le décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 ;

5. le décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

6. Le décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses différents textes d'application et sa circulaire n°0005/PR/M/MINADER/CAB du 25 Avril 2022 relative à l'application du CMP;

7. Le décret n° 2012 /074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions des Marchés modifié et complété par le décret N° 2013/271 du 05 août 2013 ;

8. Le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

9. La circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l'exécution des Marchés Publics

10. La lettre N 00908/MINADER/DR datant de 1997 du Ministère des Travaux Publics portant publication des directives pour la prise en compte des impacts environnementaux dans l'entretien routier ;

11. La circulaire N°00000006/C/MINFI du 30 Décembre 2022 portant instructions relatives à l'Exécution des lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l'Exécution du Budget de l'Etat, et d'Autres Entités Publiques pour l'Exercice 2024

12. Les normes en vigueur;

13. D'autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché.

## **Article 7 : Communication**

Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après:

Dans le cas où l'entrepreneur est le destinataire : Madame/Monsieur:.....

Passé le délai de 15 jours fixé à l'article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d'Ouvrage, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la Commune de Fomban, chef-lieu de l'arrondissement dont relèvent les travaux.

Dans le cas où le Maître d'Ouvrage en est le destinataire.:

Monsieur le Maire de la Commune de Fomban: avec copie adressée dans les mêmes délais, à l'Autorité contractante, au Chef de service, à l'ingénieur, au Maître d'Œuvre, le cas échéant.

Dans le cas où l'Autorité Contractante est : le Maire de la Commune de Fomban

Monsieur le Maire de la Commune de Fomban avec copie adressée dans les mêmes délais, au Maître d'Ouvrage, au Chef de service, à l'ingénieur et au Maître d'Œuvre le cas échéant

7.2. L'entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maître d'Œuvre, avec copie au Chef de service.

## **Article 8 : Ordres de service**

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu'il suit :

8.1 L'ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maître d'Ouvrage et notifié au cocontractant par lui avec copie au MINMAP, au Chef de service du marché, à l'Ingénieur du marché, à l'Organisme Payeur et au Maître d'œuvre le cas échéant.

8.2 Sur proposition de l'Ingénieur, les ordres de service ayant une incidence sur l'objectif, le montant ou le délai d'exécution du marché seront signés par le Maître d'ouvrage et notifiés par ses soins au Cocontractant avec copie au MINMAP, au Chef de service du marché, à l'Ingénieur du marché, au Maître d'œuvre et à l'Organisme Payeur. Le visa préalable de l'Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3 Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés et notifiés au Cocontractant par l'ingénieur ou le Maître d'œuvre (le cas échéant) avec copie à l'Autorité Contractante, au Chef de Service.

8.4 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d'Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie au MINMAP, à l'Ingénieur et au Maître d'œuvre.

8.5 Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d'intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Chef de service du marché et notifiés au Cocontractant par l'ingénieur du marché avec copie au Maître d'Ouvrage, au Chef de service, à l'Ingénieur, au Maître d'œuvre.

8.6 Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d'une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l'Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l'Ingénieur.

8.7 Le Cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d'émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d'exécuter les ordres de service reçus.

S'agissant des ordres de service signés par le Maître d'ouvrage et notifiés par l'Ingénieur, la notification doit être faite dans un délai de 07 jours à compter de la date de transmission par le Maître d'ouvrage à l'Ingénieur. Passé ce délai, le Maître d'ouvrage constate la carence de l'Ingénieur, se substitue à lui et procède à ladite notification.

## **Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)**

Le présent marché est à tranche unique.

## **Article 10 : Matériel et personnel de l'entrepreneur (CCAG Article 15 complété)**

10.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l'offre technique n'interviendra qu'après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, l'entrepreneur le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d'encadrement à mettre en place seront soumises à l'agrément du Maître d'œuvre dans les 15 jours qui suivent la notification de l'ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de 05 jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d'encadrement de l'offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l'article 45 ci-dessous.

10.4 L'entrepreneur utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d'exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l'art.

10.5 Toute modification apportée sera notifiée à l'Autorité Contractante.

## **Chapitre II : Clauses financières**

### **Article 11 : Garanties et cautions (CCAG Articles 29 et 41)**

### 11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à deux pour cent (2%) du montant TTC du marché.

Il est constitué et transmis au chef de service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, après la réception provisoire des travaux, à la suite d'une main levée délivrée par le Maître d'Ouvrage après demande de l'entrepreneur.

### 11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage après demande de l'entrepreneur.

### 11.3. Cautionnement d'avance de démarrage

Une avance de démarrage d'un montant équivalent à vingt pour cent (20%) du montant du marché pourra être accordée au Cocontractant sur sa demande. Cette avance sera garantie par une caution solidaire à cent pour cent (100%) délivrée par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministre chargé des finances sur la base des critères de la COBAC.

L'avance de démarrage sera remboursée par prélèvement de cinquante pour cent (50%) du montant des travaux de chaque décompte à partir du moment où les travaux effectués dépassent quarante pour cent (40%) du montant du marché. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteint quatre-vingt pour cent (80%) de la valeur du marché.

## **Article 12 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)**

Le montant du présent marché, tel qu'il ressort du devis estimatif ci-joint, est de \_\_\_\_\_(en chiffres) (en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-Montant HTVA : \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) francs CFA

-Montant de la TVA : \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) francs CFA

-NAP=Montant HTVA-AIR : \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) francs CFA

## **Article 13: Lieu et mode de paiement**

13.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d'Ouvrage à l'entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché, l'entrepreneur s'engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.

13.2. Le Maître d'Ouvrage ou son représentant se libérera des sommes dues de la manière suivante:

- a. Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffre et en lettre HTVA), par crédit au compte n° \_\_\_\_\_ ouvert au nom de l'entrepreneur à la banque \_\_\_\_\_

## **Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)**

14.1. Les prix sont fermes et non révisables.

- a. Les acomptes payés à l'entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables.
- b. La révision est «gelée» à l'expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

14.2. Modalités d'actualisation des prix (sans objet).

## **Article 15: Formules de révision des prix (CCAG Article 21)**

Non applicable.

## **Article 16 : Formules d'actualisation des prix (CCAG Article 21)**

Sans Objet.

## **Article 17: Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)**

Sans objet.

## **Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG Article 23)**

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

### **Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)**

19.1. Il n'existe pas de règlement propre aux approvisionnements du chantier. Toutes fois l'Ingénieur pourra les évaluer au cas où le chantier venait à être abandonné ou le marché résilié.

19.2. Il n'est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

### **Article 20: Avances (CCAG article 28)**

R.A.S

### **Article 21 : Règlement des travaux (cf.art.26, 27 et 30 CCAG complétés)**

#### 21.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, l'entrepreneur et le Maître d'Œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

#### 21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l'entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires au Maître d'Œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors taxes et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l'entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l'objet d'une écriture d'ordre entre les budgets du **MINADER et du Ministère des Finances**.

Le montant HTVA de l'acompte à payer à l'entrepreneur sera mandaté comme suit:

-(100-2,2%) versé directement au compte de l'entrepreneur;

-5,5 % versé au trésor public au titre de l'AIR dû par l'entrepreneur.

Le Maître d'Œuvre disposera d'un délai de sept(7) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes qu'il a approuvés de façon à ce qu'ils soient en sa disposition au plus tard le 12 du mois.

Le chef de service dispose d'un délai de quatorze (14) jours maximum pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au Ministère en charge des Marchés Publics pour visa préalable.

Les paiements seront effectués par le receveur des finances du Noun dans un délai maximum de 60 jours calendaires à compter de la remise du décompte approuvé.

#### 21.3. Décompte d'avance de démarrage (le cas échéant).

N.B. : La copie ou l'ampliation de tout document transmis au Maître d'œuvre, à l'ingénieur ou au Maître d'Ouvrage par l'Entrepreneur doit parvenir au **Délégué Départemental des Marchés Publics du Noun** au trop tard dans 72 heures pour information. Et vice versa.

### **Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)**

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l'article 88 du Décret n°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

### **Article 23: Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)**

#### **Pénalités de Retard**

23-1 : Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit:

a. Un deux millièmes (1/2000<sup>ème</sup>) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché;

b. Un millième (1/1000<sup>ème</sup>) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

23-2 : Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base.

#### **PENALITES SPECIFIQUES**

23.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

Le mandatement du représentant du cocontractant : un vingt millièmes (1/20000<sup>ème</sup>) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage ;

Domicile du cocontractant : un vingt millièmes (1/20000<sup>ème</sup>) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage ;

Remise tardive de la photocopie du cautionnement définitif à l'Autorité Contractante : un dix millièmes (1/10000<sup>ème</sup>) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage ;

Remise tardive des assurances à l'Autorité Contractante : un dix millièmes (1/10000<sup>ème</sup>) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage ;

Remise tardive du projet d'exécution à l'Autorité Contractante pour autant que le retard soit du fait de l'entrepreneur : un dix millièmes (1/10000<sup>ème</sup>) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà de vingt (20) jours à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage ;

Non remplissage du journal du chantier constaté lors des visites : un dix millièmes (1/10000<sup>ème</sup>) du montant TTC du marché de base par visite ;

Retrait tardive d'un ordre de service : (1/20000<sup>ème</sup>) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard ;

Absence du journal du chantier lors des visites : (1/10000<sup>ème</sup>) du montant TTC du marché de base par visite ;

NB : En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités spécifiques est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants le cas échéant. Au-delà de dix pour cent (10%), le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de résilier son contrat.

#### **Article 24: Règlement en cas de groupement d'entreprises (CCAG Article 33)**

24.1. Indiquer en cas de groupement d'entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous-traitants, le cas échéant.

24.2. Indiquer le mode de paiement des sous-traitants, le cas échéant.

#### **Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)**

25.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze jours (15) jours après la date de réception provisoire, l'entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble.

25.2. Le Chef de service du marché dispose d'un délai de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d'œuvre.

25.3. L'Entrepreneur dispose d'un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

#### **Article 26: Décompte général et définitif (CCAG Article 35)**

26.1. A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Prestataire de concert avec le Maître d'œuvre dispose d'un délai de 10 jours pour dresser le décompte général et définitif du marché qu'il fait **signer contradictoirement par l'Ingénieur, le Délégué Départemental des Marchés Publics du Noun et le Maître d'Ouvrage**. Ce décompte comprend :

- le décompte final,
- le solde,
- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l'entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. L'Entrepreneur dispose d'un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature

#### **Article 27: Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)**

Le décret N°2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment:

- des impôts et taxes relatifs aux bénéficiaires industriels et commerciaux, y compris l'IR qui constitue un précompte sur l'impôt des sociétés;
- des droits d'enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts;

-des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché:

\*des droits et taxes d'entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique);

\*des droits et taxes communaux,

\*des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d'eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l'entreprise impute sur ses coûts d'intervention et constituer l'un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s'entend TVA incluse.

### **Article 28: Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)**

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l'entrepreneur, conformément à la réglementation.

## **Chapitre III : Exécution des travaux**

### **Article 29: Consistance des travaux**

- Installation du chantier ;
- Nettoyage et Terrassement ;
- Assainissement drainage ;
- Ouvrage d'art.

### **Article 30: Obligations du Maître d'Ouvrage (CCAG complété)**

30.1. Le Maître d'Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l'exécution des missions, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l'accès aux sites des projets.

30.2. Le Maître d'Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l'occasion de l'exercice des missions.

30.3. Le Maître d'Ouvrage assure la transmission au Délégué Départemental des Marchés Publics tel que le Décret N°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics, en son article 47 (2) stipule que « le Ministère des Marchés Publics reçoit des acteurs concernés, copie de toute la documentation nécessaire à la réalisation de ses missions, notamment :

- Le DAO mis à la disposition des soumissionnaires ;
- L'offre du cocontractant de l'administration ;
- La décision d'attribution ;
- Les marchés et avenants signés et notifiés ;
- Le planning d'exécution des prestations ;
- Les Ordres de Services, y compris ceux prescrivant le démarrage des prestations ;
- Les convocations aux commissions de réception et de recette technique ;
- Les Procès-verbaux de réception et de recette technique ;
- Les rapports d'achèvement de l'exécution technico-financière des projets ;
- Les rapports des missions de contrôle tant privées que publique.

### **31-Délais d'exécution du marché(CCAG Article 38)**

31.1. Le délai d'exécution des travaux objet du présent marché est de (03) trois Mois

31.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux

### **Article 32: Rôles et responsabilités de l'entrepreneur (CCAG Article 40)**

Le planning détaillé et général d'avancement des travaux sera communiqué au Maître d'Œuvre en 06 exemplaires à chaque début de semaine.

### **Article 33: Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)**

L'exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres sera remis par le Chef de service ou le Maître d'Œuvre à l'entrepreneur.

Le Maître d'Ouvrage met le site des travaux et ses voies d'accès à la disposition de l'entrepreneur en temps utile et au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

### **Article 34: Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)**

Les polices d'assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minimum indiqués ci-après dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché:

- Assurance responsabilité civile, chef d'entreprise;
- Assurance "Tous risques chantier";

### **Article 35 : Pièces à fournir par l'entrepreneur (Article 49 complété)**

#### **35.1. Projet d'exécution des travaux,**

a. Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l'ordre de service de commencer les travaux, l'entrepreneur soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation de l'ingénieur après avis du Maître d'œuvre le projet d'exécution des travaux, son calendrier d'approvisionnement, son projet de plan d'assurance qualité (PAQ) et son plan de gestion environnemental.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partir de leur réception avec:

- Soit la mention d'approbation " BON POUR EXECUTION";
- Soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs dudit rejet.

L'entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau. L'ingénieur ou le Maître d'Œuvre disposera alors d'un délai de six (06) jours pour donner son approbation ou faire d'éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L'approbation donnée par l'Ingénieur du marché n'atténuera en rien la responsabilité de l'entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

L'entrepreneur tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord de l'ingénieur

b. Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d'emprunt des sites d'extraction et les conditions remise en état des sites de travaux et d'installation.

c. L'entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu'il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu'il compte employer.

d. L'agrément donné par l'Ingénieur ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l'égard des tiers qu'à l'égard du respect des clauses du marché.

#### **35.2. Projet d'exécution**

a. Le dossier des plans d'exécution (*calcul et dessins*) d'exécution nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l'ouvrage devront être soumis au visa du Maître d'Œuvre un (1) mois au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l'ouvrage correspondante.

b. Le Maître d'Œuvre ou le Chef de service disposera d'un délai de quinze (15) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L'entrepreneur disposera alors d'un délai de huit (8) jours pour présenter un nouveau dossier intégrant les dites observations.

35.3 : En cas d'inobservation des délais d'approbation des documents ci-dessus par l'Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

### **Article 36: Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)**

36.1. Le panneau placé à l'entrée du chantier, devra être mis en place dans un délai maximum d'un mois après la notification de l'ordre de service de démarrer les travaux.

36.2. Indiquer, les mesures particulières, demandées à l'entrepreneur, autres que celles prévues dans le CCAG, pour les règles d'hygiène et de sécurité et pour la circulation autour du ou dans le site.

### **Article 37: Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)**

Le Maître d'Œuvre notifiera dans un délai de 05 jours suivant la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

### **Article 38: Sous-traitance (CCAG Article 54)**

La part des travaux à sous-traiter est de 20% du montant du marché de base et de ses avenants

### **Article 39: Laboratoire de chantier et essai (CCAG Article 55)**

39.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP.

39.2. Le Chef de service dispose d'un délai de 15 jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l'entrepreneur, dès réception de la demande.

#### **Article 40: Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)**

40.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le Maître d'Œuvre ou l'Ingénieur, le cas échéant et le représentant de l'entrepreneur systématiquement tous les jours.

40.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

#### **Article 40 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)**

L'utilisation des explosifs dans le chantier est strictement interdite dans le cadre de ce marché.

### **Chapitre IV : De la réception**

#### **Article 41: Réception provisoire (CCAG Article 67)**

Avant la réception provisoire, l'entrepreneur demande par écrit au Maître d'Ouvrage avec copie à l'ingénieur et l'organisme payeur, l'organisation d'une visite technique préalable à la réception.

La Commission de la réception technique est composée de :

- l'Entreprise,
- l'Ingénieur,
- le Maître d'œuvre,
- le Chef Service du marché

41.1. Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception, constatation éventuelle du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

La Commission de réception en présence du Cocontractant invité, est composée ainsi qu'il suit:

- Le Maître d'ouvrage ou son représentant ..... Président ;
- Le chef service du marché .....Membre ;
- L'Autorité Contractante ou son représentant ..... Membre ;
- Le Délégué Départemental des Marchés Publics du Noun ou son représentant..... Observateur;
- L'Ingénieur du marché ou son représentant ..... Membre ;
- Le Maître d'œuvre .....rapporteur ;
- L'Entrepreneur.....Membre ;

L'entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins [10 jours] avant la date de la réception. Il est tenu d'y assister (ou de s'y faire représenter).

Il assiste à la réception en qualité d'observateur. Son absence équivaut à l'acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l'objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise la date d'achèvement des travaux.

#### **Article 42 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)**

42.1. Après la visite de pré réception technique, le Cocontractant est tenu de déposer auprès de l'ingénieur les plans de recollement pour approbation dans un délai de 30 jours

42.2. Si dans un délai de 30 jours après la visite de pré réception technique, l'entrepreneur ne fournit pas le plan de récolement, un montant de 30 000 FCFA sera prélevé sur sa caution de bonne fin.

#### **Article 43 : Délai de garantie (CCAG Article 70)**

La durée de garantie est de 12 mois travaux.

à compter de la date de réception provisoire des

## **Article 44 : Réception**



## **définitive (CCAG Article 72)**

44.1. La réception définitive

s'effectuera à l'échéance du délai de garantie.

44.2. Le Maître d'Œuvre sera membre de la commission.

44.3. La procédure de réception définitive est la même que celle de la réception provisoire.

### **Chapitre V : Dispositions diverses**

## **Article 45: Résiliation du marché (CCAG Article 74)**

Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l'un des cas de:

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l'exécution d'un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires;
- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des travaux;
- Refus de la reprise des travaux mal exécutés;
- Défaillance de l'entrepreneur;

## **Article 46 : Cas de force majeure (CCAG article 75)**

46.1. Dans le cas où l'entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont:

- pluie: 200 millimètres en 24 heures;
- vent: 40 mètres par seconde;
- crue: la crue de fréquence décennale.

## **Article 47 : Différends et litiges (CCAG Article 79)**

Les différends ou litiges nés de l'exécution du présent marché peuvent faire l'objet d'un règlement à l'amiable. Lorsqu'aucune solution à l'amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant les tribunaux de Founboum.

## **Article 48 : Edition et diffusion du présent marché**

Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités par les soins de l'Autorité Contractante et ventilés aux intervenants de la chaîne de contrôle et de dépense.

Le présent marché ne deviendra définitif qu'après sa signature par l'Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification à l'entrepreneur par ce dernier.

**COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE FOUMBAN**

**MAITRE D'OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN**

**AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN**

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT  
EN PROCEDURE D'URGENCE N°004/AONO /C.FBAN/CIPM/2024 DU 02 FEVRIER 2024 POUR LES  
TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLLOUM SUR 6 KM  
AVEC CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN,  
DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST**

**FINANCEMENT : BIP (BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC)/MINADER**

**IMPUTATION : \_\_\_\_\_**

**N°ACTE : \_\_\_\_\_**

**EXERCICE : 2024**

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES**

**PIECE N° 5  
Cahier des Clauses Techniques Particulières**

# CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

## CHAPITRE I : GENERALITE

### Article 1 : OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières est le document qui fixe les règles d'exécution des travaux de réhabilitation des routes en terre.

Les travaux à réaliser portent sur la réhabilitation de certaines routes en terre du programme financé par le Budget d'Investissement Publics tel que défini à l'article 1 du CCAP.

Les dénominations utilisées dans le présent CCTP sont, conformément à la réglementation en vigueur :

- **L'Autorité Contractante (AC)**, est le Maire de la commune de FOUMBAN. A ce titre il est le signataire et assure le bon fonctionnement.
- **Le Maître d'Ouvrage** : le Maire de la commune de FOUMBAN ;
- **Le chef de service du marché** : le Chef Service Technique de la commune de FOUMBAN ;
- **L'ingénieur** : le Délégué Départemental des Travaux Publics du Noun ;
- **Le Maître d'œuvre** : le chef de service Technique à la Délégation Départementale des Travaux Publics du Noun.

### CONSISTANCE DES TRAVAUX

La consistance des travaux à réaliser est détaillée dans le présent CCTP, au bordereau des prix, nomenclature des tâches et au détail estimatif.

Ils comprennent en particulier les opérations suivantes dont la liste n'est pas exhaustive :

- Le débroussaillage ;
- La mise en forme de la plateforme ;
- Le reprofilage simple y compris création des fossés et exutoires ;
- Le remblai provenant d'emprunt ;
- La mise en œuvre ponctuelle et continue de la couche de roulement ;
- L'entretien, curage des petits ouvrages hydrauliques tels que buses, dalots, caniveaux, descentes d'eau, fossés et exutoires, caniveaux revêtus et ponts semi-définitif ;
- La prise en compte de la protection de l'environnement.

### Article 2 : DESCRIPTION DES TRAVAUX

#### 2-1 Installation du chantier

Ces travaux comprennent notamment :

- La location des terrains, s'ils ne sont pas mis à la disposition du cocontractant par le Maître d'Ouvrage,
- La recherche et l'identification des emprunts de matériaux ;
- La réalisation des pistes, des voix d'accès et des plates-formes des installations de chantier (implantation des bâtiments, les aires de stockage des matériaux et de stationnement des engins et véhicules) y compris les revêtements indispensables et leurs entretiens.
- La fourniture de l'eau et de l'électricité ainsi que le gardiennage ;
- La construction des locaux du cocontractant, logements, bureaux, ateliers, magasins, locaux sociaux pour le personnel ;
- Les moyens de liaison : téléphones, radio ;
- Toutes autres dispositions pour le bon fonctionnement du chantier ;
- L'amené et le repliement du matériel nécessaire au chantier ;
- Le démontage et le repliement des installations ;
- La réalisation et l'entretien des aires d'installation et d'exécution du chantier ;
- L'identification physique des réseaux divers adjacents ou transversaux sur l'ensemble des itinéraires ;
- La mise en place des moyens indispensables pour assurer la sécurité du personnel et des usagers, en particulier la signalisation du chantier ;
- La mise en place des moyens indispensables pour assurer le libre accès des riverains soit à pied soit avec un véhicule ;
- La réalisation des déviations nécessaires ;
- La mise en place du laboratoire du chantier et des moyens de son fonctionnement ;
- La remise en état des lieux après exécution des travaux.

#### 2-2 Débroussaillage et décapage

Ces travaux comprennent l'entretien des abords et éventuellement la récupération de leurs caractéristiques géométriques (accotements, fossés et talus) :

- Débroussaillage, élagage, abattage d'arbres dont le diamètre est inférieur à 20 cm ;

- Débroussaillage et nettoyage des fossés, des exutoires et des ouvrages transversaux, y compris l'évacuation des objets étrangers ;
- Décapage éventuel des accotements.

### 2-3 Terrassements

Les terrassements sont limités au strict minimum et ne concerneront que les points particuliers (tels que les zones inondables ou de mauvaise tenue) et les reprises pour purges indiquées par le Maître d'œuvre.

### 2-4 Chaussées

Les travaux nécessaires à l'entretien des chaussées comprennent :

- Le reprofilage et le compactage des couches de roulement existantes ;
- Les apports partiels pour réparation de nid de poule ou déformation de plus grande amplitude.

### 2-5 Assainissement drainage

Les travaux d'assainissement et de drainage comprennent :

- La réparation d'ouvrages existants et la mise en place d'éléments nouveaux, mais limités, indispensable à l'écoulement des eaux superficielles et la tenue des chaussées et des abords ;
- Le curage des fossés, des exutoires et des ouvrages transversaux ;
- La création des fossés, des exutoires et des ouvrages transversaux.

### 2-6 Ouvrages d'Art

Les travaux sur ouvrages d'art concernent :

- L'entretien courant et le nettoyage ;
- Les réparations des garde-corps ;
- Les reprises d'affouillement et le confortement des fondations ;
- Les réparations des superstructures ;
- La construction des ouvrages neufs.

### 2-7 Signalisation, sécurité, divers

Le cocontractant prévoira de mettre en place la signalisation temporaire indispensable au respect de la sécurité des usagers et du personnel du cocontractant. Il prévoira d'installer les systèmes de sécurité et de respect de la vitesse par les usagers. La description de ces dispositifs fera partie du programme d'exécution à fournir par le cocontractant en début de chantier.

La signalisation verticale à mettre en place dans le cadre du projet sera conforme aux normes en vigueur au Cameroun.

### 2-8 Caractéristiques géométriques

#### Article 3 : REFERENCES TECHNIQUES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières désigné par la suite par le terme CCTP, fait partie des pièces contractuelles du marché.

Il définit les normes et spécifications techniques applicables, ainsi que les méthodes d'exécution des travaux et de mise en œuvre des matériaux.

Le présent CCTP est complété pour tout ce qui ne déroge pas aux documents contractuels, par les fascicules suivant du Ministère de l'équipement :

- Fascicule n°1 : Travaux de terrassements
- Fascicule n°3 : Fourniture de liant hydraulique ;
- Fascicule n°4 : Fourniture d'acier et autres métaux, titre I et titre II ;
- Fascicule n°7 : Reconnaissance des sols ;
- Fascicule n°25 : Exécution des corps de chaussées ;
- Fascicule n°31 : Bordures et caniveaux de pierre naturelle ou en béton ;
- Fascicule n°32 : Construction de trottoirs ;
- Fascicule n°62 : Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en béton armé ;
- Fascicule n°63 : Exécution et mise en œuvre des bétons non armés, confection des mortiers ;
- Fascicule n°64 : Travaux de maçonnerie d'ouvrages en génie civil ;
- Fascicule n°70 : canalisations d'assainissement et ouvrages annexes.

Toutefois le cocontractant est autorisé à utiliser d'autres normes que celles mentionnées dans le présent document, à condition que celles-ci soient couramment admises et qu'elles conduisent à des résultats de qualité égale ou supérieure. Ces normes doivent être préalablement soumises à l'approbation du Maître d'œuvre avec pièces à l'appui. Le Maître d'œuvre justifie pour accepter ou rejeter une norme.

#### Article 4 : GENERALITES

##### 4-1 Essais

Les essais en laboratoire et en place sont conduits conformément aux modes opératoires de AFNOR (France), du LCPC (France) ou à défaut de l'AASHTO et de l'ASTM (Etats-Unis), en vigueur le premier jour du mois qui précède la date limite de la remise des offres.

Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et aux prescriptions de la norme AFNOR homologuées, les normes applicables étant celles en vigueur le premier jour du mois qui précède la date limite de la remise des offres.

En ce qui concerne le vocabulaire des essais de laboratoire et les documents émis par les laboratoires d'essais, les termes fondamentaux et leurs définitions sont conformes à la norme NF X 10-001 et NF P 08-500 (conditions générales minimales d'un procès-verbal d'essais de matériaux).

#### **4-2 Essais d'études**

Le cocontractant doit effectuer toutes les recherches et essais de laboratoire nécessaires pour vérifier la conformité des matériaux, déterminer les dosages, les compositions des mélanges et des bétons, les traitements et les différents rapports, qui permettent de répondre aux critères d'utilisation des divers matériaux et aux stipulations techniques requises.

Le cocontractant doit effectuer tous les essais de formulation et de convenance sur les matériaux composites utilisés sur le chantier.

A partir des pièces et documents joints au dossier d'appel d'offres, le cocontractant effectue toutes les vérifications qu'il juge nécessaires, afin de pouvoir signaler et rectifier les anomalies, erreurs ou omissions éventuelles.

Tous ces essais et vérifications sont à la charge du cocontractant qui remet ses conclusions au Maître d'œuvre.

Après avoir effectué toutes ces vérifications, le Maître d'œuvre pourra donner par écrit son agrément ou prescrire une nouvelle recherche ou des essais complémentaires.

#### **4-3 Amené de l'équipement et du matériel**

Le cocontractant effectue toutes les démarches nécessaires pour s'assurer que la livraison des équipements et du matériel importés soit effectuée dans des délais compatibles avec le planning des travaux, et que toutes les dispositions soient prises pour leur expédition rapide sur le chantier. Cette exigence s'applique en particulier aux engins de terrassement, matériel de concassage, matériel de transport.

Le cocontractant est réputé avoir tenu compte :

- Des sujétions dues à l'amené et au repli du matériel jusqu'au lieu des travaux, et notamment celle due à l'utilisation d'un porte-char ;
- Des sujétions dues au passage sur un itinéraire travaillé par une autre entreprise.

Le Maître d'œuvre vérifiera la conformité du matériel amené sur le chantier à l'offre du titulaire.

#### **4-4 Fourniture des matériaux**

##### **a) Matériaux locaux :**

Le cocontractant choisit et visite toutes les sources locales de matériaux et prend des dispositions nécessaires pour leur achat et leur transport sur le site des travaux.

##### **b) Matériaux importés :**

Le cocontractant passe les commandes chez les fournisseurs pour les matériaux à importer, suffisamment à l'avance pour permettre leur fabrication, expédition et livraison à temps sur le chantier, afin qu'ils puissent être utilisés comme prévu dans le calendrier des travaux. Il doit tenir compte notamment des délais de dédouanement.

#### **4-5 Emplacement mis à disposition du cocontractant**

Si, sur la base des pièces techniques du dossier d'appel d'offres (DAO), le cocontractant estime que les emplacements éventuellement mis à la disposition par le Maître d'Ouvrage ou le contractant sont insuffisants ou mal situés eu égard de sa propre organisation du chantier, il est tenu de s'informer d'autres emplacements. Dans l'hypothèse où, de l'avis du cocontractant, les emplacements ainsi disponibles demeurent insuffisants ou mal situés, il doit assurer la recherche de terrain supplémentaire, puis effectuer les formalités d'achat ou de location avant de procéder à leur aménagement. Il prend en charge les coûts de recherche, formalités et préparation de ces terrains, en vue de l'établissement de ses implantations et aires de stockages, et de la préparation des emprunts et carrières. L'implantation et l'aménagement de ces terrains doivent être approuvés par le Maître d'œuvre qui ne peut les refuser sans raison valable.

Quel que soit le choix du cocontractant quant à l'implantation de ces emplacements pour les installations du chantier, aires de stockage ou carrières, il demeure entièrement responsable de l'achèvement des travaux dans les délais prévus.

#### **4-6 Transport de matériel lourd**

Le cocontractant doit tenir compte des limitations éventuelles de charges sur les routes et ponts existants. Il est tenu de charger le matériel sur des remorqués à essieux multiples afin d'assurer une distribution de la charge totale respectant les limites prescrites par le code de la route.

#### **4-7 Transport de matériaux**

La Maitre d'œuvre peut procéder à tout moment à des vérifications de la charge à l'essieu des véhicules de transport. Les détours et les pertes de temps qui en résultent sont à la charge du cocontractant.

Le transport des matériaux n'est pas pris en compte si les véhicules effectuant ce transport sont en surcharge.

#### **4-8 Maintien du trafic et des accès locaux**

Le trafic et les accès locaux doivent être maintenus pendant toute la durée des travaux. Le cocontractant aménage les rampes d'accès raisonnablement aplanies traversant les travaux de chaussée pour permettre aux véhicules et aux piétons de les traverser.

Les déviations pour les circulations des véhicules et piétons sont réduites le plus possible et soigneusement entretenus aux frais du cocontractant.

#### **4-9 Intempéries, suspension des travaux**

Il appartient au cocontractant de fournir, chaque semaine, les relevés pluviométriques de la semaine écoulée (intensités et durée).

Au cas où une station officielle ne serait pas implanté dans la zone climatique représentative du chantier, le cocontractant aura à sa charge la mise en place et le fonctionnement d'un pluviomètre implanté sur le chantier. Les couts correspondants sont inclus dans le prix d'installation du chantier.

Le chef de service pourra prescrire, par ordre de service, la suspension des travaux pour intempérie sans que le cocontractant puisse élever une réclamation de ce fait.

Dans ce cas, le délai contractuel sera prolongé d'autant de jours calendaires qu'il s'en serait écoulé entre la date de suspension et la date de reprise des travaux, à condition que cela soit prévu dans l'ordre de service.

### **Article 5 JOURNAL DE CHANTIER ET REUNIONS**

Le journal du chantier sera rédigé et signé chaque jour par le représentant du cocontractant sur le chantier et par le représentant du maître d'œuvre. Il sera établi conjointement suivant un modèle défini et devra contenir au minimum les informations journalières suivantes :

Les conditions atmosphériques ;

Les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employé ;

L'avancement des travaux ;

Les prescriptions imposées ;

Les quantités détaillées des travaux ;

Les opérations administratives à l'exécution et au règlement du marché ;

Les réceptions et agréments ;

Les incidents, accidents ou événements qui pourraient avoir une incidence ultérieure sur la tenue des ouvrages ou le déroulement du chantier ;

Les non-conformités ;

Les visites officielles.

Une réunion hebdomadaire, à laquelle participeront obligatoirement le cocontractant et le maître d'œuvre, et éventuellement le chef service du marché, permettra de discuter des points relatifs à l'exécution du marché, d'évaluer l'avancement des travaux et de préciser tout élément n'ayant pas reçu une définition suffisamment claires dans les termes du contrat ou avant le début des travaux.

Le maître d'œuvre pourra modifier la périodicité des réunions sans que celle-ci puisse être supérieure à 15 jours.

Les réunions hebdomadaires permettent au maître d'œuvre d'avoir une idée précise de l'évolution du chantier et de définir à priori les actions à entreprendre pour respecter les conditions du marché.

Ces réunions font l'objet d'un procès-verbal, rédigé par le maître d'œuvre et signé par le cocontractant et le maître d'œuvre.

### **Article 6 : PROGRAMME DES TRAVAUX**

Le programme des travaux doit préciser :

Les description des dispositions et méthodes envisagées pour l'exécution des travaux.

Les matériels utilisés ;

Les personnels d'encadrement de direction du chantier ;

Le planning d'exécution ;

Toute information qui pourrait être utile au Maître d'œuvre pour organiser le contrôle.

Ce programme sera révisé au cours de l'exécution du chantier autant que le besoin.

## Article 7 : PLANS DE RECOLLEMENT

A la fin des travaux, le Cocontractant produira les plans de récolement qu'il remettra en cinq (05) exemplaires au Chef de Service, au plus un mois après la réception provisoire. Ces plans de récolement établis sous forme de schémas itinéraires feront ressortir tous les travaux effectués par le Cocontractant, ainsi que leur localisation :

Les processus et méthodes d'exécution employés

Le récapitulatif du personnel, du matériel et des matériaux utilisés

La description des installations de chantier,

Les plans des ouvrages exécutés

Les Ordres de service, procès-verbaux de réunion de chantier et tout document émis dans le cadre de l'exécution du marché

Les résultats d'essais géotechniques

Un bilan financier y compris le planning graphique des travaux exécutés valorisé par tâche et par mois ;

Les travaux sous-traités, s'il y en a eu

## CHAPITRE II : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Le cocontractant devra choisir des emplacements d'emprunts et les soumettre à l'agrément du Maître d'œuvre dont le refus vaudra obligation au cocontractant de rechercher de nouveaux sites d'emprunts sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité.

Lorsque l'emplacement d'un emprunt choisi par le cocontractant aura été agréé, il devra y faire un nombre suffisant de sondage et remettre au Maître d'œuvre un dossier technique portant sur :

La localisation de l'emprunt ;

L'épaisseur de la découverte ;

La puissance de l'emprunt.

Le cocontractant ne pourra commencer d'exploiter la carrière identifiée qu'après la visite du chantier effectuée par le Maître d'œuvre et l'autorisation écrite donnée par ce dernier.

Le Maître d'œuvre pourra retirer l'autorisation à tout moment dès que la chambre d'extraction ne donnera plus de matériaux de bonne qualité, le cocontractant ne pouvant prétendre à aucune indemnité.

Le débroussaillage, le décapage de la terre végétale et de la découverte, l'abattage d'arbres requis pour l'exploitation des emprunts sont à la charge du cocontractant et ne donneront pas droit à une rémunération explicite.

Les anciens sites d'emprunts ne pourront être exploités que si le cocontractant a fourni les preuves qu'il y subsiste encore des matériaux ayant les caractéristiques requises.

## Article 9 : LABORATOIRE ET CONTROLE DE QUALITE

Sans objet

### Article 10 : QUALITE DES MATERIAUX

#### 10-1 Remblais courants

Il s'agit des remblais réalisés dans les zones sans problème spécifique.

Les matériaux utilisés pour les remblais courants proviendront des déblais généraux lorsqu'ils existent ou des lieux d'emprunts agréés par le Maître d'œuvre.

Ils seront dépourvus de matières végétales ou organiques.

#### 10-2 Matériaux pour remblai de substitution en zone marécageuse

Sans objet

#### 10-3 Matériaux pour remblais en zone de purge et de borbiers hors d'eau

On utilisera les mêmes matériaux que pour les remblais courants

#### 10-4 Matériaux pour remblai contigus aux ouvrages d'assainissement

Sans objet

#### 10-5 Matériaux pour rechargement de chaussée

Les matériaux pour rechargement de la chaussée devront répondre aux spécifiques suivantes :

- Dimension maximale des grains  $D_{max} = 31,5$  mm ;
- Indice de plasticité  $IP < 25$  ;
- % des passants à 10 mm 65 à 100 ;
- % des passants à 5 mm 45 à 85 ;
- % des passants à 2 mm 30 à 38 ;
- % des fines  $f < 30$  ;
- Densité sèche maximale  $\gamma_d_{max} > 1,8$  tonnes ;

- Indice portant CBR > 30.

Tous les 1000 m3 de rechargement, il sera réalisé les essais de réception de matériaux suivants :

- 2 limites d'Atterberg ;
- 2 analyses granulométriques ;
- 2 essais Proctor Modifié ;
- 1 essai CBR.

Les tas de matériaux présentant des caractéristiques hors spécifications seront immédiatement évacués du chantier.

En l'absence d'un matériau de bonne qualité dans la zone des travaux, la pouzzolane éventuellement améliorée à l'argile pourra être utilisé après avis favorable du LABOGENIE qui déterminera le cas échéant, les proportions des différents mélanges et les conditions de mise en œuvre.

#### 10-6 Buses métalliques

##### ❖ Qualité

##### a) Tôles

Les tôles sont en acier au carbone, de construction d'usage général, conforme à la norme NF A 35-501. Elles sont formées à froid pour créer leurs ondulations et leur forme cintrée.

Les aciers sont de nuance E 24. Il est exigé d'utiliser les aciers dits « apte à la galvanisation », dont la teneur en silicium est inférieure à 0,004%.

L'épaisseur nominale de l'acier est égale à 2,7 mm.

Les tolérances sur l'épaisseur nominale de l'acier doivent être conformes à la norme NF A 46-501, les tolérances sur les autres caractéristiques géométriques sont fixées par le Maître d'œuvre sur proposition du cocontractant.

##### b) Boulons

Les boulons sont en acier au carbone ou allié, aptes aux déformations à froid et aux traitements thermiques, conformes à la norme NF A 35-557 concernant les boulons à hautes performances destinés à la construction mécanique.

Il est exigé d'utiliser les boulons dont les caractéristiques mécaniques correspondent à la classe NF E 27-701.

Les caractéristiques géométriques des boulons doivent être compatibles avec celles des tôles et leurs tolérances conformes à la norme NF E 27-024.

##### c) Revêtement métallique

Les tôles sont protégées par un revêtement de galvanisation, qui peut être obtenu soit au trempé de la tôle déjà mise en forme dans un bain de zinc fondu, soit en continu dans le cas des tôles peu épaisses non encore ondulées ni cintrées.

La qualité du revêtement galvanisé au trempé est spécifiée par la norme NF A 91-121 et celle des tôles galvanisées en continu, spécifié par la norme NF A 36-312.

La masse moyenne de zinc déposée doit être au moins de 700 g/m<sup>2</sup> double face, la masse en tout point devant dépasser 640 g/m<sup>2</sup>.

Les boulons sont protégés par un revêtement de zinc dont les caractéristiques sont au moins égales à celles de la classe de qualité 10-20 microns définie par la norme française NF E 27-016.

#### 10-7 matériaux pour mortier, béton et béton armé

##### Sable pour mortier

La proportion d'éléments retenus sur le tamis de 35 (tamis d 2,5 mm) doit être supérieure à 10%.

##### Sable pour béton

La granularité doit s'insérer dans le fuseau ci-après :

Module AFNOR	Maille des tamis (mm)	Tamisât (%)
38	5	95-100
35	2,5	70-90
32	1,25	45-80
29	0,63	28-35
26	0,315	10-30
23	0,16	2-10

Le Maître d'œuvre pourra demander que les sables soient lavés avant leur emploi.

La granularité est contrôlée par le module de finesse (entre 2,2 et 2,8) dont la valeur ne doit pas s'écarter de plus de 0,20, en valeur absolue, du module de finesse du granulat de l'étude.

Il sera prévu d'effectuer une mesure d'équivalent de sable et une granulométrie à chaque livraison.

**Granulats :** ils proviendront des gites ou carrières retenus par le cocontractant et agréées par le Maître d'œuvre. Les granulats devront être propres (% d'éléments éliminés par décantation inférieure à 2%) et de granulométrie adaptée à leur utilisation.

La proportion maximale en poids des granulats destinés aux bétons de qualité passant au lavage au tamis de 0,5 doit être inférieure à 1,5%.

Chaque composition granulométrique est proposée par le cocontractant à l'agrément du Maître d'œuvre, en même temps que la composition des bétons.

La granularité des agrégats est fixée à :

- pour les bétons armés B 350 : 5/25 mm résultant du mélange de deux classes 5/12,5 et 12,5/25 ;
- pour les bétons B 300, B250 et B150 : 5/40 mm résultant du mélange de trois classes 5/12,5, 12,5/25 et 25/40.

Le poids des granulats retenus sur le tamis correspondant au seuil supérieur de chaque classe granulaire est inférieur à dix pour-cent (10%) du poids initial soumis au criblage, et le poids des granulats passant à travers le tamis correspondant au seuil inférieur est inférieur à cinq pour-cent (5%) du poids initial soumis au criblage.

#### **Eau de gâchage**

Le cocontractant doit se procurer à ses frais l'eau de gâchage pour la confection des bétons. Elle peut en général, des points d'eau à proximité des travaux ou de rivière, pourvu que sa qualité réponde aux conditions stipulées ci-dessous. A défaut, l'eau provient d'autres sources (forages, puits etc.).

L'eau de gâchage doit être propre, non salée, pratiquement exempte de matières en suspension et de sels minéraux dissous, notamment de sulfates et de chlorures. L'emploi d'eau de marais ou de tourbières est interdit.

Elle doit répondre aux spécifications de la norme NF P 18-303.

#### **Produit de cure**

Le produit de cure pour béton est soumis à l'agrément du Maître d'œuvre par le cocontractant, au moment de l'étude de composition des bétons. Il est appliqué au béton témoins de l'épreuve de convenance. Le résultat de celle-ci conditionne la décision d'agrément.

**Ciment :** ils seront de la classe CPJ 35 et proviendront d'une usine agréée.

**Aciers :** Les aciers proviennent d'usines reconnues et agréées par le Maître d'œuvre. Leur fourniture est à la charge du cocontractant. Sur demande du maître d'œuvre, le cocontractant doit produire les factures, les certificats d'origine et les résultats d'essais correspondants des usines et des fonderies de provenance. L'emploi des barres soudées est formellement interdit. Le transport des aciers ne constitue pas un poste séparé donnant lieu à une rémunération particulière.

#### **Armatures ronds lisses :**

##### **Nuance des aciers**

Les aciers doux sont de la nuance Fe E 24, conformes aux spécifications du chapitre II du titre I du fascicule 4 du CCTG français, et la norme NF A 35-015.

Conformément à l'article 9 du titre I du fascicule 4, ces aciers sont dispensés d'essais de réception s'ils sont livrés par un producteur agréé. Lorsque le producteur n'est pas agréé, ou lorsqu'il s'agit d'un fournisseur, le Maître d'œuvre se réserve le droit d'appliquer les mesures de recettes prévues aux articles 10, 11, 13 et 14 du titre I dudit fascicule. Dans cette hypothèse, les essais sont à la charge du fournisseur ou du cocontractant.

##### **Domaine d'emploi**

##### **Les aciers doux sont utilisés :**

- comme armature de frettage ;
- comme barres de montage ;
- comme armature en attente de diamètre inférieur ou égale à dix millimètres si elles sont exposés à un pliage suivi d'un dépliage ;
- pour toutes les armatures secondaires ne contribuant pas à la résistance mécanique des sections d'ouvrages.

Le treillis soudé utilisé pour les fossés bétonnés est conforme aux normes NF A 35-015 et NF A 35-022. Les fils et acier Fe TLE 500 sont lisses et leur limite d'élasticité est supérieure ou égale à 500 MPa. Les fils ont un diamètre de 4 mm. La maille est carrée de 150 x 150 mm.

#### **Armatures à haute adhérence**

Les conditions d'emploi de ces armatures doivent satisfaire aux recommandations incluses dans leur fiche d'identification instaurée par le CCTG français, fascicule 4, titre I.

##### **Préparation**

En l'absence d'acier soudable, toute fixation par point de soudure sur le chantier est interdite. Les barres d'acier sont approvisionnés en longueur au moins égale à 6 m. elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille non adhérente, de peinture, de graisse, de ciment ou de terre.

Les armatures sont façonnées sur gabarit et mises en place conformément aux calculs et dessins d'exécution agréés par le Maître d'œuvre, en observant les prescriptions :

- de l'article 33 du fascicule 65 du CCTG français ;
- du titre I, section I du fascicule 62 du CCTG français.

Elles sont coupées et cintrées à froid.

L'enrobage de toute armature est en principe au moins égal à 2,5 cm pour les parements coffrés ; il peut être modifié par le Maître d'œuvre en cas de besoin.

#### **Nuance des aciers**

Les armatures à haute adhérence pour béton armé sont en acier Tor ou équivalent, de la classe Fe E 40A défini au chapitre III du titre I du fascicule 4 du CCTG français, et conforme à la norme NF A 35-016.

Le cocontractant peut cependant proposer l'emploi d'acier Fe E 45 ou 50 pour les seuls aciers ne nécessitant pas un façonnage poussé.

Seuls les aciers Fe E 40A peuvent être utilisés pour constituer les armatures coudés, les cadres, épingles et étriers non prévus en rond lisses.

### **CHAPITRE III : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX**

#### **Article 11 : GENERALITES**

##### **11-1 Sécurité**

Le cocontractant est tenu de placer aux entrées du chantier, tous les 20 kilomètres et aux voisinages des travaux des panneaux indicateurs de travaux et de limitation de vitesse. Il reste responsable de tous les accidents survenus sur le chantier et/ou occasionnés aux tiers, à son personnel et aux agents et aux fonctionnaires du Maître d'ouvrage du fait de la présence de son chantier. L'organisation, le gardiennage et la police des chantiers sont à la charge et aux frais du cocontractant.

##### **11-2 Maintien de la circulation**

Le cocontractant est responsable du maintien de la circulation sur l'étendu complète de son chantier durant toute la durée des travaux. Il ne sera toléré aucune coupure de circulation de plus de deux heures. Le maintien de la circulation est à la charge et aux frais du cocontractant et en cas de manquement de ce dernier, le Maître d'œuvre pourra faire intervenir un tiers afin de corriger les manques. Tous les frais relatifs à ces interventions seront alors imputés au cocontractant. Lorsque cela s'avérera indispensable, l'avis des autorités administratives locales sera requis pour toute coupure de trafic pour une durée déterminée.

##### **11-3 Planning des travaux et projet d'exécution**

Le cocontractant devra fournir un projet d'exécution des travaux et un planning des travaux qui devra être tenu à jour et notamment réactualisé après la définition précise des travaux conformément à l'article 125 ci-après et les documents d'exécution définis à l'article 13 suivant.

##### **11-4 Organisation et police du chantier**

L'organisation, le gardiennage, la police et la signalisation sont à la charge et aux frais du cocontractant.

La signalisation des chantiers est faite conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et respecte les stipulations de la convention sur la signalisation routière de Vienne du 8 Novembre 1968.

Toutes les mesures doivent être prises par le cocontractant pour le maintien sans danger de la circulation, soit par la mise en place de déviations provisoires, soit grâce à une signalisation adaptée quand les déviations ne sont pas possibles. L'attention du cocontractant est attirée sur la nécessité d'une bonne signalisation des travaux, de jour comme de nuit.

##### **11-5 Remise de documents**

Dès la signature du marché, le cocontractant doit soumettre au Maître d'œuvre le programme des essais de provenance, qualité et contrôle des matériaux et de leur mise en œuvre, ainsi que le curriculum vitae du technicien chargé du laboratoire du cocontractant.

Dans les dix (10) jours suivant la date de réception de cette lettre, le Maître d'œuvre doit faire savoir au cocontractant les commentaires et/ou l'approbation du programme.

Dans les dix (10) jours suivant la date de notification de commencer les travaux, le cocontractant soumet les plans d'installation du chantier à l'approbation du Maître d'œuvre. Les plans des bureaux de contrôle et la liste de l'ameublement pour les bureaux, l'équipement et l'installation du laboratoire du cocontractant, ainsi que du technicien confirmé proposé comme responsable, doivent recevoir préalablement l'agrément provisoire du Maître d'œuvre.

L'agrément définitif du Maître d'œuvre n'est donné qu'après une période probatoire d'un (1) mois d'activité à plein temps, valable pour l'ensemble des différents types d'essais à la charge du cocontractant. Cet agrément peut toutefois être retiré si les essais se déroulent par la suite de telle sorte que leur validité soit mise en cause ou sujette à caution.

#### **11-6 Renseignements fournis par le Maître d'ouvrage ou son représentant**

Les renseignements fournis par le représentant du Maître d'Ouvrage ou le cocontractant ne le sont qu'à titre indicatif. Il appartient au cocontractant d'effectuer toutes les vérifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la nature des terrains et les difficultés particulières susceptibles d'être rencontrées.

En aucun cas, le cocontractant ne peut se prévaloir de l'insuffisance de renseignements fournis par le représentant du Maître d'Ouvrage, pour réclamer une revalorisation de son contrat.

#### **11-7 Emplacements mis à la disposition du cocontractant**

Les emplacements nécessaires aux installations de chantier, au stationnement du matériel, au stockage des matériaux, peuvent éventuellement être mis gratuitement par le Maître d'Ouvrage à la disposition du cocontractant, toutes les fois qu'il existe sur les zones d'activité, ou à proximité immédiate, des terrains libres dont le représentant du Maître d'Ouvrage peut disposer.

#### **11-8 Planche d'essai**

Avant tout démarrage des travaux, il appartient au cocontractant de proposer et de réaliser une planche d'essais préalable à la mise en œuvre des tâches correspondant aux terrassements et aux couches de chaussée.

### **Article 12 : DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER**

Dans une phase préliminaire, le cocontractant effectuera toutes les vérifications du projet qu'il juge nécessaire afin de pouvoir signaler les anomalies, erreurs ou omissions éventuelles du projet, non seulement sur les documents de l'étude, mais aussi sur le terrain. La vérification portera notamment sur la location des emprunts.

Le cocontractant présentera au Maître d'œuvre les résultats de sa comparaison entre le projet et les conditions in situ et ses propositions concernant une modification éventuelle du projet. Aucune exécution ne sera entreprise avant que les dispositions définitives ne soient prises, dans un délai maximum de dix jours.

Le cocontractant reconnaît avoir tenu compte des sujétions de délai entraînées par ces phases préliminaires. Après mise en place du piquetage sur l'ensemble du tracé, le Maître d'œuvre définira au cocontractant, lors d'une visite détaillée, les travaux à réaliser :

- zone d'élargissement de la plate-forme ;
- zone à remblayer, à déblayer, à recharger (mise en œuvre d'une couche de roulement en grave latéritique dont l'épaisseur est à définir) ;
- emplacement exact des buses à mettre en place, des dalots ou des ouvrages à réaliser ;
- les fossés et exutoires à créer ou à curer.

Cette visite fera l'objet d'un procès-verbal signé par le Maître d'œuvre et le cocontractant.

### **Article 13 : DOCUMENTS D'EXECUTION**

Après la mise en place du piquetage, la définition des travaux conformément à l'article 12 ci-dessus, et dans un délai maximum de (30) trente jours à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer chaque tranche annuelle de travaux, le cocontractant soumettra à l'approbation du chef de service ou l'ingénieur, après avis du Maître d'œuvre, et conformément aux directives du Maître d'Ouvrage le projet d'exécution des travaux actualisé en six (06) exemplaires.

- 1- Les schémas itinéraires ;
- 2- Le processus et les méthodes d'exécution envisagées avec les prévisions d'emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;
- 3- La description des installations du chantier envisagées ;
- 4- Un planning graphique des travaux, valorisé par tâche et par mois, et pour chaque tronçon, permettant au cours de ceux-ci de comparer l'avancement réel au prévu.
- 5- Les travaux que le cocontractant fera exécuter par des sous-traitants (s'il y a lieu) ;
- 6- Les plans de principe des ouvrages (buses, têtes de buse, puisards, etc.....).

Deux exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de (08) huit jours à partir de leur réception avec :

- Soit la mention d'approbation « BON POUR EXECUTION »
- Soit la mention de leur rejet accompagné du motif dudit rejet.

Le cocontractant disposera alors de (08) huit jours pour présenter un nouveau dossier. L'ingénieur disposera alors d'un délai de cinq (05) jours pour donner son approbation ou faire d'éventuelles remarques. Dans ce cas, la

procédure est relancée. Passé le délai de 45 jours après notification de l'ordre de service de commencer les travaux, la non approbation du programme déclenchera les pénalités de retard mentionnés à l'article 26 du CCAP, les délais de réponse supérieurs à 3 jours du Maître d'œuvre étant décomptés.

L'approbation donnée par le chef de service ou l'ingénieur n'atténuera en rien la responsabilité du cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme d'exécution ne seront ni constatés ni rémunérés.

Le cocontractant établira en cinq exemplaires les documents d'exécution suivants, et les soumettra au Maître d'œuvre dans un délai d'au moins (10) dix jours avant tout commencement et exécution des travaux correspondants :

- Les linéaires des travaux ;
- Les dessins et plans d'exécution de chaque ouvrage d'art et d'assainissement à l'échelle du 1/20<sup>e</sup> ou du 1/10<sup>e</sup> selon les cas ;
- Les métrés correspondants aux travaux.

Le linéaire montrera :

- La largeur de décapage ainsi que les surfaces et épaisseurs de déblai et remblai ;
- Les fossés à créer, à curer et à remettre en état ;
- La position des exutoires ;
- La position des ouvrages d'art et d'assainissement ;
- La localisation des couches d'apport ;
- Les localisations des divers reprofilages et remise en forme.

Les métrés de terrassement seront calculés par le cocontractant contradictoirement avec le Maître d'œuvre en relevant les coordonnées rectangulaires, distances à l'axe en X et hauteur par rapport à l'horizontale en Y, des points caractéristiques du terrain naturel au droit de chaque profil après débroussaillage. Ces mesures pourront être réalisées à l'aide des moyens tels que décamètre, niveau de maçon, règle ruban, clisimètre, etc., après approbation du Maître d'œuvre.

Ces dossiers pourront servir de base pour la détermination des quantités à prendre en attachements. Ils sont approuvés par le chef de service ou l'ingénieur selon la procédure ci-dessus.

#### **Article 14 : DEBROUSSAILLAGE**

Le débroussaillage consiste à couper, sans déraciner, toute végétation comprenant les touffes de plantes ligneuses, des arbustes et des plantes épineuses des terrains incultes poussant dans les fossés et sur les abords immédiats de ceux-ci.

Ces travaux seront exécutés manuellement sauf sur ordre du Maître d'œuvre qui prescrira de les effectuer mécaniquement, sur une largeur de (03) trois mètres à partir du bord extérieur du fossé, de chaque côté de la route ou sur une largeur indiquée par le Maître d'œuvre et les surfaces seront métrés contradictoirement avant tout commencement des travaux.

Sur la surface circulaire et dans les fossés, les arbres et arbustes seront déracinés de manière à les empêcher de repousser. La coupe se fera au ras du sol (5 cm maximum) de manière à avoir l'aspect d'un gazon.

Toutes les branches surplombant l'emprise seront coupées suivant une verticale passant par la limite de débroussaillage. Seront abattus tous les arbres surplombant les abords et qui menacent de tomber sur la route et de barrer la route après une tornade. Les arbres dont le diamètre est supérieur à vingt (> 20 cm) centimètres feront l'objet du prix n° 102 (déforestation) ou du prix n° 103 (abattage d'arbres isolés).

Toutes végétations à l'entrée et à la sortie des ouvrages (ponts, dalots, buses, etc.) seront coupées et, sauf si elles servent à stabiliser un talus de remblai et ne menaçant pas les fondations de l'ouvrage, les arbres et arbustes seront déracinés de manière à faciliter l'écoulement de l'eau et permettre les inspections régulières de l'ouvrage.

Tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés des accotements, fossés ou ouvrages, et évacués du côté aval de la route vers une zone où ils ne gêneront pas l'écoulement des eaux ni ne pourront être entraînés, pour gêner cet écoulement. Tous les produits issus des travaux de débroussaillage pourront être récupérés par les riverains mais en aucun cas ne peuvent être vendus par le cocontractant. Il est interdit de brûler ces déchets pour éviter de déclencher les feux de brousse.

Tout matériau, pierre, bloc rocheux pouvant constituer un danger pour la circulation sera également évacué de la chaussée et ses abords puis mis en dépôt hors de l'emprise de la route. Ces travaux se feront aux lieux et périodes définis par le Maître d'œuvre, suivant les normes énumérées ci-dessus.

#### **Article 15 : DEFORESTAGE**

Les travaux de déforestation seront réalisés mécaniquement sur une largeur indiquée par le Maître d'œuvre. Les différences entre les définitions de déforestation et de l'abattage d'arbres isolés sont données à l'article 17 suivant.

Le déforestation comprend le défrichage, l'abattage des arbustes et d'arbres de diamètre supérieur à vingt (> 20 cm) centimètres et inférieur à 50 centimètres, l'enlèvement des racines et souches. Les quantités des travaux à réaliser par section seront métrées contradictoirement et le plus précisément possible.

L'abattage des arbres comprend le dessouchage, l'évacuation des troncs, branches et souches hors des limites de l'emprise, et des lieux agréés par le Maître d'œuvre. Il comprend également la mise en dépôt des bois récupérés en tronçons de longueur définis par le Maître d'œuvre. Les tronçons de bois issus des travaux de déforestation seront mis à la disposition du représentant du Maître d'œuvre et en aucun cas ne pourront être récupérés ou vendus par le cocontractant.

#### **Article 16 : ABATTAGE D'ARBRES ISOLES**

L'abattage des arbres isolés s'applique aux arbres distants de 50 mètres des autres arbres et un diamètre supérieur à 50 cm. Ce prix comprend la coupe, le dessouchage, le découpage des troncs et tronçons de longueurs définies par le Maître d'œuvre, l'évacuation des branches et souches hors des limites de l'emprise, en des lieux agréés par le Maître d'œuvre.

Il comprend également le transport à la mise en dépôt des bois récupérés. Les tronçons de bois issus des travaux d'abattage d'arbres seront mis à la disposition du représentant du Maître d'œuvre, l'évacuation des branches et souches hors des limites de l'emprise, et des lieux agréés par le Maître d'œuvre.

Le diamètre sera mesuré à (1,5 m) au-dessus du niveau moyen du sol.

#### **Article 17 : TERRASSEMENT**

##### **17-1 Généralités**

L'objectif des travaux de terrassement est d'obtenir une largeur roulable de 6 à 8 mètres en fonction de la catégorie de la route, des fossés triangulaires de 1,50 mètre de largeur sur une profondeur de 0,6 mètre conformément aux profils en travers type. Toutefois, la plate-forme existante ne sera pas élargie si cela nécessite des terrassements importants, incompatibles avec la notion d'entretien.

Autant que possible, les terrassements seront minimisés.

Une attestation spéciale devra être apportée aux devers qui ne devront pas être inférieurs à 3% de part et d'autre de l'axe en section droite et qui pourra atteindre 6% dans les courbes.

##### **17-2 Exploitation des emprunts**

Le cocontractant prendra en charge :

- Les acquisitions ou occupations temporaires des terrains nécessaires à l'exploitation de tous les emprunts des matériaux ;
- Les indemnités aux propriétaires pour les dommages éventuels occasionnés par les travaux (déboisement, destruction des récoltes, impossible de cultiver pendant l'occupation temporaire du site, etc.) ;
- La découverte des emprunts et de la remise en état des lieux.

La recherche des emprunts de matériaux est effectuée par le cocontractant sur la base des prescriptions définies par le présent CCTP.

Dans les trente (30) jours, au plus tard, suivant la notification de l'ordre de service de commencer les travaux, le cocontractant est tenu de soumettre à l'approbation du Maître d'œuvre, la liste des emprunts qu'il compte utiliser pour l'exécution des travaux faisant l'objet du marché. A cette fin, il présente un dossier complet par l'emprunt, qui comporte :

- Un plan de situation ;
- Les résultats de la reconnaissance ;
- Les résultats de laboratoire définissant sans ambiguïté les caractéristiques des matériaux naturels avant, et éventuellement après traitement (type d'essai et fréquences défini au chapitre 2 ci-avant) ;
- La puissance estimée des gisements avec les justificatifs (mesures sur terrain et les calculs) ;
- Le schéma de principe retenu pour l'exploitation des emprunts ;
- Une note technique définissant, d'après les premiers essais de conformité exécutés par le cocontractant, l'utilisation et la destination (élément de base du mouvement de terres) des matériaux considérés..

L'intégralité des frais d'établissement de ces différents dossiers est à la charge du cocontractant.

Le Maître d'œuvre dispose de quinze (15) jours, suivant la date de dépôt des dossiers ci-dessus, pour donner son approbation totale ou respectueuse, ou bien refuser l'exploitation de l'emprunt proposé. Si le Maître d'œuvre autorise l'exploitation d'un emprunt, il doit préciser les limites d'utilisation de ce dernier. En fin, en ce qui concerne les matériaux d'extraction, le Maître d'œuvre peut retirer son agrément pour un emprunt donné, s'il considère qu'au vu des essais de contrôle, le gîte ne fournit plus de matériaux répondant aux spécifications.

Les emplacements des gîtes ou carrières retenues après les essais géotechniques préalables, sont déboisés, débroussaillés et dessouchés, s'il y a lieu.

Les couches de surface sont soigneusement décapées jusqu'à ce que le matériau à exploiter présente des qualités d'homogénéité et de propreté suffisantes. Les produits de décapage sont poussés en périphérie de la zone d'exploitation, afin de servir au remodelage des terrains après travaux, en accord avec les prescriptions environnementales.

Les matériaux devant servir à la réalisation des couches des corps de chaussée sont préalablement gerbés en tas, avant reprise pour chargement dans les engins de transport. Ce mode d'exploitation est conseillé, en vue d'obtenir une bonne homogénéisation, et pour éviter la prise inconsidérée de matériaux sous-jacents non utilisables.

Si l'extraction doit se faire en raison des pluies, le stock des matériaux gerbés doit être limité car la pénétration des eaux de pluies est facilitée sur un matériau aéré. Il est impératif de ne pas gerber un volume supérieur aux besoins d'une journée de travail.

Dans tous les cas, il est nécessaire :

- De ménager les pentes favorisant l'évacuation d'eau ;
- De prévoir aux points bas des aménagements sommaires d'évacuation ;
- De maintenir en bon état les pistes du chantier pour éviter les ornières, flaques, ou eaux stagnantes.

Le cocontractant doit exploiter les emprunts connus (dont la localisation n'est donnée qu'à titre indicatif dans les dossiers de plan) au cas où ceux-ci contiendraient encore de matériaux répondant aux spécifications et après accord écrit du Maître d'œuvre, mais doit en rechercher de nouveaux dans le but de diminuer la distance de transport des matériaux.

Après exploitation de chaque emprunt, le cocontractant est tenu d'en réaménager la surface pour lui rendre sa destination d'origine, en conformité avec les prescriptions environnementales.

Le cocontractant doit avoir une parfaite connaissance des endroits à partir desquels il peut approvisionner son chantier en eau pour l'arrosage des sols à compacter. Cette eau ne doit pas contenir des matières organiques susceptibles de nuire à la prise des liants hydrauliques.

### **17-3 Déblais ordinaires**

Sans objet

### **17-4 Déblais rocheux**

Sans objet

### **17-5 Remblais**

Tous les terrains situés sous l'assiette des remblais doivent être compactés par le cocontractant, de sorte que la densité sèche du sol en place soit au moins égale à 90% de l'OPM, sur une épaisseur de 30 centimètres minimum (pour 95% des mesures, avec un minimum de 85%).

Les matériaux pour les remblais sont mis en œuvre en couches horizontales, dont l'épaisseur est déterminée en fonction des moyens de compactage disponibles. Cette épaisseur maximale est définie pour chaque type de sol mis en remblai. Elle est toutefois limitée à 30 cm.

Les moyens de compactage que le cocontractant compte utiliser pour l'exécution des travaux doivent être adaptés aux différentes natures de terrain rencontrées lors des terrassements. Les travaux ne peuvent commencer que si le cocontractant a amené sur le chantier, les engins et matériels dont la nature et nombre auront été agréés.

## **Article 18 – PURGES**

Sans objet

## **Article 19 – MISE EN FORME DE LA PLATEFORME**

Sans objet.

## **Article 20 – REPROFILAGE RAPIDE**

Sans objet

## **Article 21 – REPROFILAGE – COMPACTAGE**

Le reprofilage lourd sans apport de matériaux consiste à effacer les déformations de la couche de roulement (tôle ondulée, flaches, ornières, ravines, etc.) pour rétablir la chaussée à son niveau initial. Il ne prend pas en compte la remise en état des fossés.

Le cocontractant doit :

- Eliminer les matériaux libres non cohésifs ou les matériaux impropres qui se trouvent dans les zones à traiter, puis les mettre en dépôt ;
- Scarifier la couche de roulement existante sur une épaisseur de 10 à 20 cm ;
- Humidifier les matériaux à l'aide d'une citerne équipée d'une rampe permettant un arrosage homogène, afin que la teneur en eau soit égale à celle de l'OPM à plus 1% ou moins 2% près ;

- Homogénéiser les matériaux par malaxage puis mettre en forme et régler la couche de roulement selon le profil en travers type ;
- Compacter la couche de roulement ainsi reconstituée à l'aide d'un rouleau vibrant lourd (engin de classe V2 minimum). L'utilisation d'un compacteur à pied de mouton est proscrite pour cette phase. Les zones de surface réduite qui ne peuvent pas être compactées à l'aide des moyens énoncés ci-dessus, sont traitées au petit cylindre vibrant (engin de classe PV2 minimum) ou à la plaque vibrante (engin de classe PQ2 minimum).

Les matériels utilisés pour la scarification, l'arrosage et le compactage seront soumis à l'accord du Maître d'œuvre.

Le compactage sera exécuté en fonction du type de matériel utilisé et de la nature des matériaux de la chaussée en place. Le nombre de passe sera défini par la réalisation des planches d'essai par zones homogènes.

#### **Article 22 – CURAGE ET REMISE EN FORME DES FOSSES EN TERRE**

Cette opération peut être réalisée manuellement ou mécaniquement selon l'importance du travail à réaliser. Les sections à curer seront définies contradictoirement.

Le curage des fossés a pour but de redonner aux fossés un profil en travers conforme à celui du plan du dossier d'appel d'offres, et un profil en long permettant un écoulement continu des eaux.

Le profil en long des exutoires devra permettre un écoulement complet des eaux, en particulier l'exutoire ne sera pas « bouché » à son extrémité par les produits de curage.

Les produits de curage ne seront en aucun cas laissés sur place. Ils seront mis en lieu agréé par le Maître d'œuvre.

Le Maître d'œuvre décidera de l'implantation éventuelle d'entrées charretière indispensables et compatible avec un bon écoulement des eaux.

#### **Article 23 – CREATION DES FOSSES EN TERRE DIVERGENTS**

L'emplacement des fossés à exécuter sera déterminé par le Maître d'œuvre. Le cocontractant aura à sa charge l'étude d'exécution des fossés et des divergents pour assurer un écoulement gravitaire naturel sans débordement.

Les fossés longitudinaux, exécutés au grader ou tout autre moyen mécanique, les fossés de garde auront la profondeur minimum de 0,60m et une géométrie conforme au plan type.

L'exécution des fossés divergents d'évacuation se fera conformément aux instructions du Maître d'œuvre.

Ils seront maintenus conformes aux profils en travers requis et libres de tout obstacle ou débris et auront une pente continue de manière à éviter la stagnation des eaux de pluies.

Le cocontractant maintiendra les fossés au profil, à se frais, pendant toute la durée des travaux et jusqu'à la réception provisoire des travaux.

La mise en dépôt et l'épandage des terres provenant des déblais pour fossés en terre ne perturbera en rien ni la visibilité, ni le drainage et s'effectuera en dehors de l'assiette de la route, en aval des fossés et en dehors des champs cultivés et villages.

En tout état de cause, ces dépôts à proximité des fossés ou ailleurs devront être agréés par le Maître d'œuvre.

#### **Article 24 – CREATION D'EXUTOIRES AU BULLDOZER**

L'emplacement des exutoires à exécuter au Bulldozer sera déterminé par le Maître d'œuvre quand les fossés et divergents ne seront plus fonctionnels compte tenu de la morphologie du terrain. Le cocontractant aura à sa charge l'étude d'exécution des exutoires pour assurer un écoulement gravitaire naturel sans débordement.

Les exutoires seront exécutés au Bulldozer ou tout autre moyen mécanique équivalent. L'exécution des exutoires se fera conformément aux instructions du Maître d'œuvre.

Ils seront maintenus conformes aux profils en travers requis et libres de tout obstacle ou débris et auront une pente continue de manière à éviter la stagnation des eaux de pluies.

Le cocontractant maintiendra les fossés au profil, à se frais, pendant toute la durée des travaux et jusqu'à la réception provisoire des travaux.

La mise en dépôt et l'épandage des terres provenant des déblais pour fossés en terre ne perturbera en rien ni la visibilité, ni le drainage et s'effectuera en dehors de l'assiette de la route, en aval des fossés et en dehors des champs cultivés et villages.

En tout état de cause, ces dépôts à proximité des fossés ou ailleurs devront être agréés par le Maître d'œuvre.

#### **Article 25 – COUCHE DE ROULEMENT (RECHARGEMENT)**

Sans objet

## **Article 26 – EMPLOIS PARTIELS**

Cette opération sera exécutée sur des surfaces limitées inférieures à 600 mètres carrés.

Elle consiste à corriger des déformations localisées de la surface de roulement dans des sections critiques :

- Ou les pentes longitudinales ont engendré des érosions longitudinales et transversales.
- Ou la chaussée présente des nids de poules, un orniérage important, ou des ravines transversales.

Les travaux sont définis par le Maître d'œuvre au cas par cas, et consiste en la remise en état localisée du profil de la chaussée par scarification sur une profondeur à définir par le Maître d'œuvre, au compactage et au rechargement sur une épaisseur minimum après compactage de 15 cm.

Le matériau utilisé est défini à l'article 11.5 du présent CCTP.

## **Article 27 – BUSES METALLIQUES**

### **28.1 Fondation et montage**

Dans les sites de terrain compressibles, et pour prévenir tout tassement ultérieur de l'ouvrage, les buses seront montées après purge et substitution éventuelle des mauvais matériaux de l'assise ordonnés par le Maître d'œuvre.

Nonobstant cette disposition, le cocontractant aura à sa charge tous dégâts qui pourraient survenir du fait de déformations des buses par tassement ou autres causes.

Le cocontractant choisira les périodes de débit nul ou d'étiage pour exécuter, à ses frais, tous aménagements utiles (détournement de lit, barrage, ouvrages provisoires, etc.) pour assurer l'évacuation des eaux pendant le montage de la buse.

Dans les sites de terrains de bonne tenue, le cocontractant aura le choix entre le montage avant ou après terrassements.

Avant tout démarrage des travaux sur le site, le cocontractant procédera à un relevé topographique de la zone et proposera un calage en altimétrie de l'ouvrage à réaliser.

La pose des buses sera précédée des travaux de fondations nécessaires à bonne assise de l'ouvrage. En particulier dans le cas de lits rocheux, le cocontractant devra interposer entre la buse et la roche, un matelas – généralement de roche meuble utilisée pour les couches de fondation – d'au moins (20 cm) d'épaisseur en tout point, bien protégé contre tout risque d'affouillements.

Il appartiendra au cocontractant de réaliser les fouilles avec un engin approprié aux dimensions de la structure de la buse et du bloc technique. Aucun remblai complémentaire (par rapport aux dimensions du bloc technique) ne sera pris en compte dans les quantitatifs pour le comblement des fouilles.

Le fond des fouilles fera l'objet d'une réception technique avant la mise en place de la buse.

Le montage des buses sera effectué suivant les prescriptions du fabricant, notamment en ce qui concerne les qualités des remblais de contrat, les contre-flèches longitudinales, les flèches et contre-flèches en plan.

Aucun découpage des éléments approvisionnés ne peut être effectué.

Toutefois, le Maître d'œuvre devra prescrire les règles élémentaires pour l'exécution de la pose des buses.

### **28.2 Implantation – Tolérances**

Les tolérances d'implantation entre deux plaques voisines ne doit pas excéder 10 mm.

### **28.3 Remblaiement**

La buse est à l'intérieur d'un bloc technique en matériaux de couche de fondation, de forme trapézoïdale dont les bases inférieures et supérieures sont égales respectivement à cinq diamètres et trois diamètres. Si l'ouvrage est en tranchée, le bloc technique est rectangulaire de largeur égale à un diamètre plus 1 m de chaque côté pour permettre le passage de l'engin de compactage.

Ce bloc est monté en plusieurs couches de 15 cm d'épaisseur au maximum. La montée du remblai doit s'effectuer de manière symétrique de part et d'autre de la buse. L'épaisseur de couverture minimale au-dessus de l'arête supérieure de la buse est déterminée en fonction de l'abaque du fournisseur et de l'épaisseur des tôles (minimum étant  $\varnothing/2+10$  cm,  $\varnothing$  étant le diamètre de la buse).

Le cocontractant prend les dispositions nécessaires (légères pentes transversales et éventuellement longitudinales, réalisation et entretien d'ouvrages provisoires et drainage, fermeture de la plateforme, etc.) pour éviter toute stagnation d'eaux pluviales, étant entendu que l'écoulement de ces eaux doit toujours se faire vers l'extérieur et non vers la buse.

La compacité est au moins égale à 95% de l'OPM.

Dans le cas de double buse, le remblaiement ne sera entrepris qu'après le montage des deux éléments et il sera conduit de façon à associer en même temps l'ensemble de l'ouvrage.

### **28.4 Aménagements Amont et Aval**

Les travaux de pose des buses seront complétés par les aménagements amont et aval, parfaitement définis aux plans d'exécution, adaptés à la topographie et aux diverses conditions locales propres à chaque ouvrage.

Dans tous les cas l'exutoire aval sera recherché quelle que soit la distance afin d'obtenir la vidange complète de la buse.

### **28.5 Enduit de protection appliqué sur chantier**

Lorsque les tôles reçoivent un enduit de protection, les boulons doivent être pourvus après montage d'une protection équivalente.

Les procédures de mise en œuvre de ces enduits doivent prendre en compte :

- Le type et la qualité de la préparation de surface avant application ;
- Le délai entre préparation de surface et application ;
- La préparation des produits, et en particulier pour les produits en deux composants, le respect des proportions du mélange ;
- Le mode d'application ;
- Le respect des conditions d'application (température, hygrométrie) ;
- Le respect des temps de séchage de chaque couche et des délais de recouvrement maximaux en particulier pour les produits à deux composants.

Un enduit de protection doit être mis en œuvre à l'intérieur et à l'extérieur de la buse.

L'application des produits de protection n'est réalisée qu'après acceptation de la surface par le Maître d'œuvre. Toute surface jugée inadaptée à recevoir le revêtement est à nouveau préparée.

En cas de défaut constaté par le Maître d'œuvre dans l'application de l'enduit, il peut être prescrit une reprise des zones en cause, soit par application des retouches, soit par application d'une couche supplémentaire. Toutefois si le délai limite de recouvrement du produit est dépassé, il est exigé le décapage intégral des parties de revêtement en cause afin de reconstituer le système de protection.

### **28.6 Puisards et Têtes**

Les ouvrages amont et aval des buses seront réalisées en maçonnerie de moellons. Ils seront exécutés conformément aux plans fournis par le dossier d'appel d'offres ; ce sont des têtes droites avec murs en retour ou en aile.

Le Maître d'œuvre pourra donner son accord sur une fabrication en béton cyclopéen, après vérification des plans fournis par le cocontractant. Le Maître d'œuvre pourra dans certains cas exceptionnels donner un accord sur des têtes de buse en perrés.

## **Article 29 – AMENAGEMENTS D'OUVRAGES EXISTANTS**

Sans objet

## **Article 29 – GABIONS**

Sans objet

## **Article 30 – MACONNERIES**

Les maçonneries prévues pour la construction des ouvrages seront réalisées dans l'esthétique et le type de l'ouvrage intéressé (formes et dimensions des pierres, joints etc.) sous réserve du respect des règles de l'art.

Les moellons seront mis en place à bain de mortier après avoir été arrosés. Les faces vues des maçonneries devront être régulières. Les épaisseurs minimales ne devront pas être inférieures à quinze (15) cm.

La finition des joints de parements se fera à l'aide d'un mortier M 450.

Les perrés sur remblais ne seront exécutés qu'après accord du Maître d'œuvre notamment sur la préparation de la surface de pose.

Les fossés maçonnés seront mis en œuvre à partir d'un gabarit mis en place sur les implantations réceptionnées par le Maître d'œuvre.

Le mortier de liaison sera dosé à quatre cent (400) kg de ciment par mètre cube de sable (M 400).

## **Article 31 – MORTIERS ET BETONS**

### **32.1 Mortiers**

Le mortier M 400 sera dosé à quatre cent (400) kg de ciment par mètre cube de sable sec.

Lorsque l'épaisseur de mortier M 400 à mettre en œuvre excédera vingt (20) millimètres, on utilisera un micro-béton dosé à quatre cent (400) kg de ciment dont la composition sera préalablement soumise à l'agrément du Maître d'œuvre.

### **32.2 Bétons**

Les bétons armés en élévation seront dosés à 350 kilogrammes de ciment par mètre cube (B 350) et vibrés pendant la mise en œuvre.

Les bétons B 350 pour béton armé d'ouvrage d'art ou dalot devront avoir une résistance minimale à la compression de 270 bars à 28 jours.

La composition du béton B 150, pour le béton de propreté, sera telle que le volume de granulats moyens et gros soit le double de celui du sable.

#### **Article 32 – ENROCHEMENTS**

Sans objet

#### **Article 33 – PLATELAGE**

Sans objet

#### **Article 34 – PONTS SEMI-DEFINITIFS**

Sans objet

#### **Article 35 – BARRIERES DE PLUIES : CONSTRUCTION ET GESTION**

Sans objet.

#### **Article 36 – FORAGE : CONSTRUCTION ET GESTION ET MAINTENANCE**

Sans objet

#### **Article 37 – SIGNALISATION VERTICALE**

Sans objet

#### **Article 38 – BORNES**

Sans objet

#### **Article 39 – PLANTATION D'ARBRES**

Sans objet

#### **Article 40 – TRAITEMENT DES BOURBIERS**

Un bournier est un défoncé de la chaussée avec perte de profil. Il peut également constituer une somme de défoncés isolés sur différents profils de la même route. Il s'agit couramment des zones de pente, ou des zones de points bas dont le matériau support présente une faible résistance mécanique.

Les opérations de traitement des bourniers sont menées durant la phase 2 (saison pluies).

Après la suspension pour cause de pluies abondantes, l'équipe du projet localise et définit contradictoirement la longueur des bourniers à traiter, qu'elle regroupe sur un même tronçon de route ou en série de bourniers de 200 mètres linéaires en moyenne.

Le traitement des bourniers consiste à l'exécution des travaux ci-dessus énumérés, afin de rendre la zone incriminée stable et exempte de tout poinçonnement et comprend :

- L'extraction des matériaux de mauvaise tenue ;
- La création des fossés et des exutoires en vue d'un drainage ;
- La préparation de l'assise ;
- Le transport et la mise en œuvre des matériaux de substitution ;
- Le compactage éventuel de toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales.

L'extraction, le chargement, le transport et l'évacuation des matériaux de mauvaise tenue aux lieux agréés par le Maître d'œuvre, s'exécuteront avec le matériel approprié.

L'extraction des matériaux de mauvaise tenue se fera jusqu'à obtention d'un support présentant une meilleure résistance mécanique.

Le sol support pourra être amélioré avec des enrochements afin de limiter au maximum le poinçonnement. Cet enrochement obéira aux conditions d'utilisation des matériaux définis dans l'article 32 du CCTP.

Le matériau de substitution correspondant obéira aux caractéristiques définies pour l'utilisation des remblais courants en zone de purge et de bournier, tel que défini dans l'article 11 du présent CCTP.

La zone traitée devra être protégée avec un drainage longitudinal ou éventuellement transversal par la création des fossés et exutoires sur des distances prescrites par le Maître d'œuvre, telle que définie dans les prescriptions des articles 23,24.1 et 24.2 du présent CCTP.

L'entrepreneur prendra soin à chaque zone de bournier traitée, d'adjointre un rapport présentant entre autres pour les mêmes profils, la situation visuelle avant et après les travaux sur photo numérique en couleur.

#### **Article 41 – BULLDOZING**

Une section de route nécessite un bulldozing ou dégagement au bulldozer, dès lors que sa dégradation rapide ou avancée à cause d'un sol support inapte à la circulation routière, ne permet plus d'entreprendre avant toute intervention, l'exécution des tâches classiques d'entretien routier tel que les remblais et dépôt ou la mise en forme, dont le coût sera onéreux, ou l'effort trop important. C'est pourquoi l'intervention préalable du bulldozer dans le sens d'aplanir la plateforme, de supprimer tous les encaissements, de déforester, de déblayer les bourniers,

s'avère indispensable avant toute autre tâche de finition qui donnera le profil et le confort nécessaires à la chaussée.

Le bulldozing ou dégagement au bulldozer, s'exécute sur toute l'emprise de la route existante et comprend en plus des tâches énumérées ci-dessus, le décapage éventuel de la terre végétale, ou l'abattage et le dessouchage des arbres se trouvant dans l'emprise de celle-ci. Cette opération consiste également à redonner à la chaussée vieillissante, la largeur nécessaire, afin qu'après implantation pour la création des fossés rémunérés par ailleurs, la route retrouve sa largeur telle que définie dans le profil en travers type.

Les terres provenant du bulldozing ou tout autre produit seront entreposées hors de l'emprise de la route, ou en un lieu agréé par le Maître d'œuvre, de manière à ne constituer aucun obstacle pour l'écoulement des eaux.

#### **CHAPITRE IV : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX**

##### **Article 42 – CONDITIONS GENERALES D'EVALUATION**

Les ouvrages et prestations sont rémunérés au cocontractant par application des prix du bordereau aux quantités réellement exécutées, conformément aux prescriptions du marché. Ces quantités doivent être constatées et approuvées par le Maître d'œuvre.

Le cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les conditions et sujétions imposées pour la bonne exécution des travaux, et de toutes les conditions locales susceptibles d'avoir une influence sur cette exécution, et notamment :

- De la nature et de la qualité des sols et terrain ;
- Des conditions de transport et d'accès sur le site ;
- Du régime normal des eaux et des pluies dans la région concernée par le projet ;
- De toutes les sources d'approvisionnement en eau exploitables.

Il ne peut de ce fait élever aucune réclamation ayant pour base des difficultés ou sujétions imprévues, en dehors des cas de force majeure définie au CCAP.

Les prix du bordereau rémunèrent forfaitairement toutes les dépenses relatives à la bonne exécution des travaux en incluant :

- Tous les frais de main d'œuvre ;
- Les dépenses entraînées par la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, et par le respect du code de la route et du code du travail ;
- Le coût des fournitures diverses telles que ciment, fer, bitume, carburants, lubrifiants, ingrédients, etc., et leur transport sur le chantier quelles que soient leur provenance et le lieu d'approvisionnement ;
- Les frais de levés topographiques et d'implantation, de report et de dessin ;
- Les frais de piquetage de linéaire ;
- Tous les frais de prospection des matériaux, d'identification des gisements ;
- Les frais d'autocontrôle des travaux exécutés ;
- Les frais d'aménagement des sites d'emprunt et de dépôt, des pistes provisoires de toute nature pour accès aux carrières, emprunts et points d'eau ;
- Les frais inhérent au maintien de la circulation pendant les travaux, comprenant l'aménagement et l'entretien des déviations, l'entretien de la route existante, la mise en place et le maintien d'une signalisation adéquate, et ce jusqu'à la réception provisoire ;
- Tous les frais d'installation du chantier, d'amortissement du matériel et outillage, de gardiennage ;
- La suppression de toutes les installations provisoires et la remise en état des lieux ;
- La remise en état des abords du chantier ;
- Tous les frais d'acheminement et de repli du matériel, matières et outillage ;
- Les frais et les coûts des sujétions de parfaite exécution et de fabrication permettant d'obtenir les qualités définies par le cahier de charge ;
- Toutes les sujétions ainsi que tous les aléas, frais généraux et bénéfice du cocontractant ;
- Toutes les charges d'entretien pendant le délai de garantie.

##### **Article 43 – CONSISTANCE DES PRIX**

La consistance des prix unitaires fournie par le cocontractant est définie au CCAP.

##### **Article 44 – DEFINITION DES PRIX ET EVALUATION DES TRAVAUX**

Les ouvrages réalisés seront payés au cocontractant par application des prix du bordereau aux quantités des travaux évalués selon les prescriptions du présent article.

En cas de constatation des travaux supplémentaires dont les prix unitaires ne sont pas définis dans le bordereau des prix, le Maître d'œuvre se réserve le droit d'appliquer ses prix unitaires de références.

Le cocontractant sera astreint au maintien de la circulation sur son chantier sans prétendre à une rémunération particulière et ce jusqu'à la réception provisoire de la route.

Pendant les pluies en cours de chantier, il devra gérer à ses frais les barrières de pluies existantes.

La définition de chaque prix et le mode d'évaluation des travaux sont donnés dans le bordereau des prix unitaires.

## **CHAPITRE V : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

### **Article 45 – INSTALLATION DU CHANTIER**

Le cocontractant proposera au Maître d'œuvre, avant le début des travaux, le lieu de ses installations de chantier et sollicitera par note verbale (rapport de chantier faisant foi) son autorisation d'installation.

Le site doit être choisi en dehors des zones sensibles, afin d'éviter de débroussaillage, l'arrachage d'arbustes, l'abattage des arbres. Dans la zone d'installation du chantier, l'élagage et l'abattage des arbres dont le diamètre mesuré à 1m du sol est supérieur à 20 cm seront réalisés après accord préalable du Maître d'œuvre.

Le site doit prévoir un drainage adéquat des eaux sur l'ensemble de sa superficie. Les aires d'entretien et de lavage des engins devront être bétonnées et prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses. Ces aires d'entretien devraient avoir une pente vers un puisard réalisé pour l'occasion et vers l'intérieur de la plateforme afin d'éviter l'écoulement des produits polluants vers les sols non revêtus.

A la fin des travaux, le cocontractant réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Le cocontractant devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il devra démolir toute installation fixe, telle que fondation, support en béton ou métallique, etc. démolir des aires bétonnées, décontaminer le sol si tel a été le cas, soit d'une manière générale remettre le site dans son état le plus proche possible de son état initial. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Pour la mise en dépôt de matériaux de démolition, le cocontractant doit obtenir l'approbation du site du Maître d'œuvre. Les matériaux sont à recouvrir d'une couche de terre, et le site recevoir un drainage adéquat afin d'éviter toute érosion.

Après le repli du matériel, un procès-verbal établi sous la responsabilité de la mission de contrôle constatera la remise en état du site. Il devra être dressé et joint au procès-verbal de réception des travaux. Le paiement du forfait du repli du matériel ne pourra être rémunéré qu'à la vue de ce p.-v. constatant la remise en état du site.

### **Article 46 – OUVERTURE DE CARRIERE, GITE OU EMPRUNT TEMPORAIRE**

Le cocontractant devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur :

- Loi n°001 du 16 Avril 2001 portant code minier ;
- Décret n°2002/048/pm du 26 Mars 2002 fixant les modalités d'application de la loi n°001 du 16 Avril 2001 portant code minier

Il prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les taxes d'exploitation et les frais de dédommagements éventuels au propriétaire.

En cas de nécessité de nouveaux sites d'emprunt, le cocontractant devra obligatoirement demander l'accord préalable du Maître d'œuvre (note verbale cosignée dans le rapport de chantier obligatoire). Les critères suivants doivent être respectés :

- Distance du site à au moins 30 m de la route ;
- Distance du site à au moins 100 m d'un cours d'eau, ou d'un plan d'eau ;
- Distance du site à au moins 100 m des habitations ;
- Surface à découvrir limitée au strict minimum ;
- Arbres de qualité (à l'appréciation du Maître d'œuvre) préservés et protégés.

Les aires de dépôts devront être choisies de manière à ne pas gêner l'écoulement normal des eaux et devront être protégées contre l'érosion. Le cocontractant devra également obtenir pour les aires de dépôt l'agrément du Maître d'œuvre (note verbale cosignée dans le rapport de chantier obligatoire).

Si les sites proposés, la méthode de l'exploitation et les aménagements prévus ne sont pas conformes aux directives environnementales, le Maître d'œuvre ne pourra donner son approbation et le cocontractant devra proposer d'autres sites, soit modifier la méthode d'exploitation, ou proposer les aménagements conformes aux directives, sans que le cocontractant puisse réclamer une indemnité quelconque.

Le cocontractant supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunt et notamment l'ouverture et l'aménagement des pistes d'accès, le débroussaillage et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales ou des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites de l'emprunt, ainsi que les travaux d'aménagement concernant la protection de l'environnement prescrits.

Le cocontractant exécutera à la fin des travaux, les travaux nécessaires à la remise en état du site. Ces travaux comprennent :

- Le réglage des matériaux de découvert et ensuite le réglage des terres végétales afin de faciliter la percolation de l'eau, un engazonnement et des plantations si prescrites ;
- Le rétablissement des écoulements naturels antérieurs et l'aménagement des fossés de garde ;
- La suppression de l'aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux.

Après la remise en état conformément aux prescriptions, un procès-verbal sera dressé et le dernier décompte ne pourra être réglé qu'à la vue du PV constatant le respect des directives de la remise en état.

#### **Article 47 – UTILISATION DES CARRIERE, GITE OU EMPRUNT CLASSE PERMANENT**

Le cocontractant devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur et prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les taxes d'exploitation et les frais de dédommagement éventuels aux propriétaires.

Le cocontractant veillera pendant l'exécution des travaux :

- à la préservation et protection des arbres lors du gerbage des matériaux ;
- aux travaux de drainage nécessaire pour protéger les matériaux mis en dépôt ;
- à la conservation des plantations délimitant la carrière ;
- l'entretien des voies d'accès et de service.

#### **Article 48 – CONTROLE DE LA VEGETATION SUR L'EMPRISE, ELAGAGE ET ABATTAGE DES ARBRES**

Tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés des accotements, fossés ou ouvrage et évacués vers les zones désignées dans un endroit approprié loin de toute habitation. Il est strictement interdit de brûler sur place les déchets coupés.

Si le brûlis des déchets est autorisé, en des lieux agréés par le Maître d'œuvre, le cocontractant doit disposer d'une citerne de 10 000 litres et d'une pompe d'arrosage pour pallier les éventualités de propagation du feu aux villages, aux habitations, à la végétation ou zones de culture avoisinant le site.

Les opérations d'abattage et d'élagage d'arbres sont des opérations à caractère exceptionnel. Ces opérations seront réalisées après accord préalable du Maître d'œuvre dans les cas suivants :

- arbres situés dans l'emprise à débroussailler dont le diamètre mesuré à 1m du sol est supérieur à 20 cm : au cas où le dessouchage des arbres ne peut être réalisé (reconstitution des trous de dessouchage avec la terre d'apport obligatoire), la coupe des arbres se fera au ras du sol (entre 5 et 10 cm).
- arbres surplombant les abords et menaçant de tomber sur la route et de barrer la circulation après une tornade. Toutes les branches surplombant la plate-forme seront coupées après accord du Maître d'œuvre suivant une verticale passant par la limite de débroussaillage.

#### **Article 49 – CHARGEMENT ET TRANSPORT DES MATERIAUX D'APPORT ET DE MATERIEL**

Pour tous les transports des matériaux et matériel, quels qu'ils soient, le cocontractant devra se conformer à la réglementation en vigueur, concernant les restrictions imposées aux poids et gabarits des engins et convois empruntant le réseau public et en particulier :

- la charge maximale par essieu, qu'il soit simple ou en tandem ;
- les dimensions des véhicules ;
- les convois exceptionnels de dimensions supérieures aux normes doivent faire l'objet d'une demande spéciale préalable ;
- les mesures de protection de l'environnement (perte de matériaux en cours de transport, poussière) ;
- le cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la vitesse des véhicules sur le chantier : installation de panneaux de signalisation et porteurs de drapeaux ;
- humidifier régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées ;
- prévoir des végétations vers des pistes et routes existantes.

Le cocontractant doit mettre en place une signalisation adéquate.

#### **Article 50 – BARRIERES DE PLUIES**

Lors des travaux, le cocontractant doit veiller à l'application de la réglementation concernant les barrières de pluies. Ce règlement prévoit l'interdiction de circuler pour les véhicules pesant en charge plus de 3,5 tonnes, et des cars de transport en commun ayant plus de 12 personnes à bord. La circulation est interdite durant les pluies et durant les quatre heures suivant la fin de la pluie. Le cocontractant est entièrement responsable de l'application du présent règlement lors de la réalisation de son chantier.

#### **Article 51 – SUIVI ET CONTROLE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX**

Le cocontractant mettra à la disposition de l'équipe du projet les frais de suivi et du contrôle de l'exécution des travaux suivant l'article IV de la circulaire conjointe N°000660/MINADER/MINATD DU 28 MAI 2014 relative aux modalités pratiques d'exécution des travaux d'entretien des routes rurales par les communes dans le cadres des compétences et des ressources transférées par l'Etat, au titre des exercices budgétaires 2014 et suivants.

#### **Article 52 – SANCTIONS ET PENALITES**

Il est rappelé au cocontractant que l'article 79 de la loi cadre n°96/12 du 5 Août 1996 prévoit une amende de deux millions ( 2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne ayant empêché l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par ladite loi et/ou par ses textes d'application.

L'article 83 de la loi cadre n°96/12 du 5 Août 1996 prévoit une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces

deux peines seulement, pour toute personne qui fait fonctionner une installation ou utilise un objet mobilier en infraction aux dispositions de ladite loi. En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

L'article 88 de la même loi prévoit qu'une entreprise contrevenant ou ayant contrevenu à la loi lors des travaux ou travaux d'entretien routier sera exclue pour la période d'un an du droit de soumissionner.

Toute infraction aux prescriptions dument notifiées par écrit (ordre de service) au cocontractant par la mission de contrôle sera également consignée dans le cahier de chantier. Celui-ci pourra servir de pièce contractuelle en cas de litiges dans l'application des éventuelles sanctions.

La reprise des travaux ou travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses reste à la charge du cocontractant.

Lu et accepté par l'Entrepreneur

**Le.....à .....**



COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE FOUMBAN

MAITRE D'OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT  
EN PROCEDURE D'URGENCE N°004/AONO /C.FBAN/CIPM/2024 DU 02 FEVRIER 2024 POUR LES  
TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLIUM SUR 6 KM  
AVEC CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN,  
DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST

FINANCEMENT : BIP (BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC)/MINADER

IMPUTATION : \_\_\_\_\_

N°ACTE : \_\_\_\_\_

EXERCICE : 2024

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

**PIECE N° 6**  
**BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**

**BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**

N° Prix	DESIGNATION DES PRIX UNITAIRES EN TOUTES LETTRES	UNITE	P.U.H.T (F/CFA) en chiffre
<b>SERIE 000</b>	<b>INSTALLATIONS</b>		
001	<p><b>Installation de chantier</b>  Amenée et repli du matériel de chantier, construction des locaux et démontage  Ce prix rémunère au forfait l'installation de chantier tel que décrit dans le CCTP ;  - La construction des locaux;  - La sécurisation du chantier (aux tiers, contre tout vandalisme, et toutes sujétions...);  - la production des documents d'exécution (plans, projet d'exécution, journal de chantier, plan de récolement);  - l'édification d'un magasin d'approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence ;  - Il sera payé à quatre-vingt pourcent (80%) après que le matériel et les installations soient mis en place, la production effective des documents exigés et approuvée par l'ingénieur.  -Ce forfait de 80% sera divisé ainsi qu'il suit : ( journal de chantier : 30% et 50% dès l'approbation du projet d'exécution).  Les vingt pour cent (20%) restants seront réglés après le repli des installations. Ce prix rémunère forfaitairement l'installation de chantier.  -Les vingt pour cent (20%) restants versés après l'approbation du plan de récolement.</p> <p><b>Le forfait:</b> _____</p>	ff.	_____
002	<p><b>Amené et repli du matériel</b>  Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat <b>FORFAIT (FF)</b>  - l'amenée du matériel et des engins nécessaires à l'exécution du chantier y compris éventuellement : les centrales de concassage, d'enrobage, de fabrication de béton, les bascules de chantier, les engins de terrassement, d'assainissement, de mise en œuvre de chaussée et de transport.  -à la fin des travaux, le cocontractant réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.  Le cocontractant devra replier tout son matériel, engins et matériaux.  Ce prix sera payé en deux tranches :  *CINQUANTE POUR CENT (50%) pour l'amenée du matériel.  Cette tranche sera payée progressivement au fur et à mesure de l'amenée sur le chantier, du gros matériel prévu dans le projet.  *CINQUANTE POUR CENT (50%) après la réception provisoire lorsque la totalité du matériel aura été repliée.  <b>Le forfait à</b> _____</p>	ff	_____
<b>SERIE 100</b>	<b>NETTOYAGE ET TERRASSEMENT</b>		
TM108	<p><b>Remblai en graveleux latéritique provenant d'emprunt</b>  Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube, le remblai en matériau (à définir), provenant d'emprunt  Ce prix comprend notamment :  -la préparation des lieux d'emprunts, l'ouverture et l'entretien des accès et voies de circulation dans le périmètre de l'exploitation ;</p>	m <sup>3</sup>	_____

N° Prix	DESIGNATION DES PRIX UNITAIRES EN TOUTES LETTRES	UNITE	P.U.H.T (F/CFA) en chiffre
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-les frais éventuels d'expropriation ou d'indemnisation ;</li> <li>-l'ouverture des emprunts y compris le débroussaillage, l'abattage d'arbres, l'enlèvement de la terre végétale et la découverte ;</li> <li>-l'extraction des matériaux, leur stockage ou reprise sur stocks éventuels ;</li> <li>Le transport des matériaux à pied d'œuvre sur une distance n'excédant pas 5000 mètres ;</li> <li>-le répandage des matériaux par couches compatibles avec les moyens de compactage ;</li> <li>Le compactage et toutes sujétions de mise en œuvre ;</li> <li>-la remise en état des lieux d'emprunt ;</li> <li>-toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales ;</li> </ul> <p><b>Le mètre cube</b> _____</p>		
TM112	<p><b>Reprofilage compactage y compris curage des fossés et exutoires</b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat et au mètre carré de route traitée, l'exécution d'un reprofilage compactage mécanique sur la surface roulable comprise entre nus intérieurs des fossés, s'ils existent.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nettoyage éventuel de la chaussée ;</li> <li>-l'évacuation des terres végétales existant éventuellement sur la chaussée ;</li> <li>-la scarification de la chaussée existante ;</li> <li>-la remise au profil de la chaussée ;</li> <li>-l'arrosage et le compactage de la chaussée ;</li> <li>-toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales ;</li> <li>-et toutes autres sujétions.</li> </ul> <p><b>Le mètre carré :</b> _____</p>	m <sup>2</sup>	_____
SERIE 300	<b>OUVRAGES ASSAINISSEMENT DRAINAGE</b>		
TM307a	<p><b>Fourniture et pose de buse métallique Ø 800</b></p> <p>Ce prix rémunère dans des conditions prévues au contrat, au mètre linéaire, la Fourniture et pose de buse métallique Ø 800</p> <p>Ce prix comprend notamment:</p> <p>La fourniture et le transport à pied d'œuvre des éléments de buses y compris tous les accessoires et le petit équipement nécessaire au montage et à la pose de la buse ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-L'enlèvement éventuel des éléments de buses détériorés ;</li> <li>-L'implantation et le piquetage de l'ouvrage ;</li> <li>-La mise en place éventuelle d'une déviation provisoire ;</li> <li>-L'exécution des fouilles en terrain de toutes natures et l'évacuation des produits des fouilles en un lieu agréé par le Maître d'œuvre ;</li> <li>-L'aménagement du lit de pose, y compris éventuellement la fourniture et le transport à pied d'œuvre des matériaux d'apport, quelle que soit la distance ;</li> <li>-Le montage et la mise en place des buses ;</li> <li>-La mise en œuvre du revêtement anti corrosion ;</li> <li>-La réalisation du bloc technique (apport de matériau et mise en œuvre) jusqu'à Ø/2 + 10 cm au moins, (Ø étant le diamètre de la buse), au-dessus de la génératrice supérieure de la buse ;</li> <li>-Toutes sujétions de pose (époussetage, pompage, étalement) et de prise en compte des tassements différentiels de l'ouvrage ;</li> <li>-Le nettoyage éventuel des ouvertures amont et aval des buses</li> </ul>	ml	_____

N° Prix	DESIGNATION DES PRIX UNITAIRES EN TOUTES LETTRES	UNITE	P.U.H.T (F/CFA) en chiffre
	<p>en vue d'assurer un parfait écoulement ;            -Toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales ;            -Le raccordement du bloc technique à la chaussée existante avec des pentes inférieures à 4% ;            -Et toutes autres sujétions.</p> <p><b>Le mètre linéaire : _____</b></p>		
TM309	<p><b>Puisard pour buse</b>            Ce prix rémunère dans des conditions prévues au contrat, à l'unité la construction des Puisards en maçonnerie de moellon ou en béton armé pour buse Ø 800 mm            Ce prix comprend notamment:            -La fourniture et le transport à pied d'œuvre des matériaux (moellons, sable, ciment, gravier etc.) et matériels nécessaires à l'exécution des maçonneries ;            -L'implantation et le piquetage de l'ouvrage ;            -L'exécution des fouilles en terrain de toutes natures et l'évacuation des produits des fouilles en un lieu agréé par le Maître d'œuvre ;            -La fabrication du mortier dosé à 400 kg de ciment par mètre cube et la mise en œuvre soignée de la maçonnerie y compris le calage, le réglage, l'humidification des moellons, le façonnage des joints par rejointoiement ;            -Le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords ;            -Toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales ;            Et toutes sujétions</p> <p><b>Pour les puisards en béton armé :</b>            -La fourniture et le transport à pied d'œuvre des matériaux (moellons, sable, ciment, gravier etc.) et matériels nécessaires à la fabrication des bétons et leur mise en œuvre ;            -L'implantation et le piquetage de l'ouvrage ;            -L'exécution des fouilles en terrain de toutes natures et l'évacuation des produits des fouilles en un lieu agréé par le Maître d'œuvre ;            -Le coffrage et ferrailage de l'ouvrage ;            -La formulation et la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques ;            -La mise en œuvre des bétons, la vibration, le traitement et réglage éventuels des surfaces ;            -Le décoffrage, le badigeonnage au bitume des surfaces enterrées, le remblaiement, le compactage, la mise en état des abords ;            -Toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales ;            -Et toutes sujétions</p>		
TM309a	<p><b>Puisard en maçonnerie de moellon pour buse Ø 800 mm</b>            L'unité : _____</p>	U	_____
TM310	<p><b>Tête de buse</b>            Ce prix rémunère dans des conditions prévues au contrat, à l'unité la construction des têtes de buse en maçonnerie de moellon ou en béton armé pour buse Ø 800 mm            Ce prix comprend notamment :            -La fourniture et le transport à pied d'œuvre des matériaux (moellons, sable, ciment, gravier etc.) et matériels nécessaires à l'exécution des maçonneries ;</p>		

N° Prix	DESIGNATION DES PRIX UNITAIRES EN TOUTES LETTRES	UNITE	P.U.H.T (F/CFA) en chiffre
	<p>-L'implantation et le piquetage de l'ouvrage ;  -L'exécution des fouilles en terrain de toutes natures et l'évacuation des produits des fouilles en un lieu agréé par le Maître d'œuvre ;  -La fabrication du mortier dosé à 400 kg de ciment par mètre cube et la mise en œuvre soignée de la maçonnerie y compris le calage, le réglage, l'humidification des moellons, le façonnage des joints par rejointoiement ;  -Le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords ;  -Toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales ;  Et toutes sujétions  <b>Pour les têtes de buse en béton armé</b>  -La fourniture et le transport à pied d'œuvre des matériaux (moellons, sable, ciment, gravier etc.) et matériels nécessaires à la fabrication des bétons et leur mise en œuvre ;  -L'implantation et le piquetage de l'ouvrage ;  -L'exécution des fouilles en terrain de toutes natures et l'évacuation des produits des fouilles en un lieu agréé par le Maître d'œuvre ;  -Le coffrage et ferrailage de l'ouvrage ;  -La formulation et la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques ;  -La mise en œuvre des bétons, la vibration, le traitement et réglage éventuels des surfaces ;  -Le décoffrage, le badigeonnage au bitume des surfaces enterrées, le remblaiement, le compactage, la mise en état des abords ;  -Toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales ;  -Et toutes sujétions</p>		
TM310a	<b>Tête en maçonnerie pour buse métallique Ø 800 mm</b> L'unité : _____	U	_____
SERIE 400	<b>OUVRAGE D'ART</b>		
TM401	<b>Dalot en béton armé</b> Les prix TM401 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE LINEAIRE (ml), la construction des dalots en béton armé, approuvé au projet d'exécution. Ces prix comprennent notamment : <ul style="list-style-type: none"> <li>• la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires au coffrage, au ferrailage, à la fabrication des bétons et leur mise en œuvre;</li> <li>• la mise en place éventuelle d'une déviation provisoire;</li> <li>• l'implantation et le piquetage de l'ouvrage;</li> <li>• les terrassements y compris les fouilles en terrain de toutes natures;</li> <li>• le coffrage et le ferrailage des ouvrages;</li> <li>• la formulation et la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques;</li> <li>• la mise en œuvre des bétons, le traitement et réglage éventuels des surfaces;</li> <li>• le décoffrage, le badigeonnage au bitume des parements enterrés, le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords;</li> <li>• toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales;</li> <li>• et toutes autres sujétions.</li> </ul>		

N° Prix	DESIGNATION DES PRIX UNITAIRES EN TOUTES LETTRES	UNITE	P.U.H.T (F/CFA) en chiffre
	NB: La longueur de l'ouvrage à prendre en compte est réputée être celle entre nus intérieur des têtes.		
TM401d	<b>Dalot en béton armé de 2x1,5m</b>	ml	_____
TM402	<p><b>Tête de dalot en béton armé</b></p> <p>Les prix TM402 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITE (U), la construction des têtes de dalot en béton armé au projet d'exécution approuvé.</p> <p>Ces prix comprennent notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires au coffrage, au ferrailage, à la fabrication des bétons et leur mise en œuvre;</li> <li>• la mise en place éventuelle d'une déviation provisoire;</li> <li>• l'implantation et le piquetage de l'ouvrage;</li> <li>• les terrassements y compris les fouilles en terrain de toutes natures;</li> <li>• le coffrage et le ferrailage des ouvrages;</li> <li>• la formulation et la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques;</li> <li>• la mise en œuvre des bétons, le traitement et réglage éventuels des surfaces;</li> <li>• le décoffrage, le badigeonnage au bitume des parements enterrés, le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords;</li> <li>• toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales;</li> <li>• et toutes autres sujétions.</li> </ul>		
TM402d	<b>Tête de dalot en béton armé de 2x1,5m</b>	U	_____

REGION DE L'OUEST  
\*\*\*\*\*  
DEPARTEMENT DU NOUN  
\*\*\*\*\*  
COMMUNE DE FOUMBAN  
\*\*\*\*\*  
SECRETARIAT GENERAL  
\*\*\*\*\*



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix-Travail-Patrie

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE FOUMBAN

MAITRE D'OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE  
N°004/AONO /C.FBAN/CIPM/2024 DU 02 FEVRIER 2024 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA  
ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLIOM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN  
DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE  
L'OUEST

FINANCEMENT : BIP (BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC)/MINADER

IMPUTATION : \_\_\_\_\_

N°ACTE : \_\_\_\_\_

EXERCICE : 2024

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

**PIECE N° 7**  
**CADRE DU DEVIS QUANTITATIF**

**DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE  
KOUPA MATAPIT - KOUFOUMLIOM SUR 6 KM DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT  
DU NOUN, REGION DE L'OUEST**

DESIGNATIONS		UNITE	QUANTITES	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
<b>SERIE 000: INSTALLATIONS</b>					
TM001	Installation de chantier	FF	1,00		
TM002	Amené et repli du matériel	FF	1,00		
<b>Sous total Série 000</b>					
<b>SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS</b>					
TM108	Remblai en graveleux latéritique provenant d'emprunt	m <sup>3</sup>	687,68		
TM112	Reprofilage compactage y/c curage des fossés et exutoires existants	m <sup>2</sup>	30 000,0		
<b>Sous total Série 100</b>					
<b>SERIE 300 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE</b>					
TM307	<b>Fourniture et pose de buse</b>				
TM307a	Fourniture et pose de buse métallique Ø 800 mm	ml	12,60		
TM309	<b>Puisards pour buses</b>				
TM309a	Puisard en maçonnerie de moellon pour buse Ø 800 mm	U	2,00		
TM310	<b>Têtes pour buses</b>				
TM310a	Tête en maçonnerie de moellon pour buse Ø 800 mm	U	2,00		
<b>Sous total Série 300</b>					
<b>SERIE 400 : OUVRAGE D'ART</b>					
TM401	<b>Dalot en béton armé</b>				
TM401d	Dalot en béton armé 2x1,5 m	ml	6,00		
TM402	<b>Tête de dalot en béton armé</b>				
TM402d	Tête de dalot en béton armé 2x1,5m	U	2,00		
<b>Sous total Série 400</b>					
<b>MONTANT TOTAL HTVA</b>					
<b>TVA 19,25%</b>					
<b>AIR (5,5% ou 2,2%)</b>					
<b>MONTANT TOTAL TTC</b>					

Arrêté le présent devis à la somme de :

Francs CFA TTC

REGION DE L'OUEST  
\*\*\*\*\*  
DEPARTEMENT DU NOUN  
\*\*\*\*\*  
COMMUNE DE FOUMBAN  
\*\*\*\*\*  
SECRETARIAT GENERAL  
\*\*\*\*\*



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix-Travail-Patrie

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE FOUMBAN

MAITRE D'OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT  
EN PROCEDURE D'URGENCE  
N°004/AONO /C.FBAN/CIPM/2024 DU 02 FEVRIER 2024 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA  
ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLOUM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN  
DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE  
L'OUEST

FINANCEMENT : BIP (BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC)/MINADER

IMPUTATION : \_\_\_\_\_

N°ACTE : \_\_\_\_\_

EXERCICE : 2024

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

**PIECE N° 8**  
**Cadre du Sous Détail des Prix**

CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX

Désignation:					
N°	Prix	Rendement journalier	Quantité totale	Unité	Durée activité(j)
Main d'œuvre	CATEGORIE		Salaire journalier	jours facturés	Montant
	Total A				
Matériel et engins	TYPE		Taux journalier	jours facturés	Montant
	Total B				
Matériaux et Divers	TYPE		Prix Unitaire	Consommation	Montant
	Total C				
D	TOTAL COUTS DIRECTS			A+B+C	
E	Frais Généraux de Chantier			% D	
F	Frais Généraux de Siège			% D	
G	COUT DE REVIENT			D+E+F	
H	Risques + Bénéfices			% G	
I	PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE				H+G
J	PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE				I/Qté

REGION DE L'OUEST  
\*\*\*\*\*  
DEPARTEMENT DU NOUN  
\*\*\*\*\*  
COMMUNE DE FOUMBAN  
\*\*\*\*\*  
SECRETARIAT GENERAL  
\*\*\*\*\*



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix-Travail-Patrie

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE FOUMBAN

MAITRE D'OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT  
EN PROCEDURE D'URGENCE  
N°004/AONO /C.FBAN/CIPM/2024 DU 02 FEVRIER 2024 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA  
ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLIOM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN  
DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE  
L'OUEST

FINANCEMENT : BIP (BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC)/MINADER

IMPUTATION : \_\_\_\_\_

N°ACTE : \_\_\_\_\_

EXERCICE : 2024

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

**PIECE N° 9**  
**Modèle du marché**

REGION DE L'OUEST

\*\*\*\*\*

DEPARTEMENT DU NOUN

\*\*\*\*\*

COMMUNE DE FOUMBAN

\*\*\*\*\*

SECRETARIAT GENERAL

\*\*\*\*\*



REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

LETRE COMMANDE N° \_\_\_\_\_/LC/C.FBAN/CIPM/2024 DU \_\_\_\_\_ POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLLOUM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST

TITULAIRE :

\_\_\_\_\_

B.P: à \_\_\_\_\_, Tel \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

N°R.C: \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_

N°Contribuable: \_\_\_\_\_

COMPTE BANCAIRE :

Agence :

Objet du Marché : TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLLOUM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN

Lieux d'exécution : KOUPA MATAPIT

Montant du marché en FCFA

MONTANT TOTAL HTVA	
TVA : 19.25 %	
AIR : 5,5% ou 2,2%	
MONTANT TOTAL T.T.C.	
NET A PERCEVOIR	

Délai d'exécution TROIS (03) Mois

Financement : Budget d'Investissement Public Exercice 2024

Imputation : LIGNE :

Souscrit, le \_\_\_\_\_  
Signé, le \_\_\_\_\_  
Notifié, le \_\_\_\_\_  
Enregistré, le \_\_\_\_\_

ENTRE :

L'ETAT DU CAMEROUN, représenté par le Maire de la Commune de Fouban, ci-après dénommé  
« **L'AUTORITE CONTRACTANTE** »

D'une part

Et l'entreprise \_\_\_\_\_ Représentée par son  
Directeur Général, Monsieur \_\_\_\_\_ ci-après dénommé **Le Cocontractant de  
l'Administration,**

D'autre part

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Insérer :

- le CCAP
- CCTP
- le BPU
- le DQE





COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE FOUMBAN

MAITRE D'OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT  
EN PROCEDURE D'URGENCE  
N°004/AONO /C.FBAN/CIPM/2024 DU 02 FEVRIER 2024 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA  
ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUOLOUM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN  
DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE  
L'OUEST

FINANCEMENT : BIP (BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC)/MINADER

IMPUTATION : \_\_\_\_\_

N°ACTE : \_\_\_\_\_

EXERCICE : 2024

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

PIECE N° 10  
Formulaires et modèles

## MODELES DE PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE SOUMISSION

ANNEXE 1 Modèle de fiche de renseignements généraux concernant le soumissionnaire

ANNEXE 2 Cadre pour la liste du matériel (engins et équipement) que le soumissionnaire compte utiliser pour l'exécution des travaux

ANNEXE 3 Liste du personnel que le soumissionnaire compte utiliser pour l'exécution des travaux

ANNEXE 4 Cadre du programme d'exécution des travaux

ANNEXE 5 Liste des sous-traitants et importance des fournitures matériaux et travaux sous-traités

ANNEXE 6 Modèle de Soumission

ANNEXE 7 Modèle d'engagement du soumissionnaire

ANNEXE 8 Model d'attestation de charge de travail

ANNEXE 9 Modèles de Garanties Bancaires de :

9.1. Cautionnement provisoire

9.2. Cautionnement définitif

9.3. Avance de forfaitaire

9.4. Remplacement de la Retenue de Garantie

Pièce 0 : Grille de notation

**D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE  
N°004/AONO /C.FBAN/CIPM/2024 DU 02 FEVRIER 2024 POUR LES TRAVAUX  
D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLIOM SUR 6 KM AVEC  
CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN,  
DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST**

ENTREPRISE		
<b>15-1 EXAMEN DE L'OFFRE TECHNIQUE</b>		

a) Référence de l'entreprise

	Cadre de sous-détail des prix unitaires conformes		
	Bordereau des prix en chiffres et en lettres		

b) Références dans le domaine du BTP (6 oui)

- Expériences générales de l'entreprise dans le domaine BTP

	Nombre de marchés exécutés pendant les trois dernières années $\geq 1$		
	Nombre de marchés exécutés pendant les trois dernières années $\geq 3$		
	Nombre de marchés exécutés pendant les trois dernières années $\geq 5$		

- Expériences spécifiques de l'entreprise dans le domaine BTP

	Avoir réalisé de manière satisfaisante des marchés de réhabilitation ou d'entretien routier $\geq 1$		
	Avoir réalisé de manière satisfaisante des marchés de réhabilitation ou d'entretien routier $\geq 2$		
	Avoir réalisé de manière satisfaisante des marchés de réhabilitation ou d'entretien routier $\geq 3$		

**NB :** l'expérience générale et spécifique de l'entreprise sera justifiée par les pièces ci-dessous :

- Première et dernière page de la lettre commande ;
- Procès-verbal de réception provisoire ou définitive certifié par un Ingénieur du Marché ;
- L'ordre de service de démarrage des travaux notifié.

c) Personnel d'encadrement de l'entreprise (6 oui)

	Conducteur des travaux (Ingénieur du génie (Civil ou Rural)(3 ans) ou Technicien Supérieur du génie( Civil ou Rural) 05 ans d'expériences)		
9	CV signé et daté		
10	Diplôme certifié		
11	CNI certifiée		
	Chef chantier (Technicien du génie (Civil ou Rural) 03 ans d'expériences)		
12	CV signé et daté		
13	Diplôme certifié		
14	CNI certifiée		

**NB :** les pièces 9,10 et 11 sont indissociables ainsi que les pièces 12, 13 et 14.

d) Matériel de chantier à mobiliser (6 oui)

15	1	véhicule de liaison pick-up 4x4 ou station wagon		
16	1	Niveleuse		
17	1	Pelle chargeuse		
18	1	Compacteur à rouleau vibrant		
19	1	Petit matériel (brouettes, serre joints pelle, pioches, seaux etc..)		
20	1	Camion		

a) Méthodologie (5oui)

21	Planning conforme		
22	Origine des matériaux		
23	aspects socio-environnementaux		
24	Rapport de visite de site illustratif avec photos		
25	Plan de localisation		

b) Présentation de l'offre (2oui)

26	reliures et intercalaires de couleur autre que le blanc		
27	Respect de l'ordre des pièces		

**NB :** les offres non reliées sont purement rejetées

Seules les soumissions ayant obtenu 19 OUI sur 27 seront admis à l'analyse financière

Total général

Date

Evaluateurs

ANNEXE 1

**MODELE DE FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX**  
**CONCERNANT LE SOUMISSIONNAIRE**

1. Nom ou Raison Sociale : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_ Télécopie \_\_\_\_\_

Date d'enregistrement : \_\_\_\_\_

Capital enregistré : \_\_\_\_\_

Capital versé : \_\_\_\_\_

2. Personne bénéficiant de procuration et signant les documents relatifs à l'offre (Nom(s), Prénom(s)) et fonction

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. Effectif approximatif du personnel permanent (1) \_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_  
(Nom et Signature du Soumissionnaire)

(1) Ingénieurs, techniciens, foreurs, mécaniciens, laborantins, chefs de chantiers.

**CADRE POUR LA LISTE DU MATERIEL (Engins et Equipement)**  
**QUE LE SOUMISSIONNAIRE COMPTE UTILISER**  
**POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX**

La liste sera proposée par le soumissionnaire en fonction de la nature des travaux à exécuter conformément au cadre du tableau ci-dessous.

CATEGORIE		NATURE DU MATERIEL		IDENTIFICATION			CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
N°	Appellation	AGE		Marque	Type	N°	

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_  
 (Nom et Signature du Soumissionnaire)

**LISTE DU PERSONNEL  
QUE LE SOUMISSIONNAIRE COMPTE UTILISER  
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX**

La liste sera faite conformément à la décomposition ci-dessous :

1- CONDUCTEURS DE TRAVAUX (1)

Noms et Prénoms \_\_\_\_\_

Fonction \_\_\_\_\_

N° Carte d'Identité Nationale \_\_\_\_\_

Diplômes universitaires \_\_\_\_\_

Nombre d'années d'expérience \_\_\_\_\_

2- AGENTS DE MAITRISE

(Chefs de chantiers)

Noms et Prénoms \_\_\_\_\_

Fonction \_\_\_\_\_

N° Carte d'Identité Nationale \_\_\_\_\_

Diplômes universitaires \_\_\_\_\_

Nombre d'années d'expérience \_\_\_\_\_

3- PERSONNEL ADMINISTRATIF

Noms et Prénoms \_\_\_\_\_

Fonction \_\_\_\_\_

Nombre d'années d'expérience \_\_\_\_\_

4- PERSONNEL DE CHANTIER

- conducteurs d'engins et chauffeurs et leur nombre
- Chefs d'équipe et leur nombre
- Ouvriers spécialisés et leur nombre
- Ouvriers et leur nombre

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_  
(Nom et Signature du Soumissionnaire)

(1) Joindre un bref curriculum-vitae (nom, prénom, nationalité, expérience professionnelle) pour le personnel de direction et d'encadrement.

**CADRE DU PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX**

Le Cocontractant doit présenter un programme d'exécution détaillé montrant pour chaque tranche toutes les activités nécessaires pour la réalisation des travaux. Ce programme fera apparaître l'ordre desdites activités quantitativement et mensuellement suivant le délai d'exécution.

Ce programme devra en outre faire apparaître la possibilité d'un échelonnement dans la livraison de certains ouvrages. L'échéance d'exécution des travaux sera établie par le Cocontractant en incluant la période de préparation. Cette période débute à la date de la notification de l'approbation du marché.

## ANNEXE 5

### **LISTE DES SOUS-TRAITANTS ET IMPORTANCE DES FOURNITURES MATERIAUX ET TRAVAUX SOUS-TRAITES**

Dans l'annexe 5, le Cocontractant devra donner la liste des Sous-Traitants qu'il envisage de faire participer aux travaux du présent marché et préciser l'importance, la nature et les quantités de travaux qu'il envisage de sous-traiter.

Par ailleurs, il devra donner la liste des fournisseurs de matériaux et matériels qu'il envisage utiliser pour les besoins du chantier.

Le pourcentage des travaux à sous-traiter est plafonné à trente pour cent (30 %) du montant de la soumission.

**ANNEXE 6**  
**MODELE DE SOUMISSION**

**POUR**

\_\_\_\_\_ (nature des prestations)

Je soussigné

Agissant en qualité de

Au nom et pour le compte de

N° Registre de commerce \_\_\_\_\_ N° contribuable \_\_\_\_\_

En vertu des pouvoirs à moi conférés, faisant élection de domicile à

B.P.                      Ville :                      Tél. :                      Fax. :

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL  
OUVERT N° \_\_\_\_/AONO /C.FBAN/CIPM/2024 DU \_\_\_\_/\_\_\_\_ 2024 POUR LES TRAVAUX  
D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLLOUM SUR 6 KM AVEC  
CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT  
DU NOUN, REGION DE L'OUEST

**et apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature des prestations les  
difficultés,                      me                      soumet,                      m'engage                      à                      exécuter**

\_\_\_\_\_ (préciser les prestations), Conformément aux conditions de l'appel d'offres  
moyennant le prix hors TVA de :

Lot n°	PRIX HTVA en lettres	PRIX HTVA en chiffres	TVA en chiffres	Prix TTC en Chiffres	Prix TTC en lettres

Délai : \_\_\_\_\_ mois

Ce montant est calculé sur la base des prix unitaires du bordereau et des quantités indiquées aux détails estimatifs qui sont joints à la présente soumission. En cas d'agrément de la présente soumission, la constitution du cautionnement (éventuellement), ou l'engagement de la caution solidaire en tenant lieu sera effectué dans les conditions et délais prévus et les frais de timbre et d'enregistrement seront acquittés. Je demande que les sommes dues par le Maître d'Ouvrage me soient payées en F/CFA, au compte ouvert à la Banque \_\_\_\_\_, sous le n° \_\_\_\_\_

Sont annexés à la présente soumission, datées et signées les pièces prévues à l'article 3 du règlement particulier de l'appel d'offres.

Fait à \_\_\_\_\_, le

**LE SOUMISSIONNAIRE**

## DECLARATION D'ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE

Je soussigné (Non du Représentant habilité),

De nationalité \_\_\_\_\_,

Faisant élection de domicile à \_\_\_\_\_, BP \_\_\_\_\_, Tél : \_\_\_\_\_,

Agissant au nom et pour le compte de : (Nom de l'Entreprise),

Inscrit au registre de commerce de \_\_\_\_\_,

sous le numéro : \_\_\_\_\_,

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE

N°004/AONO /C.FBAN/CIPM/2024 DU 02 FEVRIER 2024 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLLOUM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST. Me soumetts et m'engage à exécuter ces prestations conformément au dossier de consultation et moyennant les prix que j'ai dressé après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des prestations.

- 1- M'engage à entreprendre dès réception de l'ordre de service de démarrer les prestations émis par le chef de service, la mise en place du personnel et des moyens logistiques tel que prévu dans les termes du marché.
- 2- M'engage à respecter les délais maxima prévus par le planning d'exécution que j'ai moi-même établi.
- 3- M'engage à pré financer les travaux à hauteur de 20% au moins du montant toutes taxes comprises de ma soumission.

Date, Signature et cachet du  
Soumissionnaire

**ANNEXE 8**

**8 - MODELE  
DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE CHARGE DE TRAVAIL  
Pour les travaux de génie civil**

Le Directeur Général de l'entreprise \_\_\_\_\_

Carte contribuable N° \_\_\_\_\_

Registre de Commerce N° : \_\_\_\_\_

Domicilié à \_\_\_\_\_ BP : \_\_\_\_\_

Tél. N° : \_\_\_\_\_, Fax N° : \_\_\_\_\_

soussigné, soumissionnaire à l'Appel d'Offres ci-dessus, déclare sur l'honneur :

- Les travaux de génie civil dans lesquels mon entreprise est engagée à la date de remise des offres sont les suivantes :

°	N° du contrat	Objet du contrat	Montant	Maître d'Ouvrage	Délai prévu	Date démarrage	Pourcentage d'Exécution

- Qu'à la date de remise des offres, aucun de ces chantiers ne fait l'objet de litige lié à son exécution.

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_ 2022

**LE SOUMISSIONNAIRE**

## **MODELES DE GARANTIES BANCAIRES**

- De Cautionnement provisoire
- De Cautionnement définitif
- De Restitution de l'Avance
- De Remplacement de la Retenue de Garantie

## ANNEXE 9.1

### MODELE DE CAUTIONNEMENT PROVISOIRE (GARANTIE BANCAIRE)

ATTENDU QUE [Nom du Soumissionnaire] (ci-après dénommé « le Soumissionnaire ») a soumis sa soumission en date du [inscrire la date] pour l'exécution DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLIOM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST (ci-après dénommé « la Soumission »).

NOUS, [Nom de la Banque] de [Nom du Pays] ayant notre siège à (ci-après dénommée la « Banque ») sommes tenus à l'égard de [Nom du Maître de l'Ouvrage] (ci-après dénommé le « l'Autorité Contractante ») pour la somme de que la Banque s'engage à régler intégralement audit Maître de l'Ouvrage, s'obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

SIGNE ET AUTHENTIFIE par ladite Banque le jour de 2024.

LES CONDITIONS de cette obligation sont les suivantes :

- 1) Si le Soumissionnaire retire sa Soumission pendant la période de validité de l'offre spécifié dans le Modèle de Soumission;
- ou
- 2) Si le Soumissionnaire, s'étant vu notifier l'acceptation de sa Soumission par le Maître de l'Ouvrage pendant la période de validité :
  - a) manque ou refuse de signer le Modèle de Convention, s'il est tenu de le faire, conformément aux instructions aux soumissionnaires; ou
  - b) manque ou refuse de fournir la Garantie d'Exécution, conformément aux instructions aux Soumissionnaires,

nous nous engageons à payer au Maître de l'Ouvrage un montant à concurrence du montant susmentionné, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître de l'Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, le Maître de l'Ouvrage précisera que le montant qu'il réclame lui est dû parce que l'une ou l'autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu'il spécifiera quelle ou quelles condition(s) a ou ont joué.

La présente Garantie demeurera valable 120 (cent vingt) jours après la date limite de soumission des offres, ladite date limite étant précisée dans le règlement particulier de l'appel d'offres ou pouvant être reportée par le Maître de l'Ouvrage, qui n'est pas tenu de notifier la Banque dudit ou desdits report(s). Toute demande relative à cette Garantie devra parvenir à la Banque au plus tard à la date susmentionnée.

DATE SIGNATURE DE LA BANQUE

TEMOIN AUTHENTIFICATION

[Signature, Nom et Adresse]

## ANNEXE 9.2

### MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF (GARANTIE BANCAIRE)

A : [nom du Maître de l'Ouvrage]

[Adresse du Maître de l'Ouvrage]

ATTENDU QUE [nom et adresse du Cocontractant] (ci-après dénommé « le Cocontractant ») s'est engagé, conformément au Marché N°004/AONO /C.FBAN/CIPM/2024 DU 02 FEVRIER 2024 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLOUM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUEST

ATTENDU QUE vous avez stipulé dans ledit Marché que le Cocontractant vous remettra une Garantie Bancaire d'une banque de renom pour le montant spécifié ici comme garantie de la réalisation de ses obligations conformément au Marché;

ATTENDU QUE nous avons convenu de donner au Cocontractant cette Garantie Bancaire;

EN CONSEQUENCE, nous affirmons par les présentes que nous nous portons Garants et responsables à votre égard, au nom du Cocontractant, à concurrence d'un montant de [montant de la garantie] [en lettres], ledit montant étant payable dans les types et selon les proportions de monnaies dans lesquelles le Montant du Marché est payable, et nous nous engageons à vous payer, dès réception de votre première demande écrite, et sans argutie ni discussion, toute(s) somme(s), dans les limites de [montant de la garantie], ci-dessus stipulées, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ni le motif de votre demande ou du montant indiqué ci-dessus.

Nous renonçons formellement à ce que vous réclamiez ladite dette au Cocontractant avant de nous présenter la demande.

Nous convenons également qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification aux modalités du Marché ou des Travaux devant être effectués au titre de la présente ou à l'un des documents du Marché qui a été établi entre vous et le Cocontractant ne nous libérera d'une obligation nous incombant au titre de la présente garantie et nous ne sommes pas tenus par la présente à donner notification dudit changement, additif ou modification.

La présente garantie est valable jusqu'à la date de délivrance du Certificat de Fin du Délai de Garantie.

SIGNATURE ET AUTHENTIFICATION DU GARANT

Nom de la Banque

Adresse

Date

## ANNEXE 9.3

### MODELE DE GARANTIE DE RESTITUTION DE L'AVANCE DE DEMARRAGE (GARANTIE BANCAIRE)

A : [nom du Maître de l'Ouvrage]  
[adresse du Maître de l'Ouvrage]  
[nom du Marché]

Messieurs,

Conformément aux dispositions de l'Article 27 du CCAP (Cahier des Clauses Administratives du Marché) du Marché susmentionné [nom et adresse du Cocontractant] (ci-après dénommé " le Cocontractant ") déposera auprès de [nom du Maître de l'Ouvrage] une garantie bancaire ayant pour objet de garantir une exécution correcte et loyale de ses obligations, conformément aux dispositions dudit Article, et s'élevant à [montant de la Garantie] [en lettres].

Nous, [banque ou institution financière], conformément aux instruction du Cocontractant, convenons de façon inconditionnelle et irrévocable de garantir, en tant qu'obligataire principal et pas seulement en tant que Garant, le paiement à [nom du Maître de l'Ouvrage] à première demande sans droit d'objection de notre part et sans sa première réclamation préalable au Cocontractant, d'un montant ne dépassant pas [montant de la Garantie]<sup>64</sup>[en lettres].

Nous convenons en outre qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification aux conditions du Marché ou des Travaux devant être exécutés au titre dudit Marché, ou à l'un des documents du Marché qui peut être établi entre [nom du Maître de l'Ouvrage] et le Cocontractant, ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie, et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Cette garantie restera valable à partir de la date du Paiement Anticipé dans le cadre du Marché jusqu'à ce que [nom du Maître de l'Ouvrage] reçoive la totalité du remboursement du même montant du Cocontractant.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.

SIGNATURE ET AUTHENTIFICATION :  
Nom de la Banque/Institution financière :  
Adresse :  
Date :

## MODELE DE GARANTIE BANCAIRE EN REMPLACEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE

A: [nom et adresse du Maître de l'Ouvrage]

[titre du Marché]

Conformément aux dispositions de l'Article 29 du CCAP (Retenue de garantie) du Cahier des Clauses administratives particulière du Marché susmentionné, [nom et adresse du Cocontractant] (ci-après dénommé "le Cocontractant") déposera auprès de [nom du Maître de l'Ouvrage] une garantie bancaire en remplacement de la retenue de garantie, conformément aux dispositions dudit Article, et s'élevant à [montant de la garantie en chiffres et en lettres; le montant représentera le montant des sommes retenues en garantie après libération de la moitié de la retenue effectuée à la réception provisoire et sera libellé soit dans la/les monnaie(s) dans la (les)quelle(s) la retenue a été effectuée, comme stipulé dans le Marché, soit dans une monnaie librement convertible et jugée acceptable par le Maître de l'Ouvrage].

Nous, [banque], conformément aux instructions du Cocontractant, convenons de façon inconditionnelle et irrévocable de garantir, en tant qu'obligataire principal et pas seulement en tant que Garant, le paiement à [nom du Maître de l'Ouvrage] à la première demande sans droit d'objection de notre part et sans sa première réclamation préalable au Cocontractant, d'un montant ne dépassant pas [montant de la garantie en chiffres et en lettres].

Nous convenons en outre qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification aux conditions du Marché ou des Travaux devant être exécutés au titre dudit Marché, ou à l'un des documents du Marché qui peut être établi entre [nom du Maître de l'Ouvrage] et le Cocontractant, ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie, et nous renonçons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Cette garantie sera libérée sur présentation du certificat de réception définitive.

SIGNATURE et authentification du signataire: \_\_\_\_\_  
Nom de la Banque \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

REGION DE L'OUEST  
\*\*\*\*\*  
DEPARTEMENT DU NOUN  
\*\*\*\*\*  
COMMUNE DE FOUMBAN  
\*\*\*\*\*  
SECRETARIAT GENERAL  
\*\*\*\*\*



REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE FOUMBAN

MAITRE D'OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE  
N°004/AONO /C.FBAN/CIPM/2024 DU 02 FEVRIER 2024 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA  
ROUTE COMMUNALE KOUPA MATAPIT – KOUFOUMLLOUM SUR 6 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN  
DALOT DE 2 X 1,5 X 6M DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE  
L'OUEST

FINANCEMENT : BIP (BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC)/MINADER

IMPUTATION : \_\_\_\_\_

N°ACTE : \_\_\_\_\_

EXERCICE : 2024

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

**PIECE N° 12**  
Liste des établissements  
bancaires et organismes  
financiers autorisés à émettre  
des cautions dans le cadre des  
marchés publics

La liste des Etablissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre les cautions dans le cadre des Marchés Publics

En application des dispositions du code des Marchés publics relatives au cautionnement des marchés, la liste des établissements de crédits de premier rang habilités par le Ministre des finances N°07/2434/CF/MINEFI/SG/DGTCFM/DCFMA/DMMF/SMEC du 02 Mai 2007, à produire des garanties et cautions dans le cadre des Marchés Publics se présente ainsi qu'il suit :

## **BANQUES**

1. **Afriland First Bank ;**
2. **Banke Bank Cameroun (BANGE CMR)**
3. **Banque Atlantique ;**
4. **Banque Gabonaise pour le financement international (BGFI BANK) ;**
5. **BICEC (Banque Internationale de Commerce et d'Epargne du Cameroun) ;**
6. **CITY BANK CAMEROUN (CITI GROUP) ;**
7. **Commercial Bank of Cameroon (CBC);**
8. **Ecobank ;**
9. **National Financial Credit Bank (NFC BANK) ;**
10. **Société Camerounaise Cameroun;**
11. **Société Générale Cameroun (SGC) ;**
12. **Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) ;**
13. **Union Bank of Cameroon PLC (UBC) ;**
14. **United Bank of Africa (UBA) ;**
15. **Crédit Communautaire d'Afrique Bank (CCA BANK) ;**
16. **Banque camerounaise des petites et moyennes Entreprises (BC-PME).**

## **II – COMPAGNIES D'ASSURANCE**

1. **Chanas Assurances ;**
2. **Activa Assurances ;**
3. **AREA Assurances ;**
4. **CPA S.A ;**
5. **NSIA ASSURANCE S.A ;**
6. **PRO ASSUR SA ;**
7. **Prudential Bénéficial Général Insurance ;**
8. **Royal ONYX Insurance ;**
9. **SAAR-SA ;**
10. **SANLAM Assurance Cameroun ;**
11. **ZENITH insurance**