



COMMUNIQUE N° 01/C/C-BATIE/SG/ST *g*

**Portant Additif au DAO N°001/AONO/C-Batié/ CIPM-TBEC /2024
 DU 02/02/2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CERTAINS
 EDIFICES PUBLICS DANS LA COMMUNE DE BATIÉ, DEPARTEMENT
 DES HAUTS-PLATEAUX**

En procédure d'urgence

Le Maire de la Commune de Batié informe les potentiels soumissionnaires que pour des raisons de la bonne connaissance du projet soumissionné, les modifications suivantes ont été apportés au DAO:

Page 16, 25, 29, 30, 32, 38 et 68 :

RGAO,

Article 9.2 : Entre la publication de l'Avis d'Appel d'Offres, y compris la phase de pré qualification des candidats et l'ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s'estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Maître d'ouvrage.

Article 38.1 : L'Autorité Contractante dispose d'un délai de sept (05) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché examiné par la commission des marchés compétente et souscrit par l'attributaire et le cas échéant après le visa du Ministre en charge des Marchés publics.

RPAO, 9.2.2 Offre Technique (volume 2)

Elle comprendra les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

N° ORDRE	DESIGNATION	DETAILS	JUSTIFICATION
B.0	- Attestation de visite des lieux - Rapport de visite des lieux + photos + coordonnées GPS	Suivant modèle en annexe	Date, Signature et cachet du soumissionnaire
B1	Référence des travaux similaires	Indiquer la liste des travaux similaires réalisés au cours des 03 dernières années (2021-2023)	Joindre les premières et dernières pages des marchés enregistrés, accompagnés des PV de réception provisoire ou définitive (avant 2022) desdits marchés ou attestation de bonne fin.
B2	Liste du matériel	-Indiquer la liste et le nombre des petits matériels nécessaires aux tâches HIMO, en fonction du nombre d'ouvriers à recruter et en cohésion avec la méthodologie et le planning proposés.	Joindre les photocopies légalisées des cartes grises légalisées par l'autorité administrative Contrat de location signé par les deux parties (locataire et propriétaire) accompagné de carte grise légalisée

N° ORDRE	DESIGNATION	DETAILS	JUSTIFICATION
B3	Liste du personnel	-un conducteur des travaux (minimum TSGC/GR (Bacc+2) + 03 ans d'expérience -un chef chantier TGC/GR (BACC F4 + 02 ans d'expérience) minimum	Joindre CV daté et signé, photocopie certifiée conforme du diplôme; photocopie CNI légalisée, NB : la non validité du diplôme entraîne celle des autres pièces du personnel concerné
B4	Propositions techniques et planning d'exécution	-Définir la méthodologie de formation et d'information des ouvriers ; -Indiquer les mesures proposées pour la sécurité et la préservation de la santé des ouvriers en chantier	Paraphé sur chaque page, daté et signé.
B5	Cahier des Clauses Techniques Particulières	Insérer le CCTP inclus dans le présent dossier d'appel d'offres	Paraphé sur chaque page, date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document.
B6	Attestation de disponibilité financière	Modèle joint dûment complété avec indication du montant, $\geq 1/3$ du montant prévisionnel	Date, cachet et signature de la banque émettrice, agréée par le MINFI.
B7	Attestation sur l'honneur	Attestation sur l'honneur que le prestataire n'a pas de chantier antérieur abandonné	Attestation signée

14. Evaluation

Critères		EVALUATION	
		OUI	NON
A	Présentation générale de l'offre		
1	-Documents reliés au spiral -Table de matières		
2	-Intercalaires de couleur autre que le blanc -Respect de l'ordre des pièces dans tous les documents		
B	REFERENCES DE L'ENTREPRISE		
	Toutefois, pour être prise en compte, chaque référence citée devra avoir concomitamment un marché (1 ^{ère} page et page des signatures) et un document de bonne fin d'exécution (PV de réception provisoire ou définitive). Seuls les contrats enregistrés pour les commandes publiques seront pris en compte. Le président de la Commission interne auprès de la Commune de Batié se réserve le droit d'inviter le soumissionnaire à présenter les originaux des documents ci-dessus cités.		
	Références générales dans le domaine des Bâtiments et Travaux Publics		
	Nombres de marchés exécutés pendant les cinq (05) dernières années dans le domaine des bâtiments et travaux publics (PV de réception définitive pour tout projet dont la garantie a expirée)		
3	Nombre de projets supérieur ou égal à 1		
4	Nombre de projets supérieur ou égal à 2		
	Références spécifiques dans le domaine des Bâtiments		
5	Nombre de projets supérieur ou égal à 1		
6	Nombre de projets supérieur ou égal à 2		
C	MATERIEL DE L'ENTREPRISE		
	L'Entreprise doit fournir tous les documents prouvant que les équipements cités sont sa propriété : Factures – Certificat d'immatriculation – Attestation d'assurance –Si l'Entreprise envisage louer certains équipements, elle doit fournir les preuves de leur existence et la convention la liant à leur légitime propriétaire.		
7	véhicule de liaison, un véhicule 4x4 pick-up ou station wagon		

8	Vibreux à béton		
9	Compacteur manuel ou dame sauteuse		
10	Petit matériel (brouettes, serre joints, pelle, pioches, seaux, gants, bottes, etc. ...)		
D	PERSONNEL		
11	Conducteur des travaux : un Ingénieur de Travaux de Génie civil ou de Génie Rural, justifiant au moins un (1) an d'expérience ou d'un Technicien Supérieur Génie civil ou de Génie Rural justifiant de trois (3) ans d'expérience;	Diplôme certifié	
12		Copie certifiée Carte d'Identité Nationale	
13		CV	
14	Chef de Chantier : Technicien Supérieur ou technicien du Génie civil ou de Génie rural justifiant d'au moins trois (03) ans d'expérience	Diplôme certifié	
15		Copie certifiée Carte d'Identité Nationale	
16		CV	
E-	METHODOLOGIE – ORGANISATION		
17	Rapport de visite du site signé sur l'honneur par l'Entreprise suivant model en annexe		
18	Rapport de visite photos précises du site		
19	Rapport de visite photos précises sous plus d'un angle du site		
20	Rapport de visite photos précises sous plus de 02 angles du site		
21	Rapport de visite photos précises sous plus de 03 angles du site		
22	Rapport de visite photos précises présentant des coordonnées GPS du site		
23	Rapport de visite photos précises présentant des coordonnées GPS d'au moins 02 points du site		
24	Organigramme détaillé du projet et de l'Entreprise		
25	Origine des matériaux		
26	Mesures de contrôle interne des matériaux		
27	Planning d'exécution des travaux		
28	Délai d'exécution inférieur ou égal à celui prescrit par le Maître d'ouvrage		
29	Prise en compte des aspects environnementaux et sociaux		
F	OFFRE FINANCIERE		
30	Disponibilité financière Suivant model en annexe		
		Total général	

Pour être validé à l'offre technique, le soumissionnaire doit avoir un total de 23/30 oui soit 75%

CCAP :

Article 8.1 : L'ordre de service de commencer les travaux est signé par l'Autorité Contractante et notifié au Cocontractant par l'Ingénieur du marché, avec copie à l'Organisme Payeur, à l'ARMP et au Maître d'œuvre le cas échéant.

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

**DEVIS ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION DE LA CLÔTURE DE L'ECOLE PUBLIQUE DE BALAGOU I DANS
LA COMMUNE DE BATIE DE BATIE, DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX, REGION DE L'OUEST**

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	Unités	Quantités	P.U.	Montants
	Longueur mur		300		
100	TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES				
101	Installation de chantier (Amené et repli du matériel)	Fft	1		
102	Nettoyage et débroussaillage du site	m ²	300		
103	Abattage et dessouchage d'arbre et évacuation à la décharge publique	U	5		
104	Projet d'exécution et plan de recollement	Fft	1		
105	Moyen logistique (appui au déplacement de l'équipe de l'ingénieur du marché/Maître d'œuvre pour suivi contrôle des travaux, conformément à la circulaire N°002 du 31/01/11 relative à l'amélioration de la performance du système des marchés publics, et production des rapports, article 154 du code des Marchés Publics (2% montant HT)	Fft	1		
	Sous -total 100				
200	FONDATIONS POUR CLÔTURE				
201	Fouille en rigole et en puits pour semelles isolées	m ³	72		
202	Remblai compacté autour de la fondation y compris toutes sujétions	m ³	36		
203	Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³ de CPJ	m ³	6		
204	Béton dosé à 350 kg/m ³ de CPA				
204.1	<u>Concerne</u> : Semelles	m ³	3,2		
204.2	<u>Concerne</u> : amorces poteaux	m ³	2,4		
204.3	<u>Concerne</u> : longrines	m ³	9		
204	Maçonnerie d'agglos bourrées de 20 x 20 x 40	m ²	180		
	Sous-total 200				
300	ELEVATIONS POUR CLÔTURE				
301	Elévation du mur portant grille de L= 300 m en agglos de 15 x20x40 cm	m ³	360		
302	Béton dosé à 350 kg/m ³ de CPA				
302.1	<u>Concerne</u> : poteaux	m ³	3,6		
302.2	<u>Concerne</u> : Chainage haut	m ³	6,75		
302.3	<u>Concerne</u> : Chapiteaux	m ³	0,28		
303	Enduits au mortier de ciment sur maçonneries composé d'un gobetis dosé à 650 kg/m ³ et d'une couche de finition dosé à 400kg/m ³ y/c les raccords	m ²	936		
304	Perré maçonné pour talus	m ²	130		
	Sous-total 300				
400	MENUISERIE METALLIQUE				

401	Portail métallique double vantaux avec tôle double blindage de dimension 3.00x2.50 m pour véhicule, y compris application de la peinture antirouille	U	1		
402	Portillon métallique avec tôle double blindage de dimension 1.00 x2.50m pour usagers y compris peinture antirouille	U	1		
Sous-total 400					
500	<u>ELECTRICITE</u>				
501	Gaine annelée de 20 mm en rouleau de 100	U	5		
506	Boitiers	U	5		
Sous-total 500					
TOTAL hors TVA					
TVA (19,25%)					
TOTAL TTC					

LOT 02

DEVIS ESTIMATIF DU BATIMENT C COMPORTANT 10 BOUTIQUES
(Dont 01 de 25 m², 01 de 20 m², 01 de 51 m² et 07 de 20 m² + réserves)

N°	DESIGNATION	Uté	Qté	PU	PT
LOT 1000	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
1001	Démolition des ouvrages existants	FF	1		
1002	Terrassements généraux et mise en forme du site	FF	1		
1003	Installation générale du site (Baraque de chantier et gardiennage)	FF	1		
1004	Projet d'exécution et plan de recollement	FF	1		
1005	Implantation du bâtiment	FF	1		
SOUS-TOTAL LOT 1000					
LOT 2100	FONDATIONS				
2101	Fouilles en rigole	m ³	73,476		
2102	Fouilles en puits	m ³	4,646		
2103	Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³	m ³	6,65		
2104	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour semelles	m ³	1,023		
2105	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour amorces des poteaux	m ³	0,796		
2106	Agglomérés de 20 bourrés pour murs en soubassement	m ²	106,382		
2107	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour longrines	m ³	8,87		
2108	Remblai sous dallage et autour des ouvrages en fondation y compris compactage	m ³	87,465		
2109	Couche de sable avant pose de Film polyane, e=5cm	m ³	14,578		
2110	Film polyane sur tapis de sable	m ²	292		

2111	Dallage en béton légèrement armé dosé à 300kg/m ³ (ép.,=10cm) (Ratio armature : 25kg/m ³)	m ³	14,578		
	SOUS-TOTAL LOT 2100				
LOT 2200	ELEVATIONS				
2201	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poteaux	m ³	3,59		
2202	Maçonnerie en agglos de 15x20x40	m ²	576,007		
2203	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour linteaux.	m ³	1,668		
2204	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour chaînage haut.	m ³	6,65		
2205	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ rampes handicapés.	m ³	0,8		
2206	Béton non armé pour escalier d'entrée	m ³	1		
2207	Ecrêteau en façade principale (Au choix du maître d'ouvrage)	FF	1		
	SOUS-TOTAL LOT 2200				
LOT 2300	CHARPENTE COUVERTURE				
2301	Bois de charpente assemblés (3x15) pour fermes y/c toutes sujétions.	m ³	5,292		
2302	Bois de charpente non assemblés pour pannes (8x8) y/c toutes sujétions.	m ³	3,456		
2303	Couverture en tôles bac pré laquées 6/10e et fixation complète y/c toutes sujétions de pose.	m ²	365,55		
2304	Fourniture et pose de tôles faitières y/c toutes sujétions de pose.	ml	43		
2305	Fourniture et pose de gouttière en tôle pré laquée y/c toutes sujétions de pose.	ml	45		
2306	Fourniture et pose de planche de rive y/c toutes sujétions.	ml	65		
2307	Fourniture et pose de tôle de bardage pré laquée de rive y/c toutes sujétions.	ml	65		
2308	Faux-Plafond en contreplaquée de 5 mm sur support bois traité y/c solivage et toutes sujétions de pose.	m ²	287		
2309	Faux-Plafond extérieur périphérique en tôles lisses pré laquées 6/10e y/c solivage toutes sujétions.	m ²	63		
	SOUS-TOTAL LOT 2300				
LOT 2400	MENUISERIE METALLIQUE				
2401	F et P et Portes métallique roulant de dimension 2,50 x2.70m	m ²	67,5		
	SOUS-TOTAL LOT 2400				
LOT 2500	ENDUITS				

2501	Enduits au mortier de ciment sur maçonneries composé d'un gobetis dosé à 650 kg/m ³ et d'une couche de finition dosé à 400kg/m ³ y/c les raccords	m ²	1152,014		
SOUS-TOTAL LOT 2500					
LOT 2600	ELECTRICITE				
2601	MISE A LA TERRE				
2602	Piquet de terre 1,8m-cu	U	4		
2603	Cuivre nu 29mm ²	ml	104,65		
2604	Cos morpion	U	4		
2605	TUYAUTERIE ET CABLAGE				
2606	Conduit flexible annelé 20 ICTA-4422-IP 44gris (rouleau de 100m)	U	5		
2607	Conduit flexible annelé 25 ICTA-4422-IP 44 (rouleau de 100m)	U	5		
2608	Conduit flexible annelé 40 ICTA-4422-IP 44	U	1		
2609	Conduit PVC Ø 63 mm	U	6		
2610	Boîte de dérivation 160 x 160 x 50 - Legrand	U	10		
2611	Coffret électrique 36 modules - polyester - IP 54 - IK 08 -Legrand	U	10		
2612	Câble 3x1.5mm ² H 05 V R 1.5 - CABLE TURQUE (rouleau de 100m)	U	10		
2613	Câble 2x1.5mm ² H 05 V R 1.5 - CABLE TURQUE (rouleau de 100m)	U	5		
2614	Fil conducteur isolé 1.5mm ² H 05 V R 1.5 - CABLE TURQUE (rouleau de 100m)	U	10		
2615	Fil conducteur isolé 2.5mm ² H 05 V R 1.5 - CABLE TURQUE (rouleau de 100m)	U	5		
2616	Conducteur de protection isolé TH 10 mm ² - vert/jaune	ml	50		
2617	Câble d'alimentation 4x6mm ² des 10 coffrets H 05 V R 10 - CABLE TURQUE	ml	100		
2618	Câble coaxial TV RJ 11-70%-ASTEL (rouleau de 100m)	U	4		
2619	Accessoires (connecteurs 1/4 S) ASTEL	ENS	1		
2620	Barrette de connexion 32A-Legrand -Ø16mm	Pqt	4		
2621	APPAREILLAGE DE PROTECTION				
2622	Disjoncteur modulaire Ic60 Acti9- PH +N - courbe C (10A-réf. A9F73610-Schneider)	module	10		
2623	Disjoncteur modulaire Ic60 Acti9-PH +N - courbe C (16A réf. A9F73616-Schneider)	module	10		
2624	Interrupteur différentiel 2p 40A-300mA - Schneider	module	20		
2625	Disjoncteur modulaire iC60 Acti9- 2p -courbe C (40Aréf. A9F84220-Schneider)	module	10		
2626	Télérupteur modulaire (230V-10A-Schneider)	module	10		
2627	APPAREILLAGES DE COMMANDE ET DE CONNEXION				

2628	Interrupteur SA (10A-encasté-Megaleg)	U	16		
2629	Interrupteur VV (10A-encasté-Megaleg)	U	10		
2630	Interrupteur DA (10A-encasté-Megaleg)	U	5		
2631	Prise de courant confort (2P+T-230vV/16A-encasté-Megaleg)	U	20		
2632	Prise TV (Images audiovisuelles)	U	10		
2633	LUMINAIRES				
2634	Réglette complète (1x36w-120cm-Philips)	U	15		
2635	Hublot rond (60W - 220V)	U	16		
2637	Connexion aux réseaux ENEO avec abonnement et toutes sujétions	FF	1		
	SOUS-TOTAL LOT 2600				
LOT 2700	PEINTURE				
2701	Fourniture et application peinture type Pantex 800 sur faux-plafond y/c couche d'impression	m ²	290		
2702	Fourniture et application peinture type Pantex sur murs extérieurs et intérieurs (pantex 800 sur murs intérieurs et 1300 sur murs extérieurs)	m ²	1355,3	1	
2703	Application peinture à huile sur éléments métalliques en double face	m ²	67,5		
	SOUS-TOTAL 2700				
LOT 2800	REVETEMENTS DE SOL				
2801	F/P des carreaux grés cérame de 30x30cm ²	m ²	65,4		
2802	F/P chape lissée au mortier de ciment (couleur du ciment à l'appréciation du maitre d'ouvrage)	m ²	226,15		
	SOUS-TOTAL LOT 2800				
	TOTAL HTVA				
	TVA (19,25%)				
	TTC				

LOT 03

CONSTRUCTION DU CENTRE D'EDUCATION ET D'ACTIONS COMMUNAUTAIRES (CENTRE D'ACTION COMMUNAUTAIRE (CEAC)) DE BATIE

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	P.U	P.T
100	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
101	Installation de chantier	FF	1		
102	Implantation de l'ouvrage	FF	1		
103	amenée et repli du matériel et du personnel	FF	1		
	Sous total 100				
200	TERRASSEMENTS				

201	mise en forme du terrain (déroussaillage et décapage de la terre agricole y compris décharge à la décharge	m ²	400		
202	fouilles en rigoles	m3	20		
203	fouilles en puits pour semelles isolées	m3	1,2		
204	remblai compacte sous dallage	m3	50		
	Sous total 200				
300	FONDATEMENTS				
301	béton de propreté B150	m3	1,80		
302	BA 350 pour semelles poteaux	m3	1,20		
303	BA 350 pour amorces poteaux	m3	1,08		
304	BA350 pour longrines	m3	2,4		
305	Film polyane de 200 micron	m2	100,0		
306	béton armé 300kg/m3 pour dallage	m3	8,0		
307	fondation en Agglos bourrés 20x20x40 bourrés au mortier	m ²	50		
308	Rupture de capillarité sous les murs en élévation au Zum ou Webber	m ²	15		
	Sous total 300				
400	OUVRAGE EN SUPERSTRUCTURE				
401	Béton armé dosé à 350kg/m3: Poteau et Poutre	m3	2,7		
402	Béton armé dosé à 350kg/m3: Chainages horizontaux linteaux et rampants	m3	3,00		
	Sous total 400				
500	MACONNERIE ET RAVALEMENT				
501	Maçonnerie en agglos de 15x20x40 hourdés au mortier de ciment dosé à 300kg/m3	m2	150		
502	Enduit ordinaire sur Mur au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 pour mur extérieur et intérieur	m2	320		
	Sous total 500				
600	CHARPENTE-COUVERTURE				
601	fernes en bois traité assembles y compris toutes sujétions	m3	2,75		
601	pannes en bois dur traitées et posées 6cmx8cm	m3	1,75		
601	Planche de rive (3x25)	ml	50		
601	Bandes ourlés	ml	50		
601	Couverture en tôles bac 6/10e posée	m ²	170,0		
601	Tôles faitières	ml	22,0		
601	solin/noue	ml	55		
	Sous total 600				
700	PLAFONNAGE				
701	solivage en latte 4cmx8cm	m3	1,59		
702	contre plaque ordinaire de 4 mm pour plafond intérieur	m ²	100		
703	Tôle lisse pour plafond extérieur	m ²	85		
704	couvre joints	ml	160		
	Sous total 700				

800	MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE/VITRERIE				
801	fourniture et pose grille antivol métallique pour fenêtre	m ²	15		
802	fourniture et pose porte métallique sur cadre en bois 90x220	U	2		
803	fourniture et pose cadres en bois dur pour fenêtre 150x120 (bureaux et autres salles)	u	8		
804	fourniture et pose portes panneau de bois dur plein à un vantail 90x220	u	2		
805	fourniture et pose lames(NACO) vitres imprimé claires de 5 mm (50cm)	u	80		
	Sous total 800				
900	REVETEMENT DES SOLS ET MURS				
901	Chappe lisse au ciment bouchardée	m ²	130		
	Sous total 900				
1000	PEINTURE				
1001	préparation des surfaces à peindre	m ²	320		
1002	application peinture glycérophtalique type pantinox sur menuiserie métallique et bois en 2 couches	m ²	30		
1003	Application 2 couches peinture vinylique type pantex 1300 sur murs extérieurs	m ²	150		
1004	Application 2 couches peinture vinylique type pantex 800 sur murs intérieurs	m ²	170		
1005	Application 2 couches peinture acrylique type pantex 800 sur faux - plafonds	m ²	100		
	Sous total 1000				
1100	ELECTRICITE				
1101	Branchement ENEO (ens. Poteaux bois, câble triphasé 4x2, 5mm ² , Compteur force postpaid)	ens	1		
1102	fourniture et pose coffret 8 modules	u	1		
1103	Fourniture et pose DPN	U	2		
1104	fourniture et pose Gaine annelé Ø 25	Rlx	4		
1105	fourniture et pose Boite de dérivation 160x160	U	2		
1106	fourniture et pose filerie (1,5mm ² --2,5mm ² --4mm ²) y compris raccords	ens	1		
1107	Fourniture et pose Interrupteur SA	U	2		
1108	Fourniture et pose Interrupteur VV	U	2		
1109	Fourniture et pose Interrupteur Double Simple allumage	U	2		
1110	Fourniture et pose Bouton poussoir	U	2		
1111	Fourniture et pose Télérupteur	U	2		
1112	Fourniture et pose Prise électrique NPT simples	U	8		
1113	Fourniture et pose Lampes réglettes led 60w	U	6		
1114	Fourniture et pose Hublot pour véranda avec lampe Eco 60w	U	2		

1115	Fourniture et pose Piquet de terre 1,8m	U	1		
1116	Fourniture et pose Barrette de coupure	U	1		
1117	Fourniture et pose Câble cuivre nu	m	10,0		
	Sous total 1100				
1200	PLOMBERIE, SANITAIRE				
1201	Réseau d'évacuation: collecteurs d'évacuation, sortie des appareils Ø32à 125 avec accessoires de pose	ENS	0		
1202	fosses septiques complètes (20 usagers) et puisard (10m)	u	1		
	Sous total 1200				
1300	VRD				
1301	Construction en béton armé de caniveaux de section 40x40	ml	40		
1302	Dallage extérieure Béton armé	ml	30		
1303	Béton pour rampes pour handicapés	m3	1		
	Sous total 1300				
	CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX LATRINES VIP				
1400	TERRASSEMENTS				
1401	Mise en forme du terrain (débroussaillage et décapage de la terre agricole y compris décharge à la décharge	m²	30		
1402	Fouilles en rigoles pour aggloméré de 20x20x40 en fondation	m3	2		
1403	Fouilles massive pour puisard/ fosse	m3	29,07		
1404	Remblai compacte sous dallage	m3	4		
	Sous total 1400				
1500	FONDATIONS				
1501	Béton de propreté B150	m3	0,42		
1502	BA 350 pour rampe d'accès et escalier	m3	0,90		
1503	BA350 pour longrines	m3	1,3		
1504	Béton armé 300kg/m3 pour dallage	m3	1,1		
1505	Maçonnerie en Agglos bourrés 20x20x40 bourrés au mortier	m²	15,15		
	Sous total 1500				
1600	OUVRAGE EN SUPERSTRUCTURE				
1601	Béton armé dosé à 350kg/m3: Poteau et Poutre	m3	0,3		
1602	Béton armé dosé à 350kg/m3: Chainages horizontaux linteaux et rampants	m3	0,3		
	Sous total 1600				
1700	MACONNERIE ET RAVALEMENT				
1701	Maçonnerie en agglos de 15x20x40 hourdés au mortier de ciment dosé à 300kg/m3	m2	34,51		
1702	Enduit ordinaire sur mur au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 pour mur extérieur et intérieur	m2	44,95		
	Sous total 1700				
1800	CHARPENTE-COUVERTURE				

1801	fermes en bois traité assemblés y compris toutes sujétions mono pente	m3	0,2		
1802	pannes en bois dur traitées et posées 6cmx8cm	m3	0,2		
1803	Couverture en tôles bac 6/10e posée	m ²	18,0		
	Sous total 1800				
1900	MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE/VITRERIE				
1901	fourniture et pose porte métallique sur cadre en bois vantail 80x220	U	2		
	Sous total 1900				
2000	REVETEMENT DES SOLS				
2004	Chappe lisse au ciment	m ²	6,75		
	Sous total 2000				
2100	PEINTURE				
2101	préparation des surfaces à peindre	m ²	50		
2102	application peinture glycérophtalique type pantinox sur menuiserie métallique et bois en 2 couches	m ²	7,92		
2103	Application 2 couches peinture vinylique type pantex 1300 sur murs extérieurs	m ²	20		
2104	Application 2 couches peinture vinylique type pantex 800 sur murs intérieurs	m ²	30		
	Sous total 2100				
2200	PLOMBERIE, SANITAIRE				
2201	WC traditionnel type siphon	U	1		
2202	Tuyau PVC diamètre (Φ) 110 coiffé de grille anti insecte pour ventilation	U	1		
2203	WC pour handicapé et barre stabilisatrice dans la cabine handicapé	U	1		
	Sous total 2200				
2300	VRD				
2301	Construction en béton armé de caniveaux de section 40x40	ml	18,7		
	Sous total 2300				
	TOTAL HORS TAXES				
	T.V.A 19.25 %				
	TOTAL TTC				

NB : Pour cette raison, les dates de dépôt et du dépouillement sont reportées au vendredi 10 mars 2023.

Le reste sans changement

Ampliations :

- ARMP/OU
- DDMIN'TP/HP
- DD.MI NMAP/HP
- P/CIPM-Batié
- Intéressé
- Affichage

BATIE, le

20/09/24



BOMBU