

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

REGION DE L'OUEST

PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL

SECRETARIAT GENERAL

STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVES DES MARCHES

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES
MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

WEST REGION

PRESIDENT OF REGIONAL COUNCIL

GENERAL SECRETARY

INTERNAL STRUCTURE FOR ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACTS

INTERNAL TENDER'S BOARD

ADDITIF N° 01 /RO/PCR/SG/SIGAMP DU 20 MARS 2024 AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°03/AONO /RO/PCR/CIPM-BEC/2024 DU 27 Février
2024

AU LIEU DE:

-MONTANT PREVISIONNEL LOT 4 : 100 000 000(cent millions)

PIECE NO 6

**BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC MATERNITE R+1 À
L'HÔPITAL DE DISTRICT DE DJA, À BANDJOUN DANS LE KOUNG-KHI (LOT 4).**

N°	DÉSIGNATION	U	P U en chiffres	P.U en lettres
LOT 100	TRAVAUX PRÉLIMINAIRES			
101	Installation du chantier (amené des matériels et matériaux, baraque, magasin, salle de réunion de chantier, approvisionnement en eau, approvisionnement en électricité, clôture de chantier, Assurances, journal de chantier, 02 panneaux de chantier ...etc.)	FF		
102	Frais de suivi pour l'équipe de projet	FF		
103	Nettoyage général du chantier, terrassements, Déblais généraux mis en dépôt, Débroussaillage du site et nivellement de l'emprise de l'ouvrage	FF		
104	Projet d'exécution au début des travaux	FF		
105	Plan de récolement à la fin des travaux	FF		
106	Repliement des matériels et remise de l'état des lieux	FF		
	TOTAL 100			
LOT 200	TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX			
201	Étude complémentaire (Géotechniques)	FF		
202	Implantation des ouvrages	FF		
204	Fouille en puits et en rigole pour ouvrages en infrastructures mis en dépôt	m3		
205	Remblais autour des fondations provenant des de fouilles mis en dépôt	m3		

206	Remblais provenant d'emprunt (pouzzolanes ou graves latéritiques) sous dallage et sous dalle en gradins compacté par couches successives de 20cm	m3		
	TOTAL 200			
LOT 300	TRAVAUX DE FONDATIONS			
301	Mur de soubassement en agglos bourrés de 20x20x40	m²		
302	Béton de propreté dosé à 150kg/m3	m3		
303	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles isolées	m3		
305	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour amorces de poteaux	m3		
306	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas (longrines)	m3		
307	Béton armé légèrement dosé à 250kg/m3 pour dallage ép. 10cm Y compris armatures Ø6 en mailles 25x25	m²		
	TOTAL 300			
LOT 400	TRAVAUX D'ÉLEVATION DU REZ DE CHAUSSEE			
401	Élévation en agglos de 15x20x40 pour murs	m²		
402	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux	m3		
403	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux	m3		
404	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour escaliers	m3		
405	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutres	m3		
406	Plancher à corps creux de (16+4)	m²		
	TOTAL 400			
LOT 500	TRAVAUX D'ÉLEVATION DE L'ÉTAGE			
501	Élévation en agglos de 15x20x40 pour murs	m²		
502	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux	m3		
503	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux	m3		
504	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour escaliers	m3		
505	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutres de chainage haut	m3		
506	Plancher à corps creux de (16+4)	m²		
507	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainaux	m3		
	TOTAL 500			
LOT 600	TRAVAUX DE CHARPENTES ET COUVERTURES			
601	Ferme en bastings de 4x12cm traités et doublés y compris échafaudage et toutes autres sujétions	U		
602	Pannes et lattes de rive de pignon traité y compris échafaudage et toutes autres sujétions	Ens		
603	Plafond (de l'étage 1) intérieur + véranda et vides sur escalier en contre-plaqué 4mm fixé sur solivage en latte en bois y compris échafaudage et toutes autres sujétions	m²		
604	Planche de rive 30/30 y compris échafaudage et toutes autres sujétions	ml		
605	Tôles BAC ALU 5/10 ^{ème} pour couverture y compris accessoires de fixation en longueur unique	m²		
606	Tôles faitières de 50cm de large	ml		
607	Bardage 5/10 ^e y compris échafaudage et toutes autres sujétions	ml		
	TOTAL 600			
LOT 700	TRAVAUX DE MENUISERIES BOIS, DE MENUISERIES MÉTALLIQUES ET DES VITRERIES			

701	Fourniture et pose des portes métalliques semi vitrées de 80x220 y compris serrure de bonne qualité et toutes sujétions liées à une porte	U		
702	Fourniture et pose des portes (deux battants) en bois durs du pays de 140x220 préalablement traité au zylamon y serrure de bonne qualité et compris toutes sujétions liées à une porte	U		
703	Fourniture et pose des portes en bois durs du pays de 80x220 préalablement traité au zylamon y serrure de bonne qualité et compris toutes sujétions liées à une porte	U		
704	Fourniture et pose des portes en bois durs du pays de 70x220 préalablement traité au zylamon y serrure de bonne qualité et compris toutes sujétions liées à une porte	U		
705	Fenêtres de sections (200x110) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissant y compris toutes sujétions	U		
706	Fenêtres de sections (150x110) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissant y compris toutes sujétions	U		
707	Fenêtres de sections (100x110) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissant y compris toutes sujétions	U		
708	Fenêtres de sections (40x65) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissant y compris toutes sujétions	U		
	TOTAL 700			
LOT 800	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE			
801	Tube flexible en Élaïne y compris toutes sujétions	Ens		
802	Câbles TH 1,5mm ² en plafond y compris toutes sujétions	Ens		
803	Fil TH 2,5mm ² y compris toutes sujétions	Ens		
804	Fourniture et pose des lampes économiques LED dans les salles y compris toutes sujétions	U		
805	Hublots ronds dans les toilettes et véranda y compris toutes sujétions	U		
806	Interrupteurs simple allumage, double allumage, va et vient et Prise de courant 2P+T y compris toutes sujétions	U		
807	Coffret modulaire y compris toutes sujétions	U		
808	Attaches, dominos, boîtiers ronds, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement si possible	ens		
809	Fourniture et pose d'appliques sanitaires y compris toutes autres sujétions de pose	u		
810	Prise de terre + ceinture du bâtiment en cuivre nu y compris toutes sujétions	ens		
	TOTAL 800			
LOT 900	TRAVAUX DE PLOMBERIE GÉNÉRALE			
901	Accessoire générale de plomberie (alimentation et évacuation)	Ens		
902	Fourniture et pose de WC à chasse économique y compris ses accessoires et toutes autres sujétions de pose	U		
903	Fourniture et pose de lave mains y compris ses accessoires et toutes autres sujétions de pose	U		
904	Fourniture et pose de siphons y compris toutes autres sujétions de pose	U		
905	Fourniture et pose de porte savons y compris toutes autres sujétions de pose	U		
906	Fourniture et pose de porte serviettes y compris toutes autres sujétions de pose	U		
907	Fourniture et pose de porte papiers hygiéniques y compris toutes autres sujétions de pose	U		
908	Fourniture et pose de colonne de douche y compris toutes autres sujétions de pose	U		
909	Fourniture et pose de miroirs de douche y compris toutes autres sujétions de pose	U		

	TOTAL 900			
LOT 1000	TRAVAUX DE PEINTURE GÉNÉRALE			
1001	Préparation de la surface à peindre aux PANTIQUATES	m²		
1002	Peinture acrylique de type pantex 1 300 sur murs extérieurs	m²		
1003	Peinture acrylique de type pantex 800 sur murs intérieurs	m²		
1004	Peinture vinylique sur faux plafond	m²		
1005	Peinture glycérophthalique sur murs soubassements (H=1,20)	FF		
1006	Peinture émaillée de type Email A sur menuiseries bois et métalliques	FF		
1007	Peinture anti rouille sur menuiserie métallique	FF		
	TOTAL 1000			
LOT 1100	TRAVAUX DE REVÊTEMENTS			
1101	Fourniture et pose de carreaux gré cérames anti dérapant aux sol des toilettes y compris toutes autres sujétions de pose	m²		
1102	Fourniture et pose de carreaux faïences aux murs des toilettes et cuisines y compris toutes autres sujétions de pose	m²		
1103	Fourniture et pose de carreaux gré cérames anti dérapant aux sol des autres pièces y compris toutes autres sujétions de pose	m²		
1104	Fourniture et pose de paillasses aux cuisines y compris toutes autres sujétions de pose	m²		
	TOTAL 1100			
LOT 1200	TRAVAUX DE VRD ET DIVERS			
1201	Construction d'une fosse septique à trois compartiments y compris toutes sujétions liées à une fosse septique	U		
1202	Construction d'un puisard y compris toutes sujétions liées à un puisard	U		
1203	Construction de regards de visite	U		
1204	Dallage des alentours du bâtiment en béton légèrement armé dosé à 250kg/m3 (ép. 6cm)	m²		
1205	Caniveaux en agglos bourrés de 15x20x40 autour du bâtiment	ml		
1206	Fourniture et pose d'une plaque commémorative selon le modèle fournie par l'ingénieur du marché y compris toutes sujétions	U		
	TOTAL 1200			

PIECE NO7

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF CONFIDENTIEL POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC MATERNITÉ R+1 À L'HÔPITAL DE DISTRICT DE DJA, À BANDJOUN DANS LE KOUNG-KHI (LOT

4).

a. DEVIS GLOBAL

N°	DÉSIGNATION	U	QTE	P U	PRIX TOTAL
LOT 100	TRAVAUX PRÉLIMINAIRES				
101	Installation du chantier (amené des matériels et matériaux, baraque, magasin, salle de réunion de chantier, approvisionnement en eau, approvisionnement en électricité,	FF	1,00		

	clôture de chantier, Assurances, journal de chantier, 02 panneaux de chantier ...etc.)				
102	Frais de suivi pour l'équipe de projet	FF	1,00		
103	Nettoyage général du chantier, terrassements, Déblais généraux mis en dépôt, Débroussaillage du site et nivellement de l'emprise de l'ouvrage	FF	1,00		
104	Projet d'exécution au début des travaux	FF	1,00		
105	Plan de récolement à la fin des travaux	FF	1,00		
106	Repliement des matériels et remise de l'état des lieux	FF	1,00		
	TOTAL 100				
LOT 200	TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX				
201	Étude complémentaire (Géotechniques)	FF	1,00		
202	Implantation des ouvrages	FF	1,00		
204	Fouille en puits et en rigole pour ouvrages en infrastructures mis en dépôt	m3	90,00		
205	Remblais autour des fondations provenant des de fouilles mis en dépôt	m3	50,00		
206	Remblais provenant d'emprunt (pouzzolanes ou graves latéritiques) sous dallage et sous dalle en gradins compacté par couches successives de 20cm	m3	70,00		
	TOTAL 200				
LOT 300	TRAVAUX DE FONDATIONS				
301	Mur de soubassement en agglos bourrés de 20x20x40	m ²	220,00		
302	Béton de propreté dosé à 150kg/m3	m3	8,00		
303	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles isolées	m3	11,00		
305	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour amorces de poteaux	m3	3,00		
306	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas (longrines)	m3	10,00		
307	Béton armé légèrement dosé à 250kg/m3 pour dallage ép. 10cm Y compris armatures Ø6 en mailles 25x25	m ²	225,50		
	TOTAL 300				
LOT 400	TRAVAUX D'ÉLEVATION DU REZ DE CHAUSSEE				
401	Élévation en agglos de 15x20x40 pour murs	m ²	800,00		
402	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux	m3	6,50		
403	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux	m3	2,50		
404	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour escaliers	m3	11,00		
405	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutres	m3	17,00		
406	Plancher à corps creux de (16+4)	m ²	225,50		
	TOTAL 400				
LOT 500	TRAVAUX D'ÉLEVATION DE L'ÉTAGE				
501	Élévation en agglos de 15x20x40 pour murs	m ²	1 000,00		
502	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux	m3	6,50		
503	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux	m3	4,00		
504	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour escaliers	m3	0,00		
505	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutres de chainage haut	m3	10,00		
506	Plancher à corps creux de (16+4)	m ²	0,00		
507	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainaux	m3	6,00		

	TOTAL 500				
LOT 600	TRAVAUX DE CHARPENTES ET COUVERTURES				
601	Ferme en bastings de 4x12cm traités et doublés y compris échafaudage et toutes autres sujétions	U	10,00		
602	Pannes et lattes de rive de pignon traité y compris échafaudage et toutes autres sujétions	Ens	1,00		
603	Plafond (de l'étage 1) intérieur + véranda et vides sur escalier en contre-plaqué 4mm fixé sur solivage en latte en bois y compris échafaudage et toutes autres sujétions	m²	225,50		
604	Planche de rive 30/30 y compris échafaudage et toutes autres sujétions	ml	80,00		
605	Tôles BAC ALU 5/10 ^{ème} pour couverture y compris accessoires de fixation en longueur unique	m²	312,00		
606	Tôles faitières de 50cm de large	ml	26,00		
607	Bardage 5/10 ^e y compris échafaudage et toutes autres sujétions	ml	80,00		
	TOTAL 600				
LOT 700	TRAVAUX DE MENUISERIES BOIS, DE MENUISERIES MÉTALLIQUES ET DES VITRERIES				
701	Fourniture et pose des portes métalliques semi vitrées de 80x220 y compris serrure de bonne qualité et toutes sujétions liées à une porte	U	2,00		
702	Fourniture et pose des portes (deux battants) en bois durs du pays de 140x220 préalablement traité au zylamon y serrure de bonne qualité et compris toutes sujétions liées à une porte	U	3,00		
703	Fourniture et pose des portes en bois durs du pays de 80x220 préalablement traité au zylamon y serrure de bonne qualité et compris toutes sujétions liées à une porte	U	13,00		
704	Fourniture et pose des portes en bois durs du pays de 70x220 préalablement traité au zylamon y serrure de bonne qualité et compris toutes sujétions liées à une porte	U	16,00		
705	Fenêtres de sections (200x110) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissante y compris toutes sujétions	U	7,00		
706	Fenêtres de sections (150x110) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissante y compris toutes sujétions	U	1,00		
707	Fenêtres de sections (100x110) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissante y compris toutes sujétions	U	14,00		
708	Fenêtres de sections (40x65) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissante y compris toutes sujétions	U	5,00		
	TOTAL 700				
LOT 800	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE				
801	Tube flexible en Élaïne y compris toutes sujétions	Ens	1,00		
802	Câbles TH 1,5mm² en plafond y compris toutes sujétions	Ens	1,00		
803	Fil TH 2,5mm² y compris toutes sujétions	Ens	1,00		
804	Fourniture et pose des lampes économiques LED dans les salles y compris toutes sujétions	U	75,00		
805	Hublots ronds dans les toilettes et véranda y compris toutes sujétions	U	60,00		
806	Interrupteurs simple allumage, double allumage, va et vient et Prise de courant 2P+T y compris toutes sujétions	U	112,00		
807	Coffret modulaire y compris toutes sujétions	U	4,00		
808	Attaches, dominos, boîtiers ronds, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement si possible	ens	1,00		
809	Fourniture et pose d'appliques sanitaires y compris toutes autres sujétions de pose	u	12,00		
810	Prise de terre + ceinture du bâtiment en cuivre nu y compris toutes sujétions	ens	1,00		

	TOTAL 800				
LOT 900	TRAVAUX DE PLOMBERIE GÉNÉRALE				
901	Accessoire générale de plomberie (alimentation et évacuation)	Ens	1,00		
902	Fourniture et pose de WC à chasse économique y compris ses accessoires et toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
903	Fourniture et pose de lave mains y compris ses accessoires et toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
904	Fourniture et pose de siphons y compris toutes autres sujétions de pose	U	14,00		
905	Fourniture et pose de porte savons y compris toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
906	Fourniture et pose de porte serviettes y compris toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
907	Fourniture et pose de porte papiers hygiéniques y compris toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
908	Fourniture et pose de colonne de douche y compris toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
909	Fourniture et pose de miroirs de douche y compris toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
	TOTAL 900				
LOT 1000	TRAVAUX DE PEINTURE GÉNÉRALE				
1001	Préparation de la surface à peindre aux PANTIQUATES	m ²	2 000,00		
1002	Peinture acrylique de type pantex 1 300 sur murs extérieurs	m ²	1 500,00		
1003	Peinture acrylique de type pantex 800 sur murs intérieurs	m ²	1 765,00		
1004	Peinture vinylique sur faux plafond	m ²	225,50		
1005	Peinture glycérophthalique sur murs soubassements (H=1,20)	FF	1,00		
1006	Peinture émaillée de type Email A sur menuiseries bois et métalliques	FF	1,00		
1007	Peinture anti rouille sur menuiserie métallique	FF	1,00		
	TOTAL 1000				
LOT 1100	TRAVAUX DE REVÊTEMENTS				
1101	Fourniture et pose de carreaux gré cérames anti dérapant aux sol des toilettes y compris toutes autres sujétions de pose	m ²	32,00		
1102	Fourniture et pose de carreaux faïences aux murs des toilettes et cuisines y compris toutes autres sujétions de pose	m ²	90,00		
1103	Fourniture et pose de carreaux gré cérames anti dérapant aux sol des autres pièces y compris toutes autres sujétions de pose	m ²	500,00		
1104	Fourniture et pose de paillasses aux cuisines y compris toutes autres sujétions de pose	m ²	3,00		
	TOTAL 1100				
LOT 1200	TRAVAUX DE VRD ET DIVERS				
1201	Construction d'une fosse septique à trois compartiments y compris toutes sujétions liées à une fosse septique	U	1,00		
1202	Construction d'un puisard y compris toutes sujétions liées à un puisard	U	1,00		
1203	Construction de regards de visite	U	10,00		
1204	Dallage des alentours du bâtiment en béton légèrement armé dosé à 250kg/m ³ (ép. 6cm)	m ²	52,00		
1205	Caniveaux en agglos bourrés de 15x20x40 autour du bâtiment	ml	75,00		
1206	Fourniture et pose d'une plaque commémorative selon le modèle fournie par l'ingénieur du marché y compris toutes sujétions	U	1,00		

	TOTAL 1200				
	RÉCAPITULATIF DES TRAVAUX				
LOT 100	TRAVAUX PRÉLIMINAIRES				
LOT 200	TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX				
LOT 300	TRAVAUX DE FONDATIONS				
LOT 400	TRAVAUX D'ÉLEVATION DU REZ DE CHAUSSEE				
LOT 500	TRAVAUX D'ÉLEVATION DE L'ÉTAGE				
LOT 600	TRAVAUX DE CHARPENTES ET COUVERTURES				
LOT 700	TRAVAUX DE MENUISERIES BOIS, DE MENUISERIES MÉTALLIQUES ET DES VITRERIES				
LOT 800	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE				
LOT 900	TRAVAUX DE PLOMBERIE GÉNÉRALE				
LOT 1000	TRAVAUX DE PEINTURE GÉNÉRALE				
LOT 1100	TRAVAUX DE REVÊTEMENTS				
LOT 1200	TRAVAUX DE VRD ET DIVERS				
		TOTAL HT			
		TVA (19,25%)			
		AIR (5,5%)			
		NET A MANDATER			
		TOTAL TTC			

Arrêté le présent devis à la somme toutes taxes comprises de _____
de francs CFA.

b. DEVIS DE LA PHASE 1

N°	DÉSIGNATION	U	QTE	P U	PRIX TOTAL
LOT 100	TRAVAUX PRÉLIMINAIRES				
101	Installation du chantier (amené des matériels et matériaux, baraque, magasin, salle de réunion de chantier, approvisionnement en eau, approvisionnement en électricité, clôture de chantier, Assurances, journal de chantier, 02 panneaux de chantier ...etc.)	FF	0,70		
102	Frais de suivi pour l'équipe de projet	FF	0,70		
103	Nettoyage général du chantier, terrassements, Déblais généraux mis en dépôt, Débroussaillage du site et nivellement de l'emprise de l'ouvrage	FF	0,70		
104	Projet d'exécution au début des travaux	FF	1,00		
105	Plan de récolement à la fin des travaux	FF	0,00		
106	Repliement des matériels et remise de l'état des lieux	FF	0,00		
	TOTAL 100				
LOT 200	TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX				
201	Étude complémentaire (Géotechniques)	FF	1,00		
202	Implantation des ouvrages	FF	1,00		

204	Fouille en puits et en rigole pour ouvrages en infrastructures mis en dépôt	m3	90,00		
205	Remblais autour des fondations provenant des de fouilles mis en dépôt	m3	50,00		
206	Remblais provenant d'emprunt (pouzzolanes ou graves latéritiques) sous dallage et sous dalle en gradins compacté par couches successives de 20cm	m3	70,00		
	TOTAL 200				
LOT 300	TRAVAUX DE FONDATIONS				
301	Mur de soubassement en agglos bourrés de 20x20x40	m²	220,00		
302	Béton de propreté dosé à 150kg/m3	m3	8,00		
303	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles isolées	m3	11,00		
305	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour amorces de poteaux	m3	3,00		
306	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas (longrines)	m3	10,00		
307	Béton armé légèrement dosé à 250kg/m3 pour dallage ép. 10cm Y compris armatures Ø6 en mailles 25x25	m²	80,5960		
	TOTAL 300				
LOT 400	TRAVAUX D'ÉLEVATION DU REZ DE CHAUSSÉE				
401	Élévation en agglos de 15x20x40 pour murs	m²	800,00		
402	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux	m3	6,50		
403	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux	m3	2,50		
404	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour escaliers	m3	11,00		
405	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutres	m3	17,00		
406	Plancher à corps creux de (16+4)	m²	225,50		
	TOTAL 400				
LOT 500	TRAVAUX D'ÉLEVATION DE L'ÉTAGE				
501	Élévation en agglos de 15x20x40 pour murs	m²	1 000,00		
502	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux	m3	6,50		
503	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux	m3	4,00		
504	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour escaliers	m3	0,00		
505	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutres de chainage haut	m3	10,00		
506	Plancher à corps creux de (16+4)	m²	0,00		
507	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainaux	m3	6,00		
	TOTAL 500				
LOT 600	TRAVAUX DE CHARPENTES ET COUVERTURES				
601	Ferme en bastings de 4x12cm traités et doublés y compris échafaudage et toutes autres sujétions	U	10,00		
602	Pannes et lattes de rive de pignon traité y compris échafaudage et toutes autres sujétions	Ens	1,00		
603	Plafond (de l'étage 1) intérieur + véranda et vides sur escalier en contre-plaqué 4mm fixé sur solivage en latte en bois y compris échafaudage et toutes autres sujétions	m²	225,50		

604	Planche de rive 30/30 y compris échafaudage et toutes autres sujétions	ml	80,00		
605	Tôles BAC ALU 5/10 ^{ème} pour couverture y compris accessoires de fixation en longueur unique	m ²	312,00		
606	Tôles faitières de 50cm de large	ml	26,00		
607	Bardage 5/10 ^è y compris échafaudage et toutes autres sujétions	ml	80,00		
	TOTAL 600				
LOT 700	TRAVAUX DE MENUISERIES BOIS, DE MENUISERIES MÉTALLIQUES ET DES VITRERIES				
701	Fourniture et pose des portes métalliques semi vitrées de 80x220 y compris serrure de bonne qualité et toutes sujétions liées à une porte	U	2,00		
702	Fourniture et pose des portes (deux battants) en bois durs du pays de 140x220 préalablement traité au zylamon y serrure de bonne qualité et compris toutes sujétions liées à une porte	U	3,00		
703	Fourniture et pose des portes en bois durs du pays de 80x220 préalablement traité au zylamon y serrure de bonne qualité et compris toutes sujétions liées à une porte	U	13,00		
704	Fourniture et pose des portes en bois durs du pays de 70x220 préalablement traité au zylamon y serrure de bonne qualité et compris toutes sujétions liées à une porte	U	16,00		
705	Fenêtres de sections (200x110) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissant y compris toutes sujétions	U	7,00		
706	Fenêtres de sections (150x110) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissant y compris toutes sujétions	U	1,00		
707	Fenêtres de sections (100x110) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissant y compris toutes sujétions	U	14,00		
708	Fenêtres de sections (40x65) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissant y compris toutes sujétions	U	5,00		
	TOTAL 700				
LOT 800	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE				
801	Tube flexible en Élaïne y compris toutes sujétions	Ens	1,00		
802	Câbles TH 1,5mm ² en plafond y compris toutes sujétions	Ens	1,00		
803	Fil TH 2,5mm ² y compris toutes sujétions	Ens	1,00		
804	Fourniture et pose des lampes économiques LED dans les salles y compris toutes sujétions	U	0,00		
805	Hublots ronds dans les toilettes et véranda y compris toutes sujétions	U	0,00		
806	Interrupteurs simple allumage, double allumage, va et vient et Prise de courant 2P+T y compris toutes sujétions	U	0,00		
807	Coffret modulaire y compris toutes sujétions	U	0,00		
808	Attaches, dominos, boîtiers ronds, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement si possible	ens	1,00		
809	Fourniture et pose d'appliques sanitaires y compris toutes autres sujétions de pose	u	0,00		
810	Prise de terre + ceinture du bâtiment en cuivre nu y compris toutes sujétions	ens	1,00		
	TOTAL 800				
LOT 900	TRAVAUX DE PLOMBERIE GÉNÉRALE				
901	Accessoire générale de plomberie (alimentation et évacuation)	Ens	0,00		
902	Fourniture et pose de WC à chasse économique y compris ses accessoires et toutes autres sujétions de pose	U	0,00		

903	Fourniture et pose de lave mains y compris ses accessoires et toutes autres sujétions de pose	U	0,00		
904	Fourniture et pose de siphons y compris toutes autres sujétions de pose	U	0,00		
905	Fourniture et pose de porte savons y compris toutes autres sujétions de pose	U	0,00		
906	Fourniture et pose de porte serviettes y compris toutes autres sujétions de pose	U	0,00		
907	Fourniture et pose de porte papiers hygiéniques y compris toutes autres sujétions de pose	U	0,00		
908	Fourniture et pose de colonne de douche y compris toutes autres sujétions de pose	U	0,00		
909	Fourniture et pose de miroirs de douche y compris toutes autres sujétions de pose	U	0,00		
	TOTAL 900				
LOT 1000	TRAVAUX DE PEINTURE GÉNÉRALE				
1001	Préparation de la surface à peindre aux PANTIQUATES	m²	0,00		
1002	Peinture acrylique de type pantex 1 300 sur murs extérieurs	m²	0,00		
1003	Peinture acrylique de type pantex 800 sur murs intérieurs	m²	0,00		
1004	Peinture vinylique sur faux plafond	m²	0,00		
1005	Peinture glycérophthalique sur murs soubassements (H=1,20)	FF	0,00		
1006	Peinture émaillée de type Email A sur menuiseries bois et métalliques	FF	0,00		
1007	Peinture anti rouille sur menuiserie métallique	FF	0,00		
	TOTAL 1000				
LOT 1100	TRAVAUX DE REVÊTEMENTS				
1101	Fourniture et pose de carreaux gré cérames anti dérapant aux sol des toilettes y compris toutes autres sujétions de pose	m²	0,00		
1102	Fourniture et pose de carreaux faïences aux murs des toilettes et cuisines y compris toutes autres sujétions de pose	m²	0,00		
1103	Fourniture et pose de carreaux gré cérames anti dérapant aux sol des autres pièces y compris toutes autres sujétions de pose	m²	0,00		
1104	Fourniture et pose de paillasses aux cuisines y compris toutes autres sujétions de pose	m²	0,00		
	TOTAL 1100				
LOT 1200	TRAVAUX DE VRD ET DIVERS				
1201	Construction d'une fosse septique à trois compartiments y compris toutes sujétions liées à une fosse septique	U	0,00		
1202	Construction d'un puisard y compris toutes sujétions liées à un puisard	U	0,00		
1203	Construction de regards de visite	U	0,00		
1204	Dallage des alentours du bâtiment en béton légèrement armé dosé à 250kg/m³ (ép. 6cm)	m²	0,00		
1205	Caniveaux en agglos bourrés de 15x20x40 autour du bâtiment	ml	0,00		
1206	Fourniture et pose d'une plaque commémorative selon le modèle fournie par l'ingénieur du marché y compris toutes sujétions	U	0,00		
	TOTAL 1200				
	RÉCAPITULATIF DES TRAVAUX				
LOT 100	TRAVAUX PRÉLIMINAIRES				
LOT 200	TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX				
LOT 300	TRAVAUX DE FONDATIONS				

LOT 400	TRAVAUX D'ÉLEVATION DU REZ DE CHAUSSÉE	
LOT 500	TRAVAUX D'ÉLEVATION DE L'ÉTAGE	
LOT 600	TRAVAUX DE CHARPENTES ET COUVERTURES	
LOT 700	TRAVAUX DE MENUISERIES BOIS, DE MENUISERIES MÉTALLIQUES ET DES VITRERIES	
LOT 800	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE	
LOT 900	TRAVAUX DE PLOMBERIE GÉNÉRALE	
LOT 1000	TRAVAUX DE PEINTURE GÉNÉRALE	
LOT 1100	TRAVAUX DE REVÊTEMENTS	
LOT 1200	TRAVAUX DE VRD ET DIVERS	
		TOTAL HT
		TVA (19,25%)
		AIR (5,5%)
		NET A MANDATER
		TOTAL TTC

Arrêté le présent devis à la somme toutes taxes comprises de _____ de francs CFA.

c. DEVIS DE LA PHASE 2.

N°	DÉSIGNATION	U	QTE	P U	PRIX TOTAL
LOT 100	TRAVAUX PRÉLIMINAIRES				
101	Installation du chantier (amené des matériels et matériaux, baraque, magasin, salle de réunion de chantier, approvisionnement en eau, approvisionnement en électricité, clôture de chantier, Assurances, journal de chantier, 02 panneaux de chantier ...etc.)	FF	0,30		
102	Frais de suivi pour l'équipe de projet	FF	0,30		
103	Nettoyage général du chantier, terrassements, Déblais généraux mis en dépôt, Débroussaillage du site et nivellement de l'emprise de l'ouvrage	FF	0,30		
104	Projet d'exécution au début des travaux	FF	0,00		
105	Plan de récolement à la fin des travaux	FF	1,00		
106	Repliement des matériels et remise de l'état des lieux	FF	1,00		
	TOTAL 100				
LOT 200	TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX				
201	Étude complémentaire (Géotechniques)	FF	0,00		
202	Implantation des ouvrages	FF	0,00		
204	Fouille en puits et en rigole pour ouvrages en infrastructures mis en dépôt	m3	0,00		
205	Remblais autour des fondations provenant des de fouilles mis en dépôt	m3	0,00		
206	Remblais provenant d'emprunt (pouzzolanes ou graves latéritiques) sous dallage et sous dalle en gradins compacté par couches successives de 20cm	m3	0,00		
	TOTAL 200				
LOT 300	TRAVAUX DE FONDATIONS				
301	Mur de soubassement en agglos bourrés de 20x20x40	m²	0,00		
302	Béton de propreté dosé à 150kg/m3	m3	0,00		
303	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles isolées	m3	0,00		
305	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour amorces de poteaux	m3	0,00		
306	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas (longrines)	m3	0,00		
307	Béton armé légèrement dosé à 250kg/m3 pour dallage ép. 10cm Y compris armatures Ø6 en mailles 25x25	m²	144,90		

	TOTAL 300				
LOT 400	TRAVAUX D'ÉLEVATION DU REZ DE CHAUSSÉE				
401	Élévation en agglos de 15x20x40 pour murs	m²	0,00		
402	Béton armé dosé à 350kg/m³ pour poteaux	m³	0,00		
403	Béton armé dosé à 350kg/m³ pour linteaux	m³	0,00		
404	Béton armé dosé à 350kg/m³ pour escaliers	m³	0,00		
405	Béton armé dosé à 350kg/m³ pour poutres	m³	0,00		
406	Plancher à corps creux de (16+4)	m²	0,00		
	TOTAL 400				
LOT 500	TRAVAUX D'ÉLEVATION DE L'ÉTAGE				
501	Élévation en agglos de 15x20x40 pour murs	m²	0,00		
502	Béton armé dosé à 350kg/m³ pour poteaux	m³	0,00		
503	Béton armé dosé à 350kg/m³ pour linteaux	m³	0,00		
504	Béton armé dosé à 350kg/m³ pour escaliers	m³	0,00		
505	Béton armé dosé à 350kg/m³ pour poutres de chainage haut	m³	0,00		
506	Plancher à corps creux de (16+4)	m²	0,00		
507	Béton armé dosé à 350kg/m³ pour chainaux	m³	0,00		
	TOTAL 500				
LOT 600	TRAVAUX DE CHARPENTES ET COUVERTURES				
601	Ferme en bastings de 4x12cm traités et doublés y compris échafaudage et toutes autres sujétions	U	0,00		
602	Pannes et lattes de rive de pignon traité y compris échafaudage et toutes autres sujétions	Ens	0,00		
603	Plafond (de l'étage 1) intérieur + véranda et vides sur escalier en contre-plaqué 4mm fixé sur solivage en latte en bois y compris échafaudage et toutes autres sujétions	m²	0,00		
604	Planche de rive 30/30 y compris échafaudage et toutes autres sujétions	ml	0,00		
605	Tôles BAC ALU 5/10 ^{ème} pour couverture y compris accessoires de fixation en longueur unique	m²	0,00		
606	Tôles faitières de 50cm de large	ml	0,00		
607	Bardage 5/10 ^e y compris échafaudage et toutes autres sujétions	ml	0,00		
	TOTAL 600				
LOT 700	TRAVAUX DE MENUISERIES BOIS, DE MENUISERIES MÉTALLIQUES ET DES VITRERIES				
701	Fourniture et pose des portes métalliques semi vitrées de 80x220 y compris serrure de bonne qualité et toutes sujétions liées à une porte	U	0,00		
702	Fourniture et pose des portes (deux battants) en bois durs du pays de 140x220 préalablement traité au zylamon y serrure de bonne qualité et compris toutes sujétions liées à une porte	U	0,00		
703	Fourniture et pose des portes en bois durs du pays de 80x220 préalablement traité au zylamon y serrure de bonne qualité et compris toutes sujétions liées à une porte	U	0,00		
704	Fourniture et pose des portes en bois durs du pays de 70x220 préalablement traité au zylamon y serrure de bonne qualité et compris toutes sujétions liées à une porte	U	0,00		
705	Fenêtres de sections (200x110) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissante y compris toutes sujétions	U	0,00		
706	Fenêtres de sections (150x110) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissante y compris toutes sujétions	U	0,00		

707	Fenêtres de sections (100x110) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissante y compris toutes sujétions	U	0,00		
708	Fenêtres de sections (40x65) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissante y compris toutes sujétions	U	0,00		
	TOTAL 700				
LOT 800	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE				
801	Tube flexible en Élaïne y compris toutes sujétions	Ens	0,00		
802	Câbles TH 1,5mm ² en plafond y compris toutes sujétions	Ens	0,00		
803	Fil TH 2,5mm ² y compris toutes sujétions	Ens	0,00		
804	Fourniture et pose des lampes économiques LED dans les salles y compris toutes sujétions	U	75,00		
805	Hublots ronds dans les toilettes et véranda y compris toutes sujétions	U	60,00		
806	Interrupteurs simple allumage, double allumage, va et vient et Prise de courant 2P+T y compris toutes sujétions	U	112,00		
807	Coffret modulaire y compris toutes sujétions	U	4,00		
808	Attaches, dominos, boîtiers ronds, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement si possible	ens	0,00		
809	Fourniture et pose d'appliques sanitaires y compris toutes autres sujétions de pose	u	12,00		
810	Prise de terre + ceinture du bâtiment en cuivre nu y compris toutes sujétions	ens	0,00		
	TOTAL 800				
LOT 900	TRAVAUX DE PLOMBERIE GÉNÉRALE				
901	Accessoire générale de plomberie (alimentation et évacuation)	Ens	1,00		
902	Fourniture et pose de WC à chasse économique y compris ses accessoires et toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
903	Fourniture et pose de lave mains y compris ses accessoires et toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
904	Fourniture et pose de siphons y compris toutes autres sujétions de pose	U	14,00		
905	Fourniture et pose de porte savons y compris toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
906	Fourniture et pose de porte serviettes y compris toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
907	Fourniture et pose de porte papiers hygiéniques y compris toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
908	Fourniture et pose de colonne de douche y compris toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
909	Fourniture et pose de miroirs de douche y compris toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
	TOTAL 900				
LOT 1000	TRAVAUX DE PEINTURE GÉNÉRALE				
1001	Préparation de la surface à peindre aux PANTIQUATES	m ²	2 000,00		
1002	Peinture acrylique de type pantex 1 300 sur murs extérieurs	m ²	1 500,00		
1003	Peinture acrylique de type pantex 800 sur murs intérieurs	m ²	1 765,00		
1004	Peinture vinylique sur faux plafond	m ²	225,50		
1005	Peinture glycérophthalique sur murs soubassements (H=1,20)	FF	1,00		
1006	Peinture émaillée de type Email A sur menuiseries bois et métalliques	FF	1,00		
1007	Peinture anti rouille sur menuiserie métallique	FF	1,00		
	TOTAL 1000				

LOT 1100	TRAVAUX DE REVÊTEMENTS				
1101	Fourniture et pose de carreaux gré cérames anti dérapant aux sol des toilettes y compris toutes autres sujétions de pose	m ²	32,00		
1102	Fourniture et pose de carreaux faïences aux murs des toilettes et cuisines y compris toutes autres sujétions de pose	m ²	90,00		
1103	Fourniture et pose de carreaux gré cérames anti dérapant aux sol des autres pièces y compris toutes autres sujétions de pose	m ²	500,00		
1104	Fourniture et pose de paillasses aux cuisines y compris toutes autres sujétions de pose	m ²	3,00		
	TOTAL 1100				
LOT 1200	TRAVAUX DE VRD ET DIVERS				
1201	Construction d'une fosse septique à trois compartiments y compris toutes sujétions liées à une fosse septique	U	1,00		
1202	Construction d'un puisard y compris toutes sujétions liées à un puisard	U	1,00		
1203	Construction de regards de visite	U	10,00		
1204	Dallage des alentours du bâtiment en béton légèrement armé dosé à 250kg/m ³ (ép. 6cm)	m ²	52,00		
1205	Caniveaux en agglos bourrés de 15x20x40 autour du bâtiment	ml	75,00		
1206	Fourniture et pose d'une plaque commémorative selon le modèle fournie par l'ingénieur du marché y compris toutes sujétions	U	1,00		
	TOTAL 1200				
	RÉCAPITULATIF DES TRAVAUX				
LOT 100	TRAVAUX PRÉLIMINAIRES				
LOT 200	TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX				
LOT 300	TRAVAUX DE FONDATIONS				
LOT 400	TRAVAUX D'ÉLÉVATION DU REZ DE CHAUSSEE				
LOT 500	TRAVAUX D'ÉLÉVATION DE L'ÉTAGE				
LOT 600	TRAVAUX DE CHARPENTES ET COUVERTURES				
LOT 700	TRAVAUX DE MENUISERIES BOIS, DE MENUISERIES MÉTALLIQUES ET DES VITRERIES				
LOT 800	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE				
LOT 900	TRAVAUX DE PLOMBERIE GÉNÉRALE				
LOT 1000	TRAVAUX DE PEINTURE GÉNÉRALE				
LOT 1100	TRAVAUX DE REVÊTEMENTS				
LOT 1200	TRAVAUX DE VRD ET DIVERS				
			TOTAL HT		
			TVA (19,25%)		
			AIR (5,5%)		
			NET A MANDATER		
			TOTAL TTC		

Arrêté le présent devis à la somme toutes taxes comprises de _____
de francs CFA.



LIRE PLUTOT

- MONTANT PREVISIONNEL LOT 4: 134 999 975

PIECE NO 6

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC MATERNITÉ R+1 À L'HÔPITAL DE DISTRICT DE DJA, À BANDJOUN DANS LE KOUNG- KHI (LOT 4).

N°	DÉSIGNATION	U	P U EN CHIFFRES	PU EN LETTRES
LOT 100	TRAVAUX PRÉLIMINAIRES			
101	Installation du chantier (amené des matériels et matériaux, baraque, magasin, salle de réunion de chantier, approvisionnement en eau, approvisionnement en électricité, clôture de chantier, Assurances, journal de chantier, 02 panneaux de chantier ...etc.)	FF		
102	Nettoyage général du chantier, terrassements, Déblais généraux mis en dépôt, Débroussaillage du site et nivellement de l'emprise de l'ouvrage	FF		
103	Projet d'exécution au début des travaux	FF		
104	Plan de récolement à la fin des travaux	FF		
105	Repliement des matériels et remise de l'état des lieux	FF		
	TOTAL 100			
LOT 200	TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX			
201	Étude complémentaire (Géotechniques)	FF		
202	Implantation des ouvrages	FF		
204	Fouille en puits et en rigole pour ouvrages en infrastructures mis en dépôt	m3		
205	Remblais autour des fondations provenant des de fouilles mis en dépôt	m3		
206	Remblais provenant d'emprunt (pouzzolanes ou graves latéritiques) sous dallage et sous dalle en gradins compacté par couches successives de 20cm	m3		
	TOTAL 200			
LOT 300	TRAVAUX DE FONDATIONS			
301	Mur de soubassement en agglos bourrés de 20x20x40	m²		
302	Béton de propreté dosé à 150kg/m3	m3		
303	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles isolées	m3		
305	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour amorces de poteaux	m3		
306	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas (longrines)	m3		
307	Béton armé légèrement dosé à 250kg/m3 pour dallage ép. 10cm Y compris armatures Ø6 en mailles 25x25	m²		
	TOTAL 300			
LOT 400	TRAVAUX D'ÉLEVATION DU REZ DE CHAUSSÉE			
401	Élévation en agglos de 15x20x40 pour murs	m²		
402	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux	m3		
403	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux	m3		
404	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour escaliers	m3		
405	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutres	m3		
406	Plancher à corps creux de (16+4)	m²		
	TOTAL 400			
LOT 500	TRAVAUX D'ÉLEVATION DE L'ÉTAGE			
501	Élévation en agglos de 15x20x40 pour murs	m²		
502	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux	m3		
503	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux	m3		
504	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour escaliers	m3		

505	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutres de chainage haut	m3		
506	Plancher à corps creux de (16+4)	m²		
507	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainaux	m3		
	TOTAL 500			
LOT 600	TRAVAUX DE CHARPENTES ET COUVERTURES			
601	Ferme en bastings de 4x12cm traités et doublés y compris échafaudage et toutes autres sujétions	U		
602	Pannes et lattes de rive de pignon traité y compris échafaudage et toutes autres sujétions	Ens		
603	Plafond (de l'étage 1) intérieur + véranda et vides sur escalier en contre-plaqué 4mm fixé sur solivage en latte en bois y compris échafaudage et toutes autres sujétions	m²		
604	Planche de rive 30/30 y compris échafaudage et toutes autres sujétions	ml		
605	Tôles BAC ALU 5/10 ^{ème} pour couverture y compris accessoires de fixation en longueur unique	m²		
606	Tôles faitières de 50cm de large	ml		
607	Bardage 5/10 ^e y compris échafaudage et toutes autres sujétions	ml		
608	Plafond extérieur en tole lisse y compris solivage	m²		
	TOTAL 600			
LOT 700	TRAVAUX DE MENUISERIES BOIS, DE MENUISERIES MÉTALLIQUES ET DES VITRERIES			
701	Fourniture et pose des portes métalliques semi vitrées de 80x220 y compris serrure de bonne qualité et toutes sujétions liées à une porte	U		
702	Fourniture et pose des portes (deux battants) en bois durs du pays de 140x220 préalablement traité au zylamon y serrure de bonne qualité et compris toutes sujétions liées à une porte	U		
703	Fourniture et pose des portes en bois durs du pays de 80x220 préalablement traité au zylamon y serrure de bonne qualité et compris toutes sujétions liées à une porte	U		
704	Fourniture et pose des portes en bois durs du pays de 70x220 préalablement traité au zylamon y serrure de bonne qualité et compris toutes sujétions liées à une porte	U		
705	Fenêtres de sections (200x110) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissante y compris toutes sujétions	U		
706	Fenêtres de sections (150x110) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissante y compris toutes sujétions	U		
707	Fenêtres de sections (100x110) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissante y compris toutes sujétions	U		
708	Fenêtres de sections (40x65) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissante y compris toutes sujétions	U		
	TOTAL 700			
LOT 800	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE			
801	Tube flexible en Elaine y compris toutes sujétions	Ens		
802	Câbles TH 1,5mm² en plafond y compris toutes sujétions	Ens		
803	Fil TH 2,5mm² y compris toutes sujétions	Ens		
804	Fourniture et pose des lampes économiques LED dans les salles y compris toutes sujétions	U		
805	Hublots ronds dans les toilettes et véranda y compris toutes sujétions	U		
806	Interrupteurs simple allumage, double allumage, va et vient et Prise de courant 2P+T y compris toutes sujétions	U		
807	Coffret modulaire y compris toutes sujétions	U		
808	Attaches, dominos, boîtiers ronds, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement si possible	ens		
809	Fourniture et pose d'appliques sanitaires y compris toutes autres sujétions de pose	u		
810	Prise de terre + ceinture du bâtiment en cuivre nu y compris toutes sujétions	ens		
	TOTAL 800			

LOT 900	TRAVAUX DE PLOMBERIE GÉNÉRALE			
901	Accessoire générale de plomberie (alimentation et évacuation)	Ens		
902	Fourniture et pose de WC à chasse économique y compris ses accessoires et toutes autres sujétions de pose	U		
903	Fourniture et pose de lave mains y compris ses accessoires et toutes autres sujétions de pose	U		
904	Fourniture et pose de siphons y compris toutes autres sujétions de pose	U		
905	Fourniture et pose de porte savons y compris toutes autres sujétions de pose	U		
906	Fourniture et pose de porte serviettes y compris toutes autres sujétions de pose	U		
907	Fourniture et pose de porte papiers hygiéniques y compris toutes autres sujétions de pose	U		
908	Fourniture et pose de colonne de douche y compris toutes autres sujétions de pose	U		
909	Fourniture et pose de miroirs de douche y compris toutes autres sujétions de pose	U		
	TOTAL 900			
LOT 1000	TRAVAUX DE PEINTURE GÉNÉRALE			
1001	Préparation de la surface à peindre aux PANTIQUATES	m ²		
1002	Peinture acrylique de type pantex 1 300 sur murs extérieurs	m ²		
1003	Peinture acrylique de type pantex 800 sur murs intérieurs	m ²		
1004	Peinture vinylique sur faux plafond	m ²		
1005	Peinture glycérophtalique sur murs soubassements (H=1,20)	FF		
1006	Peinture émaillée de type Email A sur menuiseries bois et métalliques	FF		
1007	Peinture anti rouille sur menuiserie métallique	FF		
	TOTAL 1000			
LOT 1100	TRAVAUX DE REVÊTEMENTS			
1101	Fourniture et pose de carreaux gré cérames anti dérapant aux sol des toilettes y compris toutes autres sujétions de pose	m ²		
1102	Fourniture et pose de carreaux faïences aux murs des toilettes et cuisines y compris toutes autres sujétions de pose	m ²		
1103	Fourniture et pose de carreaux gré cérames anti dérapant aux sol des autres pièces y compris toutes autres sujétions de pose	m ²		
1104	Fourniture et pose de paillasses aux cuisines y compris toutes autres sujétions de pose	m ²		
1105	Enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 sur les maçonnerie du RDC	m ²		
1106	Enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 sous dalle du RDC	m ²		
1107	Enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 sur les maçonnerie de l'étage 1	m ²		
	TOTAL 1100			
LOT 1200	TRAVAUX DE VRD ET DIVERS			
1201	Construction d'une fosse septique à trois compartiments y compris toutes sujétions liées à une fosse septique	U		
1202	Construction d'un puisard y compris toutes sujétions liées à un puisard	U		
1203	Construction de regards de visite	U		
1204	Dallage des alentours du bâtiment en béton légèrement armé dosé à 250kg/m3 (ép. 6cm)	m ²		
1205	Caniveaux en agglos bourrés de 15x20x40 autour du bâtiment	ml		
1206	Fourniture et pose d'une plaque commémorative selon le modèle fournie par l'ingénieur du marché y compris toutes sujétions	U		
	TOTAL 1200			

PIECE NO 7

**DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC MATERNITÉ R+1
À L'HÔPITAL DE DISTRICT DE DJA, À BANDJOUN DANS LE KOUNG-KHI (LOT 4).**

d. DEVIS GLOBAL

N°	DÉSIGNATION	U	QTE	P U	PRIX TOTAL
LOT 100	TRAVAUX PRÉLIMINAIRES				
101	Installation du chantier (amené des matériels et matériaux, baraque, magasin, salle de réunion de chantier, approvisionnement en eau, approvisionnement en électricité, clôture de chantier, Assurances, journal de chantier, 02 panneaux de chantier ...etc.)	FF	1,00		
102	Nettoyage général du chantier, terrassements, Déblais généraux mis en dépôt, Débroussaillage du site et nivellement de l'emprise de l'ouvrage	FF	1,00		
103	Projet d'exécution au début des travaux	FF	1,00		
104	Plan de récolement à la fin des travaux	FF	1,00		
105	Repliement des matériels et remise de l'état des lieux	FF	1,00		
	TOTAL 100				
LOT 200	TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX				
201	Étude complémentaire (Géotechniques)	FF	1,00		
202	Implantation des ouvrages	FF	1,00		
204	Fouille en puits et en rigole pour ouvrages en infrastructures mis en dépôt	m3	90,00		
205	Remblais autour des fondations provenant des de fouilles mis en dépôt	m3	50,00		
206	Remblais provenant d'emprunt (pouzzolanes ou graves latéritiques) sous dallage et sous dalle en gradins compacté par couches successives de 20cm	m3	70,00		
	TOTAL 200				
LOT 300	TRAVAUX DE FONDATIONS				
301	Mur de soubassement en agglos bourrés de 20x20x40	m²	220,00		
302	Béton de propreté dosé à 150kg/m3	m3	8,00		
303	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles isolées	m3	11,00		
305	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour amorces de poteaux	m3	3,00		
306	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas (longrines)	m3	10,00		
307	Béton armé légèrement dosé à 250kg/m3 pour dallage ép. 10cm Y compris armatures Ø6 en mailles 25x25	m²	225,50		
	TOTAL 300				
LOT 400	TRAVAUX D'ÉLEVATION DU REZ DE CHAUSSEE				
401	Élévation en agglos de 15x20x40 pour murs	m²	800,00		
402	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux	m3	6,50		
403	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux	m3	2,50		
404	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour escaliers	m3	11,00		
405	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutres	m3	17,00		
406	Plancher à corps creux de (16+4)	m²	225,50		
	TOTAL 400				
LOT 500	TRAVAUX D'ÉLEVATION DE L'ÉTAGE				
501	Élévation en agglos de 15x20x40 pour murs	m²	1 000,00		
502	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux	m3	6,50		
503	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux	m3	4,00		
504	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour escaliers	m3	0,00		
505	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutres de chainage haut	m3	10,00		
506	Plancher à corps creux de (16+4)	m²	0,00		
507	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainaux	m3	6,00		
	TOTAL 500				
LOT 600	TRAVAUX DE CHARPENTES ET COUVERTURES				
601	Ferme en bastings de 4x12cm traités et doublés y compris échafaudage et toutes autres sujétions	U	10,00		

602	Pannes et lattes de rive de pignon traité y compris échafaudage et toutes autres sujétions	Ens	1,00		
603	Plafond (de l'étage 1) intérieur + véranda et vides sur escalier en contre-plaqué 4mm fixé sur solivage en latte en bois y compris échafaudage et toutes autres sujétions	m²	225,50		
604	Planche de rive 30/30 y compris échafaudage et toutes autres sujétions	ml	80,00		
605	Tôles BAC ALU 5/10 ^{ème} pour couverture y compris accessoires de fixation en longueur unique	m²	312,00		
606	Tôles faitières de 50cm de large	ml	26,00		
607	Bardage 5/10 ^{ème} y compris échafaudage et toutes autres sujétions	ml	80,00		
608	Plafond extérieur en tole lisse y compris solivage	m²	64,00		
	TOTAL 600				
LOT 700	TRAVAUX DE MENUISERIES BOIS, DE MENUISERIES MÉTALLIQUES ET DES VITRERIES				
701	Fourniture et pose des portes métalliques semi vitrées de 80x220 y compris serrure de bonne qualité et toutes sujétions liées à une porte	U	2,00		
702	Fourniture et pose des portes (deux battants) en bois durs du pays de 140x220 préalablement traité au zylamon y serrure de bonne qualité et compris toutes sujétions liées à une porte	U	3,00		
703	Fourniture et pose des portes en bois durs du pays de 80x220 préalablement traité au zylamon y serrure de bonne qualité et compris toutes sujétions liées à une porte	U	13,00		
704	Fourniture et pose des portes en bois durs du pays de 70x220 préalablement traité au zylamon y serrure de bonne qualité et compris toutes sujétions liées à une porte	U	16,00		
705	Fenêtres de sections (200x110) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissant y compris toutes sujétions	U	7,00		
706	Fenêtres de sections (150x110) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissant y compris toutes sujétions	U	1,00		
707	Fenêtres de sections (100x110) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissant y compris toutes sujétions	U	14,00		
708	Fenêtres de sections (40x65) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissant y compris toutes sujétions	U	5,00		
	TOTAL 700				
LOT 800	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE				
801	Tube flexible en Élaïne y compris toutes sujétions	Ens	1,00		
802	Câbles TH 1,5mm² en plafond y compris toutes sujétions	Ens	1,00		
803	Fil TH 2,5mm² y compris toutes sujétions	Ens	1,00		
804	Fourniture et pose des lampes économiques LED dans les salles y compris toutes sujétions	U	75,00		
805	Hublots ronds dans les toilettes et véranda y compris toutes sujétions	U	60,00		
806	Interrupteurs simple allumage, double allumage, va et vient et Prise de courant 2P+T y compris toutes sujétions	U	112,00		
807	Coffret modulaire y compris toutes sujétions	U	4,00		
808	Attaches, dominos, boîtiers ronds, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement si possible	ens	1,00		
809	Fourniture et pose d'appliques sanitaires y compris toutes autres sujétions de pose	u	12,00		
810	Prise de terre + ceinture du bâtiment en cuivre nu y compris toutes sujétions	ens	1,00		
	TOTAL 800				
LOT 900	TRAVAUX DE PLOMBERIE GÉNÉRALE				
901	Accessoire générale de plomberie (alimentation et évacuation)	Ens	1,00		
902	Fourniture et pose de WC à chasse économique y compris ses accessoires et toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
903	Fourniture et pose de lave mains y compris ses accessoires et toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
904	Fourniture et pose de siphons y compris toutes autres sujétions de pose	U	14,00		
905	Fourniture et pose de porte savons y compris toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
906	Fourniture et pose de porte serviettes y compris toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
907	Fourniture et pose de porte papiers hygiéniques y compris toutes autres sujétions de pose	U	12,00		



908	Fourniture et pose de colonne de douche y compris toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
909	Fourniture et pose de miroirs de douche y compris toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
	TOTAL 900				
LOT 1000	TRAVAUX DE PEINTURE GÉNÉRALE				
1001	Préparation de la surface à peindre aux PANTIQUATES	m²	2 000,00		
1002	Peinture acrylique de type pantex 1 300 sur murs extérieurs	m²	1 500,00		
1003	Peinture acrylique de type pantex 800 sur murs intérieurs	m²	1 765,00		
1004	Peinture vinylique sur faux plafond	m²	225,50		
1005	Peinture glycérophthalique sur murs soubassements (H=1,20)	FF	1,00		
1006	Peinture émaillée de type Email A sur menuiseries bois et métalliques	FF	1,00		
1007	Peinture anti rouille sur menuiserie métallique	FF	1,00		
	TOTAL 1000				
LOT 1100	TRAVAUX DE REVÊTEMENTS				
1101	Fourniture et pose de carreaux gré cérames anti dérapant aux sol des toilettes y compris toutes autres sujétions de pose	m²	32,00		
1102	Fourniture et pose de carreaux faïences aux murs des toilettes et cuisines y compris toutes autres sujétions de pose	m²	90,00		
1103	Fourniture et pose de carreaux gré cérames anti dérapant aux sol des autres pièces y compris toutes autres sujétions de pose	m²	500,00		
1104	Fourniture et pose de paillasses aux cuisines y compris toutes autres sujétions de pose	m²	3,00		
1105	Enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 sur les maçonnerie du RDC	m²	1 600,00		
1106	Enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 sous dalle du RDC	m²	225,50		
1107	Enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 sur les maçonnerie de l'étage 1	m²	2 000,00		
	TOTAL 1100				
LOT 1200	TRAVAUX DE VRD ET DIVERS				
1201	Construction d'une fosse septique à trois compartiments y compris toutes sujétions liées à une fosse septique	U	1,00		
1202	Construction d'un puisard y compris toutes sujétions liées à un puisard	U	1,00		
1203	Construction de regards de visite	U	10,00		
1204	Dallage des alentours du bâtiment en béton légèrement armé dosé à 250kg/m3 (ép. 6cm)	m²	52,00		
1205	Caniveaux en agglos bourrés de 15x20x40 autour du bâtiment	ml	75,00		
1206	Fourniture et pose d'une plaque commémorative selon le modèle fournie par l'ingénieur du marché y compris toutes sujétions	U	1,00		
	TOTAL 1200				
	RÉCAPITULATIF DES TRAVAUX				
LOT 100	TRAVAUX PRÉLIMINAIRES				
LOT 200	TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX				
LOT 300	TRAVAUX DE FONDATIONS				
LOT 400	TRAVAUX D'ÉLEVATION DU REZ DE CHAUSSEE				
LOT 500	TRAVAUX D'ÉLEVATION DE L'ÉTAGE				
LOT 600	TRAVAUX DE CHARPENTES ET COUVERTURES				
LOT 700	TRAVAUX DE MENUISERIES BOIS, DE MENUISERIES MÉTALLIQUES ET DES VITRERIES				
LOT 800	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE				
LOT 900	TRAVAUX DE PLOMBERIE GÉNÉRALE				
LOT 1000	TRAVAUX DE PEINTURE GÉNÉRALE				
LOT 1100	TRAVAUX DE REVÊTEMENTS				
LOT 1200	TRAVAUX DE VRD ET DIVERS				
	TOTAL HT				
	TVA (19,25%)				
	AIR (5,5%)				
	NET A MANDATER				
	TOTAL TTC				

Arrêté le présent devis à la somme toutes taxes comprises de _____ de francs CFA.

DEVIS DE LA PHASE 1

N°	DÉSIGNATION	U	QTE	P U	PRIX TOTAL
LOT 100	TRAVAUX PRÉLIMINAIRES				

101	Installation du chantier (amené des matériels et matériaux, baraque, magasin, salle de réunion de chantier, approvisionnement en eau, approvisionnement en électricité, clôture de chantier, Assurances, journal de chantier, 02 panneaux de chantier ...etc.)	FF	1,00		
102	Nettoyage général du chantier, terrassements, Déblais généraux mis en dépôt, Débroussaillage du site et nivellement de l'emprise de l'ouvrage	FF	1,00		
103	Projet d'exécution au début des travaux	FF	1,00		
104	Plan de récolement à la fin des travaux	FF	0,00		
105	Repliement des matériels et remise de l'état des lieux	FF	0,00		
TOTAL 100					
LOT 200	TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX				
201	Étude complémentaire (Géotechniques)	FF	1,00		
202	Implantation des ouvrages	FF	1,00		
204	Fouille en puits et en rigole pour ouvrages en infrastructures mis en dépôt	m3	90,00		
205	Remblais autour des fondations provenant des de fouilles mis en dépôt	m3	50,00		
206	Remblais provenant d'emprunt (pouzzolanes ou graves latéritiques) sous dallage et sous dalle en gradins compacté par couches successives de 20cm	m3	70,00		
TOTAL 200					
LOT 300	TRAVAUX DE FONDATIONS				
301	Mur de soubassement en agglos bourrés de 20x20x40	m²	220,00		
302	Béton de propreté dosé à 150kg/m3	m3	8,00		
303	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles isolées	m3	11,00		
305	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour amorces de poteaux	m3	3,00		
306	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage bas (longrines)	m3	10,00		
307	Béton armé légèrement dosé à 250kg/m3 pour dallage ép. 10cm Y compris armatures Ø6 en mailles 25x25	m²	0,00		
TOTAL 300					
LOT 400	TRAVAUX D'ÉLEVATION DU REZ DE CHAUSSEE				
401	Élévation en agglos de 15x20x40 pour murs	m²	800,00		
402	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux	m3	6,50		
403	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux	m3	2,50		
404	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour escaliers	m3	11,00		
405	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutres	m3	17,00		
406	Plancher à corps creux de (16+4)	m²	225,50		
TOTAL 400					
LOT 500	TRAVAUX D'ÉLEVATION DE L'ÉTAGE				
501	Élévation en agglos de 15x20x40 pour murs	m²	1 000,00		
502	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux	m3	6,50		
503	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux	m3	4,00		
504	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour escaliers	m3	0,00		
505	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutres de chainage haut	m3	10,00		
506	Plancher à corps creux de (16+4)	m²	0,00		
507	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainaux	m3	6,00		
TOTAL 500					
LOT 600	TRAVAUX DE CHARPENTES ET COUVERTURES				
601	Ferme en bastings de 4x12cm traités et doublés y compris échafaudage et toutes autres sujétions	U	10,00		
602	Pannes et lattes de rive de pignon traité y compris échafaudage et toutes autres sujétions	Ens	1,00		
603	Plafond (de l'étage 1) intérieur + véranda et vides sur escalier en contre-plaqué 4mm fixé sur solivage en latte en bois y compris échafaudage et toutes autres sujétions	m²	39,01		
604	Planche de rive 30/30 y compris échafaudage et toutes autres sujétions	ml	80,00		
605	Tôles BAC ALU 5/10 ^{ème} pour couverture y compris accessoires de fixation en longueur unique	m²	312,00		
606	Tôles faitières de 50cm de large	ml	26,00		
607	Bardage 5/10 ^e y compris échafaudage et toutes autres sujétions	ml	80,00		
608	Plafond extérieur en tole lisse y compris solivage	m²	64,00		

	TOTAL 600				
LOT 700	TRAVAUX DE MENUISERIES BOIS, DE MENUISERIES MÉTALLIQUES ET DES VITRERIES				
701	Fourniture et pose des portes métalliques semi vitrées de 80x220 y compris serrure de bonne qualité et toutes sujétions liées à une porte	U	0,00		
702	Fourniture et pose des portes (deux battants) en bois durs du pays de 140x220 préalablement traité au zylamon y serrure de bonne qualité et compris toutes sujétions liées à une porte	U	0,00		
703	Fourniture et pose des portes en bois durs du pays de 80x220 préalablement traité au zylamon y serrure de bonne qualité et compris toutes sujétions liées à une porte	U	0,00		
704	Fourniture et pose des portes en bois durs du pays de 70x220 préalablement traité au zylamon y serrure de bonne qualité et compris toutes sujétions liées à une porte	U	0,00		
705	Fenêtres de sections (200x110) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissante y compris toutes sujétions	U	0,00		
706	Fenêtres de sections (150x110) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissante y compris toutes sujétions	U	0,00		
707	Fenêtres de sections (100x110) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissante y compris toutes sujétions	U	0,00		
708	Fenêtres de sections (40x65) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissante y compris toutes sujétions	U	0,00		
	TOTAL 700				
LOT 800	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE				
801	Tube flexible en Élaïne y compris toutes sujétions	Ens	0,00		
802	Câbles TH 1,5mm ² en plafond y compris toutes sujétions	Ens	0,00		
803	Fil TH 2,5mm ² y compris toutes sujétions	Ens	0,00		
804	Fourniture et pose des lampes économiques LED dans les salles y compris toutes sujétions	U	0,00		
805	Hublots ronds dans les toilettes et véranda y compris toutes sujétions	U	0,00		
806	Interrupteurs simple allumage, double allumage, va et vient et Prise de courant 2P+T y compris toutes sujétions	U	0,00		
807	Coffret modulaire y compris toutes sujétions	U	0,00		
808	Attaches, dominos, boîtiers ronds, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement si possible	ens	0,00		
809	Fourniture et pose d'appliques sanitaires y compris toutes autres sujétions de pose	u	0,00		
810	Prise de terre + ceinture du bâtiment en cuivre nu y compris toutes sujétions	ens	1,00		
	TOTAL 800				
LOT 900	TRAVAUX DE PLOMBERIE GÉNÉRALE				
901	Accessoire générale de plomberie (alimentation et évacuation)	Ens	1,00		
902	Fourniture et pose de WC à chasse économique y compris ses accessoires et toutes autres sujétions de pose	U	0,00		
903	Fourniture et pose de lave mains y compris ses accessoires et toutes autres sujétions de pose	U	0,00		
904	Fourniture et pose de siphons y compris toutes autres sujétions de pose	U	0,00		
905	Fourniture et pose de porte savons y compris toutes autres sujétions de pose	U	0,00		
906	Fourniture et pose de porte serviettes y compris toutes autres sujétions de pose	U	0,00		
907	Fourniture et pose de porte papiers hygiéniques y compris toutes autres sujétions de pose	U	0,00		
908	Fourniture et pose de colonne de douche y compris toutes autres sujétions de pose	U	0,00		
909	Fourniture et pose de miroirs de douche y compris toutes autres sujétions de pose	U	0,00		
	TOTAL 900				
LOT 1000	TRAVAUX DE PEINTURE GÉNÉRALE				
1001	Préparation de la surface à peindre aux PANTIQUATES	m ²	0,00		
1002	Peinture acrylique de type pantex 1 300 sur murs extérieurs	m ²	0,00		

1003	Peinture acrylique de type pantex 800 sur murs intérieurs	m ²	0,00		
1004	Peinture vinylique sur faux plafond	m ²	0,00		
1005	Peinture glycérophthalique sur murs soubassements (H=1,20)	FF	0,00		
1006	Peinture émaillée de type Email A sur menuiseries bois et métalliques	FF	0,00		
1007	Peinture anti rouille sur menuiserie métallique	FF	0,00		
TOTAL 1000					
LOT 1100	TRAVAUX DE REVÊTEMENTS				
1101	Fourniture et pose de carreaux gré cérames anti dérapant aux sol des toilettes y compris toutes autres sujétions de pose	m ²	0,00		
1102	Fourniture et pose de carreaux faïences aux murs des toilettes et cuisines y compris toutes autres sujétions de pose	m ²	0,00		
1103	Fourniture et pose de carreaux gré cérames anti dérapant aux sol des autres pièces y compris toutes autres sujétions de pose	m ²	0,00		
1104	Fourniture et pose de paillasses aux cuisines y compris toutes autres sujétions de pose	m ²	0,00		
1105	Enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m ³ sur les maçonnerie du RDC	m ²	0,00		
1106	Enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m ³ sous dalle du RDC	m ²	0,00		
1107	Enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m ³ sur les maçonnerie de l'étage 1	m ²	0,00		
TOTAL 1100					
LOT 1200	TRAVAUX DE VRD ET DIVERS				
1201	Construction d'une fosse septique à trois compartiments y compris toutes sujétions liées à une fosse septique	U	0,00		
1202	Construction d'un puisard y compris toutes sujétions liées à un puisard	U	0,00		
1203	Construction de regards de visite	U	0,00		
1204	Dallage des alentours du bâtiment en béton légèrement armé dosé à 250kg/m ³ (ép. 6cm)	m ²	0,00		
1205	Caniveaux en agglos bourrés de 15x20x40 autour du bâtiment	ml	0,00		
1206	Fourniture et pose d'une plaque commémorative selon le modèle fournie par l'ingénieur du marché y compris toutes sujétions	U	0,00		
TOTAL 1200					
RÉCAPITULATIF DES TRAVAUX					
LOT 100	TRAVAUX PRÉLIMINAIRES				
LOT 200	TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX				
LOT 300	TRAVAUX DE FONDATIONS				
LOT 400	TRAVAUX D'ÉLEVATION DU REZ DE CHAUSSEE				
LOT 500	TRAVAUX D'ÉLEVATION DE L'ÉTAGE				
LOT 600	TRAVAUX DE CHARPENTES ET COUVERTURES				
LOT 700	TRAVAUX DE MENUISERIES BOIS, DE MENUISERIES MÉTALLIQUES ET DES VITRERIES				
LOT 800	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE				
LOT 900	TRAVAUX DE PLOMBERIE GÉNÉRALE				
LOT 1000	TRAVAUX DE PEINTURE GÉNÉRALE				
LOT 1100	TRAVAUX DE REVÊTEMENTS				
LOT 1200	TRAVAUX DE VRD ET DIVERS				
			TOTAL HT		
			TVA (19,25%)		
			AIR (5,5%)		
			NET A MANDATER		
			TOTAL TTC		

Arrêté le présent devis à la somme toutes taxes comprises de _____ de francs CFA.

e. DEVIS DE LA PHASE 2.



N°	DÉSIGNATION	U	QTE	P U	PRIX TOTAL
LOT 100	TRAVAUX PRÉLIMINAIRES				
101	Installation du chantier (amené des matériels et matériaux, baraque, magasin, salle de réunion de chantier, approvisionnement en eau, approvisionnement en électricité, clôture de chantier, Assurances, journal de chantier, 02 panneaux de chantier ...etc.)	FF	0,00		
102	Nettoyage général du chantier, terrassements, Déblais généraux mis en dépôt, Débroussaillage du site et nivellement de l'emprise de l'ouvrage	FF	0,00		
103	Projet d'exécution au début des travaux	FF	0,00		
104	Plan de récolement à la fin des travaux	FF	1,00		
105	Repliement des matériels et remise de l'état des lieux	FF	1,00		
	TOTAL 100				
LOT 200	TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX				
201	Étude complémentaire (Géotechniques)	FF	0,00		
202	Implantation des ouvrages	FF	0,00		
204	Fouille en puits et en rigole pour ouvrages en infrastructures mis en dépôt	m3	0,00		
205	Remblais autour des fondations provenant des de fouilles mis en dépôt	m3	0,00		
206	Remblais provenant d'emprunt (pouzzolanes ou graves latéritiques) sous dallage et sous dalle en gradins compacté par couches successives de 20cm	m3	0,00		
	TOTAL 200				
LOT 300	TRAVAUX DE FONDATIONS				
301	Mur de soubassement en agglos bourrés de 20x20x40	m²	0,00		
302	Béton de propreté dosé à 150kg/m3	m3	0,00		
303	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles isolées	m3	0,00		
305	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour amorces de poteaux	m3	0,00		
306	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chaînage bas (longrines)	m3	0,00		
307	Béton armé légèrement dosé à 250kg/m3 pour dallage ép. 10cm Y compris armatures Ø6 en mailles 25x25	m²	225,50		
	TOTAL 300				
LOT 400	TRAVAUX D'ÉLEVATION DU REZ DE CHAUSSEE				
401	Élévation en agglos de 15x20x40 pour murs	m²	0,00		
402	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux	m3	0,00		
403	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux	m3	0,00		
404	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour escaliers	m3	0,00		
405	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutres	m3	0,00		
406	Plancher à corps creux de (16+4)	m²	0,00		
	TOTAL 400				
LOT 500	TRAVAUX D'ÉLEVATION DE L'ÉTAGE				
501	Élévation en agglos de 15x20x40 pour murs	m²	0,00		
502	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux	m3	0,00		
503	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux	m3	0,00		
504	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour escaliers	m3	0,00		
505	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutres de chaînage haut	m3	0,00		
506	Plancher à corps creux de (16+4)	m²	0,00		
507	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chaînaux	m3	0,00		
	TOTAL 500				
LOT 600	TRAVAUX DE CHARPENTES ET COUVERTURES				
601	Ferme en bastings de 4x12cm traités et doublés y compris échafaudage et toutes autres sujétions	U	0,00		
602	Pannes et lattes de rive de pignon traité y compris échafaudage et toutes autres sujétions	Ens	0,00		
603	Plafond (de l'étage 1) intérieur + véranda et vides sur escalier en contre-plaqué 4mm fixé sur solivage en latte en bois y compris échafaudage et toutes autres sujétions	m²	186,49		
604	Planche de rive 30/30 y compris échafaudage et toutes autres sujétions	ml	0,00		
605	Tôles BAC ALU 5/10 ^{ème} pour couverture y compris accessoires de fixation en longueur unique	m²	0,00		
606	Tôles faitières de 50cm de large	ml	0,00		
607	Bardage 5/10 ^e y compris échafaudage et toutes autres sujétions	ml	0,00		
608	Plafond extérieur en tole lisse y compris solivage	m²	0,00		
	TOTAL 600				

LOT 700	TRAVAUX DE MENUISERIES BOIS, DE MENUISERIES MÉTALLIQUES ET DES VITRERIES				
701	Fourniture et pose des portes métalliques semi vitrées de 80x220 y compris serrure de bonne qualité et toutes sujétions liées à une porte	U	2,00		
702	Fourniture et pose des portes (deux battants) en bois durs du pays de 140x220 préalablement traité au zylamon y serrure de bonne qualité et compris toutes sujétions liées à une porte	U	3,00		
703	Fourniture et pose des portes en bois durs du pays de 80x220 préalablement traité au zylamon y serrure de bonne qualité et compris toutes sujétions liées à une porte	U	13,00		
704	Fourniture et pose des portes en bois durs du pays de 70x220 préalablement traité au zylamon y serrure de bonne qualité et compris toutes sujétions liées à une porte	U	16,00		
705	Fenêtres de sections (200x110) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissante y compris toutes sujétions	U	7,00		
706	Fenêtres de sections (150x110) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissante y compris toutes sujétions	U	1,00		
707	Fenêtres de sections (100x110) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissante y compris toutes sujétions	U	14,00		
708	Fenêtres de sections (40x65) en grille anti vol métallique avec cadre en Alu vitré coulissante y compris toutes sujétions	U	5,00		
	TOTAL 700				
LOT 800	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE				
801	Tube flexible en Élaïne y compris toutes sujétions	Ens	1,00		
802	Câbles TH 1,5mm² en plafond y compris toutes sujétions	Ens	1,00		
803	Fil TH 2,5mm² y compris toutes sujétions	Ens	1,00		
804	Fourniture et pose des lampes économiques LED dans les salles y compris toutes sujétions	U	75,00		
805	Hublots ronds dans les toilettes et véranda y compris toutes sujétions	U	60,00		
806	Interrupteurs simple allumage, double allumage, va et vient et Prise de courant 2P+T y compris toutes sujétions	U	112,00		
807	Coffret modulaire y compris toutes sujétions	U	4,00		
808	Attaches, dominos, boîtiers ronds, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement si possible	ens	1,00		
809	Fourniture et pose d'appliques sanitaires y compris toutes autres sujétions de pose	u	12,00		
810	Prise de terre + ceinture du bâtiment en cuivre nu y compris toutes sujétions	ens	0,00		
	TOTAL 800				
LOT 900	TRAVAUX DE PLOMBERIE GÉNÉRALE				
901	Accessoire générale de plomberie (alimentation et évacuation)	Ens	0,00		
902	Fourniture et pose de WC à chasse économique y compris ses accessoires et toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
903	Fourniture et pose de lave mains y compris ses accessoires et toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
904	Fourniture et pose de siphons y compris toutes autres sujétions de pose	U	14,00		
905	Fourniture et pose de porte savons y compris toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
906	Fourniture et pose de porte serviettes y compris toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
907	Fourniture et pose de porte papiers hygiéniques y compris toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
908	Fourniture et pose de colonne de douche y compris toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
909	Fourniture et pose de miroirs de douche y compris toutes autres sujétions de pose	U	12,00		
	TOTAL 900				
LOT 1000	TRAVAUX DE PEINTURE GÉNÉRALE				
1001	Préparation de la surface à peindre aux PANTIQUATES	m²	2 000,00		
1002	Peinture acrylique de type pantex 1 300 sur murs extérieurs	m²	1 500,00		
1003	Peinture acrylique de type pantex 800 sur murs intérieurs	m²	1 765,00		
1004	Peinture vinylique sur faux plafond	m²	225,50		
1005	Peinture glycérophthalique sur murs soubassements (H=1,20)	FF	1,00		
1006	Peinture émaillée de type Email A sur menuiseries bois et métalliques	FF	1,00		
1007	Peinture anti rouille sur menuiserie métallique	FF	1,00		

		TOTAL 1000			
LOT 1100	TRAVAUX DE REVÊTEMENTS				
1101	Fourniture et pose de carreaux gré cérames anti dérapant aux sol des toilettes y compris toutes autres sujétions de pose	m²	32,00		
1102	Fourniture et pose de carreaux faïences aux murs des toilettes et cuisines y compris toutes autres sujétions de pose	m²	90,00		
1103	Fourniture et pose de carreaux gré cérames anti dérapant aux sol des autres pièces y compris toutes autres sujétions de pose	m²	500,00		
1104	Fourniture et pose de paillasses aux cuisines y compris toutes autres sujétions de pose	m²	3,00		
1105	Enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 sur les maçonnerie du RDC	m²	1 600,00		
1106	Enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 sous dalle du RDC	m²	225,50		
1107	Enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 sur les maçonnerie de l'étage 1	m²	2 000,00		
	TOTAL 1100				
LOT 1200	TRAVAUX DE VRD ET DIVERS				
1201	Construction d'une fosse septique à trois compartiments y compris toutes sujétions liées à une fosse septique	U	1,00		
1202	Construction d'un puisard y compris toutes sujétions liées à un puisard	U	1,00		
1203	Construction de regards de visite	U	10,00		
1204	Dallage des alentours du bâtiment en béton légèrement armé dosé à 250kg/m3 (ép. 6cm)	m²	52,00		
1205	Caniveaux en agglôs bourrés de 15x20x40 autour du bâtiment	ml	75,00		
1206	Fourniture et pose d'une plaque commémorative selon le modèle fournie par l'ingénieur du marché y compris toutes sujétions	U	1,00		
	TOTAL 1200				
RÉCAPITULATIF DES TRAVAUX					
LOT 100	TRAVAUX PRÉLIMINAIRES				
LOT 200	TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX				
LOT 300	TRAVAUX DE FONDATIONS				
LOT 400	TRAVAUX D'ÉLEVATION DU REZ DE CHAUSSEE				
LOT 500	TRAVAUX D'ÉLEVATION DE L'ÉTAGE				
LOT 600	TRAVAUX DE CHARPENTES ET COUVERTURES				
LOT 700	TRAVAUX DE MENUISERIES BOIS, DE MENUISERIES MÉTALLIQUES ET DES VITRERIES				
LOT 800	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE				
LOT 900	TRAVAUX DE PLOMBERIE GÉNÉRALE				
LOT 1000	TRAVAUX DE PEINTURE GÉNÉRALE				
LOT 1100	TRAVAUX DE REVÊTEMENTS				
LOT 1200	TRAVAUX DE VRD ET DIVERS				
		TOTAL HT			
		TVA (19,25%)			
		AIR (5,5%)			
		NET A MANDATER			
		TOTAL TTC			

Arrêté le présent devis à la somme toutes taxes comprises de _____ francs CFA.

Bafoussam, le 20 MARS 2024

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST
(Maître d'Ouvrage)

Copies

- Gouv/OU
- MINMAP/OU
- ARMP/OU
- PRESIDENT/CIPM/RO;
- CHRONO/ARCHIVES



Dr. Jules Hilaire Focka Focka
Président du Conseil Régional de l'Ouest