

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REGION DE L'EST

DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG

COMMUNE DE MBOMA

COMMISSION INTERNE DE PASSATION
DES MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

EAST REGION

UPPER NYONG DIVISION

MBOMA COUNCIL

INTERNAL TENDER BOARD

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 002 /AONO/C.MMA/CIPM/2024 Du 04/03/2024 POUR LA
CONSTRUCTION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES DANS LA COMMUNE DE MBOMA,
DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L'EST**

Financement : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC- **EXERCICE 2024**

ADDITIF RECTIFICATIF N°001

Le Maire de la Commune de MBOMA communique :

Les dispositions des Appels d'offres suscités sont modifiées ainsi qu'il suit :

Pièce N°1 : Avis d'Appel d'Offres

6- REMISE DES OFFRES (Nouveau)

➤ Date et heure limites de remise des offres le **05/04/2024 à 09 heures.**

8- OUVERTURE DES OFFRES (Nouveau)

➤ L'ouverture des offres se fera le **05/04/2024 à 10 heures.**

Pièce N°3 : Projet de Lettre-Commande

TITRE III : CADRES DES BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES (CBPU) (NOUVEAU)

III-5- Cadre du BPU du CMPJ d'Arrondissement de MBOMA (Phase1) (Nouveau)

III-5- Cadre du BFC du CMT 9.2

N°	Désignations	U	Prix Unitaire	
			En lettres	En Chiffres
LOT 100 : TRAVAUX PRELIMINAIRES				
101	Installation de chantier y compris l'amenée et le repli du matériel	FF		
102	Terrassements généraux	FF		
103	Implantation	FF		
LOT 200 : FONDATIONS				
201	Fouille en puits	m3		
202	Fouille en rigole	m3		
203	Remblais au droit des fondations	m3		
204	Remblais sous dallage	m3		
205	Béton de propreté	m3		
206	Béton armé pour semelle sous poteaux	m3		
207	Béton armé pour longrines	m3		
208	Mur en agglomérés de 20x20x40 cm bourrés au béton dosé à 250 kg/m3 de ciment	m2		
209	Dallage du sol dosé à 300 kg/m3 ép 8 cm	M2		
LOT 300 : BETON ARME EN ELEVATION				
301	Béton dosé à 350kg/m3 pour poteaux y compris coffrage	m3		
302	Béton dosé à 350kg/m3 pour poutres y compris coffrage	m3		

303	Béton dosé à 350kg/m3 pour linteaux y compris coffrage	m3	
304	Béton dosé à 350kg/m3 pour escaliers et rampes d'accès y compris coffrage	m3	
305	Béton dosé à 350kg/m3 pour toiture terrasse y compris coffrage	m3	
306	Béton dosé à 350kg/m3 pour acrotères et chéneaux	ml	
307	Béton dosé à 350kg/m3 pour montant (poteaux décoratifs) y compris coffrage	m3	
LOT 400 : MACONNERIE			
401	Maçonnerie d'agglomérés de (15 x 20 x 40)	m2	
402	Enduit ciment dosé à 400kg/m3 (ép.=2cm) pour maçonnerie	m2	
LOT 500 : CHARPENTE ET COUVERTURE			
501	Charpente en bois traité constituée de fermes triangulées	m3	
502	Bois traité pour pannes de 8x8 cm2	m3	
503	Traitement insecticide et fongicide	FF	
504	Couverture tôle bac nervurée 7/10e	m2	
505	Faux plafond en panneaux contre-plaquet y compris couvre-joint	m²	
LOT 600 : MENUISERIE BOIS - METALLIQUE			
601	Porte pleine de 90x210 cm, y compris quincaillerie et serrurerie	U	
602	Porte pleine double de 70x2x210 cm, y compris quincaillerie et serrurerie	U	
603	Portes en isoplane de 70x210 avec imposte vitrée y compris quincaillerie et serrurerie	U	
604	Anti-vol pour fenêtres	m2	
605	Cadres de fenêtres en bois rouges de (1,50x1,20)	U	
606	Cadres de fenêtres en bois rouges de (0,60x0,60)	U	
LOT 900 : ELECTRICITE (Fourniture et Pose)			
901	Câble Nu de 29mm² en cuivre pure	ml	
902	Piquet de prise de terre de 1,20m en cuivre	U	
902	Gaine annelée Ø 32 (50ml)	Rouleau	
903	Gaine annelée Ø 25 (100ml)	Rouleau	
904	Gaine orange Ø 13 (100ml)	Rouleau	
905	Gaine orange Ø 11 (100ml)	Rouleau	
LOT N° 1100 : FLUIDES (Fournitures et Poses)			
1101	Réseau d'évacuation EU/EV	Ens.	
1102	Réseau enterré	Ens.	

TITRE IV - CADRES DES DEVIS QUANTITATIFS ET ESTIMATIFS (CDQE) (NOUVEAU)

IV- 5- Cadre du DQE de la construction du CMPJ d'Arrondissement de MBOMA (Phase 1) (Nouveau)

N°	Désignations	U	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
LOT 100 : TRAVAUX PRELIMAIRES					
101	Installation de chantier y compris l'amenée et le repli du matériel	FF	1		
102	Terrassements généraux	FF	1		
103	Implantation	FF	1		
				TOTAL LOT 100 =	
LOT 200 : FONDATIONS					
201	Fouille en puits	m3	26,2		
202	Fouille en rigole	m3	49,5		
203	Remblais au droit des fondations	m3	21,0		
204	Remblais sous dallage	m3	165,4		
205	Béton de propreté	m3	6,3		
206	Béton armé pour semelle sous poteaux	m3	6,6		
207	Béton armé pour longrines	m3	11,9		
208	Mur en agglomérés de 20x20x40 cm bourrés au béton dosé à 250 kg/m3 de ciment	m2	197,9		
209	Dallage du sol dosé à 300 kg/m3 ép 8 cm	M2	428,65		

LOT 300 : BETON ARME EN ELEVATION					TOTAL LOT 200 =
301	Béton dosé à 350kg/m3 pour poteaux y compris coffrage	m3	3,0		
302	Béton dosé à 350kg/m3 pour poutres y compris coffrage	m3	5,9		
303	Béton dosé à 350kg/m3 pour linteaux y compris coffrage	m3	2,8		
304	Béton dosé à 350kg/m3 pour escaliers et rampes d'accès y compris coffrage	m3	2,1		
305	Béton dosé à 350kg/m3 pour toiture terrasse y compris coffrage	m3	12,5		
306	Béton dosé à 350kg/m3 pour acrotères et chéneaux	ml	109,2		
307	Béton dosé à 350kg/m3 pour montant (poteaux décoratifs) y compris coffrage	m3	1,1		
TOTAL LOT 300 =					
LOT 400 : MACONNERIE					TOTAL LOT 400 =
401	Maçonnerie d'agglomérés de (15 x 20 x 40)	m2	385,9		
402	Enduit ciment dosé à 400kg/m3 (ép.=2cm) pour maçonnerie	m2	162,8		
TOTAL LOT 400 =					
LOT 500 : CHARPENTE ET COUVERTURE					TOTAL LOT 500 =
501	Charpente en bois traité constituée de fermes triangulées	m3	3,4		
502	Bois traité pour pannes de 8x8 cm2	m3	0,5		
503	Traitement insecticide et fongicide	FF	1,0		
504	Couverture tôle bac nervurée 7/10e	m2	296,5		
505	Faux plafond en panneaux contre-plaquet y compris couvre-joint	m²	330,8		
TOTAL LOT 500 =					
LOT 600 : MENUISERIE BOIS - METALLIQUE					TOTAL LOT 600 =
601	Porte pleine de 90x210 cm, y compris quincaillerie et serrurerie	U	12		
602	Porte pleine double de 70x2x210 cm, y compris quincaillerie et serrurerie	U	3		
603	Portes en isoplane de 70x210 avec imposte vitrée y compris quincaillerie et serrurerie	U	6		
604	Anti-vol pour fenêtres	m2	60,48		
605	Cadres de fenêtres en bois rouges de (1,50x1,20)	U	29		
606	Cadres de fenêtres en bois rouges de (0,60x0,60)	U	7		
TOTAL LOT 600 =					
LOT 900 : ELECTRICITE (Fourniture et Pose)					TOTAL LOT 900 =
901	Câble Nu de 29mm² en cuivre pure	ml	154		
902	Piquet de prise de terre de 1,20m en cuivre	U	3		
903	Gaine annellée Ø 32 (50ml)	Rouleau	1		
904	Gaine annellée Ø 25 (100ml)	Rouleau	4		
905	Gaine orange Ø 13 (100ml)	Rouleau	10		
906	Gaine orange Ø 11 (100ml)	Rouleau	10		
TOTAL LOT 900 =					
LOT N° 1100 : FLUIDES (Fournitures et Poses)					TOTAL LOT 1100 =
1101	Réseau d'évacuation EU/EV	Ens.	1		
1102	Réseau enterré	Ens.	1		
TOTAL LOT 1100 =					

p

RECAPITULATIF

LOT N° 1: TRAVAUX PRELIMINAIRES	
LOT 100 : TRAVAUX PRELIMINAIRES	
LOT 200 : FONDATIONS	
LOT 300 : BETON ARME EN ELEVATION	
LOT 400 : MACONNERIE	
LOT 500 : CHARPENTE ET COUVERTURE	
LOT 600 : MENUISERIE BOIS - METALLIQUE	
LOT 900 : ELECTRICITE (Fourniture et Pose)	
LOT N° 1100 : FLUIDES (Fournitures et Poses)	
TOTAL HT	
TVA (19.25%)	
TOTAL TTC	
AIR (2.2% ou 5,5%)	
NET A MANDATER	

Arrêter le montant du présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de :

LE RESTE SANS CHANGEMENT

Ampliations :

- ✓ Maître d'Ouvrage (01) ;
- ✓ ARMP (pour insertion au JDM) ;
- ✓ DDMINMAP-HN
- ✓ Pdt /CIPM-MMA ;
- ✓ Affichage ;
- ✓ Chrono
- ✓ Archives.

MBOMA, le 25/03/2024

Le Maire de la Commune de MBOMA, Maître d'Ouvrage

Autorité Contractante



Da Mayelle Foula Foula Foula
Ancien Député à l'Assemblée Nationale
Contrôleur Principal du Trésor