


REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie
REGION DE L'OUEST
COMMUNE DE BATCHAM
CABINET DU MAIRE
(237)699966131/698898903
EMAIL : communebatcham@gmail.com



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work- Fatherland
WEST REGION
BATCHAM COUNCIL
ORD MAYOR'S CHAMBER
(237) 699966131/69889890
EMAIL : communebatcham@gmail.com

**ADDITIF N°01/AD/CIPM/SG/2024 RELATIF AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°02 /AONO/C- CMBATCH-
SG/CIPM/24 DU 12 MARS 2024 POUR EXECUTION DES TRAVAUX
D'ELECTRIFICATION DU VILLAGE BAMETSA-BAZINTIA DANS LA COMMUNE DE
BATCHAM , DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS**

I - Au lieu de :

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N°	DESIGNATION	U	PU en chiffre	PU en lettre
100	Installation de chantier			
101	Installation de chantier et amené du matériel	FF		
102	Projet d'exécution	FF		
200	Construction d'un reseau HTA MONOPHASE AERIEN CABLE ALMELEC 34MM2			
201	Etude et piquetage	km		
202	Fouilles en terrain normal	m³		
203	Fouilles en terrain latéritique et rocailleux	m³		
204	Fourniture et Pose Poteau Béton 11m/300 daN	U		
205	Fourniture et Pose Poteau Béton 11m/500 daN	U		
206	Fourniture et Pose Poteau Béton 11m/800 daN	U		
207	Fourniture et Pose Poteau Bois 11m/S Classe D	U		
208	Fourniture et Pose Poteau bois 11 m/J Classe D	U		
209	Fourniture et Pose Poteau Bois 11 m/X Classe D	U		
210	Massif de fondation pour PBA	m³		
211	Fourniture et Pose Console de tête	U		
212	Fourniture et Pose Isolateurs rigide (30 kV)	U		
213	Fourniture et Pose Chaîne d'ancrage 3 éléments (30 kV)	U		
214	Fourniture et Pose Chaîne d'ancrage 4 éléments (30 kV)	U		
215	Fourniture et Pose Pince d'ancrage MT	U		
216	Fourniture et Pose Fer U pour ancrage MT	U		
217	Fourniture et Déroulage Câble almélec 34 mm²	ml		
218	Prise en charge touret MT	U		
219	Fourniture et Pose Plaque DM	U		
220	Fourniture et Pose Plaque Numéro et Numérotation	U		

N°	DESIGNATION	U	PU en chiffre	PU en lettre
221	Confection bretelle de dérivation MT	U		
222	Travaux sous coupure HTA MONO	U		
223	Dépose Console de tête	U		
224	Dépose Isolateurs rigide ou suspendus (30 KV)	U		
225	Dépose Chaîne d'ancrage 3 éléments (30 KV)	U		
226	Dépose Chaîne d'ancrage 4 éléments (30 KV)	U		
227	Démolition Massif de fondation pour PBA	U		
228	Dépose Câble almélec 34 mm²	ml		
229	Dépose Poteau Béton 11m/300 daN	U		
230	Dépose Poteau Béton 11m/500 daN	U		
231	Dépose Poteau Béton 11m/800 daN	U		
232	Dépose Poteau Bois 11 m/S Classe D	U		
233	Dépose Poteau Bois 11 m/J Classe D	U		
234	Pose Console de tête	U		
235	Pose Isolateurs rigide ou suspendus (30 kV)	U		
236	Pose Chaîne d'ancrage 3 éléments (30 kV)	U		
237	Pose Pince d'ancrage MT	U		
238	Pose Fer U pour ancrage MT	U		
239	Déroulage Câble almélec 34 mm²	ml		
240	Reprise et Réglage Câble almélec 34 mm²	ml		
400	CONSTRUCTION BT AERIEN EN CABLE TORSADE 4x25 MM2			
401	Etude et piquetage	km		
402	Fouilles en terrain normal	m³		
403	Fouilles en terrain rocailleux	m³		
404	Fourniture et Pose Poteau Béton 09m/300 daN	U		
405	Fourniture et Pose Poteau Béton 09m/500 daN	U		
406	Fourniture et Pose Poteau Béton 09m/800 daN	U		
407	Fourniture et Pose Poteau Bois 9m/S Classe C ou D	U		
408	Fourniture et Pose Poteau Bois 9m/J Classe C ou D	U		
409	Fourniture et Pose Poteau Bois 9m/X Classe C ou D	U		
410	Massif de fondation pour PBA	m³		
411	Fourniture et Pose Armement d'alignement BT	U		
412	Fourniture et Pose Armement d'ancrage BT	U		
413	Fourniture et Pose Câbe torsadé 4x25 mm2	ml		
414	Prise en charge touret BT	U		
415	Fouilles pour mise à la terre de type C	U		
416	Mise à la terre de type C	U		
417	Fourniture et Pose Raccord de dérivation BT Ens 4	Ens		
418	Fourniture et Pose Plaque Numéro et Numérotation	U		
419	Fourniture et Pose Capuchon d'extrémité retractable	U		
500	PRESTATIONS DIVERSES			
501	Autres travaux de dépose, repose et reprise des équipements existants	FF		
502	Abattage et élagage	km		
503	Transport et manutention poteau béton	U		
504	Transport et manutention poteau bois	Tkm		

N°	DESIGNATION	U	PU en chiffre	PU en lettre
505	Transport et manutention matériel	Tkm		
506	Déplacement d'équipes	Heure		
507	Plan de recollement complet	FF		
508	Démobilisation du chantier et repli du matériel	FF		
600	BRANCHEMENT MENAGE ET ECLAIRAGE PUBLIC			
601	Branchement + Abonnement prépayé Eneo 2 fils	U		
602	Branchement + Abonnement prépayé Eneo 4 fils	U		
603	Fourniture et Pose Lampadaire d'éclairage public (Crépus.)	U		

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

	DESIGNATION	U	QTE	P.U.	P.T.
100	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
101	Installation de chantier et amené du matériel	FF	1		
102	Projet d'exécution	FF	1		
	TOTAL 100				
200	CONSTRUCTION D'UN RESEAU HTA MONOPHASE AERIEN EN CABLE ALMELEC 34 MM2				
201	Etude et piquetage	km	0		
202	Fouilles en terrain normal	m³	3,072		
203	Fouilles en terrain latéritique et rocailleux	m³	0		
204	Fourniture et Pose Poteau Béton 11m/300 daN	U	2		
205	Fourniture et Pose Poteau Béton 11m/500 daN	U	3		
206	Fourniture et Pose Poteau Béton 11m/800 daN	U	0		
207	Fourniture et Pose Poteau Bois 11m/S Classe D	U	0		
208	Fourniture et Pose Poteau bois 11 m/J Classe D	U	0		
209	Fourniture et Pose Poteau Bois 11 m/X Classe D	U	0		
210	Massif de fondation pour PBA	m³	2,508		
211	Fourniture et Pose Console de tête	U	2		
212	Fourniture et Pose Isolateurs rigide (30 kV)	U	2		
213	Fourniture et Pose Chaîne d'ancrage 3 éléments (30 kV)	U	4		
214	Fourniture et Pose Chaîne d'ancrage 4 éléments (30 kV)	U	0		
215	Fourniture et Pose Pince d'ancrage MT	U	0		
216	Fourniture et Pose Fer U pour ancrage MT	U	2		
217	Fourniture et Déroulage Câble almelec 34 mm²	ml	0		
218	Prise en charge touret MT	U	0		
219	Fourniture et Pose Plaque DM	U	5		
220	Fourniture et Pose Plaque Numéro et Numérotation	U	5		
221	Confection bretelle de dérivation MT	U	0		
222	Travaux sous coupure HTA MONO	U	0		
223	Dépose Console de tête	U	2		
224	Dépose Isolateurs rigide ou suspendus (30 KV)	U	2		

	DESIGNATION	U	QTE	P.U.	P.T.
225	Dépose Chaîne d'ancrage 3 éléments (30 KV)	U	4		
226	Dépose Chaîne d'ancrage 4 éléments (30 KV)	U	2		
227	Démolition Massif de fondation pour PBA	U	0		
228	Dépose Câble almélec 34 mm ²	ml	262,5		
229	Dépose Poteau Béton 11m/300 daN	U	0		
230	Dépose Poteau Béton 11m/500 daN	U	0		
231	Dépose Poteau Béton 11m/800 daN	U	0		
232	Dépose Poteau Bois 11 m/S Classe D	U	2		
233	Dépose Poteau Bois 11 m/J Classe D	U	1		
234	Pose Console de tête	U	2		
235	Pose Isolateurs rigide ou suspendus (30 kV)	U	2		
236	Pose Chaîne d'ancrage 3 éléments (30 kV)	U	4		
237	Pose Pince d'ancrage MT	U	0		
238	Pose Fer U pour ancrage MT	U	0		
239	Déroutage Câble almélec 34 mm ²	ml	0		
240	Reprise et Réglage Câble almélec 34 mm ²	ml	262,5		
	SOUS-TOTAL 200				
400	CONSTRUCTION D'UN RESEAU BT AERIEN EN CABLE TORSADE 4x25 MM2				
401	Etude et piquetage	km	1,50		
402	Fouilles en terrain normal	m ³	8,638		
403	Fouilles en terrain rocailleux	m ³	0		
404	Fourniture et Pose Poteau Béton 09m/300 daN	U	0		
405	Fourniture et Pose Poteau Béton 09m/500 daN	U	9		
406	Fourniture et Pose Poteau Béton 09m/800 daN	U	0		
407	Fourniture et Pose Poteau Bois 9m/S Classe C ou D	U	16		
408	Fourniture et Pose Poteau Bois 9m/J Classe C ou D	U	0		
409	Fourniture et Pose Poteau Bois 9m/X Classe C ou D	U	0		
410	Massif de fondation pour PBA	m ³	3,474		
411	Fourniture et Pose Armement d'alignement BT	U	18		
412	Fourniture et Pose Armement d'ancrage BT	U	24		
413	Fourniture et Pose Câbe torsadé 4x25 mm2	ml	1 574		
414	Prise en charge touret BT	U	3		
415	Fouilles pour mise à la terre de type C	U	13,44		
416	Mise à la terre de type C	U	6		
417	Fourniture et Pose Raccord de dérivation BT Ens 4	Ens	4		
418	Fourniture et Pose Plaque Numéro et Numérotation	U	25		
419	Fourniture et Pose Capuchon d'extrémité retractable	U	2		
	SOUS-TOTAL 400				
500	PRESTATIONS DIVERSES				
501	Autres travaux de dépose, repose et reprise des équipements existants	FF	0		
502	Abattage et élagage	km	0,40		
503	Transport et manutention poteau béton	U	14		
504	Transport et manutention poteau bois	Tkm	1		
505	Transport et manutention matériel	Tkm	1		

	DESIGNATION	U	QTE	P.U.	P.T.
506	Déplacement d'équipes	Heure	1		
507	Plan de recollement complet	FF	1		
508	Démobilisation du chantier et repli du matériel	FF	1		
	SOUS-TOTAL 500				
600	BRANCHEMENT MENAGE ET ECLAIRAGE PUBLIC				
601	Branchement + Abonnement prépayé Eneo 2 fils	U	0		
602	Branchement + Abonnement prépayé Eneo 4 fils	U	0		
603	Fourniture et Pose Lampadaire d'éclairage public (Crépus.)	U	1		
	SOUS-TOTAL 600				
A	TOTAL GENERAL H.T.				
B	T.V.A. (19,25%)	%	19,25		
C	I.R. (2,2%) des	%	2,2		
D	TOTAL A MANDATER (IR =2,2%)				
E	TOTAL GENERAL T.T.C				

II- Lire plutôt

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE

N°	DESIGNATION	U	PU en chiffre	PU en lettre
100	Installation de chantier			
101	Installation de chantier et amené du matériel	FF		
102	Projet d'exécution	FF		
200	Construction d'un reseau HTA MONOPHASE AERIEN CABLE ALMELEC 34MM2			
201	Etude et piquetage	km		
202	Fouilles en terrain normal	m ³		
203	Fouilles en terrain latéritique et rocailloux	m ³		
204	Fourniture et Pose Poteau Béton 11m/300 daN	U		
205	Fourniture et Pose Poteau Béton 11m/500 daN	U		
206	Fourniture et Pose Poteau Béton 11m/800 daN	U		
207	Fourniture et Pose Poteau Bois 11m/S Classe D	U		
208	Fourniture et Pose Poteau bois 11 m/J Classe D	U		
209	Fourniture et Pose Poteau Bois 11 m/X Classe D	U		
210	Massif de fondation pour PBA	m ³		
211	Fourniture et Pose Console de tête	U		
212	Fourniture et Pose Isolateurs rigide (30 kV)	U		
213	Fourniture et Pose Chaîne d'ancrage 3 éléments (30 kV)	U		
214	Fourniture et Pose Chaîne d'ancrage 4 éléments (30 kV)	U		

N°	DESIGNATION	U	PU en chiffre	PU en lettre
215	Fourniture et Pose Pince d'ancrage MT	U		
216	Fourniture et Pose Fer U pour ancrage MT	U		
217	Fourniture et Déroulage Câble almélec 34 mm²	ml		
218	Prise en charge touret MT	U		
219	Fourniture et Pose Plaque DM	U		
220	Fourniture et Pose Plaque Numéro et Numérotation	U		
221	Confection bretelle de dérivation MT	U		
222	Travaux sous coupure HTA MONO	U		
223	Dépose Console de tête	U		
224	Dépose Isolateurs rigide ou suspendus (30 KV)	U		
225	Dépose Chaîne d'ancrage 3 éléments (30 KV)	U		
226	Dépose Chaîne d'ancrage 4 éléments (30 KV)	U		
227	Démolition Massif de fondation pour PBA	U		
228	Dépose Câble almélec 34 mm²	ml		
229	Dépose Poteau Béton 11m/300 daN	U		
230	Dépose Poteau Béton 11m/500 daN	U		
231	Dépose Poteau Béton 11m/800 daN	U		
232	Dépose Poteau Bois 11 m/S Classe D	U		
233	Dépose Poteau Bois 11 m/J Classe D	U		
234	Pose Console de tête	U		
235	Pose Isolateurs rigide ou suspendus (30 kV)	U		
236	Pose Chaîne d'ancrage 3 éléments (30 kV)	U		
237	Pose Pince d'ancrage MT	U		
238	Pose Fer U pour ancrage MT	U		
239	Déroulage Câble almélec 34 mm²	ml		
240	Reprise et Réglage Câble almélec 34 mm²	ml		
400	CONSTRUCTION BT AERIEN EN CABLE TORSADÉ 4x25 MM²			
401	Etude et piquetage	km		
402	Fouilles en terrain normal	m³		
403	Fouilles en terrain rocailleux	m³		
404	Fourniture et Pose Poteau Béton 09m/300 daN	U		
405	Fourniture et Pose Poteau Béton 09m/500 daN	U		
406	Fourniture et Pose Poteau Béton 09m/800 daN	U		
407	Fourniture et Pose Poteau Bois 9m/S Classe C ou D	U		
408	Fourniture et Pose Poteau Bois 9m/J Classe C ou D	U		
409	Fourniture et Pose Poteau Bois 9m/X Classe C ou D	U		
410	Massif de fondation pour PBA	m³		
411	Fourniture et Pose Armement d'alignement BT	U		
412	Fourniture et Pose Armement d'ancrage BT	U		
413	Fourniture et Pose Câbe torsadé 4x25 mm²	ml		
414	Prise en charge touret BT	U		
415	Fouilles pour mise à la terre de type C	U		
416	Mise à la terre de type C	U		
417	Fourniture et Pose Raccord de dérivation BT Ens 4	Ens		
418	Fourniture et Pose Plaque Numéro et Numérotation	U		
419	Fourniture et Pose Capuchon d'extrémité retractable	U		

N°	DESIGNATION	U	PU en chiffre	PU en lettre
500	PRESTATIONS DIVERSES			
501	Autres travaux de dépose, repose et reprise des équipements existants	FF		
502	Abattage et élagage	km		
503	Transport et manutention poteau béton	U		
504	Transport et manutention poteau bois	Tkm		
505	Transport et manutention matériel	Tkm		
506	Déplacement d'équipes	Heure		
507	Plan de recollement complet	FF		
508	Démobilisation du chantier et repli du matériel	FF		
600	BRANCHEMENT MENAGE ET ECLAIRAGE PUBLIC			
601	Branchement + Abonnement prépayé Eneo 2 fils	U		
602	Branchement + Abonnement prépayé Eneo 4 fils	U		
603	Fourniture et Pose Lampadaire d'éclairage public (Crépus.)	U		
700	Prise en compte des aspects sociaux environnementaux			
701	Sécurisation du site avec les bandes autofloriscentes	FF		

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

	DESIGNATION	U	QTE	P.U	P.T
100	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
101	Installation de chantier et amené du matériel	FF	1		
102	Projet d'exécution	FF	1		
	TOTAL 100				
200	CONSTRUCTION D'UN RESEAU HTA MONOPHASE AERIEN EN CABLE ALMELEC 34 MM2				
201	Etude et piquetage	km	0		
202	Fouilles en terrain normal	m³	3,072		
203	Fouilles en terrain latéritique et rocailleux	m³	0		
204	Fourniture et Pose Poteau Béton 11m/300 daN	U	2		
205	Fourniture et Pose Poteau Béton 11m/500 daN	U	3		
206	Fourniture et Pose Poteau Béton 11m/800 daN	U	0		
207	Fourniture et Pose Poteau Bois 11m/S Classe D	U	0		
208	Fourniture et Pose Poteau bois 11 m/J Classe D	U	0		
209	Fourniture et Pose Poteau Bois 11 m/X Classe D	U	0		
210	Massif de fondation pour PBA	m³	2,508		
211	Fourniture et Pose Console de tête	U	2		
212	Fourniture et Pose Isolateurs rigide (30 kV)	U	2		
213	Fourniture et Pose Chaîne d'ancrage 3 éléments (30 kV)	U	4		
214	Fourniture et Pose Chaîne d'ancrage 4 éléments (30 kV)	U	0		

	DESIGNATION	U	QTE	P.U.	P.T.
215	Fourniture et Pose Pince d'ancrage MT	U	0		
216	Fourniture et Pose Fer U pour ancrage MT	U	2		
217	Fourniture et Déroulage Câble almélec 34 mm²	ml	0		
218	Prise en charge touret MT	U	0		
219	Fourniture et Pose Plaque DM	U	5		
220	Fourniture et Pose Plaque Numéro et Numérotation	U	5		
221	Confection bretelle de dérivation MT	U	0		
222	Travaux sous coupure HTA MONO	U	0		
223	Dépose Console de tête	U	2		
224	Dépose Isolateurs rigide ou suspendus (30 KV)	U	2		
225	Dépose Chaîne d'ancrage 3 éléments (30 KV)	U	4		
226	Dépose Chaîne d'ancrage 4 éléments (30 KV)	U	2		
227	Démolition Massif de fondation pour PBA	U	0		
228	Dépose Câble almélec 34 mm²	ml	262,5		
229	Dépose Poteau Béton 11m/300 daN	U	0		
230	Dépose Poteau Béton 11m/500 daN	U	0		
231	Dépose Poteau Béton 11m/800 daN	U	0		
232	Dépose Poteau Bois 11 m/S Classe D	U	2		
233	Dépose Poteau Bois 11 m/J Classe D	U	1		
234	Pose Console de tête	U	2		
235	Pose Isolateurs rigide ou suspendus (30 kV)	U	2		
236	Pose Chaîne d'ancrage 3 éléments (30 kV)	U	4		
237	Pose Pince d'ancrage MT	U	0		
238	Pose Fer U pour ancrage MT	U	0		
239	Déroulage Câble almélec 34 mm²	ml	0		
240	Reprise et Réglage Câble almélec 34 mm²	ml	262,5		
	SOUS-TOTAL 200				
400	CONSTRUCTION D'UN RESEAU BT AERIEN EN CABLE TORSADE 4x25 MM2				
401	Etude et piquetage	km	1,50		
402	Fouilles en terrain normal	m³	8,638		
403	Fouilles en terrain rocailleux	m³	0		
404	Fourniture et Pose Poteau Béton 09m/300 daN	U	0		
405	Fourniture et Pose Poteau Béton 09m/500 daN	U	9		
406	Fourniture et Pose Poteau Béton 09m/800 daN	U	0		
407	Fourniture et Pose Poteau Bois 9m/S Classe C ou D	U	16		
408	Fourniture et Pose Poteau Bois 9m/J Classe C ou D	U	0		
409	Fourniture et Pose Poteau Bois 9m/X Classe C ou D	U	0		
410	Massif de fondation pour PBA	m³	3,474		
411	Fourniture et Pose Armement d'alignement BT	U	18		
412	Fourniture et Pose Armement d'ancrage BT	U	24		
413	Fourniture et Pose Câbe torsadé 4x25 mm2	ml	1 574		
414	Prise en charge touret BT	U	3		
415	Fouilles pour mise à la terre de type C	U	13,44		
416	Mise à la terre de type C	U	6		
417	Fourniture et Pose Raccord de dérivation BT Ens 4	Ens	4		

	DESIGNATION	U	QTE	P.U.	P.T.
418	Fourniture et Pose Plaque Numéro et Numérotation	U	25		
419	Fourniture et Pose Capuchon d'extrémité retractable	U	2		
	SOUS-TOTAL 400				
500	PRESTATIONS DIVERSES				
501	Autres travaux de dépose, repose et reprise des équipements existants	FF	0		
502	Abattage et élagage	km	0,40		
503	Transport et manutention poteau béton	U	14		
504	Transport et manutention poteau bois	Tkm	1		
505	Transport et manutention matériel	Tkm	1		
506	Déplacement d'équipes	Heure	1		
507	Plan de recollement complet	FF	1		
508	Démobilisation du chantier et repli du matériel	FF	1		
	SOUS-TOTAL 500				
600	BRANCHEMENT MENAGE ET ECLAIRAGE PUBLIC				
601	Branchement + Abonnement prépayé Eneo 2 fils	U	0		
602	Branchement + Abonnement prépayé Eneo 4 fils	U	0		
603	Fourniture et Pose Lampadaire d'éclairage public (Crépus.)	U	1		
	SOUS-TOTAL 600				
700	PRISE EN COMPTE DES ASPECTS SOCIAUX ENVIRONNEMENTAUX				
701	Sécurisation de la zone de travail avec la bande autofluorescente	FF			
A	TOTAL GENERAL H.T.				
B	T.V.A. (19,25%)	%	19,25		
C	I.R. (2,2%) des	%	2,2		
D	TOTAL A MANDATER (IR =2,2%)				
E	TOTAL GENERAL T.T.C				

Batcham le 11 AVR 2024



Le Maire

[Signature]
Maître Echinia Pierre
 DIGNITE DE GRAND OFFICIER
 ORDRE