

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie


REGION DU NORD

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE MAYO-
HOURNA

SECRETARIAT GENERAL

B.P: GAROUA. TEL :



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

NORTH REGION

BENOUE DIVISION

SUBDIVISION COUNCIL OF MAYO-
HOURNA

GENERAL SECRETARY

PO BOX: Gra. Phone :

ADDITIF N°004 /A/ C-MAYO HOURNA/SG/ST/CIPM/2024PORTANT REPORT DE LA DATE D'OUVERTURE DES PLIS RELATIFS A L'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 001 /AONO/C-MAYO HOURNA/SG/ST/CIPM/2024 DU 12/06/2024LANCE EN PROCEDURE D'URGENCE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE DANS CERTAINES ECOLES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE MAYO HOURNA, DEPARTEMENT DE LA BENOUE, REGION DU NORD

Lot 1 ; EP de Tcharatché 2

Lot 2 ; EP Bilingue de Barndaké

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MAYO HOURNA(Maître d'Ouvrage),

Informe les soumissionnaires à L'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT cité ci haut du report de la date d'ouverture des plis et modification des pièce N° 07 conformément à l'Article 8.1 du RGAO, qui :

Point 4 :Allotissement

INITIALEMENT :

Un soumissionnaire ne peut être attributaire que d'un seul (01) lot.

CONSIDERER PLUTOT :

Un soumissionnaire peut être attributaire desdeux (02) lots.

Pièce N°07 :Cadre de devis quantitatif et estimatif (DQE)

INITIALEMENT :

Le DQE donc le montant TTC est de Vingt-deux millions (22 000 000) FCFA.

CONSIDERER PLUTOT :

Le DQE ci-joint donc le montant TTC est de Vingt millions (20 000 000) FCFA.

Point 13 :Date ouverture des plis

INITIALEMENT :

Date ouverture des plis : Le Mardi 16/07/2024 à 16 heures précises.

CONSIDERER PLUTOT :

Date ouverture des plis : Le mercredi 24 Juillet 2024 à 16 heures précises.

Le reste sans changement.

Ampliations :

- DDM/AP/Bénoué
- MIN-DEVEL/Bénoué
- ARMP /Nord (pour publication et archivage)
- Président CIPM (pour information)
- SOPECAM (Pour publication)
- Affichage (pour information)
- Archives/Cheraga



Barndaké, le

17 JUIL 2024

Amadou Aboubakar
Maire

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Pour les Travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classe dans certaines écoles publiques de la Commune de Mayo Hourna

N°	DESIGNATION	U	QTE	P.U	TOTAL
	Lot 100: TRAVAUX PREPARATOIRES				
100	Etudes et Installation du chantier	FF	1		
	Sous-Total lot 100				
	Lot 200: TERRASSEMENT				
201	Fouille en rigoles et en puits (profondeurs sup ou égales à 80cm)	m ³	27,46		
202	Remblais de terre	m ³	70,11		
	Sous-Total lot 200				
	LOT 300: FONDATION				
301	Béton de propreté de 5cm dosé à 150kg/m ³	m ³	1,96		
302	Agglos de 20x20x40 bourrés	m ²	47,55		
303	Béton armé pour semelles, amorces poteaux et chainages dosé à 350 kg/m ³	m ³	4,77		
304	Film polyane	m ²	165,6		
305	Béton légèrement armé pour dallage sol et estrade (ép.8 cm)	m ²	165,6		
	Sous-Total lot 300				
	Lot 400: MACONNERIE -ELEVATION				
401	Agglos de 15x20x40	m ²	173,7		
402	Béton armé pour poteaux, linteaux, chainages et poutres dosé à 350 kg/m ³ Enduit au mortier de ciment Agglos 15x20x40	m ³	6,612		
403	Claustras	m ²	24		
404	Estrade	U	2		
405	Réalisation de rampe d'accès pour handicapés	U	1		
406	Tableau mural réalisé sur grille	U	2		
407	Enduit au mortier de ciment dosé à 600 kg/m ³	m ²	347,4		
408	Chape lissée	m ²	165,6		
	Sous-Total lot 400				
	Lot 500: CHARPENTE-COUVERTURE				
501	Ferme en bois de 3x15 assemblés en fermes y compris toutes sujétions	U	7		
502	F et P bois de 8x8 pour pannes et lattes de rive de pignon au carbonyle	m ³	1,8		
503	F et P de Plafond en plafonnite de 4 mm y compris solivage y compris toutes sujétions de pose et fourniture	m ²	165,6		

504	F et P de Plafond extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage et toutes sujétions de pose et fourniture	m ²	33,54		
505	F et P de Planche de rive	MI	63,9		
506	F et P de Tôle bac alu 6/10e de 6m ou équivalent	m ²	232,99		
507	F et P de Tôle faitière de 50 cm de large	MI	24		
508	F et P de Tôle de bardage de 30 cm de large	MI	63,9		
Sous-TOTAL LOT 500					
Lot 600: MENUISERIE METALLIQUE					
601	Ppote métallique de 97x220	U	4		
602	Seuils en cornière	MI	40,45		
Sous-TOTAL LOT 600					
Lot 700: ELECTRICITE					
701	Tube flexible orange	Rle	1		
702	Fourniture et Pose de câbles V.G.V 1,5 mm ² en plafond	Rle	1		
703	Fourniture et Pose de fil TH 2,5 mm ²	Rle	2		
704	Fourniture et Pose de Réglette avec tube fluo de 120 y/c toute sujétions	U	12		
705	Fourniture et Pose de Hublots ronds	U	2		
706	Fourniture et Pose d'Interrupteurs et Prises de courant encastrées	U	8		
707	Attaches, dominos boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'Etablissement	ENS	1		
Sous-Total LOT 700					
Lot,800: PEINTURE					
801	Application de deux couches de peinture pour faux plafond type pantex 800	m ²	165,6		
802	Application de deux couches de peinture sur murs extérieurs pantex type 1300	m ²	152,7		
803	Application de deux couches de peinture sur murs intérieurs type pantex 800	m ²	194,7		
804	Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour Menuiserie bois et métallique	m ²	17,072		
Sous-Total LOT 800					
LOT 900: VRD					
901	Caniveau périphérique de section 40X50 de profondeur et 40 cm de large exécuté en béton armé dosé à 350 kg/m ³ dallage des alentours du bâtiment à 90 cm du bâtiment	ml	62		
Sous total Lot 900					

RECAPITULATION

LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES	
LOT 200 : TERRASSEMENT	
LOT 300 : FONDATIONS	
LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATION	
LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE	
LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE	
LOT 700 : ELECTRICITE	
LOT 800 : PEINTURE	
LOT 900 : VRD	
LOT 1000: ENVIRONNEMENT	
MONTANT TOTAL HT	
TOTAL TTC	
TVA 19,25%	
IR 2,2 %	
TOTAL DES TAXES	
NET A MANDATER	