

de

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE LA DECENTRALISATION
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

REGION DU CENTRE

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

COMMUNE DE MAKAK

SECRETARIAT GENERAL



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF DECENTRALIZATION
AND LOCAL DEVELOPMENT

CENTER REGION

NYONG AND KELLE DIVISION

MAKAK COUNCIL

GENERAL SECRETARIAT

Maître d'Ouvrage : Maire de la Commune de MAKAK

ADDITIF N°008

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 003/AONO/R-CE/D-NK/C-MAKAK/SG/STADL/2024 DU 13 JUIN 2024

POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'ECOLE PUBLIQUE DE MALOUME-NKOG-HOS
COMMUNE DE MAKAK, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE, REGION DU CENTRE EN PROCEDURE D'URGENCE

AU LIEU DE LIRE

**CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES HORS TVA POUR LA
REHABILITATION DE L'ECOLE PUBLIQUE DE MALOUME NKOG – HOS**

N° Prix	Désignation des tâches Prix Unitaires hors TVA en Lettres	U.	P.U. HTVA En chiffre	P.U. HTVA En lettre
101	<u>LOT 100 : INSTALLATION DE CHANTIER ET ETUDE</u> Amené et repli, pose d'une plaque de chantier Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait (Ff) toutes les études afférentes au projet (plan, aires de stockage ; projet d'exécution des travaux), les frais d'installation de chantier ainsi que l'amenée et le repli du matériel ainsi que, la réalisation de la Notice d'Impact Environnemental. il comprend : - Les frais d'acquisition ou d'occupation temporaire du terrain nécessaire, indemnisation de toute nature ; - la préparation des surfaces, la construction, les aménagements des baraques de chantier, des ateliers, des entrepôts, les logements, bureaux et laboratoires de l'entrepreneur et de l'Ingénieur du Marché ; - les bureaux de l'administration selon le plan fourni par l'Ingénieur du Marché ; - l'alimentation en au potable et en énergie électrique du chantier et l'évacuation des eaux usées après dégraissage et épuration par fosse septique ; - les moyens de liaison téléphonique ; - les frais d'entretien, de nettoyage et d'exploitation des locaux, ateliers et entrepôts, y compris gardiennage ; - l'amenée et le repli du matériel et engins nécessaires à l'exécution du chantier, y compris notamment centrale de concassage, centrale à béton, bascule de chantier, engins de terrassement, de chaussée et de transport ; - l'aménagement et l'entretien des voies d'accès au chantier ; - le contrôle et la vérification des plans de l'Appel d'Offres ;			

	<ul style="list-style-type: none"> - la remise en état des sites conformément aux prescriptions environnementales, et toutes autres sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux dans les délais impartis : - le(s) panneau(x) d'indication du chantier - les suggestions de maintien de la circulation durant les travaux. <p>Le paiement sera effectué de la manière suivante au prorata de l'avancement et dans les limites</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quatre-vingt-cinq (85) pour cent après toutes les études afférentes au projet (plan, aires de stockage ; projet d'exécution des travaux) et l'installation du chantier ; - Quinze (15) pour cent après le démontage, le repli du chantier, l'établissement du cahier de charge de la Notice d'Impact Environnemental la remise en état des lieux et la remise par l'Entrepreneur du dossier des plans conformes à l'exécution (plan de recollement). <p><i>Le Forfait ----- F CFA</i></p>	ff		
102	<p>Etude, production des documents d'exécution</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré de débroussaillage du terrain sur lequel le bâtiment doit être construit et une emprise de 5m autour de celui-ci.</p> <p><i>Le Mètre carré ----- F CFA</i></p>	m²		
LOT 200 : TRAVAUX DE DEMOLITION				
201	<p>LOT 200 : DEMOLITION</p> <p>Démolition des sols</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré, le nivellement de la plate-forme sur l'emplacement du bâtiment avec une emprise de 2m tout autour de celui-ci.</p> <p><i>Le Mètre carré ----- F CFA</i></p>	m²		
202	<p>Enlèvement gravats</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube m³.</p> <p><i>Le Mètre cube ----- F CFA</i></p>	m³		
203	<p>Dépose des tôles et plafond défectueux (les 2 blocs de 3 salles. Dépose l'antivol)</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat</p> <p><i>Le Forfait ----- F CFA</i></p>	FF		
LOT 300 : BETON – BETON ARME				
301	<p>LOT 300 : BETON</p> <p>Reprise du dallage en béton dosé à 300kg/ m³</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube la mise au fonds de fouilles d'un béton maigre dosé à 150kg/m³ de 5 cm d'épaisseur</p> <p><i>Le Mètre cube ----- F CFA</i></p>	m³		
302	<p>Chappe lisse simple</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré l'exécution des murs de fondation en agglomérés de ciment de 20x20x40 bourrés au béton ordinaire dosé à 200kg/m³</p> <p><i>Le Mètre carré ----- F CFA</i></p>	M²		
303	<p>Raccords de maçonnerie</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube la réalisation des travaux ci-après :</p> <p><i>Le Mètre cube ----- F CFA</i></p>	m³		
304	<p>Claustras</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré, y compris une estrade suivant les indications du plan.</p> <p><i>Le Mètre carré ----- F CFA</i></p>	M²		
LOT 400 : TOITURE PLAFOND				
401	<p>LOT 400 : TOITURE – PLAFOND</p> <p>Ferme en bastings de 3x12</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube la réalisation.</p>			

	Le Mètre cube----- F CFA	m ³		
402	Pannes en chevron (8x8) y compris toutes sujétions de traitement Le Mètre carré----- F CFA	M ²		
403	Plafond en contreplaqué y compris solivage et toutes sujétions de traitement Le Mètre carré----- F CFA	M ²		
404	Couverture en tôles ondulée Alu SE de 5/10 ^{ème} Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré, la couverture en tôle bac en alu prélaqué 5/10 ^{ème} de couleur verte y compris toutes sujétions fixées sur les pannes. Le Mètre carré est de : ----- F CFA	m ²		
405	Tôle faitière Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire, la fixation des tôles faitières de 50cm de large sur le faitage. Le Mètre linéaire est de : ----- F CFA	MI		
406	Tôles lisse pour plafond de débordement (toutes les 6 salles de classes) Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, Le Mètre linéaire est de : ----- F CFA	M ²		
407	Planche de rive Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire la fixation d'une planche de rive sur les façades et les pignons de 30cm de large et 3cm d'épaisseur en bois dur traité et couverte sur une face extérieure à l'aide d'une bande ourlée en alu de 3/10 ^a . Le Mètre linéaire est de : ---- F CFA	ml		
LOT 500 : TRAVAUX DE MENUISERIE METALLIQUE QUINCAILLERIE				
501	LOT 500 : MENUISERIE METALLIQUE Remplacement des portes Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité, la fourniture et la pose des portes en fer forgé y compris toutes sujétions et suivant l'indication du plan. L'unité est de : ----- F CFA	ff		
502	Plaque signalétique Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat L'unité est de : ----- F CFA	ff		
LOT 600 PEINTURE				
601	LOT 600 : PEINTURE Grattage et ponçage de l'ancienne peinture Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré, Le mètre carré est de : ----- F CFA	m ²		
602	Bicouche peinture Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré, l'application d'une bicouche de peinture du type Pantex 800 en 2 couches ou Tacibat super (Tropix) en 2 couches Le mètre carré est de : ----- F CFA	m ²		
603	Bicouche peinture Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré, l'application d'une bicouche de peinture du type Pantex 1300 en 2 couches murs extérieurs Le mètre carré est de : ----- F CFA	m ²		
604	Bicouche peinture Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré, l'application d'une bicouche de peinture du type Pantex 800 en 2 couches murs intérieurs Le mètre carré est de : ----- F CFA	m ²		
605	Ardoisine sur tableaux Le mètre carré est de : ----- F CFA	m ²		

LOT 700 VRD				
701	LOT 700 :VRD Construction des caniveaux de 30×40 en BA Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, et toutes sujétions. <i>Mètre linéaire est de : ----- F CFA</i>	ml		
702	Reprise du dallage des alentours en béton ordinaire dosé à 300kg/m³ Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, et toutes sujétions. <i>Mètre cube est de : ----- F CFA</i>	m³		

CADRE DU DETAIL ESTIMATIF ET QUANTITATIF

LA REHABILITATION DE L'ECOLE PUBLIQUE DE MALOUME NKOG – HOS

N°	DESIGNATION	U	QTE	P.U.	P.TOTAL
	LOT 100 : INSTALLATION CHANTIER ET ETUDE				
101	Amené et repli, pose d'une plaque de chantier	ff	1		
102	Etude, production des documents d'exécution	ff	1		
	SOUS-TOTAL LOT 100				
	LOT 200 : TRAVAUX DE DEMOLITION				
201	Démolition des sols	m³	7,00		
202	Enlèvement des gravats	m³	8,82		
203	Dépose des tôles et plafond défectueux (les 2 blocs de 3 salles, dépose d'antivols)	ff	1,00		
	SOUS-TOTAL LOT 200				
	LOT 300 : BETON – BETON ARME				
301	Reprise du dallage en béton dosé à 300kg/m³	m³	5,27		
302	Chappe lissée simple	m²	370,00		
303	Raccords de maçonnerie	m²			
304	Clastras	m²	66,00		
	SOUS-TOTAL LOT 300				
	LOT 400 : TOITURE – PLAFOND				
401	Fermes en bastings DE 3×12	m³	1,00		
402	Pannes en chevron (8×8) y compris toutes sujétions de traitement	m²	1,75		
403	Plafond en contreplaqué y compris toutes les sujétions de traitement (toute la véranda)	m²	450,00		
404	Couverture en toles ondulée Alu SE de 5/10°	m²	286,00		
405	Faitière	ml	48,80		
406	Tole lisse pour plafond de débordement (toutes les 6 salles)	m²	110,91		
407	Planche de rive en bois de charpente y compris toutes sujétions de protection en toles Alu 3/10°	ml	129,00		
	SOUS-TOTAL LOT 400				
	LOT 500 : TRAVAUX DE MENUISERIE METALLIQUE QUINCAILLERIE				
501	Remplacement des portes	ff	1,00		
502	Plaque signalétique	ff	1,00		
	SOUS-TOTAL LOT 500				
	LOT 600 : PEINTURE				
601	Grattage et ponçage de l'ancienne peinture	m²	516,50		
602	Bicouche peinture à huile type Email sur les boiseries, les ouvrages métalliques et les soubassements intérieurs (0,15m) et extérieurs (1,5m) sur façade principale.	m²	106,00		
603	Bicouche de peinture Pantex 1300 murs extérieurs	m²	370,00		
604	Bicouche de peinture Pantex 800 sur murs intérieurs et plafond	m²	428,20		
605	Ardoisine sur tableaux	ff	1,00		
	SOUS-TOTAL LOT 600				
	LOT 700 : VRD				
701	Construction des caniveaux de 30×40 en BA	ml	72,00		

702	Reprise du dallage des alentours en béton ordinaire dosé à 300kg/m³	m²	3,80		
SOUS-TOTAL LOT 700					
TOTAL GENERAL HORS TAXES (H.T)					
TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES					
T.V.A : 19,25% H.T.					
I.R. : 2,2 ou 5,5% H.T.					
NET A MANDATER A L'ENTREPRENEUR					
Arrêté le présent devis estimatif à la somme de T.T.C.					

Arrêté le présent devis à la somme TTC de :

L'ENTREPRENEUR

LIRE

**CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES HORS TVA POUR LA
REHABILITATION DE L'ECOLE PUBLIQUE DE MALOUME NKOOG – HOS**

N° Prix	Désignation des tâches Prix Unitaires hors TVA en Lettres	U.	P.U. HTVA En chiffre	P.U. HTVA En lettre
101	<p><u>LOT 100 : INSTALLATION DE CHANTIER ET ETUDE</u> Amené et repli, pose d'une plaque de chantier Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait (Ff) toutes les études afférentes au projet (plan, aires de stockage ; projet d'exécution des travaux), les frais d'installation de chantier ainsi que l'amenée et le repli du matériel ainsi que, la réalisation de la Notice d'Impact Environnemental. il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les frais d'acquisition ou d'occupation temporaire du terrain nécessaire, indemnisation de toute nature ; - la préparation des surfaces, la construction, les aménagements des baraques de chantier, des ateliers, des entrepôts, les logements, bureaux et laboratoires de l'entrepreneur et de l'Ingénieur du Marché ; - les bureaux de l'administration selon le plan fourni par l'Ingénieur du Marché ; - l'alimentation en eau potable et en énergie électrique du chantier et l'évacuation des eaux usées après dégraissage et épuration par fosse septique ; - les moyens de liaison téléphonique ; - les frais d'entretien, de nettoyage et d'exploitation des locaux, ateliers et entrepôts, y compris gardiennage ; - l'amenée et le repli du matériel et engins nécessaires à l'exécution du chantier, y compris notamment centrale de concassage, centrale à béton, bascule de chantier, engins de terrassement, de chaussée et de transport ; - l'aménagement et l'entretien des voies d'accès au chantier ; - le contrôle et la vérification des plans de l'Appel d'Offres ; - la remise en état des sites conformément aux prescriptions environnementales, et toutes autres sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux dans les délais impartis : - le(s) panneau(x) d'indication du chantier - les suggestions de maintien de la circulation durant les travaux. <p>Le paiement sera effectué de la manière suivante au prorata de l'avancement et dans les limites</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quatre-vingt-cinq (85) pour cent après toutes les études afférentes au projet (plan, aires de stockage ; projet d'exécution des travaux) et l'installation du chantier ; - Quinze (15) pour cent après le démontage, le repli du chantier, l'établissement du cahier de charge de la Notice d'Impact Environnemental la remise en état des lieux et la remise par l'Entrepreneur du dossier des plans conformes à l'exécution (plan de recollement). <p><u>Le Forfait ----- F CFA</u></p>	ff		
102	<p>Etude, production des documents d'exécution Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré de débroussaillage du terrain sur lequel le bâtiment doit être construit et une emprise de 5m autour de celui-ci.</p> <p><u>Le Mètre carré ----- F CFA</u></p>	m²		
<u>LOT 200 : TRAVAUX DE DEMOLITION</u>				
201	<p><u>LOT 200 : DEMOLITION</u> Démolition des sols</p>			

	Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré, le nivellement de la plate-forme sur l'emplacement du bâtiment avec une emprise de 2m tout autour de celui-ci. <i>Le Mètre carré ----- F CFA</i>	m ²		
202	Enlèvement gravats Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube m ³ . <i>Le Mètre cube ----- F CFA</i>	m ³		
203	Dépose des tôles et plafond défectueux (les 2 blocs de 3 salles. Dépose l'antivol Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat <i>Le Forfait ----- F CFA</i>	FF		
LOT 300 : BETON – BETON ARME				
301	LOT 300 : BETON Reprise du dallage en béton dosé à 300kg/ m ³ Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube la mise au fonds de fouilles d'un béton maigre dosé à 150kg/m ³ de 5 cm d'épaisseur <i>Le Mètre cube ----- F CFA</i>	m ³		
302	Chappe lisse simple Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré l'exécution des murs de fondation en agglomérés de ciment de 20x20x40 bourrés au béton ordinaire dosé à 200kg/m ³ <i>Le Mètre carré ----- F CFA</i>	M ²		
303	Tableau mural à l'ardoise Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au franc CFA la réalisation des travaux ci-après : <i>L'unité ----- F CFA</i>	u		
304	Raccords de maçonnerie Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré, y compris une estrade suivant les indications du plan. <i>Le Mètre carré ----- F CFA</i>	M ²		
305	Claustras Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré, y compris une estrade suivant les indications du plan. <i>Le Mètre carré ----- F CFA</i>			
LOT 400 : TOITURE PLAFOND				
401	LOT 400 : TOITURE – PLAFOND Ferme en bastings Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube la réalisation. <i>L'unité----- F CFA</i>	u		
402	Pannes en chevron (8x8) y compris toutes sujétions de traitement <i>Le Mètre carré----- F CFA</i>	M ²		
403	Plafond en contreplaqué y compris solivage et toutes sujétions de traitement <i>Le Mètre carré----- F CFA</i>	M ²		
404	Couverture en tôles ondulée Alu SE de 5/10 ^{ème} Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré, la couverture en tôle bac en alu prélaqué 5/10 ^{ème} de couleur verte y compris toutes sujétions fixées sur les pannes. <i>Le Mètre carré est de : ----- F CFA</i>	m ²		
405	Tôle faitière Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire, la fixation des tôles faitières de 50cm de large sur le faitage. <i>Le Mètre linéaire est de : ----- F CFA</i>	MI		

406	Rive pignon en alu Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, <i>Le Mètre linéaire est de : ----- F CFA</i>	MI		
407	Tôle plane alu de 2 m pour les débords Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, <i>L'unité ----- F CFA</i>	u		
408	Planche de rive Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire la fixation d'une planche de rive sur les façades et les pignons de 30cm de large et 3cm d'épaisseur en bois dur traité et couverte sur une face extérieure à l'aide d'une bande ourlée en alu de 3/10 ^e . <i>Le Mètre linéaire est de : ----- F CFA</i>	MI		
LOT 500 : TRAVAUX DE MENUISERIE METALLIQUE QUINCAILLERIE				
501	LOT 500 : MENUISERIE METALLIQUE Portes métallique 1,00 "X 180 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité, la fourniture et la pose des portes en fer forgé y compris toutes sujétions et suivant l'indication du plan. <i>L'unité est de : ----- F CFA</i>	u		
502	Seuils Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire la réalisation. <i>Le Mètre linéaire est de : ----- F CFA</i>	MI		
503	Plaque signalétique Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat <i>L'unité est de : ----- F CFA</i>	u		
LOT 600 : ELECTRICITE				
601	Tube flexible orange + boîtiers Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat <i>Le Rouleau est de : ----- F CFA</i>	RLX		
602	Câbles VGV 1,5 mm ² en plafond Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat <i>Le Rouleau est de : ----- F CFA</i>	RLX		
603	Fil T.H 2,5 mm ² Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat <i>Le Rouleau est de : ----- F CFA</i>	RLX		
604	Réglettes de 120 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat <i>L'unité est de : ----- F CFA</i>	u		
605	Hublots ronds Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat <i>L'unité est de : ----- F CFA</i>	u		
606	Interrupteurs et prise de courant encastrés Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat <i>L'unité est de : ----- F CFA</i>	u		
607	Attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat <i>L'unité est de : ----- F CFA</i>	E		
LOT 700 : PEINTURE				
701	Grattage et ponçage de l'ancienne peinture Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré l'exécution des murs.			

	Le Mètre carré ----- F CFA	M²		
702	Bicouche de peinture à l'huile type Email sur les boiseries, les ouvrages métalliques et les soubassements intérieurs (0,15m) et extérieurs (1,5m) Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, Le Mètre carré ----- F CFA	M²		
703	Bicouche de peinture Pantex 1300 sur murs extérieur Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré l'exécution des murs. Le Mètre carré ----- F CFA	M²		
704	Bicouche de peinture Pantex 800 sur murs intérieurs Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré l'exécution des murs. Le Mètre carré ----- F CFA	M²		
705	Bicouche de peinture Pantex 800 sur plafonds intérieurs et extérieur Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré l'exécution des murs. Le Mètre carré ----- F CFA	M²		
LOT 800 : VRD				
801	Construction des cariveaux de 30 x 40 en BA Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire. Le Mètre linéaire est de : ----- F CFA	MI		
802	Reprise du dallage des alentours en béton ordinaire dosé à 300kg//m³ Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire. Le Mètre linéaire est de : ----- F CFA	MI		
803	Rampe d'accès Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat L'unité est de : ----- F CFA	u		

CADRE DU DETAIL ESTIMATIF ET QUANTITATIF

LA REHABILITATION DE L'ECOLE PUBLIQUE DE MALOUME NKOOG – HOS

N°	DESIGNATION	U	QTE	P.U.	P.TOTAL
	LOT 100 : INSTALLATION CHANTIER ET ETUDE				
101	Amené et repli, pose d'une plaque de chantier	ff	1		
102	Etude, production des documents d'exécution	ff	1		
	SOUS-TOTAL LOT 100				
	LOT 200 : TRAVAUX DE DEMOLITION				
201	Démolition des sols	m³	9,55		
202	Enlèvement des gravats	m³	8,82		
203	Dépose des tôles et plafond défectueux (les 2 blocs de 3 salles, dépose d'antivols)	ff	1,00		
	SOUS-TOTAL LOT 200				
	LOT 300 : BETON – BETON ARME				
301	Reprise du dallage en béton dosé à 300kg/m³	m³	78,98		
302	Chappe lissée simple	m²	78,98		
303	Tableau mural à l'ardoise	u	1		
304	Raccords de maçonnerie	m²			
305	Clastras	m²	8,904		
	SOUS-TOTAL LOT 300				
	LOT 400 : TOITURE – PLAFOND				
401	Fermes en bastings	u	4		
402	Pannes en chevron (8x8) y compris toutes sujétions de traitement	m²	0,502		
403	Plafond en contreplaqué y compris toutes les sujétions de traitement (toute la véranda)	m²	78,98		
404	Couverture en tôles ondulée Alu SE de 5/10°	m²	30,63		
405	Tôle Faitière de 50 cm de large	ml	10,84		
406	Rive pignon en alu	ml	16,9		
407	Tôle plane Alu de 2 m pour les débords	u	19		
408	Planche de rive en bois de charpente y compris toutes sujétions de protection en tôles Alu 3/10°	ml	42,58		
	SOUS-TOTAL LOT 400				
	LOT 500 : TRAVAUX DE MENUISERIE METALLIQUE QUINCAILLERIE				
501	Porte métallique 1,00 X 180	u	1,00		
502	Seuils	ml	13,26		
503	Plaque signalétique	ff	1,00		
	SOUS-TOTAL LOT 500				
	LOT 600 : ELECTRICITE				
601	Tube flexible orange + boitiers	RLX	0,5		
602	Câbles VGV 1,5 mm² en plafond	RLX	0,5		
603	Fil T.H 2,5 mm²	RLX	1		
604	Réglettes de 120	u	4		
605	Hublots ronds	u	2		
606	Interrupteurs et prise de courant encastrés	u	4		
607	Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions	E	1		

	SOUS-TOTAL LOT 600			
	LOT 700 : PEINTURE			
701	Grattage et ponçage de l'ancienne peinture	m²	194,47	
702	Bicouche peinture à huile type Email sur les boiseries, les ouvrages métalliques et les soubassements intérieurs (0,15m) et extérieurs (1,5m) sur façade principale.	m²	28,125	
703	Bicouche de peinture Pantex 1300 murs extérieurs	m²	115,13	
704	Bicouche de peinture Pantex 800 sur murs intérieurs et plafond	m²	79,34	
705	Ardoisine sur tableaux	ff	78,98	
	SOUS-TOTAL LOT 700			
	LOT 800 : VRD			
801	Construction des caniveaux de 30×40 en BA	ml	39,34	
802	Reprise du dallage des alentours en béton ordinaire dosé à 300kg/m³	ml	36,14	
803	Rampe d'accès	u	1	
	SOUS-TOTAL LOT 800			
TOTAL GENERAL HORS TAXES (H.T)				
TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES				
T.V.A : 19,25% H.T.				
I.R.: 2,2 ou 5,5% H.T.				
NET A MANDATER A L'ENTREPRENEUR				
Arrêté le présent devis estimatif à la somme de T.T.C.				

Arrêté le présent devis à la somme TTC de :

L'ENTREPRENEUR

Fait à MAKAK le 10 JUIL 2024

AMPLIATIONS

- ARMP ;
- DDMAP/NK ;
- DDMINTP/NK ;
- Président CIPM/MAKAK ;
- Affichage/Archives ;

Le Maire de la Commune de MAKAK
(Autorité contractante)



[Signature]

MAKOL III Jean Jacques
Maire