

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

\*\*\*\*\*

Paix – Travail – Patrie

\*\*\*\*\*

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION  
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

\*\*\*\*\*

REGION DU CENTRE

\*\*\*\*\*

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

\*\*\*\*\*

COMMUNE DE MAKAK

\*\*\*\*\*

SECRETARIAT GENERAL

\*\*\*\*\*



REPUBLIC OF CAMEROON

\*\*\*\*\*

Peace – Work – Fatherland

\*\*\*\*\*

MINISTRY OF DECENTRALIZATION  
AND LOCAL DEVELOPMENT

\*\*\*\*\*

CENTER REGION

\*\*\*\*\*

NYONG AND KELLE DIVISION

\*\*\*\*\*

MAKAK COUNCIL

\*\*\*\*\*

GENERAL SECRETARIAT

\*\*\*\*\*

Maître d’Ouvrage : Maire de la Commune de MAKAK

**ADDITIF N°009**

**AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT**

N° 004/AONO/R-CE/D-NK/C-MAKAK/SG/STADL/2024 DU 24 JUIN 2024

POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A  
L'ECOLE PUBLIQUE DE NGOUNGOU II COMMUNE DE MAKAK, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE, REGION  
DU CENTRE EN PROCEDURE D'URGENCE

AU LIEU DE LIRE

CADRE DU DETAIL ESTIMATIF ET QUANTITATIF

POUR LA CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A L'ECOLE  
PUBLIQUE DE NKONGUI

N°	DESIGNATION	U	QTE	P.U.	P.TOTAL
	<b>LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES</b>				
101	Etude et installation de chantier	ff	1		
102	Débroussaillage du site	m2	900		
	<b>SOUS-TOTAL LOT 100</b>				
	<b>LOT 200 : TERRASSEMENTS</b>				
201	Nivellement de la plate-forme	m2	488		
202	Fouilles en rigoles et puits	m3	25		
203	Remblais de terre	m3	55		
	<b>SOUS-TOTAL LOT 200</b>				
	<b>LOT 300 : FONDATIONS</b>				
301	Béton de propreté	m3	1,80		
302	Agglos de 20x20x40 bourrés	m2	41		
303	Béton armé pour semelles, poteaux et chainages	m3	380		
304	Dallage (ép. 8 cm)	m2	125		
	<b>SOUS-TOTAL LOT 300</b>				
	<b>LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATION</b>				
401	Agglos creux de 15x20x40	m2	128		
402	Agglos creux de 10x20x40	m2	0		
403	Enduit au mortier de ciment	m2	279		

404	Béton armé pour poteaux, linteaux, chainages	m3	4,60		
405	Tableau mural	u	2		
406	Chape lissée	m2	125		
407	Clastrars	m2	26		
<b>SOUS-TOTAL LOT 400</b>					
<b>LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE</b>					
501	Fermes	u	6		
502	Pannes et lattes de rive de pignon	m3	2,15		
503	Plafond de 5mm y compris solivage	m2	195,50		
504	Planches de rive	ml	28		
505	Tôle bac alu prélaqué 6/10e y compris toutes sujétions	m2	190		
506	Tôle faîtière de 50 cm de large	ml	17		
507	Rive pignon en alu	ml	24		
508	Tôle plane alu de 2 m pour les débords	u	22		
<b>SOUS-TOTAL LOT 500</b>					
<b>LOT 600 : MENUISERIE (METALLIQUE)</b>					
601	Porte métallique de 97x220	u	4		
602	Seuils	ml	18		
<b>SOUS-TOTAL LOT 600</b>					
<b>LOT 700 : ELECTRICITE</b>					
701	Gaine annelée	rleau	1		
702	Câbles V.G.V 1,5 mm2 en plafond	rleau	1		
703	Fil T.H. 2,5 mm2	rleau	2		
704	Réglettes de 120	u	10		
705	Hublots ronds	u	2		
706	Interrupteur et prise de courant encastrés	u	8		
707	Attaches, dominos, boîtiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	ens	1		
<b>SOUS-TOTAL LOT 700</b>					
<b>LOT 800 : PEINTURE</b>					
801	Plafond	m2	152		
802	Murs extérieurs	m2	146,60		
803	Murs intérieurs	m2	139		
804	Menuiseries bois et métallique	m2	45		
<b>SOUS-TOTAL LOT 800</b>					
<b>LOT 900 : V.R.D.</b>					
901	Caniveaux	ml	54		
902	Dallage des alentours du bâtiment	m2	37,23		
903	Rampes d'accès en B.A pour handicapés	u	2		
<b>SOUS-TOTAL LOT 900</b>					
<b>TOTAL GENERAL HORS TAXES (H.T.)</b>					
<b>TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISSES</b>					
T.V.A : 19,25% H.T.					
I.R.: 2,2 ou 5,5% H.T.					
<b>NET A MANDATER A L'ENTREPRENEUR</b>					
Arrêté le présent devis estimatif à la somme de T.T.C.					

Arrêté le présent devis à la somme TTC de :

L'ENTREPRENEUR

LIRE

CADRE DU DETAIL ESTIMATIF ET QUANTITATIF  
POUR LA CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A L'ECOLE  
PUBLIQUE DE NGOUNGOUM II

N°	DESIGNATION	U	QTE	P.U.	P.TOTAL
	LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES				
101	Etude et installation de chantier	ff	1		
102	Débroussaillage du site	m2	900		
	SOUS-TOTAL LOT 100				
	LOT 200 : TERRASSEMENTS				
201	Nivellement de la plate-forme	m2	488		
202	Fouilles en rigoles et puits	m3	25		
203	Remblais de terre	m3	55		
	SOUS-TOTAL LOT 200				
	LOT 300 : FONDATIONS				
301	Béton de propreté	m3	1,80		
302	Agglos de 20x20x40 bournés	m2	41		
303	Béton armé pour semelles, poteaux et chainages	m3	380		
304	Dallage (ép. 8 cm)	m2	125		
	SOUS-TOTAL LOT 300				
	LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATION				
401	Agglos creux de 15x20x40	m2	128		
402	Agglos creux de 10x20x40	m2	0		
403	Enduit au mortier de ciment	m2	279		
404	Béton armé pour poteaux, linteaux, chainages	m3	2,30		
405	Tableau mural	u	2		
406	Chape lissée	m2	125		
407	Claustres	m2	26		
	SOUS-TOTAL LOT 400				
	LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE				
501	Fermes	u	6		
502	Pannes et lattes de rive de pignon	m3	2,15		
503	Plafond de 5mm y compris solvage	m2	125		
504	Planches de rive	ml	28		
505	Tôle bac alu prélaqué 6/10e y compris toutes sujétions	m2	190		
506	Tôle faîtière de 50 cm de large	ml	17		
507	Rive pignon en alu	ml	24		
508	Tôle plane alu de 2 m pour les débords	u	22		
	SOUS-TOTAL LOT 500				
	LOT 600 : MENUISERIE (METALLIQUE)				
601	Porte métallique de 97x220	u	4		
602	Seuils	ml	18		

	SOUS-TOTAL LOT 600			
<b>LOT 700 : ELECTRICITE</b>				
701	Gaine annelée	rleau	1	
702	Câbles V.G.V 1,5 mm <sup>2</sup> en plafond	rleau	1	
703	Fil T.H. 2,5 mm <sup>2</sup>	rleau	2	
704	Réglettes de 120	u	10	
705	Hublots ronds	u	2	
706	Interrupteur et prise de courant encastrés	u	8	
707	Attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	ens	1	
<b>SOUS-TOTAL LOT 700</b>				
<b>LOT 800 : PEINTURE</b>				
801	Plafond	m2	152	
802	Murs extérieurs	m2	146,60	
803	Murs intérieurs	m2	139	
804	Menuiseries bois et métallique	m2	45	
<b>SOUS-TOTAL LOT 800</b>				
<b>LOT 900 : V.R.D.</b>				
901	Caniveaux	ml	54	
902	Dallage des alentours du bâtiment	m2	37,23	
903	Rampes d'accès en B.A pour handicapés	u	2	
<b>SOUS-TOTAL LOT 900</b>				
<b>TOTAL GENERAL HORS TAXES (H.T.)</b>				
<b>TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISSES</b>				
T.V.A : 19,25% H.T.				
I.R.: 2,2 ou 5,5% H.T.				
<b>NET A MANDATER A L'ENTREPRENEUR</b>				
Arrêté le présent devis estimatif à la somme de T.T.C.				

Arrêté le présent devis à la somme TTC de :

L'ENTREPRENEUR

Fait à MAKAK le 10 JUIL 2024

AMPLIATIONS

- ARMP ;
- DDMAP/NK ;
- DDMINTP/NK ;
- Président CIPM/MAKAK ;
- Affichage/Archives ;

Le Maire de la Commune de MAKAK  
(Autorité contractante)



*COL III Jean Jacques*  
Maire