



**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE  
D'URGENCE N°007/AONO/CAY7/CIPM/2024 DU 09 AOUT 2024  
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU DE REHABILITATION DE  
CERTAINS EDIFICES SOCIAUX DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT  
DE YAOUNDE 7, EN TROIS (03) LOTS**

**ADDITIF N°01 DU 06 SEPTEMBRE 2024**

**1- DANS LE CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF**

**AU LIEU DE**

**Lot 1**

| <b>DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CEAC</b> |  |                |                 |   |   |
|--|--|----------------|-----------------|---|---|
| <b>BLOC ADMINISTRATIF</b>  |  |                |                 |   |   |
| <b>N°</b>  | <b>DESIGNATION DES OUVRAGES</b>  | <b>Unité</b>   | <b>Quantité</b> | <b>Prix. Unitaire en chiffres / (F CFA)</b> | <b>Prix. Unitaire en lettres F CFA)</b> |
| 100  | <b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>   |                |                 |   |   |
| 101  | Nettoyage et décapage des terres végétales dans l'emprise de la construction   | m <sup>2</sup> | 500             |   |   |
| 102  | Installation du chantier   | Ens.           | 1               |   |   |
| 103  | Etude géotechnique   | ff             | 1               |   |   |
| 104  | Etude du plan (projet) d'exécution et plan (dossier) de recollement            | ff             | 1               |   |   |
| 105  | Implantation du bâtiment   | Ens.           | 1               |   |   |
| 106  | Amenée et repli du matériel  | ff             | 1               |   |   |
| 107  | Panneau de chantier  | u              | 1               |   |   |
| 200  | <b>TERRASSEMENT</b>  |                |                 |   |   |
| 201  | Fouilles en puits pour semelles isolées en fondation                           | m <sup>3</sup> | 6.20            |   |   |
| 202  | Fouilles en rigoles pour mur de soubassement en fondation                      | ml             | 134.00          |   |   |
| 203  | Remblais compacté des fouilles après coulage et sous dallage                   | m <sup>3</sup> | 80.31           |   |   |
| 300  | <b>OUVRAGES EN INFRASTRUCTURES</b>   |                |                 |   |   |
| 301  | Béton de propreté pour fond des fouilles dosé à 150KG/m <sup>3</sup> (ép.=5cm) | m <sup>3</sup> | 3.07            |   |   |

|     |   |                |        |  |  |
|-----|---|----------------|--------|--|--|
| 302 | Béton armé dosé à 350KG/m <sup>3</sup> pour semelles isolées, amorces et longrines  | m <sup>3</sup> | 7.27   |  |  |
| 303 | Maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés pour soubassement  | m <sup>2</sup> | 53.60  |  |  |
| 304 | couche de sable de 5 cm d'épaisseur   | m <sup>2</sup> | 66.78  |  |  |
| 305 | Film polyane de 200 microns   | m <sup>3</sup> | 200.78 |  |  |
| 306 | Béton légèrement armé dosé à 250KG/m <sup>3</sup> pour dallage intérieur et périphérique du bâtiment (ép.=8cm)                                  | m <sup>3</sup> | 21.79  |  |  |
| 400 | <b>OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURES</b>  |                |        |  |  |
| 401 | Béton armé dosé à 350KG/m <sup>3</sup> pour linteaux, poteaux, poutres et chaînages   | m <sup>3</sup> | 8.50   |  |  |
| 402 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40  | m <sup>2</sup> | 402.00 |  |  |
| 403 | Claustras (hourdés au mortier de ciment dosé à 300kg/m <sup>3</sup> )   | m <sup>2</sup> | 22.08  |  |  |
| 404 | Tableau noir de dimension 1,20*5  | U              | 2.00   |  |  |
| 500 | <b>CHARPENTE, COUVERTURE ET PLAFOND</b>   |                |        |  |  |
| 501 | F/P bois de charpente traité pour fermes et pannes y compris toutes sujétions   | m <sup>3</sup> | 8.03   |  |  |
| 502 | Fourniture et pose de planche de rive y compris toutes sujétions  | ml             | 56.95  |  |  |
| 503 | Fourniture et pose couverture en tôles BAC ALU 6/10è y compris toutes sujétions   | m <sup>2</sup> | 225    |  |  |
| 504 | Fourniture et pose de tôle faitière   | ml             | 40     |  |  |
| 505 | Fourniture et pose bande de rive  | ml             | 56.95  |  |  |
| 506 | Fourniture et pose de descentes d'eau en PVC y compris toutes sujétions   | u              | 8      |  |  |
| 507 | Fourniture et pose des gouttières métallique y compris toutes sujétions   | ml             | 57.95  |  |  |
| 508 | Plafond en panneaux de contre plaquet en sappelli fixé sur ossature en bois y compris solivage et toutes sujétions                              | m <sup>2</sup> | 66.78  |  |  |
| 509 | Plafond extérieur en tôle lisse fixé sur ossature en bois y compris solivage et toutes sujétions  | m <sup>2</sup> | 57.28  |  |  |
| 600 | <b>ENDUITS INTERIEURS, EXTERIEURS ET REVETEMENT</b>   |                |        |  |  |
| 601 | Enduits intérieurs et extérieurs verticaux y compris préparation des murs et raccords   | m <sup>2</sup> | 759.20 |  |  |
| 602 | Chape lisse dosée à 400kg/m <sup>3</sup> dans les salles de classes 1et 2, couloir, magasin et véranda (ép. 4cm)                                | m <sup>2</sup> | 128.96 |  |  |
| 603 | Fourniture et pose des carreaux grès cérame de 30 x 30 sur sol de bureau directeur, réfectoire, rangement et cuisine y compris toutes sujétions | m <sup>2</sup> | 47.81  |  |  |
| 604 | fourniture et la pose des plinthes en carreaux grès cérame de hauteur 10 cm   | ml             | 57     |  |  |
| 605 | Fourniture et pose des carreaux anti dérapant de 5x5 sur sol de toilette  | m <sup>2</sup> | 7.55   |  |  |
| 606 | Fourniture et pose revêtement mural en faïence aux toilettes sur 2,20m de hauteur   | m <sup>2</sup> | 42.37  |  |  |
| 700 | <b>MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE</b>  |                |        |  |  |
| 701 | Portes complètes en bois pleine de 0,90m x 2,20m y compris cadres, serrures, paumelles et toutes sujétions                                      | m <sup>2</sup> | 3.96   |  |  |
| 702 | Portes complètes iso planes à âme pleine de 0,70m x 2,20m y compris cadres, serrures, paumelles y compris toutes sujétions                      | m <sup>2</sup> | 1.54   |  |  |
| 703 | fourniture et pose des portes métalliques 0,90m x 2,20m semi vitré y compris toutes sujétions   | m <sup>2</sup> | 17.82  |  |  |
| 704 | fourniture et pose des portes métalliques 0,70m x 2,20m y compris toutes sujétions  | m <sup>2</sup> | 3.08   |  |  |
| 705 | fourniture et pose des portes métalliques avec imposte vitré 1,40m x 2.60m y compris toutes sujétions   | m <sup>2</sup> | 3.64   |  |  |
| 706 | fourniture et la pose des fenêtres en Alu coulissantes y compris toutes sujétions   | m <sup>2</sup> | 12.53  |  |  |

|     |   |                |       |    |           |
|-----|---|----------------|-------|----|-----------|
| 707 | Grilles métalliques antivol pour fenêtres   | m <sup>2</sup> | 13.53 |    |           |
| 800 | <b>PLOMBERIE SANITAIRE</b>  |                |       |    |           |
| 801 | Canalisation générale pour alimentation et évacuation y compris toutes sujétions  | Ens.           | 1     |    |           |
| 802 | Fourniture et pose de lave main et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre   | u              | 3     |    |           |
| 803 | Fourniture et pose W.C. à l'anglaise avec chasse basse (Complet) blanc  | u              | 3     |    |           |
| 804 | Fourniture et pose colonne de douche (Complète)   | u              | 1     |    |           |
| 805 | Fourniture et pose porte papier hygiénique INOX   | u              | 3     |    |           |
| 806 | fourniture et la pose de porte serviette en porcelaine et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre                                  | u              | 1     |    |           |
| 807 | Fourniture et pose porte savon en INOX  | u              | 3     |    |           |
| 808 | Fourniture et pose siphon de sol  | u              | 3     |    |           |
| 809 | Fourniture et pose miroir de douche   | u              | 3     |    |           |
| 810 | Construction d'un forage toutes sujétions comprises   | PM             | PM    | PM | <b>PM</b> |
| 900 | <b>ELECTRICITE</b>  |                |       |    |           |
| 901 | réseau de mise à la terre y compris toutes sujétions  | FF             | 1     |    |           |
| 902 | fourniture et pose gaine annelée de diamètre 20 mm y compris toutes sujétions de mise en œuvre (100 mètres)   | Rlx            | 4     |    |           |
| 903 | fourniture et pose des câbles VGV de section 4 mm <sup>2</sup> pour alimentation du coffret électrique y compris toutes sujétions de mise en œuvre    | ml             | 30    |    |           |
| 904 | fourniture et pose des câbles TH de section 2,5 mm <sup>2</sup> y compris toutes sujétions de mise en œuvre (100 mètres)                              | Rlx            | 6     |    |           |
| 905 | fourniture et pose des câbles TH de section 1,5mm <sup>2</sup> y compris toutes sujétions de mise en œuvre (100 mètres)                               | Rlx            | 12    |    |           |
| 906 | Fourniture et pose interrupteurs S.A. de marque mégalec ou équivalent pour toilettes, magasin et tous les Bureaux y compris toutes sujétions          | u              | 5     |    |           |
| 907 | Fourniture et pose interrupteurs D.VV de marque mégalec ou équivalent pour couloir y compris toutes sujétions   | u              | 2     |    |           |
| 908 | Fourniture et pose interrupteurs VV de marque mégalec ou équivalent pour couloir y compris toutes sujétions   | u              | 6     |    |           |
| 909 | Fourniture et pose bouton poussoirs de marque mégalec ou équivalent pour réfectoire y compris toutes sujétions  | u              | 3     |    |           |
| 910 | Fourniture et pose prise de courant 2P+T (10/16A) de marque mégalec ou équivalent y compris toutes sujétions  | u              | 22    |    |           |
| 911 | Fourniture et pose prise TV de marque mégalec ou équivalent y compris toutes sujétions  | u              | 1     |    |           |
| 912 | Fourniture et pose réglette avec tube fluorescent de 120cm dans les salles de classes, véranda, couloir et façade arrière y compris toutes sujétions  | u              | 20    |    |           |
| 913 | Fourniture et pose réglette avec tube fluorescent de 60cm dans la cuisine, bureau Directeur, Bureau, réfectoire et magasin y compris toutes sujétions | u              | 5     |    |           |
| 914 | Fourniture et pose hublots dans les toilettes y compris toutes sujétions  | u              | 3     |    |           |
| 915 | Fourniture et pose applique sanitaires dans les toilettes y compris toutes sujétions  | u              | 3     |    |           |
| 916 | Fourniture et pose télérupteur de marque Legrand ou équivalent dans le réfectoire y compris toutes sujétions  | u              | 1     |    |           |
| 917 | fourniture et la pose DPN 10A pour circuit d'éclairage  | u              | 4     |    |           |
| 918 | fourniture et la pose DPN 16A pour circuit des prises de courant  | u              | 4     |    |           |
| 919 | fourniture et la pose disjoncteur magnétothermique 20A-30mA pour circuit d'éclairage  | u              | 4     |    |           |

|      |   |                |        |  |  |
|------|---|----------------|--------|--|--|
| 920  | fourniture et la pose disjoncteur magnétothermique 25-30mA pour circuit des prises de courant                               | u              | 4      |  |  |
| 921  | fourniture et la pose disjoncteur magnétothermique 25-300mA pour le circuit principal (prises et éclairage)                 | u              | 1      |  |  |
| 922  | fourniture et la pose dominos de raccordement de 16 A et de 25A de marque LEGRAND ou équivalent                             | ff             | 1      |  |  |
| 923  | fourniture et pose Coffret électrique de 24 Modules de marque Legrand y compris toutes sujétions                            | Ens.           | 1      |  |  |
| 924  | fourniture et pose des boîtes de dérivation 160*160 cm <sup>2</sup> et boîtiers à vis carré y compris toutes sujétions      | Ens.           | 1      |  |  |
| 1000 | <b>PEINTURE</b>   |                |        |  |  |
| 1001 | F/P peinture pantex 1300 bicouche sur les murs extérieurs   | m <sup>2</sup> | 168.60 |  |  |
| 1002 | F/P peinture pantex 800 bicouche sur murs intérieurs et plafond   | m <sup>2</sup> | 657.38 |  |  |
| 1003 | F/P peinture à huile bicouche sur les grilles antivol fenêtres et portes métalliques  | m <sup>2</sup> | 12.57  |  |  |
| 1100 | <b>VOIRIES ET RESEAUX DIVERS (VRD) ET ASSAINISSEMENT</b>  |                |        |  |  |
| 1101 | Construction des caniveaux de section bxh en agglomérés bourrés de 40x40  | ml             | 76.2   |  |  |
| 1102 | construction de la fosse septique, du puisard et regards y compris toutes sujétions   | Ens.           | 1      |  |  |
| 1103 | construction d'un bloc de latrine à 2 compartiments à l'extérieur, y compris rigoles extérieures y compris toutes sujétions | Ens.           | 1      |  |  |

#### LIRE PLUTOT

| <b>DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CEAC</b> |  |                |          |                          |                       |
|--|--|----------------|----------|--------------------------|-----------------------|
| <b>BLOC ADMINISTRATIF</b>  |  |                |          |                          |                       |
| N°   | DESIGNATION DES OUVRAGES   | Unité          | Quantité | Prix. Unitaire. /(F CFA) | Prix. Total. /(F CFA) |
| 100  | <b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>   |                |          |                          |                       |
| 101  | Nettoyage et décapage des terres végétales dans l'emprise de la construction       | m <sup>2</sup> | 500      |                          |                       |
| 102  | Installation du chantier   | Ens.           | 1        |                          |                       |
| 103  | Etude géotechnique   | ff             | 1        |                          |                       |
| 104  | Etude du plan (projet) d'exécution et plan (dossier) de recollement                | ff             | 1        |                          |                       |
| 105  | Implantation du bâtiment   | Ens.           | 1        |                          |                       |
| 106  | Amenée et repli du matériel  | ff             | 1        |                          |                       |
| 107  | Panneau de chantier  | u              | 1        |                          |                       |
|  | <b>Sous-Total 100</b>  |                |          |                          |                       |
| 200  | <b>TERRASSEMENT</b>  |                |          |                          |                       |
| 201  | Fouilles en puits pour semelles isolées en fondation                               | m <sup>3</sup> | 6.20     |                          |                       |
| 202  | Fouilles en rigoles pour mur de soubassement en fondation                          | ml             | 134.00   |                          |                       |
| 203  | Remblais compactés des fouilles après coulage et sous dallage                      | m <sup>3</sup> | 80.31    |                          |                       |
|  | <b>Sous-Total 200</b>  |                |          |                          |                       |
| 300  | <b>OUVRAGES EN INFRASTRUCTURES</b>   |                |          |                          |                       |
| 301  | Béton de propreté pour fond des fouilles dosé à 150KG/m <sup>3</sup> (ép.=5cm)     | m <sup>3</sup> | 3.07     |                          |                       |
| 302  | Béton armé dosé à 350KG/m <sup>3</sup> pour semelles isolées, amorces et longrines | m <sup>3</sup> | 7.27     |                          |                       |
| 303  | Maçonnerie en agglomérés de 20x20x40 bourrés pour soubassement                     | m <sup>2</sup> | 53.60    |                          |                       |
| 304  | couche de sable de 5 cm d'épaisseur  | m <sup>2</sup> | 66.78    |                          |                       |

|      |  |                |        |  |  |
|------|--|----------------|--------|--|--|
| 305  | Film polyane de 200 microns  | m <sup>3</sup> | 200.78 |  |  |
| 306  | Béton légèrement armé dosé à 250KG/m <sup>3</sup> pour dallage intérieur et périphérique du bâtiment (ép.=8cm)   | m <sup>3</sup> | 21.79  |  |  |
|      | <b>Sous-Total 300</b>  |                |        |  |  |
| 400  | <b>OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURES</b>   |                |        |  |  |
| 401  | Béton armé dosé à 350KG/m <sup>3</sup> pour linteaux, poteaux, poutres et chaînages                              | m <sup>3</sup> | 8.50   |  |  |
| 402  | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40   | m <sup>2</sup> | 402.00 |  |  |
| 403  | Claustras (hourdés au mortier de ciment dosé à 300kg/m <sup>3</sup> )  | m <sup>2</sup> | 22.08  |  |  |
| 404  | Tableau noir de dimension 1,20*5   | U              | 2.00   |  |  |
|      | <b>Sous -Total 400</b>   |                |        |  |  |
| 500  | <b>CHARPENTE, COUVERTURE ET PLAFOND</b>  |                |        |  |  |
| 501  | F/P bois de charpente traité pour fermes et pannes y compris toutes sujétions                                    | m <sup>3</sup> | 8.03   |  |  |
| 502  | Fourniture et pose de planche de rive y compris toutes sujétions   | ml             | 56.95  |  |  |
| 503  | Fourniture et pose couverture en tôles BAC ALU 6/10è y compris toutes sujétions                                  | m <sup>2</sup> | 225    |  |  |
| 504  | Fourniture et pose de tôle faitière  | ml             | 40     |  |  |
| 505  | Fourniture et pose bande de rive   | ml             | 56.95  |  |  |
| 506  | Fourniture et pose de descentes d'eau en PVC y compris toutes sujétions  | u              | 8      |  |  |
| 507  | Fourniture et pose des gouttières métallique y compris toutes sujétions  | ml             | 57.95  |  |  |
|      | <b>Sous -Total 500</b>   |                |        |  |  |
| 600  | <b>ENDUITS INTERIEURS, EXTERIEURS ET REVETEMENT</b>  |                |        |  |  |
| 601  | Enduits intérieurs et extérieurs verticaux y compris préparation des murs et raccords                            | m <sup>2</sup> | 759.20 |  |  |
| 602  | Chape lisse dosée à 400kg/m <sup>3</sup> dans les salles de classes 1et 2, couloir, magasin et véranda (ép. 4cm) | m <sup>2</sup> | 128.96 |  |  |
| 606  | Fourniture et pose revêtement mural en faïence aux toilettes sur 2,20m de hauteur                                | m <sup>2</sup> | 42.37  |  |  |
|      | <b>Sous -Total 600</b>   |                |        |  |  |
| 700  | <b>MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE</b>   |                |        |  |  |
| 701  | Grilles métalliques antivol pour fenêtres  | m <sup>2</sup> | 13.53  |  |  |
|      | <b>Sous -Total 700</b>   |                |        |  |  |
| 800  | <b>PLOMBERIE SANITAIRE</b>   |                |        |  |  |
| 801  | Canalisation générale pour alimentation et évacuation y compris toutes sujétions                                 | Ens.           | 1      |  |  |
|      | <b>Sous - Total 800</b>  |                |        |  |  |
| 900  | <b>ELECTRICITE</b>   |                |        |  |  |
| 901  | réseau de mise à la terre y compris toutes sujétions   | FF             | 1      |  |  |
| 902  | fourniture et pose gaine annelée de diamètre 20 mm y compris toutes sujétions de mise en œuvre (100 mètres)      | Rlx            | 4      |  |  |
|      | <b>Sous - Total 900</b>  |                |        |  |  |
| 1100 | <b>VOIRIES ET RESEAUX DIVERS (VRD) ET ASSAINISSEMENT</b>   |                |        |  |  |
| 1101 | Construction des caniveaux de section bxh en agglos bourné de 40x40  | ml             | 76.2   |  |  |
| 1102 | construction de la fosse septique, du puisard et regards y compris toutes sujétions                              | Ens.           | 1      |  |  |
|      | <b>Sous -Total 1100</b>  |                |        |  |  |
|      | <b>TOTAL HORS TAXES</b>  |                |        |  |  |
|      | <b>TVA (19.25 %)</b>   |                |        |  |  |
|      | <b>TOTAL Générale TTC</b>  |                |        |  |  |

**2- DANS LE CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**

**AU LIEU DE**

**Lot 1**

| <b>DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CEAC</b> |  |                |                 |   |   |
|--|--|----------------|-----------------|---|---|
| <b>BLOC ADMINISTRATIF</b>  |  |                |                 |   |   |
| <b>N°</b>  | <b>DESIGNATION DES OUVRAGES</b>  | <b>Unité</b>   | <b>Quantité</b> | <b>Prix. Unitaire en chiffres / (F CFA)</b> | <b>Prix. Unitaire en lettres F CFA)</b> |
| 100  | <b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>   |                |                 |   |   |
| 101  | Nettoyage et décapage des terres végétales dans l'emprise de la construction                                   | m <sup>2</sup> | 500             |   |   |
| 102  | Installation du chantier   | Ens.           | 1               |   |   |
| 103  | Etude géotechnique   | ff             | 1               |   |   |
| 104  | Etude du plan (projet) d'exécution et plan (dossier) de recollement  | ff             | 1               |   |   |
| 105  | Implantation du bâtiment   | Ens.           | 1               |   |   |
| 106  | Amenée et repli du matériel  | ff             | 1               |   |   |
| 107  | panneau de chantier  | u              | 1               |   |   |
| 200  | <b>TERRASSEMENT</b>  |                |                 |   |   |
| 201  | Fouilles en puits pour semelles isolées en fondation   | m <sup>3</sup> | 6.20            |   |   |
| 202  | Fouilles en rigoles pour mur de soubassement en fondation  | ml             | 134.00          |   |   |
| 203  | Remblais compacté des fouilles après coulage et sous dallage   | m <sup>3</sup> | 80.31           |   |   |
| 300  | <b>OUVRAGES EN INFRASTRUCTURES</b>   |                |                 |   |   |
| 301  | Béton de propreté pour fond des fouilles dosé à 150KG/m <sup>3</sup> (ép.=5cm)                                 | m <sup>3</sup> | 3.07            |   |   |
| 302  | Béton armé dosé à 350KG/m <sup>3</sup> pour semelles isolées, amorces et longrines                             | m <sup>3</sup> | 7.27            |   |   |
| 303  | Maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés pour soubassement   | m <sup>2</sup> | 53.60           |   |   |
| 304  | couche de sable de 5 cm d'épaisseur  | m <sup>2</sup> | 66.78           |   |   |
| 305  | Film polyane de 200 microns  | m <sup>3</sup> | 200.78          |   |   |
| 306  | Béton légèrement armé dosé à 250KG/m <sup>3</sup> pour dallage intérieur et périphérique du bâtiment (ép.=8cm) | m <sup>3</sup> | 21.79           |   |   |
| 400  | <b>OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURES</b>   |                |                 |   |   |
| 401  | Béton armé dosé à 350KG/m <sup>3</sup> pour linteaux, poteaux, poutres et chaînages                            | m <sup>3</sup> | 8.50            |   |   |
| 402  | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40   | m <sup>2</sup> | 402.00          |   |   |
| 403  | Claustras (hourdés au mortier de ciment dosé à 300kg/m <sup>3</sup> )  | m <sup>2</sup> | 22.08           |   |   |
| 404  | Tableau noir de dimension 1,20*5   | U              | 2.00            |   |   |
| 500  | <b>CHARPENTE, COUVERTURE ET PLAFOND</b>  |                |                 |   |   |
| 501  | F/P bois de charpente traité pour fermes et pannes y compris toutes sujétions                                  | m <sup>3</sup> | 8.03            |   |   |
| 502  | Fourniture et pose de planche de rive y compris toutes sujétions   | ml             | 56.95           |   |   |
| 503  | Fourniture et pose couverture en tôles BAC ALU 6/10è y compris toutes sujétions                                | m <sup>2</sup> | 225             |   |   |
| 504  | Fourniture et pose de tôle faitière  | ml             | 40              |   |   |
| 505  | Fourniture et pose bande de rive   | ml             | 56.95           |   |   |
| 506  | Fourniture et pose de descentes d'eau en PVC y compris toutes sujétions  | u              | 8               |   |   |
| 507  | Fourniture et pose des gouttières métallique y compris toutes sujétions  | ml             | 57.95           |   |   |

|     |  |                |        |    |    |
|-----|--|----------------|--------|----|----|
| 508 | Plafond en panneaux de contre plaquet en sappelli fixé sur ossature en bois y compris solivage et toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 66.78  |    |    |
| 509 | Plafond extérieur en tôle lisse fixé sur ossature en bois y compris solivage et toutes sujétions   | m <sup>2</sup> | 57.28  |    |    |
| 600 | <b>ENDUITS INTERIEURS, EXTERIEURS ET REVETEMENT</b>  |                |        |    |    |
| 601 | Enduits intérieurs et extérieurs verticaux y compris préparation des murs et raccords  | m <sup>2</sup> | 759.20 |    |    |
| 602 | Chape lisse dosée à 400kg/m <sup>3</sup> dans les salles de classes 1et 2, couloir, magasin et véranda (ép. 4cm)                                   | m <sup>2</sup> | 128.96 |    |    |
| 603 | Fourniture et pose des carreaux grès cérame de 30 x 30 sur sol de bureau directeur, réfectoire, rangement et cuisine y compris toutes sujétions    | m <sup>2</sup> | 47.81  |    |    |
| 604 | fourniture et la pose des plinthes en carreaux grès cérame de hauteur 10 cm  | ml             | 57     |    |    |
| 605 | Fourniture et pose des carreaux anti dérapant de 5x5 sur sol de toilette   | m <sup>2</sup> | 7.55   |    |    |
| 606 | Fourniture et pose revêtement mural en faïence aux toilettes sur 2,20m de hauteur  | m <sup>2</sup> | 42.37  |    |    |
| 700 | <b>MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE</b>   |                |        |    |    |
| 701 | Portes complètes en bois pleine de 0,90m x 2,20m y compris cadres, serrures, paumelles et toutes sujétions   | m <sup>2</sup> | 3.96   |    |    |
| 702 | Portes complètes iso planes à âme pleine de 0,70m x 2,20m y compris cadres, serrures, paumelles y compris toutes sujétions                         | m <sup>2</sup> | 1.54   |    |    |
| 703 | fourniture et pose des portes métalliques 0,90m x 2,20m semi vitré y compris toutes sujétions  | m <sup>2</sup> | 17.82  |    |    |
| 704 | fourniture et pose des portes métalliques 0,70m x 2,20m y compris toutes sujétions   | m <sup>2</sup> | 3.08   |    |    |
| 705 | fourniture et pose des portes métalliques avec imposte vitré 1,40m x 2.60m y compris toutes sujétions  | m <sup>2</sup> | 3.64   |    |    |
| 706 | fourniture et la pose des fenêtres en Alu coulissantes y compris toutes sujétions  | m <sup>2</sup> | 12.53  |    |    |
| 707 | Grilles métalliques antivol pour fenêtres  | m <sup>2</sup> | 13.53  |    |    |
| 800 | <b>PLOMBERIE SANITAIRE</b>   |                |        |    |    |
| 801 | Canalisation générale pour alimentation et évacuation y compris toutes sujétions   | Ens.           | 1      |    |    |
| 802 | Fourniture et pose de lave main et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre  | u              | 3      |    |    |
| 803 | Fourniture et pose W.C. à l'anglaise avec chasse basse (Complet) blanc   | u              | 3      |    |    |
| 804 | Fourniture et pose colonne de douche (Complète)  | u              | 1      |    |    |
| 805 | Fourniture et pose porte papier hygiénique INOX  | u              | 3      |    |    |
| 806 | fourniture et la pose de porte serviette en porcelaine et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre                               | u              | 1      |    |    |
| 807 | Fourniture et pose porte savon en INOX   | u              | 3      |    |    |
| 808 | Fourniture et pose siphon de sol   | u              | 3      |    |    |
| 809 | Fourniture et pose miroir de douche  | u              | 3      |    |    |
| 810 | Construction d'un forage toutes sujétions comprises  | PM             | PM     | PM | PM |
| 900 | <b>ELECTRICITE</b>   |                |        |    |    |
| 901 | réseau de mise à la terre y compris toutes sujétions   | FF             | 1      |    |    |
| 902 | fourniture et pose gaine annelée de diamètre 20 mm y compris toutes sujétions de mise en œuvre (100 mètres)  | Rlx            | 4      |    |    |
| 903 | fourniture et pose des câbles VGV de section 4 mm <sup>2</sup> pour alimentation du coffret électrique y compris toutes sujétions de mise en œuvre | ml             | 30     |    |    |
| 904 | fourniture et pose des câbles TH de section 2,5 mm <sup>2</sup> y compris toutes sujétions de mise en œuvre (100 mètres)                           | Rlx            | 6      |    |    |
| 905 | fourniture et pose des câbles TH de section 1,5mm <sup>2</sup> y compris toutes sujétions de mise en œuvre (100 mètres)                            | Rlx            | 12     |    |    |

|      |   |                |        |  |  |
|------|---|----------------|--------|--|--|
| 906  | Fourniture et pose interrupteurs S.A. de marque mégalec ou équivalent pour toilettes, magasin et tous les Bureaux y compris toutes sujétions          | u              | 5      |  |  |
| 907  | Fourniture et pose interrupteurs D.VV de marque mégalec ou équivalent pour couloir y compris toutes sujétions   | u              | 2      |  |  |
| 908  | Fourniture et pose interrupteurs VV de marque mégalec ou équivalent pour couloir y compris toutes sujétions   | u              | 6      |  |  |
| 909  | Fourniture et pose bouton poussoirs de marque mégalec ou équivalent pour réfectoire y compris toutes sujétions  | u              | 3      |  |  |
| 910  | Fourniture et pose prise de courant 2P+T (10/16A) de marque mégalec ou équivalent y compris toutes sujétions  | u              | 22     |  |  |
| 911  | Fourniture et pose prise TV de marque mégalec ou équivalent y compris toutes sujétions  | u              | 1      |  |  |
| 912  | Fourniture et pose réglette avec tube fluorescent de 120cm dans les salles de classes, véranda, couloir et façade arrière y compris toutes sujétions  | u              | 20     |  |  |
| 913  | Fourniture et pose réglette avec tube fluorescent de 60cm dans la cuisine, bureau Directeur, Bureau, réfectoire et magasin y compris toutes sujétions | u              | 5      |  |  |
| 914  | Fourniture et pose hublots dans les toilettes y compris toutes sujétions  | u              | 3      |  |  |
| 915  | Fourniture et pose applique sanitaires dans les toilettes y compris toutes sujétions  | u              | 3      |  |  |
| 916  | Fourniture et pose télérupteur de marque Legrand ou équivalent dans le réfectoire y compris toutes sujétions  | u              | 1      |  |  |
| 917  | fourniture et la pose DPN 10A pour circuit d'éclairage  | u              | 4      |  |  |
| 918  | fourniture et la pose DPN 16A pour circuit des prises de courant  | u              | 4      |  |  |
| 919  | fourniture et la pose disjoncteur magnétothermique 20A-30mA pour circuit d'éclairage  | u              | 4      |  |  |
| 920  | fourniture et la pose disjoncteur magnétothermique 25-30mA pour circuit des prises de courant   | u              | 4      |  |  |
| 921  | fourniture et la pose disjoncteur magnétothermique 25-300mA pour le circuit principal (prises et éclairage)   | u              | 1      |  |  |
| 922  | fourniture et la pose dominos de raccordement de 16 A et de 25A de marque LEGRAND ou équivalent   | ff             | 1      |  |  |
| 923  | fourniture et pose Coffret électrique de 24 Modules de marque Legrand y compris toutes sujétions  | Ens.           | 1      |  |  |
| 924  | fourniture et pose des boite de dérivation 160*160 cm <sup>2</sup> et boitiers à vis carré y compris toutes sujétions                                 | Ens.           | 1      |  |  |
| 1000 | <b>PEINTURE</b>   |                |        |  |  |
| 1001 | F/P peinture pantex 1300 bicouche sur les murs extérieurs   | m <sup>2</sup> | 168.60 |  |  |
| 1002 | F/P peinture pantex 800 bicouche sur murs intérieurs et plafond   | m <sup>2</sup> | 657.38 |  |  |
| 1003 | F/P peinture à huile bicouche sur les grilles antivol fenêtres et portes métalliques  | m <sup>2</sup> | 12.57  |  |  |
| 1100 | <b>VOIRIES ET RESEAUX DIVERS (VRD) ET ASSAINISSEMENT</b>  |                |        |  |  |
| 1101 | Construction des caniveaux de section b x h en agglos bourré de 40x40   | ml             | 76.2   |  |  |
| 1102 | construction de la fosse septique, du puisard et regards y compris toutes sujétions   | Ens.           | 1      |  |  |
| 1103 | construction d'un bloc de latrine à 2 compartiments à l'extérieurs, y compris rigoles extérieures y compris toutes sujétions                          | Ens.           | 1      |  |  |

| <b>DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CEAC</b> |  |                |                                  |   |
|--|--|----------------|----------------------------------|---|
| <b>BLOC ADMINISTRATIF</b>  |  |                |                                  |   |
| <b>N°</b>  | <b>DESIGNATION DES OUVRAGES</b>  | <b>Unité</b>   | <b>Prix Unitaire en chiffres</b> | <b>Prix. Unitaires en lettres en francs CFA</b> |
| 100  | <b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>   |                |                                  |   |
| 101  | Nettoyage et décapage des terres végétales dans l'emprise de la construction                                   | m <sup>2</sup> |                                  |   |
| 102  | Installation du chantier   | Ens.           |                                  |   |
| 103  | Etude géotechnique   | ff             |                                  |   |
| 104  | Etude du plan (projet) d'exécution et plan (dossier) de recollement  | ff             |                                  |   |
| 105  | Implantation du bâtiment   | Ens.           |                                  |   |
| 106  | Amenée et repli du matériel  | ff             |                                  |   |
| 107  | Panneau de chantier  | u              |                                  |   |
|  | <b>Sous-Total 100</b>  |                |                                  |   |
| 200  | <b>TERRASSEMENT</b>  |                |                                  |   |
| 201  | Fouilles en puits pour semelles isolées en fondation   | m <sup>3</sup> |                                  |   |
| 202  | Fouilles en rigoles pour mur de soubassement en fondation  | ml             |                                  |   |
| 203  | Remblais compacté des fouilles après coulage et sous dallage   | m <sup>3</sup> |                                  |   |
|  | <b>Sous-Total 200</b>  |                |                                  |   |
| 300  | <b>OUVRAGES EN INFRASTRUCTURES</b>   |                |                                  |   |
| 301  | Béton de propreté pour fond des fouilles dosé à 150KG/m <sup>3</sup> (ép.=5cm)                                 | m <sup>3</sup> |                                  |   |
| 302  | Béton armé dosé à 350KG/m <sup>3</sup> pour semelles isolées, amorces et longrines                             | m <sup>3</sup> |                                  |   |
| 303  | Maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés pour soubassement   | m <sup>2</sup> |                                  |   |
| 304  | couche de sable de 5 cm d'épaisseur  | m <sup>2</sup> |                                  |   |
| 305  | Film polyane de 200 microns  | m <sup>3</sup> |                                  |   |
| 306  | Béton légèrement armé dosé à 250KG/m <sup>3</sup> pour dallage intérieur et périphérique du bâtiment (ép.=8cm) | m <sup>3</sup> |                                  |   |
|  | <b>Sous-Total 300</b>  |                |                                  |   |
| 400  | <b>OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURES</b>   |                |                                  |   |
| 401  | Béton armé dosé à 350KG/m <sup>3</sup> pour linteaux, poteaux, poutres et chaînages                            | m <sup>3</sup> |                                  |   |
| 402  | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40   | m <sup>2</sup> |                                  |   |
| 403  | Claustras (hourdés au mortier de ciment dosé à 300kg/m <sup>3</sup> )  | m <sup>2</sup> |                                  |   |
| 404  | Tableau noir de dimension 1,20*5   | U              |                                  |   |
|  | <b>Sous -Total 400</b>   |                |                                  |   |
| 500  | <b>CHARPENTE, COUVERTURE ET PLAFOND</b>  |                |                                  |   |
| 501  | F/P bois de charpente traité pour fermes et pannes y compris toutes sujétions                                  | m <sup>3</sup> |                                  |   |
| 502  | Fourniture et pose de planche de rive y compris toutes sujétions   | ml             |                                  |   |
| 503  | Fourniture et pose couverture en tôles BAC ALU 6/10è y compris toutes sujétions                                | m <sup>2</sup> |                                  |   |
| 504  | Fourniture et pose de tôle faitière  | ml             |                                  |   |
| 505  | Fourniture et pose bande de rive   | ml             |                                  |   |
| 506  | Fourniture et pose de descentes d'eau en PVC y compris toutes sujétions  | u              |                                  |   |
| 507  | Fourniture et pose des gouttières métallique y compris toutes sujétions  | ml             |                                  |   |
|  | <b>Sous -Total 500</b>   |                |                                  |   |
| 600  | <b>ENDUITS INTERIEURS, EXTERIEURS ET REVETEMENT</b>  |                |                                  |   |
| 601  | Enduits intérieurs et extérieurs verticaux y compris préparation des murs et raccords                          | m <sup>2</sup> |                                  |   |

|      |   |                |  |  |
|------|---|----------------|--|--|
| 602  | Chape lisse dosée à 400kg/m3 dans les salles de classes 1et 2, couloir, magasin et véranda (ép. 4cm)        | m <sup>2</sup> |  |  |
| 606  | Fourniture et pose revêtement mural en faïence aux toilettes sur 2,20m de hauteur                           | m <sup>2</sup> |  |  |
|      | <b>Sous -Total 600</b>  |                |  |  |
| 700  | <b>MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE</b>  |                |  |  |
| 701  | Grilles métalliques antivol pour fenêtres   | m <sup>2</sup> |  |  |
|      | <b>Sous -Total 700</b>  |                |  |  |
| 800  | <b>PLOMBERIE SANITAIRE</b>  |                |  |  |
| 801  | Canalisation générale pour alimentation et évacuation y compris toutes sujétions                            | Ens.           |  |  |
|      | <b>Sous - Total 800</b>   |                |  |  |
| 900  | <b>ELECTRICITE</b>  |                |  |  |
| 901  | réseau de mise à la terre y compris toutes sujétions  | FF             |  |  |
| 902  | fourniture et pose gaine annelée de diamètre 20 mm y compris toutes sujétions de mise en œuvre (100 mètres) | Rlx            |  |  |
|      | <b>Sous - Total 900</b>   |                |  |  |
| 1100 | <b>VOIRIES ET RESEAUX DIVERS (VRD) ET ASSAINISSEMENT</b>  |                |  |  |
| 1101 | Construction des caniveaux de section bxxh en agglos bourré de 40x40  | ml             |  |  |
| 1102 | construction de la fosse septique, du puisard et regards y compris toutes sujétions                         | Ens.           |  |  |
|      | <b>Sous -Total 1100</b>   |                |  |  |
|      | <b>TOTAL HORS TAXES</b>   |                |  |  |
|      | <b>TVA (19.25 %)</b>  |                |  |  |
|      | <b>TOTAL Générale TTC</b>   |                |  |  |


Le reste sans changement.

Fait à Yaoundé, le 06 septembre 2024

**Le Maire de la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 7**

**Copies :**

- MINMAP ;
- ARMP / YDE ;
- Président CIPM ;
- Affichage.



*Augustin Tamba*  
Maire