

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie  
-----  
MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA  
FORMATION PROFESSIONNELLE  
-----  
SECRÉTARIAT GENERAL  
-----  
DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace-Work-Fatherland  
-----  
MINISTRY OF EMPLOYMENT  
AND VOCATIONAL TRAINING  
-----  
SECRETARIAT GENERAL  
-----  
DEPARTMENT OF GENERAL AFFAIRS

**ADDITIF N°1/AD/MINEFOP/SG/DAG/2024  
AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT  
N°0007/AONO/MINEFOP/CIPM/2024 DU 10 SEPTEMBRE 2024  
POUR L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE  
FORMATION AUX METIERS (CFM) D'EBEBDA**

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, Autorité Contractante, porte à la connaissance des entreprises ayant soumissionné à l'Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence N°0010/AONO/MINEFOP/CIPM/2024 du 10 septembre 2024 pour l'achèvement des travaux de construction du Centre de Formation aux Métiers (CFM) d'EBEBDA, que le dit Appel d'Offres est modifié ainsi qu'il suit :

**AVIS D'APPEL D'OFFRES**

**13. Remise des offres**

Au lieu de :

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un Original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir à la Direction des Affaires Générales, Service des Marchés Publics du ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle au plus tard le 17 Octobre 2024 à 11 heures précises.

Lire :

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un Original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir à la Direction des Affaires Générales, Service des Marchés Publics du ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle au plus tard le 12 01 NOV 2024 à 11 heures précises.

**14 Ouverture des plis**

Au lieu de :

L'ouverture des offres se fera en un seul temps (Pièces administratives, Offres Techniques et Financières) le 17 Octobre 2024 à 12 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés du ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.


Lire :

L'ouverture des offres se fera en un seul temps (Pièces administratives, Offres Techniques et Financières) le 20 NOV 2024 à 12 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés du ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.

## BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Remplacer le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) par :

N°	Désignation	Description	UNITÉ	Prix Unitaire en Chiffre (FCFA)	Prix Unitaire en Lettres (FCFA)
<b>LOT 1</b>	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>				
<b>1100</b>	<b>INSTALLATION DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL</b>				
1101	Installation de chantier y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère forfaitairement l'installation du chantier sur l'ensemble du périmètre occupé par les travaux (bureau de chantier, zones de stockage) etc.	FF		
1102	Amenée et repli du matériel y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère forfaitairement l'aménagement, repli et déplacement de zones en zones de l'ensemble du matériel et personnel sur le site.	FF		
1103	Projet d'exécution y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère forfaitairement la production du dossier complet d'exécution des travaux.	FF		
<b>1200</b>	<b>TERRASSEMENT GENERAUX</b>				
1201	Terrassements généraux en déblais et remblais, débroussaillage, abattage et décapage y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre carré le débroussaillage du site des travaux, le terrassement en déblai, remblai et l'aménagement des zones vertes du projet.	M²		
<b>LOT 2</b>	<b>GROS ŒUVRE-MACONNERIE</b>				
<b>2100</b>	<b>TERRASSEMENT DES FONDATIONS</b>				
2101	Implantation bâtiments	Ce prix rémunère forfaitairement la mise en place des chaises et autres piquets, la mise en place des repères inviolables etc.	FF		
2102	Fouilles en rigole et en puits pour semelles et ouvrages de fondation	Ce prix rémunère au mètre cube l'exécution des fouilles pour fondations selon les dimensions indiquées sur les plans y compris toutes sujétions.	M3		
2103	Remblai compacté sous dallage	Ce prix rémunère au mètre cube les terrassements en remblai sous dallage etc.	M3		
<b>2200</b>	<b>FONDATIONS DALLAGES</b>				
2201	Béton de propreté posé à 150kg/m3 ép=5cm	Ce prix rémunère au mètre cube le béton de propreté dosé à 150kg/m3 mis en place en fond de fouille d'une épaisseur de 5cm.	M3		
2202	Béton pour semelles dosé à 350kg/m3	Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des semelles. Il comprend : La fourniture des matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ;  La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d'exécution	M3		

Additif au DAO pour l'achèvement du CFM d'Ebebdou 

N°	Désignation	Description	UNITÉ	Prix Unitaire en Chiffre (FCFA)	Prix Unitaire en Lettres (FCFA)
2203	Béton pour longrines dosé à 350kg/m3	Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des longrines. Il comprend : La fourniture des matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d'exécution	M3		
2204	Béton pour amorces poteaux dosé à 350kg/m3	Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des amorces poteaux. Il comprend : La fourniture des matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d'exécution	M3		
2205	Mur de soubassement en agglos de 20cm bourré ou en béton coffré	Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre de maçonneries en agglos de bourrés de 20cm y compris toute sujétions	M²		
2206	Dallage en béton armé d'une épaisseur de 5cm bureaux, de 7cm pour les salles de classes et 10cm d'épaisseur pour ateliers et exposition	Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation du dallage. Il comprend : La fourniture des matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 250 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d'exécution et les règles de l'art.	M3		
2207	Démolition dallage et chape lissé ou carreaux y compris transport vers un dépôt agréé par les autorités locales	Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation du dallage. Il comprend : La fourniture des matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 250 kg/m3 suivant les indications des plans ; La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d'exécution et les règles de l'art.	FF		
2208	Démolition des murs présentant des fissures préjudiciables et transport vers un dépôt agréé	Ce prix rémunère au forfait la Démolition des murs présentant des fissures préjudiciables et transport vers un dépôt agréé y compris toutes sujétions	FF		
2209	Lit de gros sable 12cm sous dallage	Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la pose de sable gros grain sous le dallage y compris toutes sujétions	M3		
2210	Drain en PVC 100 sous dallage	Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de tuyaux PVC 100 sous dallage pour confection d'un drain y compris toutes sujétions	ML		

N°	Désignation	Description	UNITÉ	Prix Unitaire en Chiffre (FCFA)	Prix Unitaire en Lettres (FCFA)
2211	Film polyane de 80 microns	Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de film polyane sous dallage y compris toutes sujétions	M²		
2212	Dallage en béton légèrement armé dosé 300Kg/ m3 d'une épaisseur de 15cm d'épaisseur dans les bâtiments pour ateliers.	Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation de dallage sur une épaisseur de 15 cm . Il comprend : La fourniture des matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 300 kg/m3 suivant les indications des plans ;  La fourniture et mise en œuvre des aciers et éventuellement coffrage selon les plans et les règles de l'art y compris toutes sujétions.	M3		
2213	Dallage en béton légèrement armé d'une épaisseur de 10cm d'épaisseur pour les bâtiments	Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation de dallage sur une épaisseur de 10 cm . Il comprend : La fourniture des matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 300 kg/m3 suivant les indications des plans ;  La fourniture et mise en œuvre des aciers et éventuellement coffrage selon les plans et les règles de l'art y compris toutes sujétions.	M3		
2300	ELEVATIONS				
2301	Béton armé en élévation pour poteaux, dosé à 350 kg/m3	Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poteaux. Il comprend : La fourniture des matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ;  La fourniture et mise en œuvre des aciers et coffrage selon les plans et les règles de l'art.	M3		
2302	Béton armé en élévation pour linteaux et appuis de fenêtre, dosé à 350kg/m3	Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des linteaux et appuis de fenêtre. Il comprend : La fourniture des matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ;  La fourniture et mise en œuvre des aciers et coffrage selon les plans et les règles de l'art.	M3		
2303	Béton armé en élévation pour poutre, dosé à 350kg/m3	Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poutres. Il comprend : La fourniture des matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ;  La fourniture et mise en œuvre des aciers et coffrage selon les plans et les règles de l'art.	M3		

N°	Désignation	Description	UNITÉ	Prix Unitaire en Chiffre (FCFA)	Prix Unitaire en Lettres (FCFA)
2304	Béton armé en élévation pour dalles pleines de 10cm et 12cm, dosé à 350kg/m3	Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des dalles pleine. Il comprend :  La fourniture des matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ;  La fourniture et mise en œuvre des aciers et coffrage selon les plans et les règles de l'art.	M3		
2305	Mur parpaing creux de 15cm ép. pour mur intérieur et extérieur	Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre de maçonneries en agglos de 15cm y compris toute sujétions	M²		
2306	Béton armé pour cheneau dosé à 350 Kg/m3	Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des cheneaux. Il comprend :  La fourniture des matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ;  La fourniture et mise en œuvre des aciers et coffrage selon les plans et les règles de l'art.	M3		
2307	Ragréage/ couture des fissurés au mortier de ciment y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des ragréage couture des fissurés au mortier de ciment y compris. Il comprend :  La fourniture des matériaux et mise en œuvre des ragréages suivant les indications du maître d'œuvre ;	M²		
2400	REVETEMENT MURS ET ENDUITS				
2401	Enduits au mortier de ciment teinté sur mur extérieurs	ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des Enduits au mortier de ciment teinté sur mur extérieurs. Il comprend :  La fourniture des matériaux et mise en œuvre d'enduit suivant les indications des plans ;  La fourniture et mise en œuvre des différents échafaudages selon les plans et les règles de l'art.	M²		
2402	Enduits au mortier de ciment teinté sur murs intérieurs	ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des Enduits au mortier de ciment teinté sur murs intérieurs. Il comprend :  La fourniture des matériaux et mise en œuvre d'enduit suivant les indications des plans ;  La fourniture et mise en œuvre des différents échafaudages selon les plans et les règles de l'art.	M²		
LOT3	CHARPENTE-COUVERTURE- ETANCHEITE				
3100	CHARPENTE BOIS-METALLIQUE				

N°	Désignation	Description	UNITÉ	Prix Unitaire en Chiffre (FCFA)	Prix Unitaire en Lettres (FCFA)
3101	Charpente en bois ATUI ou ADOUM y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et pose des fermes et pannes de charpente. Ces éléments seront du bois sec, d'essences agréées sans aucune trace de pourriture.	M3		
3102	Charpente métallique en tubes carrés lourds de 30x30x5800 mm, ep=1,5mm y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et pose des fermes et pannes de charpente métallique et selon les plans d'exécution et les règles de l'art.	ML		
3103	Bardage en tôle aluminium de même couleur que la toiture y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et pose y compris toutes sujétions sur tasseaux. Réaliser en tôle bac de 5/10è.	ML		
3200	<b>COUVERTURE</b>				
3201	Couverture en tôle bac aluminium au 5/10è y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et pose de tôles identiques aux existantes y compris toutes sujétion de faitières et tôle de rive autres sujétions de fixation.	M²		
3202	Couverture en tôles tuile ALUZINC prélaquée 060 100% Alu y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et pose de tôles identiques aux existantes y compris toutes sujétion de faitières et tôle de rive autres sujétions de fixation.	M²		
3300	<b>ETANCHEITE</b>				
3301	Étanchéité sur dalle y compris forme de pente y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la pose de l'étanchéité monocouche de type paxalumen y compris toutes sujétion.	M²		
LOT4	<b>REVETEMENTS DE SOL</b>				
4100	<b>CHAPES</b>				
4101	Chape du sol lisse en ciment ordinaire de 4cm d'ép y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre carré, l'exécution de toutes fournitures et sujétions de chape au ciment ordinaire dosé à 350kg/m3 et suivant les règles de l'art.	M²		
4200	<b>CARRELAGE</b>				
4201	Carreaux grès cérame 5x5 pour sol toilette et vestiaires y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la pose du revêtement des murs, y compris toutes sujétion de mise en œuvre.	M²		
4202	Carreaux de faïence 15x15 pour murs des toilettes et vestiaires y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la pose du revêtement des murs, y compris toutes sujétion de mise en œuvre.	M²		
4300	<b>DIVERS</b>				
4301	Carreaux de faïence 15x15 en plinthe de 30cm sur ateliers y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la pose des plinthes des murs, y compris toutes sujétion de mise en œuvre.	M²		
4302	Plinthe en bois dur à vernir y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose des plinthes en bois, y compris toutes sujétion de mise en œuvre.	ML		

N°	Désignation	Description	UNITÉ	Prix Unitaire en Chiffre (FCFA)	Prix Unitaire en Lettres (FCFA)
4303	Pose de cornière y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose des cornière métallique de 30, y compris toutes sujétion de mise en œuvre.	ML		
4304	Carreaux gré cérame anti-dérapant 30 × 30 pour sols ateliers de transformation y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la pose du revêtement des sols, y compris toutes sujétion de mise en œuvre.	M²		
4305	Plinthe en carreaux anti-dérapant 30x10	Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose des plinthes des murs, y compris toutes sujétion de mise en œuvre.	ML		
LOT 5	MENUISERIES				
5100	PORTES EXTERIEURES				
5101	Portes simple battant en bois massif type P1 210×90 y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et la pose des portes extérieures en bois massif (Bubinga, Moabi ou similaire) y compris toutes sujétions de mise en œuvre (la fourniture des cadres et des battants; la fourniture des paumelles, de la serrurerie et autres accessoires de fixation; couvre joint). Serrure de sureté à canon à poussoir simple et contre pêne de sécurité. Fermeture par crémone. Couvre-joint entre bois et maçonnerie périphérique. Targette hautes et basses sur un battant des portes doubles et réservations en tube de cuivre dans la chape.	U		
5102	Portes simple battant en bois massif avec la lamelle type P3 210×90 y compris toutes sujétions	Idem	U		
5103	Porte simple battant en bois massif avec lamelle type P4 210 × 90 y compris toutes sujétions	Idem	U		
5104	Porte double battant en bois massif type P5 210× 145 y compris toutes sujétions	Idem	U		
5105	Porte double battant asymétrique en bois massif type P6 210× 90 y compris toutes sujétions	Idem	U		
5106	Porte double battant asymétrique en bois massif type P7 210× 188 y compris toutes sujétions	Idem	U		
5107	Porte extérieure métallique à 1 battant et 2/3 190×210 cm y compris toutes sujétions	Idem	U		

N°	Désignation	Description	UNITÉ	Prix Unitaire en Chiffre (FCFA)	Prix Unitaire en Lettres (FCFA)
5108	Porte double battant métallique type P8 240× 260 y compris toutes sujétions	Idem	FFT		
5109	Porte métallique double battant de 290×90	Idem	U		
5110	Raccords de maçonnerie/revêtements autour des portes posées		FFT		
5111	Dépose des portes complètes non conforme (battant et dormant)		FFT		
5200	PORTE INTERIEURES				
5201	Portes intérieures en panneaux CP simple type P1 210 × 90 y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et la pose des portes intérieures en panneau CP en feuillure sur cadre bois. Dormant en bois y compris toutes sujétions de mise en œuvre (la fourniture des cadres et des battants ; la fourniture des paumelles, de la serrurerie et autres accessoires de fixation ; couvre joint).	U		
5202	Portes intérieures en panneaux CP simple type P2 210 × 80 y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et la pose des portes intérieures en panneau CP en feuillure sur cadre bois. Dormant en bois y compris toutes sujétions de mise en œuvre (la fourniture des cadres et des battants ; la fourniture des paumelles, de la serrurerie et autres accessoires de fixation; couvre joint).	U		
5203	Portes intérieures en panneaux CP simple type P1 210 × 90 y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et la pose des portes intérieures en panneau CP en feuillure sur cadre bois. Dormant en bois y compris toutes sujétions de mise en œuvre (la fourniture des cadres et des battants; la fourniture des paumelles, de la serrurerie et autres accessoires de fixation; couvre joint).	U		
5204	Portes doubles battants asymétriques en panneaux CP simple type P6 210×90 y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et la pose des Portes doubles battants asymétriques en panneaux CP simple type P6 210×90 y compris toutes sujétions de mise en œuvre (la fourniture des cadres et des battants; la fourniture des paumelles, de la serrurerie et autres accessoires de fixation; couvre joint).	U		
5205	Portes intérieures en panneaux CP simple type P2 210× 80 y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et la pose des Portes intérieures en panneaux CP simple type P2 210× 80 y compris toutes sujétions de mise en œuvre (la fourniture des cadres et des battants; la fourniture des paumelles, de la serrurerie et autres accessoires de fixation; couvre joint).	U		



N°	Désignation	Description	UNITÉ	Prix Unitaire en Chiffre (FCFA)	Prix Unitaire en Lettres (FCFA)
5206	Dépose des portes complètes non conforme (battant et dormant)	ce prix rémunère au forfait la dépose des portes complètes non conforme (battant et dormant) Il comprend : La dépose des portes et ainsi que leurs transports hors du chantier ;	FFT		
5207	Porte intérieure en bois simple à 1 battant 210×90 cm en IROKO	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et la pose des Porte intérieure en bois simple à 1 battant 210×90 cm en IROKO y compris toutes sujétions de mise en œuvre (la fourniture des cadres et des battants; la fourniture des paumelles, de la serrurerie et autres accessoires de fixation; couvre joint).	U		
5208	Raccords de maçonnerie/revêtement autour des portes posées.	Ce prix rémunère au forfait la réalisation des Raccords de maçonnerie/revêtements autour des portes posées Il comprend : La fourniture des matériaux et mise en œuvre des Raccords de maçonnerie/revêtements autour des portes posées suivant les indications du maitre d'oeuvre ;	FFT		
5300	FENETRES COULISSANTES				
5301	Fenêtres coulissantes montées sur châssis en alu type B1 de 195 × 150 y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et la pose des fenêtres coulissantes montée sur châssis en aluminium y compris toutes sujétions de mise en œuvre et autres accessoires de fixation.	U		
5302	Fenêtres coulissantes montées sur châssis en alu type B5 de 95 × 60 y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et la pose des fenêtres coulissantes montée sur châssis en aluminium y compris toutes sujétions de mise en œuvre et autres accessoires de fixation.	U		
5303	Fenêtres coulissantes montées sur châssis en alu type B7 de 40 × 60 y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et la pose des fenêtres coulissantes montée sur châssis en aluminium y compris toutes sujétions de mise en œuvre et autres accessoires de fixation.	U		
5304	Fenêtres coulissantes montées sur châssis en alu type B9 de 191×130 y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et la pose des fenêtres coulissantes montée sur châssis en aluminium y compris toutes sujétions de mise en œuvre et autres accessoires de fixation.	U		
5305	Réhabilitation des menuiseries alu y compris étanchéité autour des menuiseries alu en remplacement des pièces défectueuses et toutes sujétions	ce prix rémunère à l'unité, la fRéhabilitation des menuiseries alu y compris étanchéité autour des menuiseries alu en remplacement des pièces défectueuses y compris toutes sujétions de mise en œuvre et autres accessoires de fixation.	FFT		
5400	DIVERS				

N°	Désignation	Description	UNITÉ	Prix Unitaire en Chiffre (FCFA)	Prix Unitaire en Lettres (FCFA)
5401	Grilles pour fenêtre réalisées en tube carré de 15mm, barreaudage horizontal sur cadre en tubes carrés de 30mm y compris toutes sujétions.	Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la pose des grille en tube carré de 15mm serrée y compris toutes sujétion.	M²		
5402	Grilles en mailles serrés sous vide sanitaire bâtiment exposition vente	Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la pose des grille en mailles serrée y compris toutes sujétion.	M²		
5403	Fourniture et pose des claustras en béton	Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la pose des claustras en béton y compris toutes sujétion.	M²		
5404	Baies fixes vitrées transparentes montées sur châssis en aluminium sur impostes des ateliers de transformation 1,2 et 3 y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et la pose des baies fixe vitrée en aluminium y compris toutes sujétions de mise en œuvre et autres accessoires de fixation.	M²		
5405	Fourniture et pose de fenêtre métallique - Dim. 0.90x1.00 m	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et la pose des fenêtres métallique y compris toutes sujétions de mise en œuvre et autres accessoires de fixation.	U		
5406	Fourniture et pose de porte pour accès poubelle demi fixe y compris poubelle avec couvercle	Ce prix rémunère à l'unité, la Fourniture et pose de porte pour accès poubelle demi fixe y compris poubelle avec couvercle y compris toutes sujétions	U		
5407	Fourniture et pose de portes en rideau métalliques	Ce prix rémunère à l'unité, la Fourniture et pose de portes en rideau métalliques y compris toutes sujétions de mise en œuvre et autres accessoires de fixation.	M²		
5408	Fourniture et pose des portes des cloisons en verre de plexiglass y compris toutes sujétions de pose	Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la pose des portes de cloison en verre de plexiglass de 5mm y compris toutes sujétions de mise en œuvre et autres accessoires de fixation.	M²		
5409	Fourniture et pose de plaque en plexiglass CFM dans l'enceinte du site y compris luminaires incorporés	Ce prix rémunère en ensemble, la fourniture et la pose d'une plaque d'information et de renseignement du CFM; model sera validé par le MO y compris toutes sujétions de mise en œuvre et autres accessoires de fixation.	ENS		
5410	Fourniture et pose d'une plaque CFM d'épaisseur 1.5 mm au niveau de la Nationale	Ce prix rémunère en ensemble, la fourniture et la pose d'une plaque d'information et de renseignement du CFM; model sera validé par le MO y compris toutes sujétions de mise en œuvre et autres accessoires de fixation.	M²		
5411	Store métallique sur façade bâtiments exposition	Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la pose de store métallique de sécurité.	ENS		
5412	Escalier métallique avec garde-corps y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un escalier conforme.	M²		

N°	Désignation	Description	UNITÉ	Prix Unitaire en Chiffre (FCFA)	Prix Unitaire en Lettres (FCFA)
5413	Faux plafond extérieur en tôle lisse de même couleur pour atelier de transformation 1 et 2 et autres bâtiments y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la pose du faux plafond en tôle lisse de 1,5mm y compris toutes sujétions.	M²		
5414	Casier double vestiaires (30x180) y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et la pose de casier vestiaire réalisé en bois et contreplaqué. Fermeture par cadenas. Chaque casier de 30cm de large sur 180cm de haut et 40cm de profondeur, contient deux niches de 90cm de hauteur l'une au-dessus de l'autre y compris toutes sujétions.	U		
5415	Bancs vestiaire, des bancs bois sur structure métal y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la Fourniture et pose de portes Bancs vestiaire, des bancs bois sur structure métal y compris toutes sujétions de mise en œuvre et autres accessoires de fixation.	ML		
5416	Patère 5cm, bois (porte manteau) sur lisse bois espacement 30 cm y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la Fourniture et pose de Patère 5cm, bois (porte manteau) sur lisse bois espacement 30 cm y compris toutes sujétions de mise en œuvre et autres accessoires de fixation.	ML		
5417	Guichet bois sur muret maçonnerie y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose d'un plateau guichets bois sur muret maçonnerie compris toutes sujétions de largeur du plateau de 40cm.	U		
5418	Porte cottle métal 100x210 y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et la pose d'une porte pleine à âme bois sur cadre métal en tube rectangulaire 40x60, paque acier 3mm de part et d'autre de l'âme, habillage CP 6mm, finition à peindre y compris toutes sujétion de fixation et accessoire.	U		
5419	Grille métal déployé y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la pose des grille métal déployé y compris toutes sujétion.	M²		
LOT 6	PEINTURE				
6100	PEINTURE MURS ET GO				
6101	Peinture vinylique type Pantex 800 sur murs intérieurs y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre carré, l'application de la peinture vinylique type Pantex 800 sur mur intérieur y compris toute sujétion de mise en œuvre.	M²		
6102	Peinture vinylique type Pantex 800 dessous dalle et plafonds (coef 1,2) y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre carré, l'application de la peinture vinylique type Pantex 800 sous dalle y compris toute sujétion de mise en œuvre.	M²		

N°	Désignation	Description	UNITÉ	Prix Unitaire en Chiffre (FCFA)	Prix Unitaire en Lettres (FCFA)
6103	Peinture vinylique type pantex 800 sur structure béton (poteaux rond et poutres visibles) y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre carré, l'application de la peinture vinylique type Pantex 800 sur poteau-poutre y compris toute sujétion de mise en œuvre.	M²		
6104	Fourniture et pose de peinture vinylique type pantex 1300 en 02 couches sur toutes les surfaces des murs extérieurs y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre carré, l'application de la peinture vinylique type Pantex 1300 sur mur extérieur y compris toute sujétion de mise en œuvre.	M²		
6200	<b>PEINTURE ET VERNIS MENUISERIES</b>				
6201	Peinture Glycéro sur bois portes intérieures y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre carré, l'application de la peinture glycéro sur porte int. en panneau CP y compris toute sujétion de mise en œuvre.	M²		
6202	Vernis sur portes bois extérieures y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre carré, l'application du vernis sur porte en panneau CP y compris toute sujétion de mise en œuvre.	M²		
6203	Peintures antirouille sur grilles y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre carré, l'application de la peinture antirouille sur toutes les pièces métalliques y compris toute sujétion de mise en œuvre.	M²		
LOT 7	<b>AMENAGEMENTS EXTERIEURS</b>				
7100	<b>VOIRIE</b>				
7101	Réglage et compactage y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre carré, le réglage et le compactage Del 'assise des ouvrages y compris toutes sujétion.	M²		
7102	Couche de fondation y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre carré, la couche de fondation y compris toutes sujétion.	M²		
7103	Pose des pavés autobloquants de 6cm avec lit de sable de 4cm y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre carré, l'ensemble revêtement superficiel en pavé de 6cm sur lit de pose de sable de 4cm au m².	M²		
7104	Bordures béton	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose des bordures en béton préfabriqué dosé à 150kg de ciment.	ML		
7105	Réhabilitation voirie existante y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère la réhabilitation de la voirie existante y compris toutes sujétions	FFT		
7200	<b>ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES</b>				
7201	Daliette en béton armé sur caniveau y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la réalisation de daliette en béton armé dosé à 350kg/m3 y compris pose, coffrage et ferrailage.	ML		
7202	Caniveau en B.A. dosé à 350 kg/m3 de 60x60 cm	Ce prix rémunère au mètre linéaire la Caniveau en B.A. dosé à 350 kg/m3 de 60x60 cm. Il comprend :	ML		

N°	Désignation	Description	UNITÉ	Prix Unitaire en Chiffre (FCFA)	Prix Unitaire en Lettres (FCFA)
		La fourniture des matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ;  La fourniture et mise en œuvre des aciers et coffrage selon les plans et les règles de l'art.			
7203	Réhabilitation assainissement des eaux pluviales compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au forfait la Réhabilitation assainissement des eaux pluviales y compris toutes sujétions. Il comprend : La fourniture des matériaux et mise en œuvre suivant les indications des plans ;  La fourniture et mise en œuvre des aciers et coffrage selon les plans et les règles de l'art.	FFT		
7300	CLOTURE				
7301	Clôture grillage h=1,50m y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose d'une clôture grillagée de 1,50m de hauteur y compris (piquets en fer à Té de 50mm sur plots béton, tendeur longrine basse en béton.	ML		
7302	Barrière local gardien y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère forfaitairement, la fourniture et la pose d'une barrière coulissante avec kit électrique automatique selon les règles de l'art.	FF		
7400	ESPACES VERTS				
7401	Engazonnement y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en place d'herbe locale d'engazonnement et arrosage jusqu'à reprise des pousses.	M²		
7402	Arbustes y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'unité, la plantation d'arbustes, tailles de 1m environ, arrosage jusqu'à reprise.	U		
7403	Arbres y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'unité, la plantation d'arbres, d'essence au choix du MO, hauteur 2m environ, arrosage jusqu'à reprise.	U		
LOT 8	ELECTRICITE COURANT FORT				
8100	FOUREAUTAGE ET FILERIE				
8101	Fourniture et pose câble 1,5mm² TH Nexans au couleur mentionnée dans le dossier d'exécution y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture, la pose du câble TH 1,5mm² Nexans dans les gaines et chemins de câble y compris toutes suggestions.	ML		
8102	Fourniture et pose câble 2,5mm² TH Nexans au couleur mentionnée dans le dossier d'exécution y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture, la pose du câble TH 2,5mm² Nexans dans les gaines et chemins de câble y compris toutes suggestions.	ML		

N°	Désignation	Description	UNITÉ	Prix Unitaire en Chiffre (FCFA)	Prix Unitaire en Lettres (FCFA)
8103	Fourniture et pose câble 3*2,5mm U1000R2V Nexans pour prise 2P+T et approvisionnement boîte de dérivation y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture, la pose du câble U1000R2V 3*2,5mm² Nexans dans les gaines et chemins de câble y compris toutes suggestions.	ML		
8104	Fourniture et pose câble 3*1,5mm U1000R2V Nexans pour circuit d'éclairage y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture, la pose du câble U1000R2V 3*1,5mm² Nexans dans les gaines et chemins de câble y compris toutes suggestions.	ML		
8105	Fourniture et pose gaine annelée Courant ø20mm y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture, la pose de gaine annelée Courant de ø20mm y compris toutes suggestions.	ML		
8106	Fourniture et pose gaine annelée Courant ø25mm y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture, la pose de gaine annelée Courant de ø25mm y compris toutes suggestions.	ML		
8107	Fourniture et pose gaine annelée Courant ø32mm y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture, la pose de gaine annelée Courant de ø32mm y compris toutes suggestions.	ML		
8108	Fourniture et pose gaine annelée Courant ø40mm pour connexion courant faible entre bâtiment y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture, la pose de gaine annelée Courant de ø40mm y compris toutes suggestions.	ML		
8109	Fourniture et pose boîte de dérivation 160*160 y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le sceller de boîte de dérivation 160*160 y compris toutes suggestions.	U		
8110	Fourniture et pose boîte de dérivation 100*100 y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le sceller de boîte de dérivation 100*100 y compris toutes suggestions.			
8111	Fourniture et pose chemin de câble TOLMEGA pour câble approvisionnement boîte de dérivation dans plafonds y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture, la pose de chemin de câble TOLMEGA y compris toutes suggestions.	ML		
8112	Fourniture et pose boîtiers d'encastrement à vice y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le sceller de boîtier d'encastrement à vice y compris toutes suggestions.	U		
8113	Fourniture et pose câbles 5*4mm U1000R2V Nexans pour prise 3P+N+T y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture, la pose du câble U1000R2V 5*4mm² Nexans dans les gaines et chemins de câble y compris toutes suggestions.	ML		
8114	Fourniture et pose câbles 3*4mm U1000R2V Nexans pour circuit spécialisé y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture, la pose du câble U1000R2V 3*4mm² Nexans dans les gaines et chemins de câble y compris toutes suggestions.	ML		
8200	APPAREILLAGE				

N°	Désignation	Description	UNITÉ	Prix Unitaire en Chiffre (FCFA)	Prix Unitaire en Lettres (FCFA)
8201	Fourniture et pose luminaire à grille 1*36W 50Hz (y compris toutes sujétions)	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement du luminaire à grille 1*36W 50Hz y compris toutes suggestions.	U		
8202	Fourniture et pose luminaire à grille 2*36W 230V 50Hz à amorçage standard (y compris toutes sujétions)	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement du luminaire à grille 2*36W 230V 50Hz à amorçage standard y compris toutes suggestions.			
8203	Fourniture et pose applique sanitaire avec prise 2P+T (y compris toutes sujétions)	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement de l'applique sanitaire avec prise 2P+T y compris toutes suggestions.	U		
8204	Fourniture et pose Hublot étanche 1*11W (y compris toutes sujétions)	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement de l'Hublot étanche 1*11W y compris toutes suggestions.	U		
8205	Fourniture et pose interrupteur va et viens (y compris toutes sujétions)	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement de l'interrupteur va et viens y compris toutes suggestions.	U		
8206	Fourniture et pose interrupteur va et viens étanche (y compris toutes sujétions)	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement de l'interrupteur va et viens étanche y compris toutes suggestions.	U		
8207	Fourniture et pose interrupteur double va et viens étanche (y compris toutes sujétions)	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement de l'interrupteur double va et viens étanche y compris toutes suggestions.	U		
8208	Fourniture et pose bouton poussoir (y compris toutes sujétions)	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement du bouton poussoir y compris toutes suggestions.	U		
8209	Fourniture et pose prise 2P+T 16A (y compris toutes sujétions)	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement de la prise 2P+T 16A y compris toutes suggestions.	U		
8210	Fourniture et pose prise 2P+T 16A étanche (y compris toutes sujétions)	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement de la prise 2P+T 16A étanche de Legrand y compris toutes suggestions.	U		
8211	Fourniture et pose prise triphasé étanche + boîte de dérivation étanche 150x110 (y compris toutes sujétions)	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement des prises triphasé étanche + boîte de dérivation étanche 150x110 y compris toutes suggestions.	U		

N°	Désignation	Description	UNITÉ	Prix Unitaire en Chiffre (FCFA)	Prix Unitaire en Lettres (FCFA)
8212	Fourniture et pose et raccordement au local technique boîte de sol à 3prises 2P+T RJ45 CAT6	Ce prix rémunère en ensemble, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement des boîtes de sol à 3prises 2P+T RJ45 CAT6 y compris toutes suggestions.	ENS		
8213	Kit automatique y compris centrale de commande du portail coulissant				
8300	TABLEAU DIVISIONNAIRE				
8301	Fourniture et pose coffret pragma Evolution 4R*13M avec porte transparente y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère en ensemble, la fourniture, la pose, le sceller, le raccordement à la terre du coffret pragma Evolution 4R*13M avec porte transparente y compris toutes suggestions.	ENS		
8302	Fourniture et pose Disjoncteur modulaire C60N-40A 4P pour circuit prise et climatiseur	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement du Disjoncteur modulaire C60N-40A 4P y compris toutes suggestions.	U		
8303	Fourniture et pose Bloc vigi 40A 300mA 4P	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement du Bloc vigi 40A 300mA 4P y compris toutes suggestions.	U		
8304	Fourniture et pose disjoncteur modulaire C60N 25A	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement du disjoncteur modulaire C60N 25A y compris toutes suggestions.	U		
8305	Fourniture et pose Bloc vigi 25A 300mA 2P	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement du Bloc vigi 25A 300mA 2P y compris toutes suggestions.	U		
8306	Fourniture et pose disjoncteur modulaire DT40-10A 2P	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement du disjoncteur modulaire DT40-10A 2P y compris toutes suggestions.	U		
8307	Fourniture et pose disjoncteur modulaire DT40-16A 2P	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement du disjoncteur modulaire DT40-16A 2P y compris toutes suggestions.	U		
8308	Fourniture et pose disjoncteur modulaire DT40-20A 2P y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement du disjoncteur modulaire DT40-20A 2P y compris toutes suggestions.	U		
8309	Fourniture et pose câble U1000RVFV4*6 mm <sub>2</sub> Nexams pour raccordement circuit prise au TGBT y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture, la pose du câble U1000RVFV4*6 mm <sub>2</sub> Nexams pour raccordement circuit prise au TGBT y compris toutes sujétions	ML		



N°	Désignation	Description	UNITÉ	Prix Unitaire en Chiffre (FCFA)	Prix Unitaire en Lettres (FCFA)
8310	Fourniture et pose câble U1000RVFV4*4 mm <sub>2</sub> Nexams pour raccordement circuit prise au TGBT y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture, la pose du câble U1000RVFV4*4 mm <sub>2</sub> Nexams pour raccordement circuit prise au TGBT y compris toutes sujétions Nexans, des gaines TPC et griage avertisseur y compris toutes suggestions.	ML		
8311	FP Coffret pragma Evolution 4R*18M avec porte transparente y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère en ensemble, la fourniture, la pose, le sceller, le raccordement à la terre du coffret pragma Evolution 4R*18M avec porte transparente y compris toutes suggestions.	ENS		
8312	FP Interrupteur sectionneur INS63 63A 4P pour protection de machine électrique y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement de l'Interrupteur sectionneur INS63 63A 4P y compris toutes suggestions.	U		
8313	FP Disjoncteur modulaire C60N-63A 4P pour circuit prise et climatiseur	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement du disjoncteur modulaire C60N-63A 4P pour circuit prise et climatiseur	U		
8314	FP Bloc vigi 63A 300mA 4P	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement du Bloc vigi 63A 300mA 4P y compris toutes suggestions.	U		
8315	FP Disjoncteur modulaire C60N-32A 4P	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement du Disjoncteur modulaire C60N-32A 4P y compris toutes suggestions.	U		
8316	FP Bloc vigi 32A 300mA 4P	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement du Bloc vigi 32A 300mA 4P y compris toutes suggestions.	U		
8317	Fourniture et pose câble U1000RVFV4*10 mm <sub>2</sub> Nexams pour accordement circuit de prise au TGBT y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture, la pose du câble U1000RVFV4*10 mm <sub>2</sub> Nexams pour accordement circuit de prise au TGBT Nexans, des gaines TPC et griage avertisseur y compris toutes suggestions.	ML		
8318	FP Bloc vigi 25A 300mA 4P	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement du Bloc vigi 25A 300mA 4P y compris toutes suggestions.	U		
8319	Électrification local du gardien et Snack bar y compris toute sujétion	Ce prix rémunère en ensemble, l'Électrification totale et la mise en service du local du gardien et Snack bar en respectant les règles préconiser par la norme NF C15100 y compris toutes suggestions.	ENS		
8400	ECLAIRAGE SOLAIRE EXTERIEUR				

N°	Désignation	Description	UNITÉ	Prix Unitaire en Chiffre (FCFA)	Prix Unitaire en Lettres (FCFA)
8401	Fourniture et pose des panneaux solaires et lampadaires pour éclairage solaire	Ce prix rémunère à l'ensemble, la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en fonctionnement de 16 lampadaires solaire sur mât de 4,5 m de hauteur avec interrupteur crépusculaire, batterie, panneau et support, régulateurs, onduleurs et disjoncteurs y compris toutes suggestions.	ENS		
8500	PRISE DE TERRE				
8501	FP et raccordement au TGBT des câbles nu 29mm pour liaison tableau divisionnaire et circuit de terre	Ce prix rémunère à l'ensemble, la fourniture, la pose, le raccordement du TGBT au différents tableau divisionnaire et circuit de terre en câble nu de 29 mm² pour y compris toutes suggestions.	ENS		
8502	FP du système de mise à la terre avec barrette d'équipotentielle et baret de mesure 17 Ohms	Ce prix rémunère à l'ensemble, la fourniture, le ceinturage en fond de fouille des différents bâtiments en câble nu de 29 mm², la pose d'une barrette équipotentielle et barrette de mesure 17 Ohms y compris toutes suggestions.	ENS		
8600	TGBT				
8601	FP Armoire Prisma constituée de : 02 panneaux latéraux IP55 P400 ; 01 OSSATURE L650+ 150 P400; 01 PORTE PLEINE IP55 L800; 01 PANNEAU FOND IP55 L800 ;01 TOIT PLEIN IP55 L800 P400 ; 01 CADRE SUPPORT PLASTRON L650 ;01 PLASTRON PLEIN 3M ;04 PROFILES LINERGY/jeux de Barres Verticaux .400A ;03 SUPPORTS JEUX DE BARRES VERTICAUX LATÉREAUX LINERGY; 20 BOULONS BARRES SUR LINERGY; 01 KIT ETANCHEITE ASSOCIE IP	Ce prix rémunère à l'ensemble, la fourniture, le montage, le sceller et le raccordement à la terre, la mise en service de l'Armoire Prisma constituée de : 02 panneaux latéraux IP55 P400 ; 01 OSSATURE L650+ 150 P400; 01 PORTE PLEINE IP55 L800; 01 PANNEAU FOND IP55 L800 ;01 TOIT PLEIN IP55 L800 P400 ; 01 CADRE SUPPORT PLASTRON L650 ;01 PLASTRON PLEIN 3M ;04 PROFILES LINERGY/jeux de Barres Verticaux .400A ;03 SUPPORTS JEUX DE BARRES VERTICAUX LATÉREAUX LINERGY; 20 BOULONS BARRES SUR LINERGY; 01 KIT ETANCHEITE ASSOCIE IP y compris toutes suggestions.	ENS		
8602	FP Disjoncteur NS250N 4P 36.0KA Calibre nominal : 250A Calibre de protection (In) : 200.0A Déclencheur : TM-D (y compris toutes sujétions)	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement du Disjoncteur NS250N 4P 36.0KA Calibre nominal : 250A Calibre de protection (In) : 200.0A Déclencheur : TM-D y compris toutes suggestions.	U		

N°	Désignation	Description	UNITÉ	Prix Unitaire en Chiffre (FCFA)	Prix Unitaire en Lettres (FCFA)
8603	FP Disjoncteur NS100N 4P 36.0KA Calibre nominal : 100A Calibre de protection (In) : 50.0A Déclencheur : TM-D (y compris toutes sujétions pour protection respective des départ circuit de prise)	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement du Disjoncteur NS100N 4P 36.0KA Calibre nominal : 100A Calibre de protection (In) : 50.0A Déclencheur : TM-D y compris toutes suggestions.	U		
8604	FP Disjoncteur NG 125 63A ( y compris toute sujétion pour protection du départ de l'éclairage)	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement du Disjoncteur NG 125 63A y compris toutes suggestions.	U		
8605	FP Disjoncteur C60N 20A 4KA pour protection éclairage extérieur et autre circuit extérieur y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement du Disjoncteur C60N 20A 4kA y compris toutes suggestions.	U		
8606	FP Bloc vigi 20A 300mA 4P	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement du Bloc vigi 20A 300mA 4P y compris toutes suggestions.	U		
8607	PARAFOUDRE QUICK PRD40r 3PN avec report de signalisation	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le câblage, la mise en fonctionnement du PARAFOUDRE QUICK PRD40r 3PN avec report de signalisation y compris toutes suggestions.	U		
8608	FP et raccordement bouton coup de poing signalétique présence absence du courant et autre défaut; afficheur tension courant et compteur de consommation	Ce prix rémunère à l'ensemble, la fourniture, la pose, le raccordement, la mise en fonctionnement du bouton coup de point signalétique présence, absence du courant, voyant de couleur et autre défaut; afficheur tension courant et compteur de consommation y compris toutes suggestions.	ENS		
8609	FP câble U1000 RVFV 4*16mm² Nexans pour raccordement TGBT au groupe électrogène et à la source d'énergie normal y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture, la pose du câble U1000 RVFV 4*16mm² Nexans pour raccordement TGBT au groupe électrogène et à la source d'énergie normal y compris toutes sujétions	ML		
8610	Raccordement à la prise de terre avec cuivre 25mm	Ce prix rémunère à l'ensemble, la fourniture, la pose, le raccordement du TGBT au circuit de terre en câble nu de 29 mm² pour y compris toutes suggestions.	ENS		
8700	CLIMATISATION				
8701	FP et raccordement split individuel DC Inverter de type murale de puissance mini de 2,5	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la pose, le raccordement du split individuel DC Inverter de type murale de puissance	U		

N°	Désignation	Description	UNITÉ	Prix Unitaire en Chiffre (FCFA)	Prix Unitaire en Lettres (FCFA)
	CV de marque LG ou équivalent y compris toutes sujétions	minimale de de 2,5 CV de marque LG ou équivalent y compris toutes sujétions			
8800	ALIMENTATION SECOURS				
8801	Fourniture et pose GROUPE électrogène triphasée 100KVA SDMO ou similaire et inverseur automatique secoure pour éclairage chambre froide y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'ensemble, la fourniture, la pose, le raccordement du GROUPE électrogène triphasée 100KVA SDMO ou similaire et inverseur automatique secoure pour éclairage chambre froide y compris toutes sujétions	ens		
	TOTAL LOT 8 : ELECTRICITE COURANT FORT				
LOT 9	ELECTRICITE COURANT FAIBLE				
9000	TELEPHONIE				
9001	FP et raccordement et mise en fonctionnement téléphonie sans fil 12 postes pana sonique y compris toutes sujétion	Ce prix rémunère à l'ensemble, la fourniture, la pose, et la mise en fonctionnement d'une téléphonie sans fil 12 postes pana sonique y compris toutes sujétion	ens		
9100	SONNERIE				
9101	FP et raccordement et mise en fonctionnement sirène 220V 110DB d'alerte évènement avec pour point de contrôle le secrétariat du directeur	Ce prix rémunère à l'ensemble, la fourniture, la pose, et la mise en fonctionnement sirène 220V 110DB d'alerte évènement avec pour point de contrôle le secrétariat du Directeur	ens		
9200	INFORMATIQUE ET TELEVISION				
9201	Fourniture, pose de prise rj45 cat6 complète y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, la pose de la prise rj45 cat6 complète y compris toutes sujétions,	U		
9202	Fourniture, pose câble cuivré giga Ethernet STP catégorie 6 y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture, la pose du câble cuivré giga Ethernet STP catégorie 6 y compris toutes sujétions	ml		
9203	Fourniture, pose Switch gigabit 24 ports pour salle informatique y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, la pose du Switch gigabit 24 ports pour salle informatique y compris toutes sujétions	U		
9204	Fourniture, pose switch gigabit 16 ports pour administration et hall expo. y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, la pose du Switch gigabit 16 ports pour administration et hall expo. y compris toutes sujétions	U		
9205	Fourniture, pose baie de brassage 21U complète pour CDI y compris panneau de	Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, la pose d'une baie de brassage 21U complète	U		

N°	Désignation	Description	UNITÉ	Prix Unitaire en Chiffre (FCFA)	Prix Unitaire en Lettres (FCFA)
	brassage 16port, obturateur, ventilateur, rallonge 5prise 2P+T et toutes sujétions	pour CDI y compris panneau de brassage 16port, obturateur, ventilateur, rallonge 5 prise 2P+T et toutes sujétions			
9206	Fourniture, pose baie de brassage 6U complète pour administration et bâtiment expo y compris panneau de brassage 16port, obturateur, ventilateur, rallonge 5prise 2P+T et toutes sujétion	Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, la pose d'une baie de brassage 6U complète pour administration et bâtiment expo y compris panneau de brassage 16 port, obturateur, ventilateur, rallonge 5prise 2P+T et toutes sujétion	U		
9207	Fourniture, pose routeur linksys pour interconnexion bâtiment y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, la pose d'un routeur linksys pour interconnexion bâtiment y compris toutes sujétions	U		
9208	Fourniture, pose et raccordement avec pour point de départ local technique informatique des prises TV ovalis.(Câble a 75hom maxi sous gaine annelle de 16mm) y compris toute sujétion	Ce prix rémunère à l'ensemble le raccordement avec pour point de départ local technique informatique des prises TV ovalis.(Câble a 75hom maxi sous gaine annelle de 16mm) y compris toute sujétion	ens		
9300	ALARME INTRUSION				
9301	Fourniture, pose détecteur de présence (y compris toutes sujétions)	Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, la pose d'un détecteur de présence (y compris toutes sujétions)	U		
9302	Fourniture, pose centrale d'alarme + batterie (y compris toutes sujétions)	Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, la pose d'une centrale d'alarme + batterie (y compris toutes sujétions)	U		
9303	Fourniture, pose câble anti propagateur de flamme (y compris toutes sujétions)	Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, la pose d'un câble anti propagateur de flamme (y compris toutes sujétions)	ml		
9304	Fourniture, pose d'une sirène avec flash lumineux batterie comprise pour façade bâtiments et logement gardien (y compris toutes sujétions)	Ce prix rémunère à l'Unité la fourniture, la pose d'une sirène avec flash lumineux batterie comprise pour façade bâtiments et logement gardien (y compris toutes sujétions)	U		
9400	SSI				
9401	FP raccordement et mise en fonctionnement ECS 8 zone URA batterie inclus	Ce prix rémunère à l'ensemble la fourniture, le raccordement et la mise en fonctionnement ECS 8 zone URA batterie inclus	ens		
9402	FP d'une Télécommande de mise au repos	Ce prix rémunère à l'ensemble la fourniture d'une Télécommande de mise au repos	ens		

N°	Désignation	Description	UNITÉ	Prix Unitaire en Chiffre (FCFA)	Prix Unitaire en Lettres (FCFA)
9403	FP de Diffuseurs Sonores (DS) lumineux et BAAS	Ce prix rémunère à l'ensemble la fourniture et la pose de Diffuseurs Sonores (DS) lumineux et BAAS	ens		
9404	FP d'un déclencheur manuel	Ce prix rémunère à l'ensemble la fourniture et la pose d'un déclencheur manuel	ens		
9405	FP d'un Câble C2 et Câble CR1 : 1 paire 9/10	Ce prix rémunère à l'ensemble la fourniture et la pose d'un Câble C2 et Câble CR1 : 1 paire 9/10	ens		
9500	TABLEAU DIVISIONNAIRE COURANT FAIBLE				
9501	Fourniture plus pose du tableau de relayage configurable 68*40*25cm pour raccordement courant faible (y compris toute sujétion)	Ce prix rémunère à l'ensemble la fourniture, la pose du tableau de relayage configurable 68*40*25cm pour raccordement courant faible (y compris toute sujétion)	ens		
TOTAL LOT 9 : ELECTRICITE COURANT FAIBLE					
LOT 10	PLOMBERIE SANITAIRE				
10000	RESEAUX EVACUATIONS EAUX USEES ET EAUX VANNES				
10001	Fourniture et pose canalisations EV - EU en tuyau P.V.C série EU y compris: coudes, tés, saignées, tampons de dégorgements, colliers, supports et toutes sujétions de raccordement.	Ce prix rémunère à l'ensemble la fourniture, la pose des canalisations EV - EU en tuyau P.V.C série EU y compris: coudes, tés, saignées, tampons de dégorgements, colliers, supports et toutes sujétions de raccordement.	ens.		
11000	RESEAUX ALIMENTATION EAU FROIDE INTERIEUR				
11002	DN32	Ce prix rémunère à l'Unité la fourniture, la pose de la DN32 y compris toutes sujétions	U		
11003	DN40	Ce prix rémunère à l'Unité la fourniture, la pose de la DN40 y compris toutes sujétions	U		
12000	APPAREILS SANITAIRES				
12001	* Cunette de WC Prima SH surélevé à sortie verticale flotteur latéral silencieux.	Ce prix rémunère à l'Unité la fourniture, la pose de Cunette de WC Prima SH surélevé latéral silencieux ainsi que le Robinet d'arrêt 3/8" y compris la fixation au sol, le raccordement EF et évacuation EV y compris toutes sujétions d'installation	U		
	* Robinet d'arrêt 3/8", y compris fixation au sol, raccordement EF et évacuation EV et toutes sujétion d'installation.				
12002	* Lavabo céramique à fixation par boulons.	Ce prix rémunère à l'Unité la fourniture, la pose du Lavabo céramique à fixation par	U		

Additif au DAO pour l'achèvement du CFM d'Ebedda

N°	Désignation	Description	UNITÉ	Prix Unitaire en Chiffre (FCFA)	Prix Unitaire en Lettres (FCFA)
	* Robinet simple à fixation sur gorge ; bonde laiton à clapet rentrant ; flexible d'alimentation 400mm.	boutons, le robinet simple à fixation sur gorge ; bonde laiton à clapet rentrant ; flexible d'alimentation 400 mm, le siphon à culot démontable chromé réglable pour lavabo, y compris raccordement EF et évacuation PVC, joint contre la paroi d'adossement ; attaches de fixation et toutes sujétions			
	* Siphon à culot démontable chromé réglable pour lavabo, y compris raccordement EF et évacuation PVC, joint contre la paroi d'adossement; attaches de fixation et toutes sujétions				
12003	Lavabo céramique à fixation par boulons Poids net : 8,5kg.				
	* Robinet simple à fixation sur gorge; bonde laiton à clapet rentrant; flexible d'alimentation 400mm.	Ce prix rémunère à l'Unité la fourniture, la pose du Lavabo céramique à fixation par boulons poids net :8,5 kg, le robinet simple à fixation sur gorge ; bonde laiton à clapet rentrant ; flexible d'alimentation 400 mm, le	U		
	* Siphon à culot démontable chromé réglable pour lavabo, y compris raccordement EF et évacuation PVC, joint contre la paroi d'adossement; attaches de fixation et toutes sujétions d'installation	siphon à culot démontable chromé réglable pour lavabo, y compris raccordement EF et évacuation PVC, joint contre la paroi d'adossement ; attaches de fixation et toutes sujétions			
	sujétions d'installation				
12004	Evier auge 45×45cm à double bacs.				
	* robinet à fixation sur gorge; bonde laiton à clapet rentrant; flexible d'alimentation 400mm.	Ce prix rémunère à l'Unité la fourniture, la pose de l'Evier auge 45 x 45 cm à double bacs, le robinet simple à fixation sur gorge ; bonde laiton à clapet rentrant ; flexible d'alimentation 400 mm, le siphon à culot démontable chromé réglable pour Evier, y compris raccordement EF et évacuation PVC, joint contre la paroi d'adossement ; attaches de fixation et toutes sujétions ; sujétions d'installation	U		
	* siphon à culot démontable chromé réglable pour évier, y compris raccordement EF et évacuation PVC, joint contre la paroi d'adossement; attaches de fixation et toutes sujétions	maB57:B60rque JACOB DELAFON ou similaire			
	sujétions d'installation maB57:B60rque JACOB DELAFON ou similaire				
12005	Colonne de douche y compris paume de douche couleur chromé.	Ce prix rémunère à l'Unité la fourniture, la pose de la Colonne de douche y compris paume de douche couleur chromé ; Le pommeau est large (10cm et robinet pour colonne)	U		
	* Le pommeau est large (10cm et robinet pour colonne)				
12006	* Robinet lavabo sur plage Presto 600 eau froide	Ce prix rémunère à l'Unité la fourniture, la pose du Robinet lavabo sur plage Presto 600	U		

N°	Désignation	Description	UNITÉ	Prix Unitaire en Chiffre (FCFA)	Prix Unitaire en Lettres (FCFA)
	* En stock- plus qu'un produit	eau froide ; en stock- plus qu'un produit y compris toutes sujétions			
12007	* Clapet antipollution	Ce prix rémunère à l'Unité la fourniture, la pose du Clapet antipollution y compris toutes sujétions	U		
12008	* Filtre Réseau	Ce prix rémunère à l'Unité la fourniture, la pose du Clapet antipollution y compris toutes sujétions	U		
12009	Evier auge 45x45cm à double bacs * robinet à fixation sur gorge, à clapet rentrant flexible d'alimentation 400mm *siphon à culot démontable chromé réglable pour évier y compris raccordement EF et évacuation PCV, joint contre la paroi d'absorbement, attache de fixation et de toutes sujétions Sujétions d'installation maB57 B6Orque JACOB DELAFON ou similaire.	Ce prix rémunère à l'Unité la fourniture, la pose de l'Evier auge 45 x 45 cm à double bacs, le robinet simple à fixation sur gorge ; bonde laiton à clapet rentrant ; flexible d'alimentation 400 mm, le siphon à culot démontable chromé réglable pour Evier, y compris raccordement EF et évacuation PVC, joint contre la paroi d'adossement ; attaches de fixation et toutes sujétions ; sujétions d'installation maB57:B6Orque JACOB DELAFON ou similaire	U		
12010	Colonne de douche y compris paume de douche couleur chromé Le pommeau est large (10cm et robinet pour colonne)	Ce prix rémunère à l'Unité la fourniture, la pose de la Colonne de douche y compris paume de douche couleur chromé ; Le pommeau est large (10cm et robinet pour colonne)	U		
12011	Robinet lavabo sur plage presto 600eau froide En stock –plus qu'un produit	Ce prix rémunère à l'Unité la fourniture, la pose du Robinet lavabo sur plage Presto 600 eau froide ; en stock- plus qu'un produit y compris toutes sujétions	U		
12012	Clapet antipollution	Ce prix rémunère à l'Unité la fourniture, la pose du Clapet antipollution y compris toutes sujétions	U		
12013	Filtre réseau	Ce prix rémunère à l'Unité la fourniture, la pose du Clapet antipollution y compris toutes sujétions	U		
13000	ACCESSOIRES SANITAIRES				
13001	Fourniture et pose y compris toutes sujétions de raccordement	Ce prix rémunère à l'Unité la fourniture, la pose y compris toutes sujétions de raccordement	U		
13002	Porte balais et balais hygiénique y compris vis de fixation et toutes sujétions de pose	Ce prix rémunère à l'Unité la fourniture, la pose du porte balais et balais hygiénique y compris vis de fixation et toutes sujétions de pose	U		



N°	Désignation	Description	UNITÉ	Prix Unitaire en Chiffre (FCFA)	Prix Unitaire en Lettres (FCFA)
13003	Porte-serviette y compris vis de fixation et toutes sujétions de pose	Ce prix rémunère à l'Unité la fourniture, la pose du Porte-serviette y compris vis de fixation et toutes sujétions de pose	U		
13004	Porte-savon savon liquide y compris vis de fixation et toutes sujétions de pose	Ce prix rémunère à l'Unité la fourniture, la pose du Porte-savon savon liquide y compris vis de fixation et toutes sujétions de pose	U		
13005	Miroir 0,60× 0,40 (cm) y compris vis de fixation et toutes sujétions de pose	Ce prix rémunère à l'Unité la fourniture, la pose du Miroir 0,60× 0,40 (cm) y compris vis de fixation et toutes sujétions de pose	U		
13006	Porte-papier hygiénique y compris vis de fixation et toutes sujétions de pose	Ce prix rémunère à l'Unité la fourniture, la pose du Porte-papier hygiénique y compris vis de fixation et toutes sujétions de pose	U		
14000	<b>DIVERS</b>				
14001	Fourniture et pose y compris toutes sujétions de raccordement	Ce prix rémunère à l'Unité l'ensemble de tous les raccordements aux différents ouvrages y compris vis de fixation et toutes sujétions de raccordement	U		
15000	<b>RESEAUX ASSAINISSEMENT EAUX USEES - EAUX VANNES - EAUX PLUVIALES EXTERIEURES</b>				
15001	diam 125	Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, la pose du diam 125 y toutes sujétions de pose	ml		
15002	diam 140	Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, la pose du diam 140 y toutes sujétions de pose	ml		
15003	diam 160	Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, la pose du diam 160 y toutes sujétions de pose	ml		
15004	Fourniture et pose regards EV-EU-EP en maçonnerie DIM 700 × 700 (mm) à 800×800 (mm) de profondeur y compris toutes sujétions	Ce pris rémunère à l'Unité la fourniture et pose regards EV-EU-EP en maçonnerie DIM 700 × 700 (mm) à 800×800 (mm) de profondeur y compris toutes sujétions			
15005	Exécution d'une fosse septique de 15m <sup>3</sup> pour traitement des EV, exécution d'un puisard de filtration de 10m de profondeur y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'Unité, les travaux d'exécution d'une fosse septique de 15m <sup>3</sup> pour traitement des EV, exécution d'un puisard de filtration de 10m de profondeur y compris toutes sujétions	U		
15006	Exécution d'une fosse de prétraitement 10m <sup>3</sup> en béton armé pour traitement des EU y compris toutes sujétions	Ce prix rémunère à l'Unité, l'exécution d'une fosse de prétraitement 10m <sup>3</sup> en béton armé pour traitement des EU y compris toutes sujétions			

N°	Désignation	Description	UNITÉ	Prix Unitaire en Chiffre (FCFA)	Prix Unitaire en Lettres (FCFA)
15007	Fourniture et pose des bâches à eaux de 2m3 y compris toutes sujétion	Ce prix rémunère à l'Unité, la fourniture et la pose des bâches à eaux de 2m3 y compris toutes sujétion	U		
16000	PROTECTION INCENDIE				
16001	Extincteurs portatif ABC de 6kg y compris toutes sujétions de raccordement	Ce prix rémunère à l'Unité, la fourniture et la pose des Extincteurs portatif ABC de 6kg y compris toutes sujétions de raccordement	U		
	TOTAL LOT 10 : PLOMBERIE				

### DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Remplacer le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) par :

N°	Désignation	UNITE	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
LOT 1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
1100	INSTALLATION DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL				
1101	Installation de chantier y compris toutes sujétions	FF	1,00		
1102	Amenée et repli du matériel y compris toutes sujétions	FF	1,00		
1103	Projet d'exécution y compris toutes sujétions	FF	1,00		
1200	TERRASSEMENT GENERAUX				
1201	Terrassements généraux en déblais et remblais, débroussaillage, abattage et décapage y compris toutes sujétions	M²	200,00		
	TOTAL LOT 1 : TRAVAUX PREPARATOIRES				
LOT 2	GROS ŒUVRE-MACONNERIE				
2100	TERRASSEMENT DES FONDATIONS				
2101	Implantation bâtiments	FF	1,00		
2102	Fouilles en rigole et en puits pour semelles et ouvrages de fondation pour opération de reprise en sous œuvre	M3	21,00		
2103	Remblai compacté sous dallage	M3	175,25		
2200	FONDATIONS DALLAGES				
2201	Béton de propreté posé à 150kg/m3 ép=5cm	M3	1,15		
2202	Béton pour semelles dosé à 350kg/m3	M3	3,85		
2203	Béton pour longrines dosé à 350kg/m3	M3	13,9324		
2204	Béton pour amorces poteaux dosé à 350kg/m3	M3	0,56		

N°	Désignation	UNITE	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
2205	Mur de soubassement en agglos de 20cm bourré ou en béton coffré	M²	24,00		
2206	Dallage en béton armé d'une épaisseur de 5cm bureaux, de 7cm pour les salles de classes et 10cm d'épaisseur pour ateliers et exposition	M3	98		
2207	Démolition dallage et chape lissé ou carreaux y compris transport vers un dépôt agréé par les autorités locales	FF	175,25		
2208	Démolition des murs présentant des fissures préjudiciables et transport vers un dépôt agréé par l'autorité administrative locale	FF	1		
2209	Lit de gros sable 12cm sous dallage	M3	34,30408		
2210	Drain en PVC $\phi$ 100 sous dallage	ML	655,92		
2211	Film polyane de 80 microns	M²	299,284		
2212	Dallage en béton légèrement armé dosé 300Kg/m³ d'une épaisseur de 15cm d'épaisseur dans les bâtiments pour ateliers	M3	195,3567 5		
2213	Dallage en béton légèrement armé d'une épaisseur de 10cm d'épaisseur pour les autres bâtiments	M3	97,496		
2300	<b>ELEVATIONS</b>				
2301	Béton armé en élévation pour poteaux, dosé à 350 kg/m³	M3	3,95		
2302	Béton armé en élévation pour linteaux et appuis de fenêtre, dosé à 350kg/m³	M3	6,04		
2303	Béton armé en élévation pour poutre, dosé à 350kg/m³	M3	1,00		
2304	Béton armé en élévation pour dalles pleines de 10cm et 12cm, dosé à 350kg/m³	M3	6,30		
2306	Mur parpaing creux de 15cm ép. pour mur intérieur et extérieur	M²	146,35		
2307	Béton armé pour cheneau dosé à 350 Kg/m³	M3	3,65		
2308	Ragréage/ couture des fissurés au mortier de ciment y compris toutes sujétions	M²	246,075		
2400	<b>REVETEMENT MURS ET ENDUIT</b>				
2401	Enduits au mortier de ciment teinté sur mur extérieurs	M²	1135,78		
2402	Enduits au mortier de ciment teinté sur murs intérieurs	M²	354,48		
	<b>TOTAL LOT 2 : GROS ŒUVRE-MACONNERIE</b>				
LOT3	<b>CHARPENTE-COUVERTURE- ETANCHEITE</b>				
3100	<b>CHARPENTE BOIS-METALLIQUE</b>				
3101	Charpente en bois ATUI ou ADOUM y compris toutes sujétions	M3	4		

N°	Désignation	UNITE	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
3102	Charpente métallique en tubes carrés lourds de 30x30x5800 mm, ep=1,5mm y compris toutes sujétions	ML	22,00		
3103	Bardage en tôle aluminium de même couleur que la toiture y compris toutes sujétions	ML	5,00		
3200	<b>COUVERTURE</b>				
3201	Couverture en tôle bac aluminium au 5/10è y compris toutes sujétions	M²	27,00		
3202	Couverture en tôles tuile ALUZINC prélaquée 060 100% Alu y compris toutes sujétions	M²	345,00		
3300	<b>ETANCHEITE</b>				
3301	Etanchéité sur dalle y compris forme de pente y compris toutes sujétions	M²	75		
	<b>TOTAL LOT 3 : CHARPENTE-COUVERTURE- ETANCHEITE</b>				
LOT4	<b>REVETEMENTS DE SOL</b>				
4100	<b>CHAPES</b>				
4101	Chape du sol lisse en ciment ordinaire de 4cm d'ép y compris toutes sujétions	M²	289,734		
4200	<b>CARRELAGE</b>				
4201	Carreaux grès cérame 5×5 pour sol toilette et vestiaires y compris toutes sujétions	M²	95		
4202	Carreaux de faïence 15×15 pour murs des toilettes et vestiaires y compris toutes sujétions	M²	105,48		
4300	<b>DIVERS</b>				
4301	Carreaux de faïence 15×15 en plinthe de 30cm sur ateliers y compris toutes sujétions	M²	362,67		
4302	Plinthe en bois dur à vernir y compris toutes sujétions	ML	113		
4303	Pose de cornière y compris toutes sujétions	ML	321,000		
4304	Carreaux gré cérame anti-dérapant 30×30 pour sols ateliers de transformation y compris toutes sujétions	M²	280		
	<b>TOTAL LOT 4 : REVETEMENT DE SOL</b>				
LOT 5	<b>MENUISERIES</b>				
5100	<b>PORTES EXTERIEURES</b>				
5101	Portes simple battant en bois massif type P1 210×90 y compris toutes sujétions	U	9		
5102	Portes simple battant en bois massif avec la lamelle type P3 210×90 y compris toutes sujétions	U	2		

N°	Désignation	UNITE	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
5103	Porte simple battant en bois massif avec la lamelle type P4 210×90 y compris toutes sujétions	U	6		
5104	Porte double battant en bois massif type P5 210× 145 y compris toutes sujétions	U	2		
5105	Porte double battant asymétrique en bois massif type P6 210× 90 y compris toutes sujétions	U	4		
5106	Porte double battant asymétrique en bois massif type P7 210× 188 y compris toutes sujétions	U	2		
5107	Porte double battant métallique type P8 240× 260 y compris toutes sujétions	U	2		
5108	Dépose des portes complètes non conforme (battant et dormant)	FFT	1		
5109	Porte métallique double battant de 210×90	U	3		
5110	Portes extérieures métalliques à un battant et 2/3 de 190×210	U	2		
5111	Raccords de maçonnerie/revêtements autour des portes posées	FFT	1		
5200	<b>PORTE INTERIEURES</b>				
5201	Portes intérieures en panneaux CP simple type P1 210×90 y compris toutes sujétions	U	20		
5202	Portes intérieures en panneaux CP simple type P2 210×80 y compris toutes sujétions	U	7		
5203	Portes doubles battants asymétriques en panneaux CP simple type P6 210×90 y compris toutes sujétions	U	2		
5204	Dépose des portes complètes non conforme (battant et dormant)	FFT	1		
5205	Porte intérieure en bois simple à 1 battant 210×90 cm en IROKO	U	4		
5206	Raccords de maçonnerie/revêtement autour des portes posées.	FFT	1		
5300	<b>FENETRES COULISSANTES</b>				
5301	Fenêtres coulissantes montées sur châssis en alu type B1 de 195×150 y compris toutes sujétions	U	1		
5302	Fenêtres coulissantes montées sur châssis en alu type B5 de 95×60 y compris toutes sujétions	U	3		

N°	Désignation	UNITE	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
5303	Fenêtres coulissantes montées sur châssis en alu type B7 de 40×60 y compris toutes sujétions	U	2		
5304	Fenêtres coulissantes montées sur châssis en alu type B9 de 191×130 y compris toutes sujétions	U	1		
5305	Réhabilitation des menuiseries alu y compris étanchéité autour des menuiseries alu et remplacement des pièces défectueuses et toutes sujétions	FFT	1		
5400	DIVERS				
5401	Grilles pour fenêtre réalisées en tube carré de 15mm, barreaudage horizontal sur cadre en tubes carrés de 30mm y compris toutes sujétions.	M²	113,5		
5402	Grille en maille serrés sous vide sanitaire bâtiments exposition vente.	M²	4		
5403	Fourniture et pose des claustras en béton	M²	4,5		
5404	Baies fixes vitrées transparentes montées sur châssis en aluminium sur impostes des ateliers de transformation 1,2 et 3 y compris toutes sujétions	M²	80,8		
5405	Fourniture et pose de fenêtre métallique - Dim. 0.90x1.00 m	U	3		
5406	Fourniture et pose de porte pour accès poubelle demi fixe y compris poubelle avec couvercle	U	3		
5407	Fourniture et pose de portes en rideaux métalliques	M²	8		
5408	Fourniture et pose des portes des cloisons en verre de plexiglass y compris toutes sujétions de pose	M²	16		
5409	Fourniture et pose de plaque en plexiglass CFM dans l'enceinte du site y compris luminaires incorporés	ENS	1		
5410	Fourniture et pose d'une plaque CFM d'épaisseur 1.5 mm au niveau de la Nationale	ENS	1		
5411	Store métallique sur façade bâtiments exposition	M²	7,14		
5412	Escaliers métalliques avec garde-corps y compris toutes sujétions	U	3		
5413	Faux plafond extérieur en tôle lisse de même couleur pour atelier de transformation 1et 2 et autres bâtiments y compris toutes sujétions	M²	296		
5414	Casier double vestiaires (30 x180) y compris toutes sujétions	U	44,8		

N°	Désignation	UNITE	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
5415	Bancs vestiaires, des bancs bois sur structure métal y compris toutes sujétions	ML	5,6		
5416	Patère 5cm (porte-manteau) sur lisse bois, espacement 30cm y compris toutes sujétions	ML	6		
5417	Guichet bois sur muret maçonnerie y compris toutes sujétions	ML	5		
5418	Porte cotre métal 100x210 y compris toutes sujétions	U	1		
5419	Grille métal déployée y compris toutes sujétions	M²	22		
<b>TOTAL LOT 5 : MENUISERIES</b>					
<b>LOT 6</b>	<b>PEINTURE</b>				
<b>6100</b>	<b>PEINTURE MURS ET GO</b>				
6101	Peinture vinylique type Pantex 800 sur murs intérieurs y compris toutes sujétions	M²	2744,5		
6102	Peinture vinylique type Pantex 800 dessous dalle et plafonds (coef 1,2) y compris toutes sujétions	M²	1634,353		
6103	Peinture vinylique type pantex 800 sur structure béton (poteaux rond et poutres visibles) y compris toutes sujétions	M²	335,9		
6104	Fourniture et pose de peinture vinylique type pantex 1300 en 02 couches sur toutes les surfaces des murs extérieurs y compris toutes sujétions	M²	1314,19		
<b>6200</b>	<b>PEINTURE ET VERNIS MENUISERIES</b>				
6201	Peinture glycéro sur bois portes intérieures y compris toutes sujétions	M²	520		
6202	Vernis sur portes bois extérieures y compris toutes sujétions	M²	113		
6203	Peintures antirouille sur grilles y compris toutes sujétions	M²	43,6		
<b>TOTAL LOT 6 : PEINTURE</b>					
<b>LOT 7</b>	<b>AMENAGEMENTS EXTERIEURS</b>				
<b>7100</b>	<b>VOIRIE</b>				
7101	Réglage et compactage y compris toutes sujétions	M²	200,00		
7102	Couche de fondation y compris toutes sujétions	M²	200,00		
7103	Pose des pavés autobloquants de 6cm avec lit de sable de 4cm y compris toutes sujétions	M²	148,97		
7104	Bordures béton	ML	81,18		
7105	Réhabilitation voirie existante compris toutes sujétions	FFT	1		

N°	Désignation	UNITE	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
7200	<b>ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES</b>				
7201	Dalette en béton armé sur caniveau y compris toutes sujétions	ML	453,32		
7202	Caniveau en B.A. dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> de 60x60 cm	ML	410,28		
7203	Réhabilitation assainissement des eaux pluviales y compris toutes sujétions	FFT	1		
7300	<b>CLOTURE</b>				
7301	Démolition clôture grillage h=1,50m y compris toutes sujétions	M	1		
7302	Clôture en maçonnerie (h=1,50m) surmonté d'une grille métallique en tube carré rond y compris toutes sujétions	ML	1000		
7303	Barrière local gardien y compris toutes sujétions	U	1		
7400	<b>ESPACES VERTS</b>				
7401	Engazonnement y compris toutes sujétions	M <sup>2</sup>	150		
7402	Arbustes y compris toutes sujétions	U	4		
7403	Arbres y compris toutes sujétions	U	3		
	<b>TOTAL LOT 7 : AMENAGEMENT EXTERIEURS</b>				
LOT 8	<b>ELECTRICITE COURANT FORT</b>				
8100	<b>FOUREAUTAGE ET FILERIE</b>				
8101	Fourniture et pose câble 1,5mm <sup>2</sup> TH Nexans au couleur mentionnée dans le dossier d'exécution y compris toutes sujétions	ML	7500		
8102	Fourniture et pose câble 2,5mm <sup>2</sup> TH Nexans au couleur mentionnée dans le dossier d'exécution y compris toutes sujétions	ML	2500		
8103	Fourniture et pose câble 3*2,5mm U1000R2V Nexans pour prise 2P+T et approvisionnement boîte de dérivation y compris toutes sujétions	ML	3500		
8104	Fourniture et pose câble 3*1,5mm U1000R2V Nexans pour circuit d'éclairage y compris toutes sujétions	ML	4925		
8105	Fourniture et pose gaine annelée courant 20mm <sup>2</sup> y compris toutes sujétions	ML	2500		
8106	Fourniture et pose gaine annelée courant 25mm <sup>2</sup> y compris toutes sujétions	ML	2500		
8107	Fourniture et pose gaine annelée Courant 32mm <sup>2</sup> y compris toutes sujétions	ML	1400		
8108	Fourniture et pose gaine annelée Courant 40mm <sup>2</sup> pour connexion courant faible entre bâtiment y compris toutes sujétions	ML	495		



N°	Désignation	UNITE	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
8109	Fourniture et pose boîte de dérivation 160*160 y compris toutes sujétions	U	54		
8110	Fourniture et pose boîte de dérivation 100*100 y compris toutes sujétions	U	1		
8111	Fourniture et pose chemin de câble TOLMEGA pour câble approv boîte de dérivation dans plafonds y compris toutes sujétions	ML	350		
8112	Fourniture et pose boitiers d'encastrement à vice y compris toutes sujétions	U	240		
8113	Fourniture et pose câbles 5*4mm U1000R2V Nexans pour prise 3P+N+T y compris toutes sujétions	ML	938		
8114	Fourniture et pose cables 3*4mm U1000R2V Nexans pour circuit spécialisé y compris toutes sujétions	ML	700		
8200	<b>APPAREILLAGE</b>				
8201	Fourniture et pose luminaire à grille 1*36W 1,20m 50Hz (y compris toutes sujétions)	U	6		
8202	Fourniture et pose luminaire à grille 2*36W 230V 50Hz à amorçage standard (y compris toutes sujétions)	U	65		
8203	Fourniture et pose applique sanitaire avec prise 2P +T y compris toutes sujétions	U	10		
8204	Fourniture et pose Hublot étanche 1*11W (y compris toutes sujétions)	U	41		
8205	Fourniture et pose interrupteur va et viens (y compris toutes sujétions)	U	46		
8206	Fourniture et pose interrupteur va et viens étanche (y compris toutes sujétions)	U	73		
8207	Fourniture et pose interrupteur double va et viens étanche (y compris toutes sujétions)	U	2		
8208	Fourniture et pose bouton poussoir (y compris toutes sujétions)	U	16		
8209	Fourniture et pose prise 2P+T 16A(y compris toutes sujétions)	U	110		
8210	Fourniture et pose prise 2P+T 16A étanche (y compris toutes sujétions)	U	80		
8211	Fourniture et pose éclairage triphasée étanche + boîte de dérivation étanche 150×110 (y compris toutes sujétions)	U	40		
8212	Fourniture et pose et raccordement au local technique boîte de sol à 3 prises 2P+T RJ45 CAT6	ENS	2		

N°	Désignation	UNITE	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
8213	Kit automatique y compris centrale de commande du portail coulissant	U	1		
8300	<b>TABLEAU DIVISIONNAIRE</b>				
8301	Fourniture et pose coffret pragma Evolution 4R*13M avec porte transparente y compris toutes sujétions	ENS	4		
8302	Fourniture et pose disjoncteur modulaire C60N-40A 4P pour circuit prise et climatiseur	U	5		
8303	Fourniture et pose Bloc vigi 40A 300mA 4P	U	5		
8304	Fourniture et pose disjoncteur modulaire C60N 25A	U	5		
8305	Fourniture et pose Bloc vigi 25A 300mA 2P	U	4		
8306	Fourniture et pose disjoncteur modulaire DT40-10A 2P	U	76		
8307	Fourniture et pose disjoncteur modulaire DT40-16A 2P	U	30		
8308	Fourniture et pose disjoncteur modulaire DT40-20A 2P	U	80		
8309	Fourniture et pose câble U1000RVFV4*6 mm <sup>2</sup> Nexams pour raccordement circuit prise au TGBT y compris toutes sujétions	U	1371		
8310	Fourniture et pose câble U1000RVFV4*4 mm <sup>2</sup> Nexams pour raccordement circuit prise au TGBT y compris toutes sujétions	U	806		
8311	FP coffret pragma Evolution 4R*18M avec porte transparente y compris toutes sujétions	ENS	3		
8312	FP interrupteur sectionneur INS63 63A 4P pour protection de machine électrique y compris toutes sujétions	U	3		
8313	FP disjoncteur modulaire C60N-63A 4P pour circuit prise et climatiseur	U	6		
8314	FP Bloc vigi 63A 300mA 4P	U	6		
8315	FP Disjoncteur modulaire C60N-32A 4P	U	22		
8316	FP Bloc vigi 32A 300mA 4P	U	3		
8317	Fourniture et pose câble U1000RVFV4*10 mm <sup>2</sup> Nexams pour accordement circuit de prise au TGBT y compris toutes sujétions	U	1525		
8318	FP Bloc vigi 25A 300mA 4P	U	4		
8319	Electrification local du gardien et snack bar y compris toute sujétion	ENS	1		
8400	<b>ECLAIRAGE SOLAIRE EXTERIEUR</b>				
8401	Fourniture et pose des panneaux solaires et lampadaires pour éclairage solaire	ENS	1		
8500	<b>PRISE DE TERRE</b>				

N°	Désignation	UNITE	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
8501	FP et raccordement au TGBT des câbles nus 29mm pour liaison tableau divisionnaire et circuit de terre	ENS	0,5		
8502	FP du système de mise à la terre avec barrette d'équipotentielle et barrette de mesure 17 Ohms	ENS	0,85		
8600	<b>TGBT</b>				
8601	FP Armoire Prisma constituée de : 02 panneaux latéraux IP55 P400 ; 01 OSSATURE L650+150 P400 ; 01 PORTE PLEINE IP55 L800 ; 01 PANNEAU FOND IP55 L800 ; 01 TOIT PLEIN IP55 L800 P400 ; 01 CADRE SUPPORT PLASTRON L650 ; 01 PLASTRON PLEIN 3M ; 04 PROFILS LINERGY/jeux de Barres Verticaux .400A ; 03 SUPPORTS JEUX DE BARRES VERTICAUX LATEREAUX LINERGY; 20 BOULONS BARRES SUR LINERGY; 01 KIT ETANCHEITE ASSOCIE IP	ENS	1		
8602	FP Disjoncteur NS250N 4P 36.0KA Calibre nominal : 250A Calibre de protection (In) : 200.0A Déclencheur : TM-D (y compris toutes sujétions)	U	2		
8603	FP Disjoncteur NS100N 4P 36.0KA Calibre nominal : 100A Calibre de protection (In) : 50.0A Déclencheur : TM-D (y compris toutes sujétions pour protection respective des départ circuit de prise)	U	8		
8604	FP Disjoncteur NG 125 63A ( y compris toute sujétion pour protection du départ de l'éclairage)	U	8		
8605	FP Disjoncteur C60N 20A 4KA pour protection éclairage extérieur et autre circuit extérieur y compris toutes sujétions	U	1		
8606	FP Bloc vigi 20A 300mA 4P	U	1		
8607	PARAFOUDRE PRD40r	U	1		
8608	FP et raccordement bouton coup de poing signalétique présence absence du courant et autre défaut; afficheur tension courant et compteur de consommation	ENS	1		
8609	FP câble U1000 RVFV 4*16mm <sup>2</sup> Nexans pour raccordement TGBT au groupe électrogène et à la source d'énergie normal y compris toutes sujétions	ML	140		
8610	Raccordement à la prise de terre avec cuivre 25mm	ENS	1		
8700	<b>CLIMATISATION</b>				

N°	Désignation	UNITE	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
8701	FP et raccordement split individuel DC Inverter de type murale de puissance mini de 2,5 CV de marque LG ou équivalent y compris toutes sujétions	U	2		
8800	<b>ALIMENTATION SECOURS</b>				
8801	Fourniture et pose GROUPE électrogène triphasée 100KVA SDMO ou similaire et inverseur automatique secoure pour éclairage chambre froide y compris toutes sujétions	ENS	0,5		
	<b>TOTAL LOT 8 : ELECTRICITE COURANT FORT</b>				
LOT 9	<b>ELECTRICITE COURANT FAIBLE</b>				
9000	<b>TELEPHONIE</b>				
9001	FP et raccordement et mise en fonctionnement téléphonie sans fil 12 postes pana sonique y compris toutes sujétion	ENS	1		
9100	<b>SONNERIE</b>				
9101	FP et raccordement et mise en fonctionnement sirène 220V 110DB d'alerte événement avec pour point de contrôle le secrétariat du directeur	ENS	1		
9200	<b>INFORMATIQUE ET TELEVISION</b>				
9201	Fourniture, pose de prise rj45 cat6 complète y compris toutes sujétions	U	45		
9202	Fourniture, pose câble cuivré giga Ethernet STP catégorie 6 y compris toutes sujétions	ML	100		
9203	Fourniture, pose Switch gigabit 24 ports pour salle informatique y compris toutes sujétions	U	1		
9204	Fourniture, pose switch gigabit 16 ports pour administration et hall expo. y compris toutes sujétions	U	4		
9205	Fourniture, pose baie de brassage 21U complète pour CDI y compris panneau de brassage 16port, obturateur, ventilateur, rallonge 5prise 2P+T et toutes sujétions	U	1		
9206	Fourniture, pose baie de brassage 6U complète pour administration et bâtiment expo y compris panneau de brassage 16port, obturateur, ventilateur, rallonge 5prise 2P+T et toutes sujétion	U	3		
9207	Fourniture, pose routeur linksys pour interconnexion bâtiment y compris toutes sujétions	U	4		
9208	Fourniture, pose et raccordement avec pour point de départ local technique informatique des prises TV ovalis.(Câble a 75hom maxi sous	ENS	4		

N°	Désignation	UNITE	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
	gaine annelle de 16mm) y compris toute sujétion				
9300	<b>ALARME INTRUSION</b>				
9301	Fourniture, pose détecteur de présence (y compris toutes sujétions)	U	38		
9302	Fourniture, pose centrale d'alarme + batterie (y compris toutes sujétions)	U	1		
9303	Fourniture, pose câble anti propagateur de flamme (y compris toutes sujétions)	ML	200		
9304	Sirène avec flash lumineux batterie comprise pour façade bâtiments et logement gardien (y compris toutes sujétions)	U	8		
9400	<b>SSI</b>				
9401	FP raccordement et mise en fonctionnement ECS 8 zone URA batterie inclus	ENS	1		
9402	Télécommande de mise au repos	ENS	1		
9403	Diffuseurs Sonores (DS) lumineux et BAAS	ENS	15		
9404	Déclencheur manuelle	ENS	25		
9405	Câble C2 et Câble CR1 : 1 paire 9/10	ENS	0,2		
9500	<b>TABLEAU DIVISIONNAIRE COURANT FAIBLE</b>				
9501	Fourniture plus pose du tableau de relaying configurable 68*40*25cm pour raccordement courant faible (y compris toute sujétion)	ENS	8		
	<b>TOTAL LOT 9 : ELECTRICITE COURANT FAIBLE</b>				
LOT 10	<b>PLOMBERIE SANITAIRE</b>				
10000	<b>RESEAUX EVACUATIONS EAUX USEES ET EAUX VANNES</b>				
10001	Ensemble des travaux de plomberie (canalisation EU-EV et EF) et accessoires y compris toutes sujétions	ENS	1		
11000	<b>RESEAUX ALIMENTATION EAU FROIDE INTERIEUR</b>				
11002	DN32	U	7		
11003	DN40	U	4		
12000	<b>APPAREILS SANITAIRES</b>				
12001	Cuvette de WC à sortie verticale avec réservoir autoportant, fixation au sol pour cuvette indépendant équipé de mécanisme silencieux double chasse, abattant standard thermo dur robinet flotteur latéral silencieux	U	2		
	Robinet d'arrêt 3/8 y compris fixation au sol raccordement EF évacuation EV et toutes sujétions d'installation				

N°	Désignation	UNITE	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
12002	* Cunette de WC Prima SH surélevé à sortie verticale flotteur latéral silencieux.	U	7		
	* Robinet d'arrêt 3/8", y compris fixation au sol, raccordement EF et évacuation EV et toutes sujétion d'installation.				
12002	* Lavabo céramique à fixation par boulons.	U	1		
	* Robinet simple à fixation sur gorge; bonde laiton à clapet rentrant; flexible d'alimentation 400mm.				
	* Siphon à culot démontable chromé réglable pour lavabo, y compris raccordement EF et évacuation PVC, joint contre la paroi d'adossement; attaches de fixation et toutes sujétions				
12003	WC pour handicapé à une barre diamètre 25mm à sortie verticale, fixation au sol pour cuvette indépendant équipé de mécanisme silencieux, dimension de la plaque de fixation 300×125	U	6		
	* Robinet y compris fixation au sol, raccordement EF et évacuation EV et toutes sujétions d'installation				
	* Evier de cuisine en porcelaine de 2 bacs Robinet simple à fixation sur gorge; bonde laiton à clapet rentrant; flexible d'alimentation 400mm				
12009	Evier auge 45×45cm à double bacs.	U	3		
	* robinet à fixation sur gorge; bonde laiton à clapet rentrant; flexible d'alimentation 400mm.				
	* siphon à culot démontable chromé réglable pour évier, y compris raccordement EF et évacuation PVC, joint contre la paroi d'adossement; attaches de fixation et toutes sujétions				
12010	Evier auge 45×45cm à double bacs * robinet à fixation sur gorge, à clapet rentrant flexible d'alimentation 400mm * siphon à culot démontable chromé réglable pour évier y compris raccordement EF et évacuation PCV, joint contre la paroi d'absorbement, attache de fixation et de toutes sujétions Sujétions d'installation maB57 B6Orque JACOB DELAFON ou similaire.	U	8		
12012	Colonne de douche y compris paume de douche couleur chromé	U	12		

N°	Désignation	UNITE	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
	Le pommeau est large (10cm et robinet pour colonne)				
12013	Robinet lavabo sur plage presto 600 eau froide En stock –plus qu'un produit	U	1		
12014	Clapet antipollution	U	8		
12015	Filtre réseau	U	1		
13000	<b>ACCESSOIRES SANITAIRES</b>				
13001	Porte balais et balais hygiénique y compris vis de fixation et toutes sujétions de pose	U	18		
13002	Porte-serviette y compris vis de fixation et toutes sujétions de pose	U	12		
13003	Porte-savon savon liquide y compris vis de fixation et toutes sujétions de pose	U	18		
13004	Miroir 0,60× 0,40 (cm) y compris vis de fixation et toutes sujétions de pose	U	9		
13005	Porte-papier hygiénique y compris vis de fixation et toutes sujétions de pose	U	6		
1400	<b>DIVERS</b>				
1401	Siphon de sol DN 50 y compris toutes sujétions de raccordement au réseau	U	14		
15000	<b>RESEAUX ASSAINISSEMENT EAUX USEES - EAUX VANNES - EAUX PLUVIALES EXTERIEUR</b>				
1501	Diam 125	ML	30		
1502	Diam 140	ML	18		
1503	Diam 160	ML	92		
1504	Fourniture et pose regards EV-EU-EP en maçonnerie DIM 700 × 700 (mm) à 800×800 (mm) de profondeur y compris toutes sujétions	U	6		
1505	Exécution d'une fosse septique de 15m <sup>3</sup> pour traitement des EV, exécution d'un puisard de filtration de 10m de profondeur y compris toutes sujétions	U	0,5		
1506	Exécution d'une fosse de prétraitement 10m <sup>3</sup> en béton armé pour traitement des EU y compris toutes sujétions	U	1		
1507	Fourniture et pose des bâches à eaux de 2m <sup>3</sup> y compris toutes sujétions	U	1		
17000	<b>PROTECTION INCENDIE</b>				
17001	Extincteurs portatif ABC de 6kg y compris toutes sujétions de raccordement	U	16		
	<b>TOTAL LOT 10 : PLOMBERIE</b>				

N°	Désignation	UNITE	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
	TOTAL LOT 1 : TRAVAUX PREPARATOIRES				
	TOTAL LOT 2 : GROS ŒUVRE-MAÇONNERIE				
	TOTAL LOT 3 : CHARPENTE COUVERTURE ETANCHEITE				
	TOTAL LOT 4 : REVETEMENTS DE SOL				
	TOTAL LOT 5 : MENUISERIE				
	TOTAL LOT 6 : PEINTURE				
	TOTAL LOT 7 : AMENAGEMENTS EXTERIEURS				
	TOTAL LOT 8 : ELECTRICITE COURANT FORT				
	TOTAL LOT 9 : ELECTRICITE COURANT FAIBLE				
	TOTAL LOT 10 : PLOMBERIE				
	TOTAL GENERAL TRAVAUX HTVA				
	TVA (19,25%)				
	IR (2,2%)				
	MONTANT TOTAL TTC				
	MONTANT NET A MANDATER				

Le reste sans changement.

Yaoundé, le 30 OCT 2024

LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE



**Ampliations :**

- MINMAP (pour information) ;
- ARMP (pour publication et archivage) ;
- SOPECAM (pour publication)
- Président CIPM (pour information) ;
- Service des Marchés (pour archivage) ;
- Affichage.