

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – travail – patrie

REGION DU SUD

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

COMMUNE D'AMBAM

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES
MARCHES DE LA COMMUNE D'AMBAM

BP 163 AMBAM



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – work – fatherland

SOUTH REGION

NTEM VALLEY DIVISION

AMBAM COUNCIL

INTERNAL PROCUREMENT COMMISSION



MAITRE D'OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D'AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D'AMBAM

**COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES
MARCHES DE LA COMMUNE D'AMBAM**

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/DAONO/RS/D-VNT/C-AMBAM/CIPM/2025 DU 29/01/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L'ECOLE PUBLIQUE DE NKO'OMBE POUR LE COMPTE DU MINEDUB, DANS LA COMMUNE D'AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD

- **FINANCEMENT : MINEDUB**
- **EXERCICE : 2025**
- **IMPUTATION BUDGETAIRE : _____**
- **AUTORISATION DE DEPENSE : _____**

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES N°002

ADDITIF N°001

ADDITIF N°001 RELATIF A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/DAONO/RS/D-VNT/C-AMBAM/CIPM/2025 DU 29/01/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L'ECOLE PUBLIQUE DE NKO'OMBE POUR LE COMPTE DU MINEDUB, DANS LA COMMUNE D'AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, Le Maire de la Commune d'Ambam porte à l'attention des potentiels soumissionnaires de certains changements suivi du report de la date de réception des offres et de l'ouverture des plis relativement à l'appel d'offres sus-évoqué .

Pour ce fait, il ressort ce qui suit :

- **En ce qui concerne la date de réception des offres et de l'ouverture des plis**

ANCIEN :

« 13-Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires avec reliures en spirales dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir contre récépissé au SIGAMP de la Mairie d'Ambam sis à la Bibliothèque Municipale derrière le Préfecture d'Ambam) au plus tard le 05/03/2025 à 14 heures, heure locale et devra porter la mention :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/AAONO/RS/D-VNT/C-AMBAM/CIPM/2025 DU 29/01/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L'ECOLE PUBLIQUE DE NKO'OMBE POUR LE COMPTE DU MINEDUB, DANS LA COMMUNE D'AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD .

« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

15- Ouverture des plis

L'ouverture des offres qui se fera en un seul temps, aura lieu le 05/03/2025 à 15 heures, heure locale à la Bibliothèque Municipale d'Ambam par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de d'Ambam siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier .Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d'entreprises.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis de D'Appel d'Offres

En cas d'absence ou de non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis, après un délai de 48 heures accordées par la Commission, l'offre sera rejetée. »

NOUVEAU :

« 13-Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires avec reliures en spirales dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir contre récépissé au SIGAMP de la Mairie d'Ambam sis à la Bibliothèque Municipale derrière le Préfecture d'Ambam) au plus tard le 12/03/2025 à 14 heures, heure locale et devra porter la mention :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/AAONO/RS/D-VNT/C-AMBAM/CIPM/2025 DU 29/01/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE TYPE URBAIN A L'ECOLE PUBLIQUE DE NKO'OMBE POUR LE COMPTE DU MINEDUB, DANS LA COMMUNE D'AMBAM, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD .

« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

15- Ouverture des plis

L'ouverture des offres qui se fera en un seul temps, aura lieu le 12/03/2025 à 15 heures, heure locale à la Bibliothèque Municipale d'Ambam par la Commission Interne de Passation des Marchés

Publics de la Commune de d'Ambam siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier .Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d'entreprises.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis de D'Appel d'Offres

En cas d'absence ou de non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis, après un délai de 48 heures accordées par la Commission, l'offre sera rejetée. »

• En ce qui concerne le devis et le bordereau :


ANCIEN :

«CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES




N° prix	Désignation des Ouvrages	Unité	Prix Unitaire en chiffres	Prix Unitaire en lettre
	LOT 100 : ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES			
101	<p>Installation de chantier : Ce prix rémunère au forfait dans les conditions générales prévues dans le marché, les installations de chantier de l'entreprise, leur maintenance et leur fonctionnement pendant toute la durée du chantier ; Ce prix est payé en deux échéances : QUATRE-VINGT POUR CENT (80%) dès la réception des installations de l'entreprise et l'approbation du projet d'exécution. VINGT POUR CENT (20) après le démontage des installations, l'approbation des plans de recollement et la remise en état des lieux. Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construction ou location des locaux pour bureaux, ateliers et magasins, des aires de stockage des matériaux et stationnement des véhicules ; • La construction des voies d'accès, des déviations éventuelles et leurs entretiens ; • La fourniture d'eau et d'électricité ; • Installation d'un panneau de chantier portant toutes les indications relatives au marché ; • Production des plans d'exécutions aux échelles convenables, d'un planning des travaux et d'un projet d'exécution ; • La bonne tenue d'un journal de chantier ; • La confection des plans de recollement ; • Le démontage et le repliement des installations ; • La remise en état du site conformément aux prescriptions environnementales et toutes autres sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux dans les délais impartis ; • Port des EPI • Mise en place et fonctionnement d'une station pluviométrique • Il est indispensable que tous les éléments de 	FF		


	<p>l'installation de chantier soient en place pour que le forfait de 80% puisse être payé.</p> <p>Le forfait (ff) à..... FCFA</p>			
102	<p>Débroussaillage du site :</p> <p>Ce prix rémunère au forfait dans les conditions prévues au contrat les travaux de débroussaillage. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abattage et dessouchage des souches d'arbuste se trouvant sur les emprises du chantier et 10 m sur chaque côté de l'ouvrage à construire ; • Décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 15 cm sur les emprises du chantier ; <p>Le mètre carré (m²) à..... FCFA</p>	M²		
LOT 200 : TERRASSEMENT				
201	<p>Nivellement de la plate-forme :</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions prévues dans le contrat les travaux de réglage des plates-formes. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le réglage des matériaux ; • La vérification des cotes ; • Le nivellement des sols et toutes suggestions. <p>Il s'applique au mètre carré.</p> <p>Le mètre carré (m²) FCFA</p>	m²		
202	<p>Fouilles en rigoles et en puits :</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions prévues dans le contrat la réalisation des déblais en puits et en rigoles. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'exécution des fouilles en rigole et en puits ; • Les réglages et nivellement des fonds de fouilles ; • Le compactage du fond des fouilles et toutes sujétions ; • L'évacuation des terres jugées impropres à la décharge publique et toutes suggestions. <p>Il s'applique au mètre cube de fouilles exécutées.</p> <p>Le mètre cube (m³) à..... FCFA</p>	m³		
203	<p>REMBLAI DE TERRE COMPACTE SOUS DALLAGE :</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le remblaiement des fouilles, du sous dallage et du pourtour des murs périphériques. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> -la fourniture et le transport de la terre de bonne qualité ; - Le compactage de la terre après sa mise en place et toutes suggestions. <p>Il s'applique au mètre cube de remblai exécuté.</p> <p>Le mètre cube(m³) à..... FCFA</p>	m³		
LOT 300 : MACONNERIE EN FONDATION				
301	<p>BETON DE PROPRETE DOSE A 150KG/M3</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions prévues dans le contrat le bétonnage des fonds de fouilles.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture des matériaux servant à la confection du béton ; • La confection du béton dosé à 150kg/m3; • Le coulage et le réglage du béton ; 	m³		


	<ul style="list-style-type: none"> toutes suggestions. <p>Il s'applique au mètre cubes de béton mis en place.</p> <p>Le mètre cube (m3) à..... FCFA.</p>			
302	<p>AGGLOMERES BOURRES 20x20x40 :</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat, l'exécution des murs de fondation en aggloméré bourrés de 20x20x40. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> La fourniture des matériaux servant à la confection du mortier de pose et du béton de bourrage ; La fourniture des agglomérés de 20x20x40 ; La confection du mortier de pose et du béton de bourrage ; L'élévation des murs ; et toutes suggestions de mise en œuvre. <p>Il s'applique au mètre cubes de mur d'agglomérés bourrés de 20x20x40.</p> <p>Le mètre carré (m²) à..... FCFA</p>	M²		
303	<p>Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles, poteaux et longrines.</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la mise en œuvre des différentes semelles. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> La fourniture des matériaux servant à la confection du béton pour semelles poteaux et longrines. La confection du coffrage pour semelles poteaux et longrines ; Le coulage et le réglage du béton et toutes suggestions de bonne mise en œuvre. <p>Il s'applique au mètre cubes de béton mis en place.</p> <p>Le mètre cube (m3) à..... FCFA</p>	m³		
304	<p>Dallage en béton dosé à 350 kg/m3 (ép. 7cm):</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l'exécution du dallage en béton dosé à 350kg/m3. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> La fourniture des matériaux servant à la confection du béton ; La confection du béton dosé à 350kg/m3 ; Le coulage et le réglage du béton et toutes suggestions de bonne mise en œuvre ; <p>Il s'applique au mètre carré de surface dallée</p> <p>Le mètre carré (m²) à..... FCFA</p>	M²		
	LOT 400 : MACONNERIE EN ELEVATION			
401	<p>Murs en agglos creux de 15x20x40 :</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l'exécution des murs en agglomérés creux de 15x20x40. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> La fourniture des matériaux servant à la confection du mortier ; La fourniture des agglomérés ; La confection du mortier de pose ; L'élévation des murs et toutes suggestions de 	m²		


	bonne mise en place. Il s'applique au mètre carré de mur. Le mètre carré (m²) à..... FCFA			
402	Enduit au mortier de ciment : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le revêtement en enduit. Il comprend : <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture des matériaux servant à la confection du mortier d'enduit ; • La confection du mortier d'enduit ; • La mise en œuvre de l'enduit en respectant les couches d'enduits suivantes : <ul style="list-style-type: none"> - Le corps d'accrochage ; - Le corps de l'enduit ou gobetis et ; - La couche de finition. Il s'applique au mètre carré de mur intérieur et extérieur. Le mètre carré (m²) à..... FCFA	m²		
403	Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres. Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le béton armé. Il comprend : <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture des matériaux servant à la confection du béton. • La confection du béton ; • Le coffrage ; • La confection des armatures convenables et toutes suggestions de bonne mise en œuvre • Le coulage du béton ; • La vibration du béton. et toutes suggestions de bonne mise en œuvre. Il s'applique au mètre cubes de béton mis en place. Le mètre cube (m³) à..... FCFA.	m³		
404	Carrelage gré cérame de 30x30 y compris plinthes : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la pose des carreaux gré cérame de 30x30. Il comprend : <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture des matériaux servant à la confection de la chape ; • La fourniture et la pose des carreaux gré cérame de 30x30 y compris toutes sujétions de pose ; Le mètre carré (m²) à..... FCFA	m²		
	LOT 500: CHARPENTE-COUVERTURE			
501	Fermes en bastaings de 3x15 traité au xylamon: Ce prix rémunère Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la mise en œuvre de la ferme en bois dur de section 3x15, traité au xylamon ou autre fongicide au choix de l'Ingénieur du marché. Il tient compte de : <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture du bois sec de qualité et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa pérennité. • La fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents supports. • La fourniture du fongicide. 	u		




	<ul style="list-style-type: none"> • Son entreposage avant son utilisation pour des éventuels contrôles. <p>L'unité à (u) à..... FCFA</p>			
502	<p>Pannes en lattes de rive et de pignon : les pannes seront en bois dur traité au xylamon, de section 5x8 ou 5x15 ou 8x8 suivant les indications des plans. Sur les pignons et les murs de séparation, elles seront fixées avec des pattes de scellement en fer plat de 30 ou tous autres accessoires d'assemblage.</p> <p>Le mètre cube (m³) à..... FCFA</p>	m ³		
503	<p>Plafond en contreplaqué sapeli de 4mm v/c solivage préalablement traité au xylamon ou produit similaire :</p> <p>Ce prix rémunère Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat les travaux relatifs à la réalisation d'un mètre carré de faux plafond en contreplaqué de 4 mm Il tient compte de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture du bois sec de qualité pour le solivage et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa durabilité. • La fourniture du contre-plaqué de 4 mm • La fourniture des éléments pour leurs liaisons sur les différents supports. • La fourniture du fongicide pour le traitement des bois pour solivage. • La pose des couvre-joints ; • La prise en compte des réservations pour l'aération du faux plafond et son accès ; <p>Les prix du faux plafond en contre-plaqué comprendront implicitement toutes les sujétions d'exécution dudit ouvrage.</p> <p>Le mètre carré (m²) à..... FCFA</p>	m ²		
504	<p>Planche de rive :</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la mise en œuvre des planches en bois dur de section 2.5x2.5 traité au xylamon ou autre fongicide au choix de l'Ingénieur du marché. Il tient compte de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture du bois sec de qualité pour le solivage et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un très long délai. • La fourniture des éléments pour leurs liaisons sur les différents supports ; • La fourniture du fongicide ; • Son entreposage avant son utilisation pour des éventuels contrôles de la Maitrise d'Œuvre. • Les prix comprendront implicitement toutes les sujétions d'exécution dudit ouvrage <p>Le mètre linéaire (ml) à..... FCFA</p>	ml		



505	<p>Tôle bac alu de 6/10e. Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat les travaux relatifs à la fourniture et la pose de la tôle bac alu 6/10e. Il tient compte de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture de la tôle bac Alu 6/10° avec fiche technique de conformité. • La fourniture des éléments pour leurs liaisons sur les différents supports ; • La pose de ladite tôle y compris toutes sujétions <p>Le mètre carré (m²) à..... FCFA</p>	m²		
506	<p>Tôle faitière de 50 cm de large. Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat les travaux relatifs à la réalisation des faitières pour tôle bac alu. Il tient compte de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture de la faitière en tôle bac et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long. • La fourniture des éléments pour leurs liaisons sur les différents supports ; • La fourniture de l'antirouille de couleur du choix de la Maîtrise d'œuvre ; <p>Les prix de la faitière comprendront implicitement toutes les sujétions de sa mise en œuvre.</p> <p>Le mètre linéaire (ml) à..... FCFA</p>	ml		
507	<p>Rive pignon en alu : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat les travaux relatifs à la réalisation d'un mètre carré de faux plafond en tôles lisses. Il tient compte de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture du bois sec de qualité pour le solivage et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un très long délai. • La fourniture de la tôle lisse ; • La fourniture des éléments pour leurs liaisons sur les différents supports ; • La fourniture du fongicide pour le traitement des bois pour solivage. <p>Les prix de faux plafond en tôle lisse comprendront implicitement toutes les sujétions d'exécution dudit ouvrage.</p> <p>Le mètre linéaire (ml) à..... FCFA</p>	ml		
LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE				
601	<p>Seuils : les seuils seront en cornières de 50x50 Le mètre linéaire (ml) à..... FCFA</p>	ml		
602	<ul style="list-style-type: none"> • Grilles antivols à l'intérieur du cadre en bois • La fourniture des grilles au motif du Maître d'Ouvrage ; • La fixation des grilles y compris toutes sujétions <p>Le mètre carré (m²) à..... FCFA</p>	M²		
LOT 700 : MENUISERIE BOIS				
701	<p>Porte pleine en bois (Aux dimensions du plan approuvés) Le mètre carré (m²) à..... FCFA</p>	m²		
702	<p>Fenêtre en bois (Aux dimensions du plan</p>	m²		

	approuvés) Le mètre carré (m²) à..... FCFA			
703	Battant de placards en panneaux de 15 cm y/c cadre étagère et serrure type RONIS ou similaire (Aux dimensions du plan approuvés) Le mètre carré (m²) à..... FCFA	m²		
	LOT 800 : PLOMBERIE SANITAIRE			
801	Ce prix 800 rémunère la construction d'une latrine à deux compartiments conformément aux plans. Il comprend : <ul style="list-style-type: none"> - L'implantation et les fouilles de la latrine y compris la fosse perdue ; - Les fondations et les élévations nécessaires ; - La charpente couverture sans faux plafond et les portes pleines en bois de 70 de large ; - L'enduit, la chape et la peinture appropriée ; - Les WC à la turque y compris tuyaux de ventilation conformément aux plans ; - Y compris toutes sujétions de fonctionnalités (Dallage au alentour, caniveau etc...) L'Ensemble à..... FCFA	ENS		
	LOT 900 : ELECTRICITE			
901	Tube flexible orange : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose des fourreaux de différent diamètre. Il s'applique à l'utilisation des rouleaux de fourreaux mise en œuvre, toutes suggestions comprises Le rouleau à (rleau) à..... FCFA	rleau		
902	Câble VGV 1,5mm² en plafond : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose des câbles VGV y compris toutes suggestions comprises. Le rouleau à (rleau) à..... FCFA	rleau		
903	Fil TH 2,5 mm² : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose des câbles TH 2.5 et/ou 1.5 y compris toutes suggestions des câbles. Le rouleau à (rleau) à..... FCFA	rleau		
904	Réglette de 120 : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose des appareillages d'éclairage de type réglette numéro 120 y compris toutes suggestions. Il s'applique à l'unité et suivant les différents modèles de lampes mis en œuvre, toutes suggestions comprises. L'unité (u) à..... FCFA	u		
905	Hublots ronds : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose des appareillages d'éclairage de type hublot y compris toutes suggestions. Il s'applique à l'unité et suivant les différents modèles de lampes mis en œuvre, toutes suggestions comprises	u		

	L'unité (u) à..... FCFA			
906	<u>Interrupteurs et prises de courant encastrées :</u> Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose des interrupteurs et de prises de courant encastrées y compris toutes suggestions. Il s'applique à l'unité et suivant les différents types mis en œuvre, toutes suggestions comprises. L'unité (u) à..... FCFA	u		
907	<u>Attaches, dominos, boîtier, boîte de dérivation, toutes sujétions et sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement de santé :</u> Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose des boîtes de dérivation et la mise en œuvre des raccords. Il comprend : <ul style="list-style-type: none"> • Fournitures pose y compris enveloppe, accessoires de câblage • Repérage et identification des circuits, installation du schéma dans le tableau, • Raccordement à la liaison équipotentielle du châssis métallique et toutes suggestions conformément aux schémas joints au présent dossier. Il s'applique à l'ensemble et suivant les différents types mis en œuvre, toutes suggestions comprises. L'ensemble (ENS) à..... FCFA	ENS		
	LOT 1000 : PEINTURE			
1001	<u>Plafond (vernis cellulosique) :</u> Ce prix comprend l'application en deux couches de vernis cellulosique du plafond, fourniture, échafaudage, travaux préparatoires et toutes suggestions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. Le mètre carré (m²) à..... FCFA	m²		
1002	<u>Murs extérieurs (type Pantex 1300) :</u> Ce prix comprend la fourniture et application peinture (vinylique type Pantex 1300 ou similaire sur murs extérieurs en deux couches sur impression, fourniture, échafaudage, travaux préparatoires et toutes suggestions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. Le mètre carré (m²) à..... FCFA	m²		
1003	<u>Murs intérieurs (type Pantex 800)</u> Ce prix comprend la fourniture et application peinture (vinylique type Pantex 800 ou similaire sur murs extérieurs en deux couches sur impression, fourniture, échafaudage, travaux préparatoires et toutes suggestions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. Le mètre carré (m²) à..... FCFA	m²		
1004	<u>Menuiserie bois</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ce prix comprend la fourniture et application peinture glycérophthalique Pantimox SR9 ou équivalent sur toute les parties métalliques, bois et plinthe. Fourniture, échafaudage, travaux préparatoires, ponçage, application de l'antirouille, 	m²		

	rebouchage et toutes suggestions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. Le mètre carré (m²) à..... FCFA			
	LOT N°1100 VRD			
1101	Caniveaux tout autour du bâtiment <ul style="list-style-type: none"> Caniveaux bétonnés de 20x40 y/c dalles préfabriquées de 2m de large au droit de chaque entrée Le mètre linéaire à FCFA	ml		
1102	Dallage des alentours du bâtiment <ul style="list-style-type: none"> Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le Dallage des alentours du bâtiment sur une largeur de 0.8 à 1 mètre : . Il comprend : <ul style="list-style-type: none"> Le nivellement et compactage des fonds de forme ; Le béton dosé à 350kg/m3 de 7 cm d'épaisseur pour dallage, , couvre-joints et toutes suggestions de mise en œuvre. Le recouvrement du dallage par une chape dressée et bouchardée. Ce prix s'applique au mètre carré et comprend toutes suggestions Le mètre carré (m²) à..... FCFA	m²		



Modèle du cadre du détail quantitatif et estimatif

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantité	P.U. HTVA	Montant
LOT 100 : TRAVAUX PRÉPARATOIRES - ETUDES					
101	Etudes et Installation de chantier	FF	1,00		-
102	Débroussaillage du site	m²	1 134,00		-
	Sous-total 100				-
LOT 200 : TERRASSEMENT					
201	Nivellement de la plate forme	m²	555,00		-
202	Fouilles en rigoles et en puits	m³	28,50		-
203	Remblai de terre	m³	62,00		-
	Sous-total 200				-
LOT 300 : FONDATION					
301	Béton de propreté dosé à 150kg/m3	m³	2,30		-
302	Agglos de 20x20x40 bourrés	m²	49,00		-
303	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles, poteaux et longrines	m³	4,40		-
304	Dallage en béton dosé à 350 kg/m3 (ép. 8cm) y compris lit de sable plus film polyane	m²	168,40		-
	Sous-total 300				-
LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATION					
401	Murs en agglos 15x20x40	m²	149,30		-
402	Enduit au mortier de ciment (1,5 cm) dosé à 400kg/m3	m²	318,00		-
403	Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres	m³	5,40		-
404	Chape lissée au sol dosée à 550 kg/m2	m²	168,40		-
405	Tableau mural	u	2,00		-
406	Clastras	m²	30,24		-
407	Estrades	u	2,00		-

408	Rampe d'accès	m ²	5,00		-
	Sous-total 400				-
	LOT 500 : CHARPENTE COUVERTURE				
501	Fermes en bastaings de 3x15 traité au xylamon	U	7,00		-
502	Pannes et lattes de rive de pignon	m ³	2,50		-
503	Plafond en contre plaqué sapeli de 4mm y/c solivage	m ²	220,00		-
504	Planche de rive	ml	39,00		-
505	Tôle bac alu de 6/10°	m ²	234,00		-
506	Tôle faîtière de 50 cm de large	ml	19,50		-
507	Rive pignon en alu	ml	24,00		-
508	Tôles lisses extérieures	m ²	45,00		-
	Sous-total 500				-
	LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE				
601	Seuils	ml	35,80		-
602	Portes métalliques 97x220	u	4,00		-
	Sous-total 600				-
	LOT 700: ÉLECTRICITÉ				
701	Tube flexible orange	Rleau	1,00		-
702	Câble VGV 1,5mm ² en plafond	Rleau	1,00		-
703	Fil TH 2,5 mm ²	Rleau	2,00		-
704	Réglettes de 120	U	12,00		-
705	Hublots ronds	U	2,00		-
706	Interrupteurs et prises de courant encastrées	U	8,00		-
707	Attaches, dominos, boîtier, boîte de dérivation, toutes sujétions et sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ens	1,00		-
	Sous-total 700				-
	LOT 800: PEINTURE				
801	Plafond (pantex 800)	m ²	220,00		-
802	Murs extérieurs (type Pantex 1300)	m ²	164,80		-
803	Murs intérieurs (type Pantex 800)	m ²	156,20		-
804	Peinture Glycéro sur Menuiserie métallique	m ²	45,00		-
	Sous-total 800				-
	LOT 900 : VRD				
901	Caniveaux tout autour du bâtiment	ml	62,00		-
902	Dallage des alentours du bâtiment	m ²	47,30		-
	Sous-total 900				-
	RECAPITULATIF				
	LOT 100 : TRAVAUX PRÉPARATOIRES - ETUDES				-
	LOT 200 : TERRASSEMENT				-
	LOT 300 : FONDATION				-
	LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATION				-
	LOT 500 : CHARPENTE COUVERTURE				-
	LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE				-
	LOT 700: ÉLECTRICITÉ				-
	LOT 800: PEINTURE				-
	LOT 900 : VRD				-
	TOTAL GÉNÉRAL H.T.				0
	TVA (19,25 %)				0
	AIR (5,5%)				0




»

NOUVEAU :


«CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N° Prix	Désignation des Tâches Prix unitaire hors TVA en lettres (Francs CFA)	Unités	Prix Unitaires en Chiffre (F.CFA)	Prix Unitaires en lettre (F.CFA)
	<u>Lot 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES- ETUDES</u>			
101	<u>Etudes et Installation de chantier</u> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au FORFAIT (FF) la production des documents d'exécution (plans, projet d'exécution, journal de chantier, plan de récolement). Le forfait sera versé à quatre-vingts pour cent (80%) dès la production effective des documents exigés. Ce forfait de 80% sera divisé ainsi qu'il suit : (journal de chantier : 10% et 70% dès l'approbation du projet d'exécution). Les vingt pour cent (20%) restants seront versés après l'approbation du plan de récolement. Le Forfait à _____ Francs CFA	ff		
102	<u>Débroussaillage du site</u> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CARRE (m²) de débroussaillage. Il comprend notamment : - la coupe de toutes les touffes de plantes ligneuses, des arbustes et arbres et éventuellement des plantes épineuses, - le rejet hors de l'emprise des résidus, - et toutes sujétions liées à la protection de l'environnement. Le mètre carré à _____ Francs CFA	M ²		
	<u>Lot 200 : TERRASSEMENTS</u>			
201	<u>Nivellement de la plateforme</u> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CARRE (m²) de mise à niveau de la plateforme du bâtiment et sur	M ²		


	une emprise de 5m tout autour de celui-ci. Le mètre carré à _____ Francs CFA			
202	<u>Fouilles en rigole et en puits</u> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CUBE (m³) de fouilles en rigole. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le " CCTP ". Le mètre cube à _____ Francs CFA	M3		
203	<u>Remblais de terre</u> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m³) de terre compactée mise en remblai. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le " CCTP " et comprend notamment : - l'extraction des matériaux, - le chargement, le transport sur toutes distances et le épandage aux lieux de réutilisation en remblai, - le compactage, - et toutes sujétions. Le mètre cube à _____ Francs CFA	M3		
<u>Lot 300 : FONDATIONS</u>				
301	<u>Béton de propreté dosé à 150kg/m³</u> Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m³) de béton de propreté mis en place tel que décrit dans le " CCTP ". Le mètre cube à _____ Francs CFA	M3		
302	<u>Agglomérés de 20*20*40</u> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CARRE (m²) de parpaings de 20*20*40 bourrés utilisé pour les fondations. Le mètre carré à _____ Francs CFA	M ²		
303	<u>Béton armé pour semelle, poteaux, longrines dosé à 350kg/m³</u> Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m³) de béton armé utilisé pour la construction des semelles, poteaux et chaînages et mis en place	M3		




	dans les conditions décrites dans le " CCTP ".			
	Le mètre cube à _____ Francs CFA			
304	<p><u>Dallage en béton armé dosé à 350kg/m³</u> M²</p> <p><u>(ép :8cm) y compris lit de sable et film polyane</u></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m²), le béton utilisé pour le dallage du bâtiment le lit de sable sur 5cm et le film polyane après pose de treillis soudé de mail inférieure ou égale à 20cm d'espacement.</p> <p>Le mètre carré à _____ Francs CFA</p>			
	<u>Lot 400 : MACONNERIE – ELEVATION</u>			
401	<p><u>Murs en agglos creux de 15*20*40 :</u> M²</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CARRE (m²) de parpaings de 15*20*40 creux utilisé pour la construction des murs.</p> <p>Le mètre carré à _____ Francs CFA</p>			
402	<p><u>Enduits au mortier de ciment dosé à 400kg/m³:</u> M²</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CARRE (m²) de crépissage des murs en respectant les trois couches suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> -La couche d'accrochage ou gobetit ; -le corps de l'enduit, et -la couche de finition. <p>Le mètre carré à _____ Francs CFA</p>			
403	<p><u>Béton armé pour poteaux, poutres, linteaux et chaînages</u> M³</p> <p>Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m³) de béton armé utilisé pour la construction des poteaux, poutres, linteaux et chaînages et mis en place dans les conditions décrites dans le " CCTP ".</p> <p>Le mètre cube à _____ Francs CFA</p>			
404	<p><u>Chape lissée</u> M²</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m²), la pose de la chape lissée sur le dallage.</p> <p>Le mètre carré à _____ Francs CFA</p>			




405	<p><u>Tableau mural</u></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'UNITE (U), la construction d'un tableau mural en mortier de ciment. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le " CCTP " et comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le coffrage et le ferrailage (armature en treillis soudé ou grillage fin), - le coulage du mortier de ciment y compris toutes sujétions, - la peinture (ardoisine). <p>L'unité à _____ Francs CFA</p>	u		
406	<p><u>Claustras</u></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CARRE (m²) de claustras mis en œuvre. La forme des claustras doit être conforme aux modèles fournis dans le DAO.</p> <p>Le mètre carré à _____ Francs CFA</p>	M ²		
407	<p><u>Estrades</u></p> <p>Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l'UNITE (U), la construction d'une estrade. L'estrade doit être conforme au plan type du DAO. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le " CCTP " et comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le coffrage, - le coulage du béton y compris toutes sujétions, - la pose de la chape lissée. <p>L'unité à _____ Francs CFA</p>	u		
408	<p><u>Rampe d'accès</u></p> <p>Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l'UNITE (U), la construction d'une rampe d'accès. La rampe d'accès doit être conforme au plan type du DAO. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le " CCTP "</p> <p>L'unité à _____ Francs CFA</p>	M ²		
	<u>Lot 500 : CHARPENTE – COUVERTURE</u>			
501	<p><u>Fermes et bastaings</u></p> <p>Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l'UNITE (U), la construction des fermes en bastaings. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le " CCTP " et</p>	u		




	<p>comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture du bois de charpente, - la construction de la ferme, y compris toutes sujétions de traitement - la pose proprement dite. <p>L'unité à _____ Francs CFA</p>			
502	<p><u>Pannes et lattes de rives pignons</u></p> <p>Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m³) de bois mis en œuvre pour la confection des pannes, lattes et rive pignons dans les conditions décrites dans le "CCTP".</p> <p>Le mètre cube à _____ Francs CFA</p>	M3		
503	<p><u>Plafond en contre-plaqué sapeli</u></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CARRE (m²) de plafond mis en œuvre. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le "CCTP" et comprend notamment</p> <ul style="list-style-type: none"> - la pose du solivage, y compris toutes sujétions de traitement à l'extérieur. - la pose des panneaux en tôles lisses de (60x120), - l'exécution des trappes de visite et des trous de ventilation, - la pose des couvre-joints périphériques. <p>Le mètre carré à _____ Francs CFA</p>	M ²		
504	<p><u>Planches de rive</u></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE LINEAIRE (ml), la fourniture et la pose des planches de rive. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le "CCTP" et comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et la pose des planches de rive, - la protection des planches de rive avec la tôle de rive, <p>Le mètre linéaire à _____ Francs CFA</p>	ml		
505	<p><u>Couverture en tôles bac alu 6/10è</u></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m²), la fourniture et la pose des tôles bac alu 6/10è.</p> <p>Le mètre carré à _____ Francs CFA</p>	M ²		
506	<p><u>Tôles faîtières de 50 cm de large</u></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE LINEAIRE (ml), la fourniture et la pose des tôles faîtières.</p>	ml		




	Le mètre linéaire à _____ Francs CFA			
507	<u>Rive façade et pignon en alu</u> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE LINEAIRE (ml) la fourniture et la pose des planches de rive recouvertes de tôles, au niveau des pignons du bâtiment. Le mètre linéaire à _____ Francs CFA	<u>MI</u>		
508	<u>Tôles lisses extérieures</u> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m²) , la fourniture et la pose des tôles lisses. Le mètre carré à _____ Francs CFA	<u>M²</u>		
	<u>Lot 600 : MENUISERIE METALLIQUE</u>			
601	<u>Seuils</u> Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) , la construction des seuils au niveau des portes. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le " CCTP " et comprend notamment : - le coffrage, - la mise en œuvre du béton, - la pose de la chape lissée. Le mètre linéaire à _____ Francs CFA	<u>ML</u>		
602	<u>Porte métalliques de 97x2,20</u> Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l' UNITE (U) , la fourniture et la pose des portes métalliques de 97 cm x 2,20 cm. Ce prix comprend : - la fourniture et pose des portes métalliques, - la fourniture des cadenas pour la fermeture des portes. L'unité à _____ Francs CFA	<u>U</u>		
	<u>Lot 700 : ELECTRICITE</u>			
701	<u>Tube flexible orange</u> Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la pose de ROULEAU (RI) de tube flexible orange. Le rouleau à _____ Francs CFA	<u>Rlx</u>		
702	<u>Câble VG1,5 mm² en plafond</u> Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la pose de	<u>Rlx</u>		



	ROULEAU (Rl) de câble VG1,5 mm ² . Le rouleau à _____ Francs CFA			
703	Fil TH2,5 mm² Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la pose de ROULEAU (Rl) de fil TH2,5 mm ² . Le rouleau à _____ Francs CFA	Rlx		
704	Réglette de 120 Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l'UNITE(U) la fourniture et la pose de réglette de 120 cm. L'unité à _____ Francs CFA	u		
705	Hublot rond Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l'UNITE(U) la fourniture et la pose de hublot rond étanche ou réglette de 120. L'unité à _____ Francs CFA	u		
706	Interrupteur et prise Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l'UNITE(U) la fourniture et la pose de prise ou interrupteur de courant encastré. L'unité à _____ Francs CFA	u		
707	Attaches, dominos, boîtier de dérivation Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, l'ENSEMBLE (ENS) du petit matériel (attaches, dominos, boîtier de dérivation) nécessaire pour l'installation électrique du bâtiment. L'ensemble à _____ Francs CFA	Ens		
	Lot 800 : PEINTURES			
801	Peinture sur plafond Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m ²) mis en œuvre, l'exécution de la peinture sur la partie du bâtiment concernée par ce prix. Le mètre carré à _____ Francs CFA	M ²		
802	Peinture sur murs extérieurs	M ²		



	<p>Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m²) mis en œuvre, l'exécution de la peinture sur la partie du bâtiment concernée par ce prix.</p> <p>Le mètre carré à _____ Francs CFA</p>			
803	<p><u>Peinture sur murs intérieurs</u></p> <p>Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m²) mis en œuvre, l'exécution de la peinture sur la partie du bâtiment concernée par ce prix.</p> <p>Le mètre carré à _____ Francs CFA</p>	M ²		
804	<p><u>Peinture glycérophthalique sur menuiserie métalliques</u></p> <p>Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, au METRE CARRE (m²) mis en œuvre, l'exécution de la peinture sur la partie du bâtiment concernée par ce prix.</p> <p>Le mètre carré à _____ Francs CFA</p>	M ²		
	<u>Lot 900 : VRD</u>			
901	<p><u>Caniveaux d'évacuation des eaux de pluies autour du bâtiment</u></p> <p>Ce prix rémunère, selon les conditions générales prévues au contrat le METRE LINEAIRE (ml) de caniveau en BA. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le " CCTP ".</p> <p>Le mètre linéaire à _____ Francs CFA</p>	ml		
902	<p><u>Dallage autour du bâtiment</u></p> <p>Ce prix rémunère, selon les conditions générales prévues au contrat le METRE CARRE (m²) de dallage exécuté à l'extérieur pour protéger les murs de soubassement. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le " CCTP ".</p> <p>Le mètre carré à _____ Francs CFA</p>	M ²		



Cadre du détail quantitatif et estimatif

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantité	P.U. HTVA	Montant
	LOT 100 : TRAVAUX PRÉPARATOIRES - ETUDES				
101	Etudes et Installation de chantier	FF	1,00		-
102	Débroussaillage du site	m ²	1 134,00		-
	Sous-total 100				-
	LOT 200 : TERRASSEMENT				
201	Nivellement de la plate forme	m ²	555,00		-
202	Fouilles en rigoles et en puits	m ³	28,50		-

203	Remblai de terre	m3	62,00		-
	Sous-total 200				-
	LOT 300 : FONDATION				
301	Béton de propreté dosé à 150kg/m3	m3	2,30		-
302	Agglos de 20x20x40 bourrés	m ²	49,00		-
303	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles, poteaux et longrines	m3	4,40		-
304	Dallage en béton dosé à 350 kg/m3 (ép. 8cm) y compris lit de sable plus film polyane	m ²	168,40		-
	Sous-total 300				-
	LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATION				
401	Murs en agglos 15x20x40	m ²	149,30		-
402	Enduit au mortier de ciment (1,5 cm) dosé à 400kg/m3	m ²	318,00		-
403	Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres	m3	5,40		-
404	Chape lissée au sol dosée à 550 kg/m2	m ²	168,40		-
405	Tableau mural	u	2,00		-
406	Clastras	m ²	30,24		-
407	Estrades	u	2,00		-
408	Rampe d'accès	m ²	5,00		-
	Sous-total 400				-
	LOT 500 : CHARPENTE COUVERTURE				
501	Fermes en bastaings de 3x15 traité au xylamon	U	7,00		-
502	Pannes et lattes de rive de pignon	m ³	2,50		-
503	Plafond en contre plaqué sapeli de 4mm y/c solivage	m ²	220,00		-
504	Planche de rive	ml	39,00		-
505	Tôle bac alu de 6/10 ^e	m ²	234,00		-
506	Tôle faîtière de 50 cm de large	ml	19,50		-
507	Rive pignon en alu	ml	24,00		-
508	Tôles lisses extérieures	m ²	45,00		-
	Sous-total 500				-
	LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE				
601	Seuils	ml	35,80		-
602	Portes métalliques 97x220	u	4,00		-
	Sous-total 600				-
	LOT 700: ÉLECTRICITÉ				
701	Tube flexible orange	Rleau	1,00		-
702	Câble VGV 1,5mm ² en plafond	Rleau	1,00		-
703	Fil TH 2,5 mm ²	Rleau	2,00		-
704	Réglettes de 120	U	12,00		-
705	Hublots ronds	U	2,00		-
706	Interrupteurs et prises de courant encastrées	U	8,00		-
707	Attaches, dominos, boîtier, boîte de dérivation, toutes sujétions et sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ens	1,00		-
	Sous-total 700				-
	LOT 800: PEINTURE				
801	Plafond (pantex 800)	m ²	220,00		-
802	Murs extérieurs (type Pantex 1300)	m ²	164,80		-
803	Murs intérieurs (type Pantex 800)	m ²	156,20		-

804	Peinture Glycéro sur Menuiserie métallique	m ²	45,00		-
	Sous-total 800				-
	LOT 900 : VRD				-
901	Caniveaux tout autour du bâtiment	ml	62,00		-
902	Dallage des alentours du bâtiment	m ²	47,30		-
	Sous-total 900				-
	RECAPITULATIF				
	LOT 100 TRAVAUX PRÉPARATOIRES - ETUDES				-
	LOT 200 TERRASSEMENT				-
	LOT 300 FONDATION				-
	LOT 400 MACONNERIE-ELEVATION				-
	LOT 500 CHARPENTE COUVERTURE				-
	LOT 600 MENUISERIE METALLIQUE				-
	LOT 700 ELECTRICITE				-
	LOT 800 PEINTURE				-
	LOT 900 VRD				-
	TOTAL GÉNÉRAL H.T.				0
	TVA (19,25 %)				0
	AIR (5,5%)				0
	TOTAL GENERAL T.T.C.				0
	NETA MANDATER				

»

- concernant le reste des observation faite par l'ARMP, bien vouloir considérer les prévisions des texte de lois en vigueur au Cameroun.


Les autres pièces n'ayant pas fait l'objet de modifications dans le présent additif restent sans changement.

Ambam le 27 Feb 2025

LE MAIRE
(AUTORITE CONTRACTANTE)

COPIE :

- ARMP
- D.D.MINMAP
- DD MINIT/DVNT
- ARMP/SUD
- PRESIDENT CIPM AMBAM
- INTERESSES
- ARCHIVAGE



Rome Orono Samson
Maire d'AMBAM