



**069**

**1** ADDITIF 1 N° 069 /AD/MINTP/ UG-PLANUT/IPS/2025 DU  
1 MARS 2025 RELATIF À L'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT  
N°012/AOIO/MINTP/CSPM-PLANUT/CCCM-TR/ 2025 du 06 FEVRIER 2025, EN  
PROCÉDURE D'URGENCE, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'AXE  
ROUTIER BATOURI-NGOURA II, D'UN LINEAIRE DE 24,5 KM, ET DE LA VOIE DE  
CONTOURNEMENT DE LA VILLE DE BATOURI D'UN LINEAIRE DE 5.1 KM POUR  
UN LINEAIRE GLOBAL DE 29.6KM DANS LA REGION DE L'EST.

**FINANCEMENT :** Budget du Plan d'Urgence Triennal du Ministère des Travaux  
Publics au titre de l'Exercice Budgétaire 2025 et suivants.

L'Appel d'Offres International Ouvert susmentionné est corrigé et complété ainsi qu'il  
suit :

## PIECE 2. REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

### 1. Caution de soumission

Les Offres seront accompagnées d'un cautionnement provisoire (Garantie de soumission)  
strictement conforme au modèle du dossier d'Appel d'Offres.

Le montant en FCFA de ladite garantie est de cent treize millions (113 000 000) de FCFA.

12.2 Pour la soumission en ligne :

L'offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard, le  
vendredi 11 avril 2025 à 15 heures

### 15. Ouverture des plis

L'ouverture des offres qui se fera en un temps aura lieu le vendredi, 11 avril 2025 à 16 heures,  
heure locale par la Commission Spéciale de Passation des Marchés au titre du Plan d'Urgence  
Triennal pour l'Accélération de la Croissance Economique (CSPM-PLANUT) en République du  
Cameroun, siégeant dans les Services du Premier Ministre à Yaoundé, en présence des  
soumissionnaires.

## PIECE 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Dans le cadre du Bordereau des Prix Unitaires, au lieu de lire ce qui  
est le BPU, « lire plutôt les numéros des prix suivants »  
pour le BPU pour le tronçon Batouri-Ngourra

| N° PRIX   | DESIGNATION                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Série 000 | PRIX GENERAUX                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Prix 001  | Installations de chantier (conformément aux dispositions du CCTP)                                                                                                                                                                                    |  |
|           | LE FORFAIT :.....<br>Ce prix rémunère au forfaitaire, la réalisation de toutes les installations<br>nécessaires au chantier conformément aux dispositions du CCTP, leur<br>maintenance et leur fonctionnement pendant la durée du chantier y compris |  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              | toutes sujétions.<br>Ce prix est payé en deux échéances :<br>Pour la suite, se conformer au BPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Prix 002     | Amené et repli du matériel<br><b>(conformément aux dispositions du CCTP)</b><br><br>Le règlement sera effectué de la manière suivante :<br><br>-Soixante-dix pour cent (70%) pour l'amenée du matériel et au prorata du matériel en état de fonctionnement effectivement mobilisé sur le terrain à la date de la demande de paiement du prix,<br><br>-Trente pour cent (30%) en fin du repliement du matériel au chantier. |  |
| Prix 003     | Etudes d'exécution complémentaire<br>LE FORFAIT : .....<br>Ce prix rémunère au forfaitaire, la réalisation des études complémentaires sur le tronçon du projet                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Prix N°004   | Etudes géotechniques complémentaires<br>LE FORFAIT : .....<br>Ce prix rémunère au forfaitaire, la réalisation des études géotechniques complémentaires sur le tronçon du projet                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Prix N°005   | Mesures environnementales et procédures qualité-santé-sécurité<br>LE FORFAIT : .....<br>Ce prix rémunère au forfaitaire, la réalisation des études environnementales et les procédures de qualité-santé-sur le tronçon du projet                                                                                                                                                                                           |  |
| Prix N°006   | Provision pour projets connexes<br>LE FORFAIT : .....<br>Ce prix rémunère au forfaitaire, la réalisation des projets connexes sur le tronçon du projet                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Prix N°007.1 | Provision Déplacement des réseaux<br>LE FORFAIT : .....<br>Ce prix rémunère au forfaitaire, le déplacement ou la protection des réseaux (Camwater, Enéo, Camtel) sur le tronçon du projet                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Prix N°007.2 | Provision pour expropriation des biens et mises en valeurs<br>LE FORFAIT : .....<br>Ce prix rémunère au forfaitaire, les expropriations des biens et mises en valeur sur l'emprise du projet.                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Série 100    | <b>DEGAGEMENT DE L'EMPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 102          | décapage du terrain naturel<br>L'UNITE : (m2).....<br>Ce prix rémunère au mètre carré les quantités des terres végétales décapées sur le linéaire du projet.                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 103          | démolition des ouvrages existants<br><br>L'UNITE (FF): .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 104       | démolition de cases existantes en matériaux provisoires<br>L'UNITE (m2): .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 105       | Déviation de la piste de chantier<br>km-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ----- |
| Série 200 | <b>TERRASSEMENTS GENERAUX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 202       | Purges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 202.1     | Purge sous remblais avec substitution<br>LE METRE CUBE : .....<br>Ce prix rémunère au mètre cube (m³) les terrassements en déblais non réutilisables et en remblai de substitution des terres marécageuses ou polluées en application du CCTP.<br><br>Pour la suite, se conformer au BPU                                                                                                                    |       |
| 203.1     | Déblai meuble à utiliser en remblai<br><br>LE METRE CUBE : .....<br>Ce prix s'applique à la mise en remblais des matériaux provenant de déblais pour constitution de corps de remblais en application notamment des articles du CCTP.<br>Pour la suite, se conformer au BPU                                                                                                                                 |       |
| 203.2     | Déblai mis dépôt<br>Ce prix rémunère au mètre cube (m³) les terrassements en déblais en terrain meuble ou rippable exécutés aux engins mécaniques conformément au CCTP.<br>Pour la suite, se conformer au BPU                                                                                                                                                                                               |       |
| 204.1     | Remblais provenant de déblais y compris la pose du géo synthétique<br><br>LE METRE CUBE : .....<br>Ce prix s'applique à la mise en remblais des matériaux provenant de déblais rocheux nécessitant l'emploi des explosifs, ou de bulldozer d'une puissance supérieure à 270 cv. pour constitution de corps de remblais en application notamment des articles du CCTP.<br>Pour la suite, se conformer au BPU |       |
| 204.2     | Remblai provenant des emprunts<br>LE METRE CUBE : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|           | Ce prix s'applique au mètre cube (m³) à la mise en remblais des matériaux d'emprunt non rocheux pour constitution de corps de remblais en application notamment des articles du CCTP.<br><br>Pour la suite, se conformer au BPU                                                                                                                                                                             |       |



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 205       | Engazonnement des talus de remblais<br>LE METRE CARRE : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|           | Ces prix rémunèrent la fourniture et mise en place de surfaces engazonnées dans les endroits définis par le Maître d'œuvre, d'espèces préalablement agréées.<br>Pour la suite, se conformer au BPU                                                                                                                                                                                          |  |
| Série 300 | CHAUSSE ET ACCOTTEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| prix 301  | Couche de fondation en grave latéritique naturelle<br><br>LE METRE CUBE : .....<br>Ce prix rémunère au mètre cube (m³), la fourniture et la mise en œuvre de grave latéritique naturelle pour la couche de fondation sur une épaisseur de 30 cm (en deux couches) conformément au CCTP et profils en travers types.<br>Pour la suite, se conformer au BPU                                   |  |
| Prix 302  | Couche de forme en grave latéritique naturelle<br><br>LE METRE CUBE : .....<br>Ce prix rémunère au mètre cube (m³), la fourniture et la mise en œuvre de grave latéritique naturelle pour la couche de forme sur une épaisseur de 30 cm à 40 cm (en deux couches), selon la portance du sol en place.<br>conformément au CCTP et profils en travers.<br>Pour la suite, se conformer au BPU. |  |
| Prix 303  | Couche de base en grave concassé de 0/31.5<br><br>LE METRE CUBE : .....<br>Ce prix rémunère au mètre cube (m³), la fourniture et la mise en œuvre de grave concassée 0/31.5 pour la couche de base sur une épaisseur de 20cm (en deux couches) conformément au CCTP et profils en travers types.<br><br>Pour la suite, se conformer au BPU                                                  |  |
| Prix 304  | Imprégnation et sablage<br><br>LE METRE CARRE : .....<br>Ce prix rémunère au mètre carré (m²), la fourniture et la mise en œuvre de la couche d'imprégnation et sablage conformément au CCTP et profils en travers types.<br><br>Pour la suite, se conformer au BPU                                                                                                                         |  |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Prix 305 | <p>Couche d'accrochage</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré (m²), la fourniture et la mise en œuvre de la couche d'accrochage conformément au CCTP et profils en travers types.</p> <p>Pour la suite, se conformer au BPU.</p>                                                                                                                                                                                                |  |
| Prix 306 | <p>Fourniture, et mise en œuvre de la couche de roulement en béton bitumineux semi grenu de 5 cm</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p> <p>Ces prix rémunèrent au mètre carré (m2) la fourniture et la mise en œuvre de l'enrobé d'épaisseur 5 cm tel que défini au CCTP. Ils comprennent toutes sujétions de fabrication en centrale et d'adjonction éventuelle de filler de transport quelle que soit la distance.</p> <p>Pour la suite, se conformer au BPU</p> |  |
| Prix 307 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Prix 308 | <p>Mise en œuvre de l'enduit superficiel bicouche</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p> <p>Ces prix rémunèrent au mètre carré (m2) la fourniture et la mise en œuvre de l'enduit bicouche sur accotement tel que défini au CCTP.</p> <p>Pour la suite, se conformer au BPU</p>                                                                                                                                                                                    |  |
| Prix 309 | <p>Pavé autobloquant ou en béton armé pour trottoir</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|          | <p>Ce prix rémunère le mètre carré de surface revêtue en pavé autobloquant d'épaisseur 8cm pour les trottoirs, conformément aux dessins d'exécution.</p> <p>Pour la suite, se conformer au BPU</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

**Pour le BPU POUR LA VOIE DE CONTOURNEMENT DE LA VILLE DE  
BATOURI**

Le prix 1001 est identique à celui du 101 dans la section Batouri-Ngourra :

- Les prix 1002, 1004, 1005, 1008, 1009 sont identiques à ceux du 103 dans la section Batouri-Ngourra ;
- Les prix 1003 et 1007 sont annulés ;
- Le prix 2002 et 2003 sont identiques au prix 203.2 ;
- Prix 2003 : déblai rocheux mis en dépôt définitif est identique au 203 du DAO ;
- Le prix 2004 est identique au prix 203.1 ;
- Le prix 2005 est identique au prix 204.2 ;
- Le prix 2006 est identique au prix 202.1 ;
- Le prix 2009 est identique au prix 302 ;
- Le prix 2010 : reprofilage et compactage de la plateforme en (m2) ;
- Les prix 2011 et 2012 sont identiques au prix 205 ;
- Le prix 3001 est identique au prix 301 ;
- Le prix 3002 est identique au prix 303 ;
- Le prix 3003 est identique au prix 304

- Le prix 3004 est identique au prix 308;
- Le prix 3005 est identique au prix 306;
- Le prix 4001 est identique au prix 401 ;
- Les prix 4004 et 4005 sont identiques au prix 407 ;
- Le prix 7002 est identique au prix 504 ;
- Le prix 7003 est identique au prix 505 ;

**PIECE 7 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF**

Pour le devis quantitatif et estimatif au lieu de lire ce qui est le DQ,  
« lire plutôt les numéros des prix suivants »

**BATOURI-NGOURA**

| N°         | Désignation                                            | u  | quantité | Prix unitaire | Prix total |
|------------|--------------------------------------------------------|----|----------|---------------|------------|
| Prix N°105 | Déviation et piste de chantier                         | km | 12       |               |            |
| Série 300  | CHAUSSEE ET ACCOTTEMENT                                |    |          |               |            |
| Prix 301   | Couche de fondation e en grave latéritique de 30 cm ep | m³ | 76 818   |               |            |
| Prix 302   | couche de forme en grave latéritique                   | m³ | 61250    |               |            |
| Prix 303   | couche de base en Grave concassée de 0/31.5 de 20cm ep | m³ | 61250    |               |            |
| Prix 304   | Couche d'imprégnation                                  | m² | 378 224  |               |            |
| Prix 305   | Couche d'accrochage                                    | m² | 375 030  |               |            |
| Prix 306   | Revêtement en Béton Bitumineux semi grénu de 5cm       | m² | 1 545    |               |            |
| Prix 307   | Revêtement en Béton Bitumineux semi grénu de 7cm       | m² | 0        |               |            |
| Prix 308   | Revêtement en enduit bicouche                          | m² | 103 952  |               |            |
| Prix 309   | Revêtement des Trottoirs en béton armé                 | m³ | 1 003    |               |            |

Pour le cas du détail estimatif des travaux voie de contournement Batouri : 5.1Km,  
lire plutôt :

| N° Prix | Désignation        | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix total |
|---------|--------------------|-------|----------|---------------|------------|
| 01      | Etudes d'exécution | FFt   | 0        |               |            |

Le reste sans changement

Yaoundé, le 11 MARS 2025



Simone NGANOU D.



**ADDITIVE 1 N° 069 /AD/MINTP/UG-PLANUT/IPS/2025** **11 MARS 2025** RELATING TO THE OPEN INTERNATIONAL CALL FOR TENDERS N°012/AOIO/MINTP/CSPM-PLANUT/CCCM-TR/ 2025 OF FEBRUARY 6<sup>th</sup> 2025, IN EMERGENCY PROCEDURE, FOR THE CONSTRUCTION WORKS OF THE BATOURI-NGOURA II ROAD AXIS, 24.5 KM LONG, AND THE BYPASS ROAD OF THE CITY OF BATOURI, 5.1 KM LONG , AN OVERALL LENGTH OF 29.6 KM IN THE EASTERN REGION.

**FUNDING:** Budget of the Three-Year Emergency Plan of the Ministry of Public Works for the 2025 Budget Year and following.

The aforementioned Open International Call for Tenders is corrected and supplemented as follows:

## EXHIBIT 2. SPECIAL RULES OF THE CALL FOR TENDERS (RPAO)

### 1. Submission deposit

The Offers will be accompanied by a provisional security deposit (Bid Guarantee) strictly in accordance with the model of the Call for Tender documents.

The amount in FCFA of said guarantee is one hundred and thirteen million (113,000,000) FCFA.

### 12.2 For online submission:

The offer must be submitted by the bidder on the COLEPS platform no later than Friday, April 11, 2025 at 3 p.m.

### 15. Opening of the bids

The opening of bids, which will be done in one go, will take place on Friday, April 11, 2025 at 4 p.m. local time by the Special Commission for the Award of Contracts under the Three-Year Emergency Plan for the Acceleration of Economic Growth (CSPM-PLANUT) in the Republic of Cameroon, sitting in the Prime Minister's Office in Yaoundé, in the presence of bidders.

## PART 6: UNIT PRICE SCHEDULE FRAMEWORK

In the context of the Unit Price Schedule, instead of reading what is the BPU, "read the following award numbers instead"

**for the BPU for the Batouri-Ngourra section**

| PRICE N°.  | DESIGNATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Series 000 | GENERAL PRICES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Price 001  | Construction site Installations (in accordance with the provisions of the CCTP)<br><br>THE PACKAGE:.....<br>The price remunerates, on a fixed basis, the construction of all installations necessary for the site in accordance with the provisions of the CCTP, their maintenance and their operation during the duration of the site including all constraints.<br>This price is paid in two installments:<br>For the rest, comply with the BPU |  |
| Price 002  | Bringing and removing equipment<br>(in accordance with the provisions of the CCTP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                    | <p>Payment will be made as follows:</p> <p>-Seventy percent (70%) for the delivery of the equipment and in proportion to the equipment in working order actually deployed on the ground on the date of the request for payment of the price,</p> <p>-Thirty percent (30%) at the end of the folding up of the equipment at the site.</p> |       |
| Price 003          | <p>Additional execution studies</p> <p>THE PACKAGE:.....</p> <p>The price remunerates, on a fixed basis, the carrying out of additional studies on the section of the project</p>                                                                                                                                                        |       |
| Prize No.<br>004   | <p>Additional geotechnical studies</p> <p>THE PACKAGE:.....</p> <p>This price remunerates, on a fixed basis, the carrying out of additional geotechnical studies on the section of the project</p>                                                                                                                                       |       |
| Prize No.<br>005   | <p>Environmental measures and quality-health-safety procedures</p> <p>THE PACKAGE:.....</p> <p>This price pays a fixed price for the completion of environmental studies and quality-health procedures on the project section.</p>                                                                                                       |       |
| Prize No.<br>006   | <p>Provision for related projects</p> <p>THE PACKAGE:.....</p> <p>This price remunerates the completion of related projects on the project section on a flat-rate basis</p>                                                                                                                                                              |       |
| Price No.<br>007.1 | <p>Provision for moving networks</p> <p>THE PACKAGE:.....</p> <p>This price pays a flat rate for the movement or protection of networks (Camwater, Enéo, Camtel) on the project section</p>                                                                                                                                              |       |
| Prize No.<br>007.2 | <p>Provision for expropriation of property and development</p> <p>THE PACKAGE:.....</p> <p>This price remunerates, on a fixed basis, the expropriations of property and developments within the project area.</p>                                                                                                                        |       |
| 100 Series         | <b>CLEARANCE OF RIGHT-OF-WAY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 102                | <p>Stripping of natural terrain</p> <p>THE UNIT: (m2).....</p> <p>This price remunerates per square meter the quantities of topsoil stripped along the length of the project.</p>                                                                                                                                                        | ..... |
| 103                | <p>Demolition of existing works</p> <p>THE UNIT (FF): .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | ..... |
| 104                | <p>demolition of existing huts using temporary materials</p> <p>THE UNIT (m2): .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 105                | <p>Construction track diversion</p> <p>km-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ----- |
| 200 Series         | <b>GENERAL EARTHWORKS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 202                | Purges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 202.1              | <p>Purging under embankments with substitution</p> <p>CUBIC METER:.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |       |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | <p>This price remunerates per cubic meter (m<sup>3</sup>) the earthworks in non-reusable excavations and in fill to replace marshy or polluted lands in application of the CCTP.</p> <p>For the rest, comply with the BPU</p>                                                                                                                                                        |  |
| 203.1      | <p>Loose excavation to be used as backfill</p> <p>CUBIC METER:.....</p> <p>This price applies to the backfilling of materials from excavations for the creation of backfill bodies in accordance with the articles of the CCTP in particular.</p> <p>For the rest, comply with the BPU</p>                                                                                           |  |
| 203.2      | <p>Clearing put deposit</p> <p>This price remunerates per cubic meter (m<sup>3</sup>) the earthworks in soft or rippable ground carried out by mechanical equipment in accordance with the CCTP.</p> <p>For the rest, comply with the BPU</p>                                                                                                                                        |  |
| 204.1      | <p>Backfill from excavation including laying of the geo synthetic</p> <p>CUBIC METER:.....</p> <p>This price applies to the backfilling of materials from rock debris requiring the use of explosives, or bulldozers with a power greater than 270 hp, for the creation of backfill bodies in accordance with the articles of the CCTP.</p> <p>For the rest, comply with the BPU</p> |  |
| 204.2      | <p>Backfill from borrowings</p> <p>CUBIC METER:.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|            | <p>This price applies per cubic meter (m<sup>3</sup>) to the backfilling of non-rocky borrow materials for the creation of backfill bodies, in particular in accordance with the articles of the CCTP.</p> <p>For the rest, comply with the BPU</p>                                                                                                                                  |  |
| 205        | <p>Grassing of embankment slopes</p> <p>SQUARE METER:.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|            | <p>These prices remunerate the supply and installation of grassed areas in the locations defined by the Project Manager, of previously approved species.</p> <p>For the rest, comply with the BPU</p>                                                                                                                                                                                |  |
| 300 Series | ROADWAY AND SHOULDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| price 301  | <p>Foundation layer in natural lateritic gravel</p> <p>CUBIC METER:.....</p> <p>This price remunerates per cubic meter (m<sup>3</sup>), the supply and implementation of natural lateritic gravel for the foundation layer to a thickness of 30 cm (in two layers) in accordance with the CCTP and standard cross-sections.</p> <p>For the rest, comply with the BPU</p>             |  |
| Price 302  | <p>Natural lateritic gravel subgrade</p> <p>CUBIC METER:.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           | <p>This price pays per cubic meter (<math>m^3</math>), the supply and implementation of natural lateritic gravel for the subgrade layer to a thickness of 30 cm to 40 cm (in two layers), depending on the bearing capacity of the soil in place, in accordance with the CCTP and cross-sections.</p> <p>For the rest, comply with the BPU.</p>                                                                                                   |  |
| Price 303 | <p>Crushed gravel base layer of 0/31.5</p> <p>CUBIC METER:.....</p> <p>This price pays per cubic meter (<math>m^3</math>), the supply and implementation of crushed gravel 0/31.5 for the base layer to a thickness of 20cm (in two layers) in accordance with the CCTP and standard cross sections.</p> <p>For the rest, comply with the BPU</p>                                                                                                 |  |
| Price 304 | <p>Impregnation and sandblasting</p> <p>SQUARE METER:.....</p> <p>This price pays per square meter (<math>m^2</math>), the supply and implementation of the impregnation and sandblasting layer in accordance with the CCTP and standard cross sections.</p> <p>For the rest, comply with the BPU</p>                                                                                                                                             |  |
| Price 305 | <p>Bonding layer</p> <p>SQUARE METER:.....</p> <p>This price pays per square meter (<math>m^2</math>), the supply and implementation of the bonding layer in accordance with the CCTP and standard cross sections.</p> <p>For the rest, comply with the BPU.</p>                                                                                                                                                                                  |  |
| Price 306 | <p>Supply and implementation of the 5 cm semi-granular bituminous concrete wearing course</p> <p>SQUARE METER:.....</p> <p>These prices pay per square meter (<math>m^2</math>) for the supply and implementation of the 5 cm thick asphalt as defined in the CCTP. They include all constraints of manufacturing in the plant and possible addition of transport filler regardless of the distance.</p> <p>For the rest, comply with the BPU</p> |  |
| Price 307 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Price 308 | <p>Implementation of the two-layer surface coating</p> <p>SQUARE METER:.....</p> <p>These prices pay per square meter (<math>m^2</math>) for the supply and implementation of the two-layer coating on the verge as defined in the CCTP.</p> <p>For the rest, comply with the BPU</p>                                                                                                                                                             |  |
| Price 309 | <p>Self-locking or reinforced concrete paving stone for sidewalk</p> <p>SQUARE METER:.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|  |                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | This price covers the square meter of surface covered in 8cm thick self-locking paving stones for sidewalks, in accordance with the execution drawings.<br><br>For the rest, comply with the BPU |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### For the BPU FOR THE BYPASS ROAD OF THE CITY OF BATOURI

Price 1001 is the same as 101 in the Batouri-Ngourra section;

- Prices 1002, 1004, 1005, 1008,1009 are identical to those of 103 in the Batouri-Ngourra section;
- Prices 1003 and 1007 are cancelled;
- The 2002 and 2003 prices are identical to the 203.2 price;
- 2003 price: rock excavation placed in final storage is identical to 203 of the DAO;
- The 2004 price is identical to the 203.1 price;
- The 2005 price is identical to the 204.2 price;
- The 2006 price is identical to the 202.1 price;
- The 2009 price is identical to the 302 price;
- The 2010 price: reprofiling and compaction of the platform in (m2);
- The 2011 and 2012 prices are identical to the 205 price;
- Price 3001 is the same as price 301;
- Price 3002 is the same as price 303;
- Price 3003 is the same as price 304;
- Price 3004 is the same as price 308;
- Price 3005 is the same as price 306;
- Price 4001 is the same as price 401;
- Prices 4004 and 4005 are identical to price 407;
- Price 7002 is the same as price 504;
- Price 7003 is the same as price 505;

### PART 7: QUANTITATIVE DETAIL FRAMEWORK

For the quantitative and estimated quote instead of reading what is the DQ, "read the following price numbers instead"

#### BATOURI-NGOURA

| No.               | Designation                                       | u              | quantity | Unit price | Total price |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------|------------|-------------|
| Price No.<br>105  | Diversion and construction track                  | km             | 12       |            |             |
| <b>300 Series</b> | <b>ROADWAY AND SHOULDER</b>                       |                |          |            |             |
| Price 301         | Foundation layer in lateritic gravel 30 cm thick  | m3             | 76,818   |            |             |
| Price 302         | lateritic gravel subgrade                         | m3             | 61250    |            |             |
| Price 303         | base layer in crushed gravel of 0/31.5 of 20cm ep | m3             | 61250    |            |             |
| Price 304         | Impregnation layer                                | m <sup>2</sup> | 378 224  |            |             |
| Price 305         | Bonding layer                                     | m <sup>2</sup> | 375,030  |            |             |
| Price 306         | 5cm semi-grained bituminous concrete coating      | m <sup>2</sup> | 1,545    |            |             |
| Price 307         | 7cm semi-grained bituminous concrete coating      | m <sup>2</sup> | 0        |            |             |

|           |                                       |                |         |  |  |
|-----------|---------------------------------------|----------------|---------|--|--|
| Price 308 | Two-layer coating                     | m <sup>2</sup> | 103,952 |  |  |
| Price 309 | Reinforced concrete pavement covering | m3             | 1,003   |  |  |

For the case of the estimated detail of the Batouri bypass works: 5.1 km, read instead:

| No. Price | Designation       | Unit | Quantity | Unit Price | Total price |
|-----------|-------------------|------|----------|------------|-------------|
| 01        | Execution studies | FFt  | 0        |            |             |

The rest remains unchanged 

Yaounde, the 11 MARS 2025



Emmanuel NGANOU D