



**ADDITIF N°\_002/A/ C-KETTE /SG/CIPM/2025 DU\_07 MARS 2025 RELATIF A  
LA l'avis D'APPEL D'OFFRE N°\_\_005 AONO/RE/DK/C-  
KETTE/SG/CIPM/KADEY/2025 DU 24 FEVRIER 2025 EN PROCEDURE  
D'URGENCE POUR :**

- **LOT 01 : ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  
DU RESTAURANT MUNICIPAL DE KETTE ;**
- **LOT 02 : ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE  
LA CLOTURE DE LA CHEFFERIE DE 1<sup>ER</sup> DEGRE DE KETTE.**

**FINANCEMENT :** BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC EXERCICE  
2025.

Le Maire de la commune de KETTE, autorité contractante à l'honneur d'informer les responsables des entreprises intéressées par l'avis d'appel d'offre sur mentionné que, conformément à la CIRCULAIRE No001/PR/MINMAP/CAB du 25 Avril 2022 RELATIVE A L'APPLICATION DU CODE DES MARCHES PUBLICS :

**AU LIEU DE :**

**PIECE 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**

- **LOT 1 : ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU  
RESTAURANT MUNICIPAL**

N° prix	Désignation des Ouvrages	Unité	Prix Unit. en chiffre	Prix unitaire en lettre
<b>LOT 100 : INSTALLATION DE CHANTIER</b>				
	Le prix 100 comprend et rémunère au forfait : les frais des études de faisabilité du projet notamment le projet d'exécution des travaux, des travaux préparatoires tels que : <ul style="list-style-type: none"> <li>- La production d'un projet d'exécution</li> <li>- Défrichage, abattage d'arbres, nettoyage et évacuation des débris vers des dépôts agréés par les services compétents ;</li> <li>- Installation du chantier par ; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Préparation des surfaces pour divers ateliers de fabrications, entrepôts ;</li> <li>▪ Alimentation en eau et en énergie électrique le cas échéant ;</li> <li>▪ Confections et pose des panneaux indicateurs de chantier aussi que divers dispositifs de sécurité ;</li> <li>▪ Implantation du bâtiment ;</li> <li>▪ Amenée et repli des personnels, matériels et matériaux nécessaires à l'exécution des travaux.</li> </ul> </li> </ul>			
101	Etudes complémentaires (Projet d'exécution et autres détails techniques)	FF		
102	Amenée et repli du matériel de chantier	FF		
<b>LOT 200 : ELEVATION</b>				
201	Murs en élévation en agglos bourrés de 15×20×40 pour paillasse	m <sup>2</sup>		
202	BA pour paillasse dosé à 350kg/m <sup>3</sup> de 12cm d'épaisseur	m <sup>3</sup>		
<b>LOT 300 : COUVERTURE ET CHARPENTE</b>				
301	Destruction faux plafond existant en contre plaquet	FF		
302	Faux plafond en panneau de 8mm en bois traité au fongicide et vernis	m <sup>2</sup>		
<b>LOT 300 : MENUISERIE METALLIQUE</b>				
301	F p des grilles métallique pour gardes corps de 8m X 1,5m y compris vase pour décoration	m <sup>2</sup>		
302	F et P porte métallique pleine selon le modèle qui sera défini	U		
<b>LOT 400 : APPAREILLAGE SANITAIRE</b>				
401	Canalisations eau froide sanitaire en PPR de marque GA, y compris supports, raccords, tés, coudes, clapets anti-retour et toutes sujétions	ens		
402	Ensemble sanitaire Salle d'eau y/c accessoires (WC à chasse basse, lavabo complet)	u		
403	Ensemble sanitaire Cuisine (Evier à 2 bacs avec accessoires complets)	u		
<b>LOT 500 : CLIMATISATION</b>				
501	F et P des ventilateurs de plafond Déco BC 195/90cm y/c tous sujétions de pose (raccordement et interconnexion au cablage existant avec création des dispositifs de commande)	u		
<b>LOT 600 : REVETEMENTS SCELLES</b>				
601	Décapage de la Chappe lisse existante	Rouleau		
602	Fourniture et pose des carreaux de 60*60 gré-céramique vitrifié ou mat pour salle principale	u		
603	F et P Carreau de 20x30 pour parois externes de la paillasse	u		
<b>LOT 700 : AMENAGEMENTS EXTERIEURS</b>				
701	Caniveau en maçonnerie bourré de 10 avec couronnement en béton armé de 10 cm	ml		
702	Dallage extérieur en béton autour du bâtiment de 60cm de large et 6cm d'épaisseur	m <sup>2</sup>		
703	Exécution Fosse septique de 50 usagers avec puisard de 7m y/c compris raccords au réseau d'évacuation	ens		
704	Peinture a l'extérieure du bâtiment	M <sup>2</sup>		



## LIRE PLUTOT :

### PIECE 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

▪ **LOT 1 : ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESTAURANT MUNICIPAL**

N°	Désignation des travaux	Unité	Prix Unitaire en chiffre en FCFA	Prix Unitaire en lettre en FCFA
<b>Lot 100</b>	<b>INSTALLATION DE CHANTIER</b>			
102	Etudes complémentaires (Projet d'exécution et autres détails techniques) ✓	FF		
103	Amenée et repli du matériel de chantier ✓	FF		
<b>Lot 200</b>	<b>ELEVATION</b>			
201	Murs en élévation en agglos bourrés de 15×20×40 pour paillasse ✓	m <sup>2</sup>		
202	BA pour paillasse dosé à 350kg/m3 de 12cm d'épaisseur ✓	m <sup>3</sup>		
<b>LOT 300</b>	<b>COUVERTURE ET CHARPENTE</b>			
301	Destruction faux plafond existant en contre plaque ✓	FF		
302	Faux plafond en panneau de 8mm en bois traité au fongicide et vernis ✓	m <sup>2</sup>		
<b>LOT 400</b>	<b>MENUISERIE METALLIQUE</b>			
401	F p des grilles métallique pour gardes corps de 8mX1,5m y compris vase pour décoration	m <sup>2</sup>		
402	F p porte métallique pleine selon le model défini	U		
403	FP ET POSE PORTES METALIQUE SEMI GRILLE SELON LE MODEL DEFINI	U		
<b>LOT 500</b>	<b>APPAREILLAGE SANITAIRE</b>			
501	Canalisations eau froide sanitaire en PPR de marque GA, y compris supports, raccords, tés, coudes, clapets anti-retour et toutes sujétions	ens		
502	Ensemble sanitaire Salle d'eau y/c accessoires (WC à chasse basse, lavabo complet)	U		
503	Ensemble sanitaire Cuisine (Evier à 2 bacs avec accessoires complets)	U		
<b>Lot 600</b>	<b>CLIMATISATION</b>			

601	F et P des ventilateurs de plafond Déco BC 195/90cm y/c tous sujétions de pose (raccordement et interconnexion au câblage existant avec création des dispositifs de commande)	U		
<b>Lot 700</b>	<b>MENUISERIE BOIS</b>			
701	F et P placards en bois pour cuisine sous paillasse et au-dessus avec appuis en cornière	ml		
<b>Lot 800</b>	<b>REVETEMENT SCELLE</b>			
801	Décapage de la Chappe lisse existante	FF		
802	Fourniture et pose des carreaux de 60*60 gré-céramique vitrifié ou mat pour salle principale	m <sup>2</sup>		
803	F et P Carreau de 20x30 pour parois externes de la paillasse	m <sup>2</sup>		
<b>Lot 900</b>	<b>AMENAGEMENT EXTERIEURS</b>			
901	Caniveau en maçonnerie bourré de 10 avec couronnement en béton armé de 10 cm	ml		
902	Dallage extérieur en béton autour du bâtiment de 60cm de large et 6cm d'épaisseur	m <sup>2</sup>		
903	Exécution Fosse septique de 50 usagers avec puisard de 7m y/c compris raccords au réseau d'évacuation	Ens		
904	Peinture à l'extérieure du bâtiment	M <sup>2</sup>		

**Le reste sans changement.**

**KETTE, le 07 MARS 2025**

**Le Maire,  
(Autorité Contractante)**

**AMPLIATIONS**

- ✓ PREFET/KADEY;
- ✓ CA/ARMP/EST ;
- ✓ MAITRES D'OVRAGE ;
- ✓ CHRONO ;
- ✓ AFFICAHGE.

