

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE LA DECENTRALISATION
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

REGION DE L'OUEST

DEPARTEMENT DES HAUTS PLATEAUX

COMMUNE DE BATIE

SECRETARIAT GENERAL

STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

LOCAL DEVELOPMENT AND
DECENTRALISATION MINISTRY

WEST REGION

UPPER PLATEAUX DIVISION

BATIE COUNCIL

GENERAL SECRETARIAT

INTERNE ADMINISTRATIVE
STRUCTURE OF CONTACTS
MANAGEMENT

ADDITIF N°001 AU DAO N°05/AONO/C-BATIE/CIPM-TBEC/2025 DU 13/02/2025 POUR LES TRAVAUX DE de
réhabilitation de certains édifices publics DANS LA COMMUNE DE BATIE, DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX (EN PROCEDURE
D'URGENCE)

AU LIEU DE

PIECE N°7

C A D R E D U D E T A I L Q U A N T I T A T I F E T E S T I M A T I F

Lot 01 : Réhabilitation des salles de classe à l'Ecole Publique Inclusive (EPI) de Balagou I :

01-1- Réhabilitation de 02 blocs de 02 SDC et un bureau

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE DEUX BATIMENTS DE DEUX
SALLES DE CLASSE ET UN BUREAU A L'ECOLE PUBLIQUE DE BALAGOU I

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	UNITE	QTE	P.U	TOTAL
	100-TRAVAUXPRELIMINAIRE				
101	Installation de chantier, suivi et étude supplémentaire	FF	1		
102	Démolition partielle des murs et sol	FF	1		
103	projet d'exécution	FF	1		
	SOUS TOTAL 100				
	BATIMENTDE DEUX SALLES ET UN BUREAU				
	200-TERRASSEMENT				
201	Décapage de la terre végétale autour du bâtiment y compris toute suggestion	FF	1		
	SOUS TOTAL 200				
	300- MACONNERIE -ELEVATION				
301	Raccord de maçonnerie en élévation sur soubassement, et ouvertures	FF	1		
302	Enduits verticaux sur mur et sous bassement	M2	207,6		
	Réfection ordinaire pour raccord dalles et alentours du				

304	Revêtement sol a la barbotine de ciment	M2	63		
305	Béton arme pour caniveau d'évacuation de section 30+40CM	ml	75		
	SOUS TOTAL 300				
	400- CHARPENTE-COUVERTURE				
401	Remplacement des bois pour pannes , fermes, solivage et bois de rive traitée au xilamon	m3	3		
402	Toile lisse pour bardage extérieure	m2	110,4		
403	Raccord sur couverture	FF	1		
404	Plafond intérieur en contre plaquet épais 5mm y accessoire de pose	m2	37		
405	Fournitures et pose des faitières d'axes	ml	45		
	SOUS TOTAL 400				
	500- MENUISERIE BOIS -METALLIQUE- ALUMINIUM				
501	Raccord sur ouverture	FF	1		
	SOUS TOTAL 500				
	600- PEINTURE				
601	Préparation des surfaces à peindre	m2	897		
602	Peinture pantex 800 pour murs et plafond intérieur	m2	1266		
603	Peinture glycérophatique pour murs et ouverture	m2	175,5		
604	Peinture ardoisine pour tableaux	m2	22		
	SOUS TOTAL 600				
	700- ELECTRICITE				
701	tube flexible annélée	U	8		
702	cable v.g.v 2,5mm3 EN PLAFOND	RLX	10		
703	Fil T.H 2,5mm2	RLX	12		
704	Lampe LED	U	30		
705	Interrupteur et prise de courant encastré	U	42		
706	Attache dominos, boîtier de dérivation etc..	FF	1		
	SOUS TOTAL 700				
	TOTAL 02 BLOCS 02 SDC				

01-2 : - Réhabilitation d'un bloc de 03 SDC

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE TROIS SALLES DE CLASSE A L'ECOLE PUBLIQUE DE BALAGOU I

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	UNITE	QTE	P.U	TOTAL
	100-TRAVAUXPRELIMINAIRE				
101	Démolition partielle des et sol	FF	1		
	SOUS TOTAL 100				
	BATIMENTDE DEUX SALLES ET UN BUREAU				
	200-TERRASSEMENT				
201	Décapage de la terre végétale autour du bâtiment y compris toute suggestion	FF	1		
	SOUS TOTAL 200				
	300- MACONNERIE -ELEVATION				
301	Raccord de maçonnerie en élévation sur soubassement, et ouvertures	FF	1		

303	Béton ordinaire pour raccord dallage et alentour du bâtiment épaisseur 15cm	M3	7,78		
304	Revêtement sol a la barbotine de ciment	M2	50		
305	Béton armé pour semelle, poteaux, linteaux et chainage haute dose a 350kg/m3	m3	12,46		
306	Béton arme pour caniveau d'évacuation de section 30+40CM épais de 10 cm	ml	56		
	SOUS TOTAL 300				
	400- CHARPENTE-COUVERTURE				
401	Remplacement des bois pour pannes, fermes, solivage et bois de rive traitée au Xiamen	m3	7,875		
402	Tôle lisse pour bardage extérieure	m2	52,8		
403	Fournitures et pose de la couverture en tôle 5/10e y compris faitières et accessoire de pose	m2	264,5		
404	Plafond intérieur en contre plaque épais 5mm compris solivage et accessoire de pose	m2	207		
405	Fournitures et pose bande ourlées sur planche de rive	ml	66		
	SOUS TOTAL 400				
	500- MENUISERIE BOIS -METALLIQUE- ALUMINIUM				
501	Fourniture des portes métalliques sur cadre en bois 100X21	U	3		
502	Fourniture des fenêtres métalliques pleines lamellées 100X200	U	15		
	SOUS TOTAL 500				
	600- PEINTURE				
601	Préparations surfaces peindre	m2	520,8		
602	Peinture pantex 800 pour murs et plafond intérieur	m2	727,8		
603	Peinture glycérophthalique pour murs et ouverture	m2	130,2		
604	Peinture ardoisine pour tableaux	m2	16,5		
	SOUS TOTAL 600				
	700- ELECTRICITE				
701	Tube flexible orange	U	3		
702	Cable v.g.v 2,5mm3 EN PLAFOND	RLX	4		
703	Fil T.H 2,5mm2	RLX	7		
704	Lampe LED	U	18		
705	Interrupteur et prise de courant encastre	U	9		
706	Attache dominos, boîtier de dérivation	FF	1		
	SOUS TOTAL 700				
	TOTAL BLOC 03 SDC				

Lot 02 : Réhabilitation d'un bloc de 02 SDC et d'une salle informatique à l'Ecole Publique de Bafamgoum I

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	Unités	Quantités	P.U.	Montants
100	TRAVAUX PRELIMINAIRES				

103	Projet d'exécution	FF	1,00		
	Sous -total 000				
	BATIMENT 02 SDC + SALLE INFORMATIQUE				
200	<u>TERRASSEMENT</u>				
201	Décapage de la terre végétale autour du bâtiment y/c toute sujétion	FF	1,00		
201	Fouille en rigoles pour agglomérés bourrés de 20 x 20 x40 en fondations	m ³	1,35		
201	Remblai sous dallage en matériau meuble (latérite ou équivalent)	m ³	8,75		
	Sous -total 200				
300	<u>MACONNERIE -ELEVATION</u>				
301	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (de CPJ ou équivalent)	m ³	0,11		
302	Raccord de maçonnerie en élévation sur murs soubassement, salle info et fenêtre	FF	1,00		
303	Enduit ordinaire sur Murs au mortier de ciment à 350 kg/m ³ sur murs et soubassements	m ²	110,50		
304	Béton ordinaire pour raccord dallage, dallage et alentour du bâtiment	m3	4,47		
305	BA pour longrine, passerelle (Ep. 15cm), linteaux et chainage haut	m3	4,08		
306	Revêtement du sol à la barbotine de ciment	m ²	60,50		
	Sous-total 300				
400	<u>CHARPENTE - COUVERTURE</u>				
401	Remplacement des bois pour panne, ferme, solivage et bois de rive traités au zilamon	m ³	2,11		
402	Tôle lisse pour bardage extérieur	m ²	54,40		
403	Raccord sur couverture	FF	1,00		
404	Faux plafond en contre-plaqué ép. 5mm, y compris solivage	m ²	39,00		
405	Tôle lisse au pourtour extérieur, y compris solivage	m ²	5,00		
406	Fourniture et pose des couvre-joint	ml	32,00		
407	Planches de rive	ml	5,00		
408	Fourniture et pose des Faîtières pour tôle ondulé	ml	3,00		
409	Fourniture et pose de bande de rive en tôle lisse	ml	5,00		
	Sous-total 400				
500	<u>MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS</u>				
501	Porte métallique 1 battant de 90 x 220	u	1,00		
502	Fenêtre Métallique DE 1.00x1.00+ battant bois vitrées	u	2,00		
503	Raccord sur ouverture	FF	1,00		
	Sous-total 500				
600	<u>ELECTRICITE</u>				

602	Câble VGV 2,5mm ² au plafond	Rlx	5		
603	Fil TH 2,5 mm ²	Rlx	6		
604	Coffrets et tableaux	Ft	1		
605	Interrupteur et prise de courant encastré	u	40		
606	Douille + ampoule économique de 30 w minimum	u	18		
607	Attaches, dominos, boitiers et boites de dérivation	FF	1		
	Sous-total 600				
700	PEINTURE				
701	Préparation des surfaces à peindre	m ²	461,00		
702	Peinture pantex 800 ou similaire sur murs et plafond intérieur	m ²	653,00		
703	Peinture glycérophthalique pour murs et ouvertures	m ²	72,75		
704	Peinture ardoisine pour tableau	m ²	15		
	Sous-total 700				
800	EQUIPEMENTS				
801	Table complet pour ordinateur	U	5,00		
802	Régulateur de tension	U	2,00		
803	Multiprise	U	4		
804	Tableau mobile	U	1		
805	Ordinateur complet	U	1		
	Sous-total 1200				
	TOTAL BATIMENT				
	MUR DE SOUTÈNEMENT				
900	TERRASSEMENT				
901	Décapage de la terre végétale autour du bâtiment y/c toute sujétion	m3	24		
	Sous -total 900				
1000	MACONNERIE -ELEVATION				
1001	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (de CPJ ou équivalent)	m ³	0,40		
1002	BA dosé à 350kg/m3 pour semelle filante, poteaux et poutres	m3	10,56		
1003	F/P des pierres pour mur rideau	m3	24,00		
1004	Rembourrage et raccords sur joint	m ²	60,00		
	Sous-total 300				
	TOTAL MUR DE SOUTÈNEMENT				
	TOTAL HTVA				
	TVA (19,25%)				
	AIR (X%HTVA)				
	TOTAL (FCFA TTC)	TOTAL TTC			
	NAP				

PIECE N°7**C A D R E D U D E T A I L Q U A N T I T A T I F E T E S T I M A T I F**

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE DEUX BATIMENTS DE DEUX SALLES DE CLASSE ET UN BUREAU A L'ECOLE PUBLIQUE DE BALAGOU I

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	UNITE	QTE	P.U	TOTAL
	100-TRAVAUXPRELIMINAIRE				
101	Installation de chantier, suivi et étude supplémentaire	FF	1		
102	Démolition partielle des murs et sol	FF	1		
103	projet d'exécution et plan de recollement	FF	1		
104	Notice d'impact environnemental	FF	1		
	SOUS TOTAL 100				
	BATIMENTDE DEUX SALLES ET UN BUREAU				
	200-TERRASSEMENT				
201	Décapage de la terre végétale autour du bâtiment y compris toute suggestion	FF	1		
	SOUS TOTAL 200				
	300- MACONNERIE -ELEVATION				
301	Raccord de maçonnerie en élévation sur soubassement, et ouvertures	FF	1		
302	Enduits verticaux sur mur et sous bassement	M2	207,6		
303	Béton ordinaire pour raccord dallage et alentour du bâtiment	M3	7,254		
304	Revêtement sol a la barbotine de ciment	M2	63		
305	Béton arme pour caniveau d'évacuation de section 30+40CM	ml	75		
	SOUS TOTAL 300				
	400- CHARPENTE-COUVERTURE				
401	Remplacement des bois pour pannes , fermes, solivage et bois de rive traitee au xilamon	m3	3		
402	Tole lisse 6/10° pour bardage exterieure	m2	110,4		
403	Raccord sur couverture	FF	1		
404	Plafond interieur en contre plaquet epais 5mm y accessoire de pose	m2	37		
405	Fournitures et pose des faitières d'axes	ml	45		
	SOUS TOTAL 400				
	500- MENUiserie BOIS -METALLIQUE- ALUMINIUM				
501	Raccord sur ouverture	FF	1		
	SOUS TOTAL 500				

601	Preparation des surfaces à peindre	m2	897		
602	Peinture pantex ou similaire 800 pour murs et plafond interieur	m2	1266		
603	Peinture glycerophatique pour murs et ouverture	m2	175,5		
604	Peinture ardoisine pour tableaux	m2	22		
	SOUS TOTAL 600				
	700- ELECTRICITE				
701	tube flexible annélée	U	8		
702	cable v.g.v 2,5mm3 EN PLAFOND	RLX	10		
703	Fil T.H 2,5mm2	RLX	12		
704	Lampe LED	U	30		
705	Interrupteur et prise de courant encastré	U	42		
706	Attache dominos, boîtier de dérivation etc..	FF	1		
	SOUS TOTAL 700				
	TOTAL 02 BLOCS 02 SDC				

01-2 : - Réhabilitation d'un bloc de 03 SDC

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE TROIS SALLES DE CLASSE A L'ECOLE PUBLIQUE DE BALAGOU I

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	UNITE	QTE	P.U	TOTAL
	100-TRAVAUXPRELIMINAIRE				
101	Démolition partielle des et sol	FF	1		
	SOUS TOTAL 100				
	BATIMENTDE DEUX SALLES ET UN BUREAU				
	200-TERRASSEMENT				
201	Décapage de la terre végétale autour du bâtiment y compris toute suggestion	FF	1		
	SOUS TOTAL 200				
	300- MACONNERIE -ELEVATION				
301	Raccord de maçonnerie en élévation sur soubassement, et ouvertures	FF	1		
302	Enduits verticaux sur mur et sous bassement	M2	165		
303	Béton ordinaire pour raccord dallage et alentour du bâtiment épaisseur 15cm	M3	7,78		
304	Revêtement sol a la barbotine de ciment	M2	50		
305	Béton armé pour semelle, poteaux, linteaux et chainage haute dose a 350kg/m3	m3	12,46		
306	Béton arme pour caniveau d'évacuation de section 30+40CM épais de 10 cm	ml	56		
	SOUS TOTAL 300				
	400- CHARPENTE-COUVERTURE				
401	Remplacement des bois pour pannes, fermes, solivage et bois de rive traitée au Xiamen	m3	7,875		
402	Tôle lisse 6/10° pour bardage extérieure	m2	52,8		
	Fournitures et pose de la couverture en tôle 5/10e y compris				

405	Fournitures et pose bande ourlées sur planche de rive	ml	66		
	SOUS TOTAL 400				
	500- MENUISERIE BOIS -METALLIQUE- ALUMINIUM				
501	Fourniture des portes métalliques sur cadre en bois 100X21	U	3		
502	Fourniture des fenêtres métalliques pleines lamellées 100X200	U	15		
	SOUS TOTAL 500				
	600- PEINTURE				
601	Préparations surfaces peindre	m2	520,8		
602	Peinture pantex 800 pour murs et plafond intérieur	m2	727,8		
603	Peinture glycérophtalique pour murs et ouverture	m2	130,2		
604	Peinture ardoisine pour tableaux	m2	16,5		
	SOUS TOTAL 600				
	700- ELECTRICITE				
701	Tube flexible orange	U	3		
702	Cable v.g.v 2,5mm3 EN PLAFOND	RLX	4		
703	Fil T.H 2,5mm2	RLX	7		
704	Lampe LED marque INGELECT	U	18		
705	Interrupteur et prise de courant encastre	U	9		
706	Attache dominos, boîtier de dérivation	FF	1		
	SOUS TOTAL 700				
	TOTAL BLOC 03 SDC				

Lot 02 : Réhabilitation d'un bloc de 02 SDC et d'une salle informatique à l'Ecole Publique de Bafamgoum I

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	Unités	Quantités	P.U.	Montants
100	<u>TRAVAUX PRELIMINAIRES</u>				
101	Installation de chantier, suivi et étude supplémentaire	FF	1,00		
102	Démolition partielle des murs et sol	FF	1,00		
103	Projet d'exécution	FF	1,00		
104	Notice d'impact environnemental (NIE)	FF	1,00		
	Sous -total 000				
	BATIMENT 02 SDC + SALLE INFORMATIQUE				
200	<u>TERRASSEMENT</u>				
201	Décapage de la terre végétale autour du bâtiment y/c toute sujétion	FF	1,00		
201	Fouille en rigoles pour agglomérés bourrés de 20 x 20 x40 en fondations	m ³	1,35		
201	Remblai sous dallage en matériau meuble (latérite ou équivalent)	m ³	8,75		
	Sous -total 200				

	équivalent)				
302	Raccord de maçonnerie en élévation sur murs soubassement, salle info et fenêtre	FF	1,00		
303	Enduit ordinaire sur Murs au mortier de ciment à 350 kg/m ³ sur murs et soubassements	m ²	110,50		
304	Béton ordinaire pour raccord dallage, dallage et alentour du bâtiment	m3	4,47		
305	BA pour longrine, passerelle (Ep. 15cm), linteaux et chainage haut	m3	4,08		
306	Revêtement du sol à la barbotine de ciment	m ²	60,50		
	Sous-total 300				
400	<u>CHARPENTE - COUVERTURE</u>				
401	Remplacement des bois pour panne, ferme, solivage et bois de rive traités au zilamon	m ³	2,11		
402	Tôle lisse 6/10 ^e pour bardage extérieur	m ²	54,40		
403	Raccord sur couverture	FF	1,00		
404	Faux plafond en contre-plaqué ép. 5mm, y compris solivage	m ²	39,00		
405	Tôle lisse au pourtour extérieur, y compris solivage	m ²	5,00		
406	Fourniture et pose des couvre-joints	ml	32,00		
407	Planches de rive	ml	5,00		
408	Fourniture et pose des Faîtières pour tôle ondulé	ml	3,00		
409	Fourniture et pose de bande de rive en tôle lisse	ml	5,00		
	Sous-total 400				
500	<u>MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS</u>				
501	Porte métallique 1 battant de 90 x 220	u	1,00		
502	Fenêtre Métallique DE 1.00x1.00+ battant bois vitrées	u	2,00		
503	Raccord sur ouverture	FF	1,00		
	Sous-total 500				
600	<u>ELECTRICITE</u>				
601	Gaine annelée grise	U	4		
602	Câble VGV 2,5mm ² au plafond	Rlx	5		
603	Fil TH 2,5 mm ²	Rlx	6		
604	Coffrets et tableaux	Ft	1		
605	Interrupteur et prise de courant encastré	u	40		
606	Douille + ampoule économique de 30 w minimum	u	18		
607	Attaches, dominos, boitiers et boites de dérivation	FF	1		
	Sous-total 600				
700	<u>PEINTURE</u>				

702	Peinture pantex 800 ou similaire sur murs et plafond intérieur	m ²	653,00		
703	Peinture glycérophtalique pour murs et ouvertures	m ²	72,75		
704	Peinture ardoisine pour tableau	m ²	15		
	Sous-total 700				
800	EQUIPEMENTS				
801	Table complet pour ordinateur	U	5,00		
802	Régulateur de tension	U	2,00		
803	Multiprise	U	4		
804	Tableau mobile	U	1		
805	Ordinateur complet marque DELL	U	1		
	Sous-total 1200				
	TOTAL BATIMENT				
	MUR DE SOUTÈNEMENT				
900	TERRASSEMENT				
901	Décapage de la terre végétale autour du bâtiment y/c toute sujétion	m3	24		
	Sous -total 900				
1000	MACONNERIE -ELEVATION				
1001	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (de CPJ ou équivalent)	m ³	0,40		
1002	BA dosé à 350kg/m3 pour semelle filante, poteaux et poutres	m3	10,56		
1003	F/P des pierres pour mur rideau	m3	24,00		
1004	Rembourrage et raccords sur joint	m ²	60,00		
	Sous-total 300				
	TOTAL MUR DE SOUTÈNEMENT				
	TOTAL HTVA				
	TVA (19,25%)				
	AIR (X%HTVA)				
	TOTAL (FCFA TTC)				
	NAP				

LE RESTE SANS CHANGEMENT

Ampliations :

-ARMP/OU
-DDMINTP/HP
-DD.MI NMAP/HP
-P/CIPM-Batié
-Intéressé
-Affichage
-Chrono/Archive

BATIE, le -----

11 MARS 2015



LE MAIRE

[Handwritten signature in blue ink]