

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

\*\*\*\*\*  
Paix – Travail – Patrie

\*\*\*\*\*  
MINISTRE DE LA DECENTRALISATION  
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

\*\*\*\*\*  
REGION DE L'OUEST

\*\*\*\*\*  
DEPARTEMENT DES HAUTS PLATEAUX

\*\*\*\*\*  
COMMUNE DE BATIE

\*\*\*\*\*  
SECRETIARIAT GENERAL

\*\*\*\*\*  
STRUCTURE INTERNE DE GESTION  
ADMINISTRATIVE DES MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON

\*\*\*\*\*  
Peace – Work – Fatherland

\*\*\*\*\*  
LOCAL DEVELOPMENT AND  
DECENTRALISATION MINISTRY

\*\*\*\*\*  
WEST REGION

\*\*\*\*\*  
UPPER PLATEAUX DIVISION

\*\*\*\*\*  
BATIO

COUNCIL

\*\*\*\*\*  
GENERAL  
SECRETARIAT

\*\*\*\*\*  
INTERNE ADMINISTRATIVE  
STRUCTURE OF CONTACTS  
MANAGEMENT

**ADDITIF N°001 au DAO N°002/AONO/C-BATIE/CIPM-RTE/2025 POUR LES TRAVAUX D'OUVERTURES DE CERTAINES ROUTES COMMUNALES LA COMMUNE DE BATIE, DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX (EN PROCEDURE D'URGENCE)**

**AU LIEU DE ....**

PAGE 15 (Avis d'Appel d'Offre en anglais)

9. Bid bond

LOT	DESIGNATION	AMOUNT (FCFA)	Bid (FCFA)
1.	Opening of some agricultural roads in Batié council: T1-axe carrefour Miafo'o Djeutchouang - Mbeuhemguih with bretel from d Djembing river to carrefour Fo'olom, T2-axe Santeu – Concession Kemseu – Nkuh	23 000 000	460 000
2.	Aménagement of acces roads of Mpeum/Mpouh Mpeum falls and to Femtcha rock	20 000 000	200 000

LIRE PLUTOT...

PAGE 15 (Avis d'Appel d'Offre en anglais)

9. Bid bond

LOT	DESIGNATION	AMOUNT (FCFA)	Bid (FCFA)
3.	Opening of some agricultural roads in Batié council: T1-axe carrefour Miafo'o Djeutchouang - Mbeuhemguih with bretel from d Djembing river to carrefour Fo'olom, T2-axe Santeu – Concession Kemseu – Nkuh	23 000 000	460 000
4.	Aménagement of acces roads of Mpeum/Mpouh Mpeum falls and to Femtcha rock	20 000 000	400 000

AU LIEU DE ....

PAGE 55 (RPAO)

13.1	<p>Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme suit :</p> <p><b>A–Volume I : Pièces administratives</b></p> <p><b>Pour les soumissionnaires installés au Cameroun</b>, elles comprendront notamment :</p> <p>a) <i>La déclaration d'intention de soumissionner timbrée signée du représentant légal ou du mandataire dument désigné ;</i></p> <p>a) Le cautionnement de soumission (suivant modèle joint) d'un montant de <u>1 300 000</u> francs CFA et</p>
------	--

Lire plutôt ....

PAGE 55 (RPAO)

13.1	<p>Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme suit :</p> <p><b>A–Volume I : Pièces administratives</b></p> <p><b>Pour les soumissionnaires installés au Cameroun</b>, elles comprendront notamment :</p> <p>a) <i>La déclaration d'intention de soumissionner timbrée signée du représentant légal ou du mandataire dument désigné ;</i></p> <p>a) Le cautionnement de soumission (suivant modèle joint) d'un montant de :</p> <p><u>460 000</u> francs CFA et 400 000FCFA respectivement pour les lots 01 et 02</p>
------	---

AU LIEU DE ....

PAGE 128 (BPU)

308	<p>Béton armé hydrofuge dosé à 400kg/m3 pour potelet</p> <p>Ce prix sera rémunéré au MÈTRE CUBE (m3) la fabrication et le bétonnage du radier, aux dimensions inscrites sur les plans d'exécution en annexe.</p> <p>Elle comprendra :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les fournitures et transport à pied d'œuvre de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des bétons (voir bordereau des prix unitaires),</li> <li>• le malaxage du béton à la bétonnière conformément au dosage 350 du béton avec l'ajout de 4 sachets de Sikalite par mètre cube de béton pour le dosage des potelets,</li> <li>• la pose de l'acier déjà façonné ;</li> <li>• la mise en coffre des bétons avec vibration éventuelle selon les prescriptions techniques,</li> <li>• le décoffrage, le traitement et ragréage éventuels des surfaces,</li> </ul> <p>La qualité des matériaux (sable, gravier, aciers, ciment...) et le dosage du béton sont décrits dans le Chapitre II : Provenance et qualité des</p> <p>-et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l'art.</p> <p>Il s'applique au mètre cube</p>	M3		
401	<p>Garde-corps en acier galvanisé</p> <p>Ce prix rémunère au MÈTRE LINÉAIRE (ml) les travaux de fourniture et pose de garde corps en acier galvanisé Ici le travail consistera à encrer le tuyau galva de diamètre 60 dans les balises en béton armé sur deux lignes de part et d'autre de l'axe du pont (hauteur voir plan de pont en annexe).</p> <p>Cette tâche comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la fourniture et l'encastrement des tuyaux galva dans les balises en BA et la pose d'une couche de peinture anticorrosion,</li> <li>• toutes sujétions de protection concernant les ouvriers et les usagers.</li> </ul> <p>La quantité à prendre en compte résulte de la mesure contradictoire de la longueur de garde-corps réellement posée.</p> <p>- et toutes sujétions.</p> <p>Il s'applique au mètre linéaire de garde-corps fixé.</p>	ml		

LIRE PLUTOT ....

308	<p>Béton armé hydrofuge dosé à 400kg/m3 pour potelet</p> <p>Ce prix sera rémunéré au MÈTRE CUBE (m3) la fabrication et le bétonnage du radier, aux dimensions inscrites sur les plans d'exécution en annexe.</p> <p>Elle comprendra :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les fournitures et transport à pied d'œuvre de tous</li> </ul>	M3		
-----	---	----	--	--



	<p>conformément au dosage 350 du béton avec l'ajout de 4 sachets de Sikalite par mètre cube de béton pour le dosage des potelets,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la pose de l'acier déjà façonné ;</li> <li>• la mise en coffre des bétons avec vibration éventuelle selon les prescriptions techniques,</li> <li>• le décoffrage, le traitement et ragréage éventuels des surfaces,</li> </ul> <p>La qualité des matériaux (sable, gravier, aciers, ciment...) et le dosage du béton sont décrits dans le Chapitre II : Provenance et qualité des</p> <p>-et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l'art.</p> <p>Il s'applique au mètre cube</p>			
309	<p>Béton armé hydraufuge dosé à 400kg/m3 pour potelet</p> <p>Ce prix sera rémunéré au MÈTRE CUBE (m3) la fabrication et le bétonnage du radier, aux dimensions inscrites sur les plans execution en annexe.</p> <p>Elle comprendra :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les fournitures et transport à pied d'œuvre de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des bétons (voir bordereau des prix unitaires),</li> <li>• le malaxage du béton à la bétonnière conformément au dosage 350 du béton avec l'ajout de 4 sachets de Sikalite par mètre cube de béton pour le dosage des potelets,</li> <li>• la pose de l'acier déjà façonné ;</li> <li>• la mise en coffre des bétons avec vibration éventuelle selon les prescriptions techniques,</li> <li>• le décoffrage, le traitement et ragréage éventuels des surfaces,</li> </ul> <p>La qualité des matériaux (sable, gravier, aciers, ciment...) et le dosage du béton sont décrits dans le Chapitre II : Provenance et qualité des</p> <p>-et toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l'art.</p> <p>Il s'applique au mètre cube</p>	m3		
401	<p>Garde-corps en acier galvanisé</p> <p>Ce prix rémunère au MÈTRE LINÉAIRE (ml) les travaux de fourniture et pose de garde corps en acier galvanisé Ici le travail consistera à encrer le tuyau galva de diamètre 60 dans les balises en béton armé sur deux lignes de part et d'autre de l'axe du pont (hauteur voir plan de pont en annexe).</p> <p>Cette tâche comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la fourniture et l'encastrement des tuyaux galva dans les balises en BA et la pose d'une couche de peinture anticorrosion,</li> <li>• toutes sujétions de protection concernant les ouvriers et les usagers.</li> </ul> <p>La quantité à prendre en compte résulte de la mesure contradictoire de la longueur de garde-corps réellement posée.</p> <p>- et toutes sujétions.</p> <p>Il s'applique au mètre linéaire de garde corps fixé.</p>	ml		

105	<p>Couche de base en grave latéritique provenant d'emprunt.</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CUBE (m3) de grave latéritique. Il consistera en un apport de latérite de quantité nécessaire (voir détail quantitatif) pour la couche de base. Le remblai contigu se fera sur une épaisseur successive de 20 cm avant le compactage.</p> <p>La qualité du matériau (latérite) est décrite dans le Chapitre II : Provenance et qualité des matériaux du CCTP.</p> <p>Ce prix sera exécuté mécaniquement et inclus donc la location des engins tels que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compacteur manuel et le Bomac à rouleau,</li> <li>- la pelle chargeuse,</li> <li>- les camions bennes,</li> <li>- et toutes sujétions.</li> </ul> <p>Il s'applique au mètre cube remblayé.</p>	M3		
-----	--	----	--	--

### LIRE PLUTOT ....

PAGE 134 (BPU)

201	<p>Couche de base en grave latéritique provenant d'emprunt.</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CUBE (m3) de grave latéritique. Il consistera en un apport de latérite de quantité nécessaire (voir détail quantitatif) pour la couche de base. Le remblai contigu se fera sur une épaisseur successive de 20 cm avant le compactage.</p> <p>La qualité du matériau (latérite) est décrite dans le Chapitre II : Provenance et qualité des matériaux du CCTP.</p> <p>Ce prix sera exécuté mécaniquement et inclus donc la location des engins tels que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compacteur manuel et le Bomac à rouleau,</li> <li>- la pelle chargeuse,</li> <li>- les camions bennes,</li> <li>- et toutes sujétions.</li> </ul> <p>Il s'applique au mètre cube remblayé.</p>	M3		
-----	--	----	--	--

LE RESTE SANS CHANGEMENT

Copies :

- Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP)
- ARMP
- Préfet.HP ;
- Président CIPM Batié
- Affichage chrono

Batié, le 11 MARS 2025

Le Maire (Autorité Contractante)

