

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

\*\*\*\*\*  
Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE LA DECENTRALISATION  
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

\*\*\*\*\*  
REGION DE L'OUEST

\*\*\*\*\*  
DEPARTEMENT DES HAUTS PLATEAUX

\*\*\*\*\*  
COMMUNE DE BATIE

\*\*\*\*\*  
SECRETIARIAT GENERAL

\*\*\*\*\*  
STRUCTURE INTERNE DE GESTION  
ADMINISTRATIVE DES MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON

\*\*\*\*\*  
Peace – Work – Fatherland

\*\*\*\*\*  
LOCAL DEVELOPMENT AND  
DECENTRALISATION MINISTRY

\*\*\*\*\*  
WEST REGION

\*\*\*\*\*  
UPPER PLATEAUX DIVISION

\*\*\*\*\*  
BATIE

\*\*\*\*\*  
COUNCIL

\*\*\*\*\*  
GENERAL  
SECRETARIAT

\*\*\*\*\*  
INTERNE ADMINISTRATIVE  
STRUCTURE OF CONTACTS  
MANAGEMENT

**ADDITIF N°001 au DAO N°001/AONO/C-BATIE/CIPM-RTE/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PONCEAU SUR LA RIVIERE NGWEEN DANS LE VILLAGE CHEPANG A BATIE AVEC AMENAGEMENT DES ACCES ET BRETelles (BAFAMGOM I) DANS LA COMMUNE DE BATIE, DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX (EN PROCEDURE D'URGENCE)**

**AU LIEU DE ....**

PAGE 131 (BPU)

TM108a	<p>Remblai en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt Il consistera en un apport de latérite de quantité nécessaire (voir détail quantitatif) pour remblayer les bords des culées chaque fois que c'est nécessaire. Le remblai contigu se fera sur une épaisseur successive de 20 cm avant le compactage. La qualité du matériau (latérite) est décrite dans le Chapitre II : Provenance et qualité des matériaux du CCTP. Ce prix sera exécuté mécaniquement et inclus donc la location des engins tels que :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- compacteur manuel et le Bomac à rouleau,</li><li>- la pelle chargeuse,</li><li>- les camions bennes,</li><li>- motopompe si nécessaire</li></ul>	ml		
--------	--	----	--	--

LIRE PLUTOT...

PAGE 131 (BPU)

TM108a	<p>Rechargement en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt</p> <p>Il consistera en un apport de latérite de quantité nécessaire (voir détail quantitatif) pour le rechargement de la chaussée. Le rechargement se fera sur une épaisseur successive de 20 cm avant le compactage.</p> <p>La qualité du matériau (latérite) est décrite dans le Chapitre II : Provenance et qualité des matériaux du CCTP.</p> <p>Ce prix sera exécuté mécaniquement et inclus donc la location des engins tels que :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- compacteur manuel et le Bomac à rouleau,</li><li>- la pelle chargeuse,</li><li>- les camions bennes,</li></ul> <p>Il est rémunéré au mètre carré</p>	M <sup>2</sup>		
--------	--	----------------	--	--

AU LIEU DE ....

PAGE 144 (DQE)

TM108a	Remblai en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt	m3	2 148		
--------	---	----	-------	--	--

Lire plutôt ....

PAGE 144 (DQE)

TM108a	Rechargement en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt	m3	2 148		
--------	--	----	-------	--	--

LE RESTE SANS CHANGEMENT

Copies :

- Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP)
- ARMP
- Préfet.HP ;
- Président CIPM Batié
- Affichage chrono

Batié, le **11 Mars 2025**

Le Maire (Autorité Contractante)



**DOMBU**