

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix-Travail-Patrie  
-----  
REGION DE L'OUEST  
-----  
DEPARTEMENT DU NORD  
-----  
COMMUNE DE TONGA  
-----  
SERVICE DES MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace-Work-Fatherland  
-----  
WEST REGION  
-----  
NORTH DIVISION  
-----  
TONGA COUNCIL  
-----  
MARKET SERVICE

BP: 46 TONGA

PO BOX: 46 TONGA

ADDITIF N°02/A/C.TGA/SM/2025 RELATIF A L'APPEL D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT  
N°02/AONO/C.TGA/ CIPM]/ 2025 du 27 FEVRIER 2025, POUR LES TRAVAUX DES BATIMENTS  
DANS LA COMMUNE DE TONGA EN QUATRE (04) LOTS

- **Lot 1:** Construction d'un bloc de deux salles de classes à L'EP de Bandounga Centre
- Lot 2 : Construction d'un bloc de deux salles de classes à L'EP de Ngagouaya
- Lot 3 : Construction d'un bloc de deux salles de classes à L'EPB d Tonga Groupe 2
- Lot 4 : Construction d'un magasin de stockage a Tonga

PORTANT SUR LES MODIFICATIONS QUI SUIVENT;

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE TONGA < AUTORITE CONTRACTANTE >.

**COMMUNIQUE:**

LES SOUS-MISSIONNAIRES INTERESSES PAR LES APPELS D'OFFRES SUSMENTIONNES SONT INFORMES DES MODIFICATIONS  
SUIVANTES :

N°	AU LIEU DE	LIRE PLUTOT
AVIS DE L'APPEL D'OFFRES		
01	<b>ELIMINATING CRITERIA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lack of bid bond;</li> <li>- Be on the list of companies suspended by the public procurement authority;</li> <li>- Not having satisfied at least 70% of the criteria for the analysis of the Technical Offers;</li> <li>- Omission in the Financial Offer of a quantified unit price;</li> <li>- Lack or non-compliance of an administrative document at the end of the count and not regularized within forty (48) hours;</li> <li>- Falsed declaration, falsified document or scanned document;</li> <li>- Not having completed the services of the BIP exercise of previous years;</li> <li>- Production of copies of the Offers in insufficient number (less than seven);</li> <li>- Certification of previously certified documents;</li> </ul>	<b>Elimination criteria</b> These include: <ul style="list-style-type: none"> <li>- The absence of the bid bond when the bids are opened;</li> <li>- The failure to produce, beyond the 48-hour deadline after the bids are opened, a document from the administrative file deemed non-compliant or absent when the bids are opened (except the bid bond);</li> <li>- False declarations, fraudulent maneuvers or falsified documents;</li> <li>- Failure to comply with 70% of the essential criteria of the technical offers, i.e. 19 yes/27;</li> <li>- The absence of the sworn statement of non-abandonment of the construction sites over the last three years;</li> <li>- The absence of a quantified unit price in the Financial Offer;</li> <li>- The absence of an element of the financial offer (the bid, the BPU, the DQE);</li> <li>- The absence of the dated and signed integrity charter;</li> <li>- The absence of the declaration of commitment to respect environmental and social clauses dated and signed;</li> <li>- Production of offers in insufficient number</li> </ul>

		(07 copies) Absence of the certificate of financial capacity in the amount of 12,000,000 (twelve million) cfa francs for lots 1, 2 and 3 and 6,700,000 (six million seven hundred thousand) cfa francs for lot 4, issued by a first-rate bank.														
02	<b>14-2- ESSENTIAL CRITERIA:</b> a) Financial situation (2 criteria) b) Experience (3 criteria) c) Personal (7 criteria) d) Materials (6 criteria) e) Methodology (5 criteria) f) Presentation (2 criteria) The details of these essential criteria are specified in the evaluation grid appearing in the Special Regulations of the Call for Tenders.	<p>The essential criteria for the qualification of bidders will relate to:</p> <table><tr><th>DESIGNATION</th><th>FOR EACH LOT</th></tr><tr><td>presentation of the offer</td><td>01 criterion</td></tr><tr><td>bidder's references</td><td>06 criteria</td></tr><tr><td>Supervisory staff</td><td>06 criteria</td></tr><tr><td>Materials</td><td>06 criteria</td></tr><tr><td>Methodology</td><td>07 criteria</td></tr><tr><td>Acceptance of clauses</td><td>01 criterion</td></tr></table>	DESIGNATION	FOR EACH LOT	presentation of the offer	01 criterion	bidder's references	06 criteria	Supervisory staff	06 criteria	Materials	06 criteria	Methodology	07 criteria	Acceptance of clauses	01 criterion
DESIGNATION	FOR EACH LOT															
presentation of the offer	01 criterion															
bidder's references	06 criteria															
Supervisory staff	06 criteria															
Materials	06 criteria															
Methodology	07 criteria															
Acceptance of clauses	01 criterion															

**BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DU LOT N°04**  
**NB: ces modifications ne concernent que les quantités du lot N°04 uniquement**

**AU LIEU DE LIRE:**

N°	DESIGNATION	Unité	PRIX EN CHIFFRE	PRIX EN LETTRE
01	Installation de chantier (Projet d'exécution et plan de récolement)	ff		
102	Débroussaillage des sites	M <sup>2</sup>		
201	Nivellement de la plate-forme	M <sup>2</sup>		
202	Fouilles en rigole et en puit y/c tt subjection	m <sup>3</sup>		
203	Creusage des fosses (2m*2.5m*6m de profondeur	m <sup>3</sup>		
204	Remblais de terre aux droits de fouilles	m <sup>3</sup>		
301	Béton de propreté dosé) 150 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
302	Mur de soubassement, en parpaing bourré de 20x20x40 ou en gros béton	m <sup>2</sup>		
303	Béton armé dosé à 350kg/m <sup>3</sup> pour semelle, poteaux de soubassement et longrines	m <sup>3</sup>		
304	Dallage dosé à 350kg/m <sup>3</sup> avec béton non armé intérieur ep=8cm	m <sup>3</sup>		
401	Mur intérieur en agglomérés creux de 15 x 20 x 40	m <sup>2</sup>		
402	Mur intérieur en agglomérés creux de 10 x 20 x 40	m <sup>2</sup>		
403	Béton armé dosé à 350 Kg/m <sup>3</sup> pour poteaux, , linteaux, poutres, chaînages	m <sup>3</sup>		

404	Enduit au mortier de ciment -accrochage ép=1cm dosé à 450kg/m <sup>3</sup> -gobetis ép=1cmcouche de finition	m <sup>2</sup>		
405	Chape lissé ép=4cm	m <sup>2</sup>		
501	Fourniture et pose de 09 ferme en bois dur du pays traité au carbonyle (bastings type iroko 30x150) y compris toutes sujétions.	m <sup>3</sup>		
502	Fourniture et pose de panne en bois dur du pays traité au carbonyle y compris toutes sujétions.	m <sup>3</sup>		
503	Fourniture et pose de la couverture en Tôle Bac Alu 5/10 <sup>ème</sup> ou équivalent en Alu zinc teinte naturelle y compris toutes sujestions.	m <sup>3</sup>		
504	Fourniture et pose de la tôle faitière large de 50cm y compris toutes sujestions de mise en œuvre.	ml		
505	Fourniture et pose de la planche de rive y compris toute sujection	MI		
506	Fourniture et pose du bardage en tôle Bac alu 5/10 <sup>ème</sup> ou équivalent en alu zinc sur bois de rive y compris toute sujection	ml		
603	Fourniture et pose de la porte en bois pein y/c toute subjection	u		
605	Fourniture et pose d'accrochage et Cardenas de bonne qualité y/c toute subjection	u		
701	Fourniture et pose de WC de type turque y /c toues subjection	u		
801	Il concerne l'application de deux (02) couches de PANTEX 800 sur murs extérieurs y/c toute subjections	M <sup>2</sup>		
802	Il concerne l'application de deux (02) couches de PANTEX 800 sur murs intérieurs y/c toute subjections	M <sup>2</sup>		
803	Il concerne l'application de la peinture) huile type gycocéraptalique sur menuiserie bois y/c toute subjection	M <sup>2</sup>		
1101	Construction des caniveaux en béton armé dosé à 350kg/m <sup>3</sup> avec fond lissé de section (L=30xH=30cm) autour du bâtiment y/c toute subjections	ml		
1102	Dallage extérieur ép=8cm en béton armé dosé à 350kg/m <sup>3</sup> taloché tout autour du bâtiment	M <sup>2</sup>		

**LIRE PLUTOT**

N°	DESIGNATION	Unité	PU	PT
101	Installation de chantier et Amené et repli du matériel	FF		
102	Projet d'exécution	FF		
103	nettoyage et terrassement du site	FF		
201	Fouilles en rigoles et puits pour fondations	m <sup>3</sup>		
202	Béton de propreté dosé à	m <sup>3</sup>		

	150kg/m3			
203	Agglos de 20X20X40 bourrés	m <sup>2</sup>		
204	Béton armé pour semelles, amorces poteaux ,chainages...	m <sup>3</sup>		
205	Films Polyane pour étanchéité	m <sup>2</sup>		
206	Remblais compacté sous dallage	m <sup>3</sup>		
301	Agglos de 15X20X40 (mur du magasin )	m <sup>2</sup>		
302	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux linteaux, chainage haut...	m <sup>3</sup>		
303	Enduits	m <sup>2</sup>		
304	Béton ordinaire dosé à 350kg/m3 pour dallage de 7cm d'épaisseur	m <sup>3</sup>		
401	Fermes en bois dur préalablement traité (bastings de 10x4 en bois dur + pannes + contreventement	m <sup>3</sup>		
402	Tôles bac allu Naturel de 5/10ème	m <sup>2</sup>		
403	Tôle faîtière	ml		
404	planches de rives	ml		
405	Bande de rives			
406	faîtage de rives	ml		
501	fourniture et pose de porte métallique de 1,4x2,10 y compris cadre en bois et porte cadenas	U		
502	fourniture et pose de Grille antivol pour fenêtres	m <sup>2</sup>		
503	grilles antivol pour aération	m <sup>2</sup>		
601	fourniture et pose de gaines annelées et câbles 1,5mm <sup>2</sup> (luminaires) et 2,5mm <sup>2</sup> (prises) , coffrets et tableau de commande du réseau fonctionnel, tous de Marques Ingélec ou similaire ycts	Ens.		
602	fourniture et pose ensemble douilles et ampoule led	U		
603	fourniture et pose Prise de courant ycts de pose	U		
604	fourniture et pose Interrupteurs ycts de pose	U		
605	Abonnement AES	FF		

701	Peinture à eau sur murs	m <sup>2</sup>			
702	Peinture à huile sur menuiserie bois et métallique + plinthe et mur de soubassement	m <sup>2</sup>			
801	Dallage au tour du bâtiment	m <sup>2</sup>			
802	caniveau Caniveau en Béton Armé de 0,50x0,6	ml			
803	Dalette en Béton armé pour caniveau de 0,5x060	ml			

## DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

### AU LIEU DE LIRE

N°	DESIGNATION	Unité	Qté	P.U	P.T
	<b>Lot 100: TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>				
01	Installation de chantier (Projet d'exécution et plan de récolement)	ff	1,00		
102	Débroussaillage des sites	M <sup>2</sup>	540		
	<i>Sous - Total 100</i>				
	<b>Lot 200: TERRASSEMENT</b>				
201	Nivellement de la plate-forme	M <sup>2</sup>	540		
202	Fouilles en rigole et en puits y/c tt subjection	m <sup>3</sup>	15		
203	Creusage des fosses (2m*2.5m*6m de profondeur	m <sup>3</sup>	90		
204	Remblais de terre aux droits de fouilles	m <sup>3</sup>	18		
	<i>Sous - Total 200</i>				
	<b>Lot 300: FONDATIONS</b>				
301	Béton de propreté dosé) 150 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,50		
302	Mur de soubassement, en parpaing bourré de 20x20x40 ou en gros béton	m <sup>2</sup>	27		
303	Beton armé dosé à 350kg/m3 pour semelle, potaux de soubassement et longrines	m <sup>3</sup>	3		
304	Dallage dosé à 350kg/m3 avec béton non armé interier ep=8cm	m <sup>3</sup>	4,50		
	<i>Sous - Total 300</i>				
	<b>Lot 400: MACONNERIE- ELEVATION</b>				
401	Mur intérieur en agglomérés creux de 15 x 20 x 40	m <sup>2</sup>	114		
402	Mur intérieur en agglomérés creux de 10 x 20 x 40	m <sup>2</sup>	45		
403	Béton armé dosé à 350 Kg/m <sup>3</sup> pour poteaux, , linteaux, poutres, chaînages	m <sup>3</sup>	3		

404	Béton armé dosé à 350 Kg/m <sup>3</sup> pour escalier poteaux préfabriqué et voute de véranda	m <sup>3</sup>	1.50			
405	Enduit au mortier de ciment -accrochage ép=1cm dosé à 450kg/m <sup>3</sup> -gobetis ép=1cmcouche de finition	m <sup>2</sup>	318			
406	Chape lissé ép=4cm	m <sup>2</sup>	30			
	<b>Sous - Total 400</b>					
	<b>Lot 500 :CHARPENTE-COUVERTURE</b>					
501	Fourniture et pose de 09 fermes en bois dur du pays traité au carbonyle (bastings type iroko 30x150) y compris toutes sujétions.	m <sup>3</sup>	u			
502	Fourniture et pose de panne en bois dur du pays traité au carbonyle y compris toutes sujétions.	m <sup>3</sup>	0.90			
503	Fourniture et pose de la couverture en Tôle Bac Alu 5/10 <sup>ème</sup> ou équivalent en Alu zinc teinte naturelle y compris toutes sujestions.	m <sup>3</sup>	75			
504	Fourniture et pose de la tôle faitière large de 50cm y compris toutes sujestions de mise en œuvre.	ml	13,95			
505	Fourniture et pose de la planche de rive y compris toute sujection	MI	57			
506	Fourniture et pose du bardage en tôle Bac alu 5/10 <sup>ème</sup> ou équivalent en alu zinc sur bois de rive y compris toute sujection	ml	30			
	<b>Sous total lot 500</b>					
	<b>Lot 600 :MENUISERIE BOIS METALLIQUE ET ALUMINIUM (fourniture et pose y compris toutes subjections)</b>					
603	Fourniture et pose de la porte en bois peint y/c toute subjection	u	18			
605	Fourniture et pose d'accrochage et Cardenas de bonne qualité y/c toute subjection	u	18			
	<b>Sous - Total 600</b>					
	<b>Lot 700:Plomberie - Sanitaire (fourniture et pose y compris toutes subjections)</b>					
701	Fourniture et pose de WC de type turque y /c toues subjection	u	18			
	<b>Sous total lot 700</b>					
	<b>LOT 800 Peinture (fourniture et pose y compris toutes subjections)</b>					
801	Il concerne l'application de deux (02) couches de PANTEX 800 sur murs extérieurs y/c toute subjections	M <sup>2</sup>	144			
802	Il concerne l'application de deux (02) couches de PANTEX 800 sur murs intérieurs y/c toute subjections	M <sup>2</sup>	234			
803	Il concerne l'application de la peinture) huile type gycocéraptalique sur menuiserie bois y/c toute subjection	M <sup>2</sup>	66			
	<b>Sous - Total 800</b>					
	<b>Lot 900: V R D</b>					

1101	Construction des caniveaux en béton armé dosé à 350kg/m <sup>3</sup> avec fond lissé de section (L=30xH=30cm) autour du bâtiment y/c toute subjections	ml	69.40		
1102	Dallage extérieur ép=8cm en béton armé dosé à 350kg/m <sup>3</sup> taloché tout autour du bâtiment	M <sup>2</sup>	27		
	<i>Sous - Total 900</i>				
<b>TOTAL GENERAL H.T</b>					
<b>TVA: 19,25 %</b>			<b>19,25%</b>		
<b>TOTAL TTC NET A MANDATE</b>					

**LIRE PLUTOT**

<b>N°</b>	<b>DESIGNATION</b>	<b>Unit é</b>	<b>Quantité</b>	<b>P.U</b>	<b>P,T</b>
<b>Lot 100: TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>					
101	Installation de chantier et Amené et repli du matériel	FF	1		
102	Projet d'exécution	FF	1		
103	nettoyage et terrassement du site	FF	1		
<i><b>Sous - Total 100</b></i>					
<b>Lot 200 FONDATIONS</b>					
201	Fouilles en rigoles et puits pour fondations	m <sup>3</sup>	30		
202	Béton de propreté dosé à 150kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,5		
203	Agglos de 20X20X40 bourrés	m <sup>2</sup>	90		
204	Béton armé pour semelles, amorces poteaux ,chainages...	m <sup>3</sup>	5		
205	Films Polyane pour étanchéité	m <sup>2</sup>	25		
206	Remblais compacté sous dallage	m <sup>3</sup>	60		
<b>SOUS TOTAL 200</b>					
<b>Lot 300 ELEVATIONS -MACONERIES DIVERSES</b>					
301	Agglos de 15X20X40 (mur du magasin )	m <sup>2</sup>	270,0		
302	Béton armé dosé à 350kg/m <sup>3</sup> pour poteaux linteaux, chainage haut...	m <sup>3</sup>	5,00		

303	Enduits	m <sup>2</sup>	555,0		
304	Béton ordinaire dosé à 350kg/m3 pour dallage de 7cm d'épaisseur	m <sup>3</sup>	14		
<b>SOUS TOTAL 300</b>					
<b>Lot 400 :CHARPENTE-COUVERTURE</b>					
401	Fermes en bois dur préalablement traité (bastings de 10x4 en bois dur + pannes + contreventement	m <sup>3</sup>	7,00		
402	Tôles bac allu Naturel de 5/10ème	m <sup>2</sup>	280,0		
403	Tôle faîtière	ml	17		
404	planches de rives	ml	64		
405	Bande de rives		64		
406	faîtage de rives	ml	25		
<b>SOUS TOTAL 400</b>					
<b>Lot 500 :MENUISERIE BOIS - METALLIQUE</b>					
501	fourniture et pose de porte métallique de 1,4x2,10 y compris cadre en bois et porte cadenas	U	6		
502	fourniture et pose de Grille antivol pour fenêtres	m <sup>2</sup>	2,5		
503	grilles antivol pour aération	m <sup>2</sup>	10		
<b>SOUS TOTAL 500</b>					
<b>Lot 600:ELECTRICITE</b>					
601	fourniture et pose de gaines annelées et câbles 1,5mm <sup>2</sup> (luminaires) et 2,5mm <sup>2</sup> (prises) , coffrets et tableau de commande du réseau fonctionnel, tous de Marques Ingélec ou similaire ycts	Ens.	1		
602	fourniture et pose ensemble douilles et ampoule led	U	12		



603	fourniture et pose Prise de courant ycts de pose	U	12		
604	fourniture et pose Interrupteurs ycts de pose	U	12		
605	Abonnement AES	FF	1		
<b>SOUS TOTAL 600</b>					
<b>Lot 700: PEINTURE</b>					
701	Imprégnation	m <sup>2</sup>	555,0		
701	Peinture à eau sur murs	m <sup>2</sup>	555,0		
702	Peinture à huile sur menuiserie bois et métallique + plinthe et mur de soubassement	m <sup>2</sup>	120		
<b>SOUS TOTAL 700</b>					
<b>Lot 800: VRD ET DIVERS</b>					
701	Imprégnation	m <sup>2</sup>	280,0		
801	Dallage au tour du bâtiment	m <sup>2</sup>	57,0		
802	caniveau Caniveau en Béton Armé de 0,50x0,6	ml	5		
803	Dalette en Béton armé pour caniveau de 0,5x060	ml	5		
<b>SOUS TOTAL 800</b>					

TONGA, le \_\_\_\_\_  
**LeMaire**

**Ampliatiions:**

- DD-MINMAP/NDÉ;
- ARMP/OU;
- PdtCIPM-C.TGA;
- INTERESSE
- CHRONO/ARCHIVES.