

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie  
REGION DE L'EST  
DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG  
COMMUNE DE DIMAKO  
CABINET DU MAIRE



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Fatherland  
EAST REGION  
UPPER NYONG DIVISION  
DIMAKO COUNCIL  
MAYOR'S OFFICE

**Commission Interne de Passation des Marchés Auprès de la  
Commune de DIMAKO**

*Pour toute tentative de corruption ou cas de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le  
MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : 673 205 725 / 699 370 748*

**ADDITIF N°003 A L'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°00000004/AONO/C-  
DKO/SG/CIPM/2025 DU 19/02/2025**

**POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ACHEVEMENT, DE REHABILITATION ET DE  
CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES D'EDUCATION DE BASE ET DE FORMATION DANS  
LA COMMUNE DE DIMAKO, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST**

Le Maire de la Commune de DIMAKO, Maître d'Ouvrage, a l'honneur d'informer les candidats soumissionnaires à l'Avis d'Appel d'Offres National Ouvert, en procédure d'urgence ci-dessus rappelé, qu'il vient de rendre public un additif ainsi qu'il suit :

**1. OUVERTURE DES OFFRES**

Au lieu du 27 Mars 2025 comme initialement fixé, la date de l'ouverture des offres est désormais prorogée au **Mardi 1<sup>er</sup> Avril 2025, à partir de 10 heures.**

**2. LOT N°1 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES POUR LES TRAVAUX D'ACHEVEMENT D'UN  
BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EPP DE DJANDA**

Les prix ont été harmonisées entre le BPU et DQE ainsi qu'il suit :

N° PRIX	DESIGNATION DE LA NATURE D'OUVRAGE	UNITE	PRIX UNITAIRES	
			EN CHIFFRE	EN LETTRE
<b>LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES</b>				
101 : Projet d'exécution et Plan de recollement ; 102 : Installation de chantier, Amené et repli du matériel ; 103 : Démolition de certaines parties d'ouvrage existant ;				
101	<b>PROJET D'EXECUTION ET PLAN DE RECOLLEMENT</b> Ce prix rémunère au forfait les frais d'établissement d'un Projet d'Exécution, Plan d'Assurance Qualité (PAQ), d'un Plan de Gestion Environnemental et Social de l'Entreprise, l'établissement en fin de chantier d'un dossier de recollement de tous les ouvrages exécutés et toutes opérations préparatoires. Les études d'exécution comprennent : - Les plans et les notes de calcul ; - Les travaux préparatoires tels que les levés topographiques et essais géotechniques le cas échéant etc. ;	FF		
102	<b>INSTALLATION DU CHANTIER, AMENE ET REPLI</b> Ce prix forfaitaire est valable pour toute la durée du chantier, y compris en cas de retard, s'il y a lieu. Il rémunère : - Les frais de mise en place des installations, l'aménagement d'une base vie pour le personnel de l'Entreprise et la location ou acquisition des terrains, s'ils ne sont pas mis à la disposition de l'Entreprise par l'Administration. - Les frais d'installation de tous les matériels nécessaires à l'exécution des travaux, en particulier :	FF		



	<ul style="list-style-type: none"> <li>o L'installation des équipements pour les bétons (atelier de coffrage, ateliers de ferrailage, bétonnière, vibreur, véhicule de liaison, groupe électrogène) ;</li> <li>o La construction d'une baraque de chantier de 6mx3, 5m de hauteur 3m ;</li> <li>o Le déplacement total ou partiel de ces installations au cours du chantier y compris les transferts.</li> </ul> <p>Après constat par l'Ingénieur du Marché, 70 % du forfait sera payé au cocontractant pour couvrir ces frais, à la phase d'Installation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les frais de repliement du chantier, en particulier :</li> <li>o Le démontage et l'enlèvement ou la suppression de toutes les installations fixes appartenant à l'Entreprise ;</li> <li>o Le démontage et le repliement des ateliers de fabrication ;</li> <li>o Le repliement de tout le personnel et le matériel amenés de la base vie ou du chantier.</li> </ul> <p>Après le constat de l'Ingénieur du Marché du repliement du chantier, 30 % du forfait de l'installation du chantier sera payé au cocontractant pour couvrir ces frais.</p>			
103	<p><b>DEMOLITION</b></p> <p>Ce prix rémunère au forfait, la démolition de certaines parties d'ouvrage existant. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et comprennent notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La démolition ;</li> <li>- L'évacuation de tous les produits en des endroits agréés par l'Ingénieur du Marché ;</li> <li>- Et toutes sujétions liées à la protection de l'environnement</li> </ul>	FF		
407	<p><b>RACCORD DE MACONNERIE</b></p> <p>Ce prix rémunère au forfait (FF) les raccords de maçonneries conformément au CCTP.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La fourniture des agglos de 15x20x40 ;</li> <li>- La fourniture du gravier, sable et du ciment selon le CCTP</li> <li>- La fourniture du béton pour bourrage des agglos ;</li> <li>- La fourniture du matériel de mise en œuvre ;</li> <li>- Toutes sujétions.</li> </ul> <p>Ce prix s'applique au forfait, mesuré par mètre contradictoire.</p>	FF		
501	<p><b>FAUX PLAFOND INTERIEUR EN CONTREPLAQUE DE 4mm Y COMPRIS SOLIVAGE EN BOIS DE 4x8 cm</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré (m²), mesuré par mètre contradictoire, la fourniture et la pose de faux plafond en contreplaqué conformément au CCTP.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La fourniture selon le CCTP ;</li> <li>- Le solivage en bois dur de 4X8cm en trame de 60x120 ;</li> <li>- La fourniture des accessoires de pose ;</li> <li>- Le façonnage en panneaux de 60x120 et la pose ;</li> <li>- Toutes sujétions</li> </ul> <p>Ce prix s'applique au mètre carré, mesuré par mètre contradictoire.</p>	m²		
502	<p><b>PLAFOND EXTERIEUR EN TÔLE LISSE</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré (m²), mesuré par mètre contradictoire, la fourniture et la pose de plafond en tôles lisses conformément au CCTP.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La fourniture selon le CCTP ;</li> <li>- Le solivage en bois dur de 4X8cm ;</li> <li>- La fourniture des accessoires de pose ;</li> <li>- Le façonnage et la pose ;</li> <li>- Toutes sujétions</li> </ul> <p>Ce prix s'applique au mètre carré, mesuré par mètre contradictoire.</p>	m²		
503	<p><b>PLANCHE DE RIVE DE 30*5m TRAITE ET RABOTE</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), mesuré par mètre contradictoire, la fourniture et la pose de la planche de rive conformément au CCTP.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La préparation du solivage en bois de 4x8 cm ;</li> <li>- La fourniture de la planche de rive de 30x5m ;</li> <li>- Le façonnage et la pose ;</li> <li>- Toutes sujétions</li> </ul> <p>Ce prix s'applique au mètre linéaire, mesuré par mètre contradictoire.</p>	ml		
504	<p><b>RIVE DE PIGNON EN ALU</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), mesuré par mètre contradictoire, la fourniture et la pose du bardage en tôle de rive conformément au CCTP.</p>	ml		



	<p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La préparation du solivage en bois de 4x8 cm ;</li> <li>- La fourniture de la tôle de bardage en tôle bac 5/10<sup>e</sup> ;</li> <li>- Le façonnage et la pose ;</li> <li>- Toutes sujétions</li> </ul> <p>Ce prix s'applique au mètre linéaire, mesuré par mètre contradictoire.</p>			
505	<p><b>FOURNITURE ET POSE DE COUVRE-JOINTS</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), mesuré par mètre contradictoire, la fourniture et la pose de couvre-joints conformément au CCTP.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La fourniture selon le CCTP ;</li> <li>- Le débit ;</li> <li>- Le façonnage et la pose des couvre-joints suivant des trames identiques à celles des panneaux de contreplaqués ;</li> <li>- Toutes sujétions</li> </ul> <p>Ce prix s'applique au mètre linéaire, mesuré par mètre contradictoire.</p>	ml		
506	<p><b>FAUX PLAFOND INTERIEUR EN CONTREPLAQUE DE 4mm Y COMPRIS SOLIVAGE EN BOIS DE 4x8 cm</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré (m<sup>2</sup>), mesuré par mètre contradictoire, la fourniture et la pose de faux plafond en contreplaqué conformément au CCTP.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La fourniture selon le CCTP ;</li> <li>- Le solivage en bois dur de 4x8cm en trame de 60x120 ;</li> <li>- La fourniture des accessoires de pose ;</li> <li>- Le façonnage en panneaux de 60x120 et la pose ;</li> <li>- Toutes sujétions</li> </ul> <p>Ce prix s'applique au mètre carré, mesuré par mètre contradictoire.</p>	m <sup>2</sup>		

### 3. LOT N°1 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX D'ACHEVEMENT D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EPP DE DJANDJA

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX D'ACHEVEMENT D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EPP DE DJANDJA DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST, LOT N°1					
N°	DESIGNATION DES TACHES	UNITE	QTE	PU HTVA	PT HTVA
<b>LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES</b>					
101	Projet d'exécution et Plan de recollement	FF	1		
102	Installation du chantier, Amené et repli du matériel				
103	Démolition de certaines parties d'ouvrage existant	FF	1		
<b>SOUS TOTAL LOT 100</b>					
<b>LOT 400 MACONNERIE -ELEVATIONS-ENDUITS</b>					
407	Raccord de maçonnerie	U	2		
<b>SOUS TOTAL LOT 400</b>					
<b>LOT 500 CHARPENTE-COUVERTURE</b>					
501	Plafond en contre plaque en panneaux de 60cmx120cm type Ayos de 4mm y compris bois de solivage de 4x8cm	m2	195,5		
502	Plafond extérieur en tôle lisse	m2	45		
503	Planche de rive de 30x5m y/c toute sujétion de pose	ml	54		
504	Rive de pignon Alu	ml	36		
505	Fourniture et pose de couvre-joints	ml	160		
<b>SOUS TOTAL LOT 500</b>					

### 4. LOT 2 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSE A L'EPP DE KOUEU

LOT N°2 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSE A L'EPP DE KOUEU DANS LA COMMUNE DE DIMAKO, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST					
N°	DESIGNATION DES TACHES	UNITE	QTE	PU HTVA	PT HTVA
<b>LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES</b>					
101	Projet d'exécution et Plan de recollement	FF	1		
102	Installation du chantier, Amené et repli du matériel	FF	1		
103	Démolition de certaines parties d'ouvrage existant	FF	1		
<b>SOUS TOTAL LOT 100</b>					
<b>LOT 300 FONDATIONS</b>					



306	Dallage du sol en Béton dose à 350 kg/m <sup>3</sup> (ép.=8cm)	m <sup>2</sup>	187,5		
<b>SOUS TOTAL LOT 300</b>					
<b>LOT 400 MACONNERIE -ELEVATIONS-ENDUITS</b>					
405	Chape lissée	m <sup>2</sup>	187,5		
406	Clastras	m <sup>2</sup>	39		
407	Raccord de maçonnerie	FF	1		
<b>SOUS TOTAL LOT 400</b>					
<b>LOT 500 CHARPENTE-COUVERTURE</b>					
501	Fermes en bastaings en bois dur de section 3x15cm doublés et traités	U	9		
502	Pannes en chevrons bois dur de section 8x8 cm traités	M3	3,225		
503	Couverture en Tôle bac de 5/10e de 6ml	M2	285		
504	Tôle faitière crantée de 50cm de large	ML	27		
505	Plafond en contre plaque en panneaux de 60cmx120cm type Ayos de 4mm y compris bois de solivage de 4x8cm	M2	293,25		
506	Plafond extérieur en tôle lisse	m <sup>2</sup>	67,5		
507	Planche de rive de 30x5m y/c toute sujétion de pose	ml	81		
508	Rive de pignon Alu	ml	54		
509	Fourniture et pose de couvre-joints	ml	240		
<b>SOUS TOTAL LOT 500</b>					
<b>LOT 600 MENUISERIES BOIS</b>					
601	Cadres (dormants) en bois dur de 100*220cm pour fixation des portes métalliques des salles de classe	U	6		
<b>SOUS TOTAL LOT 600</b>					
<b>LOT 700 MENUISERIE METALLIQUE</b>					
701	Portes métalliques de 100x220cm a un battant (tôle plane sur les deux faces) et serrures a canon munie de poignet	U	6		
702	Seuil en cornière de 30cm sur nez de veranda et estrade de veranda	ml	53,7		
<b>SOUS TOTAL LOT 700</b>					
<b>LOT 800 ELECTRICITE</b>					
801	Tube flexible annelé pour canalisation verticale et horizontale	Rleau	2		
802	Fil TH 2,5mm <sup>2</sup>	Rleau	3		
803	Réglettes complète de 120cm	U	10		
804	Hublots rond	U	2		
805	Interrupteurs et prise de courant encastré	U	8		
806	Attaches, dominos, boîte de dérivation et toute sujétion de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ens	1		
<b>SOUS TOTAL LOT 800</b>					
<b>LOT 900 PEINTURE</b>					
901	Peinture type Pantex 1300 ou similaire en deux couches sur murs extérieurs	m <sup>2</sup>	222		
902	Peinture type Pantex 800 ou similaire en deux couches sur murs intérieurs	m <sup>2</sup>	232,5		
903	Peinture sur plafond en Pantex 800 ou similaire en deux couches	m <sup>2</sup>	232,5		
904	Peinture à huile "Email"A" sur plinthes, et menuiseries bois et métalliques	m <sup>2</sup>	75		
<b>SOUS TOTAL LOT 900</b>					
<b>LOT 1000 VRD</b>					
1001	Caniveaux 40cmX20cm en parpaings de 15*20*40 bourrés y/c chaînage de périphérie de 15*10 avec ferrailage en cadres HA8 et fer de construction HA6, dosé à 350kg/ m <sup>3</sup> (fond et parois lisse)	ml	81		
1002	Rampe d'accès en béton arme dose a 350kg/m <sup>3</sup> de 1m de large sur entrées des salles de classe	U	6		
1003	Dallage extérieur en béton dosé à 300kg/ m <sup>3</sup> autour du bâtiment de 60 cm de large et 8 cm d'épaisseur.	m <sup>2</sup>	66		
<b>SOUS TOTAL LOT 1000</b>					

<b>RECAPITULATIF</b>					
LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES					
LOT 300 FONDATIONS					



LOT 400 MACONNERIE -ELEVATIONS-ENDUITS	
LOT 500 CHARPENTE-COUVERTURE	
LOT 600 MENUISERIES BOIS	
LOT 700 MENUISERIE METALLIQUE	
LOT 800 ELECTRICITE	
LOT 900 PEINTURE	
LOT 1000 VRD	
MONTANT TOTAL HTVA	
	TVA 19,25%
	AIR 2,2%
	TOTAL DES TAXES
	TOTAL TTC
	NET A MANDATER

**5. LOT 03 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE MACONNERIE A LA SAR-SM DE DIMAKO**

Les prix 507 et 508 ci-dessous ont été supprimés

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE POUR L'ATELIER DE MACONNERIE				
N° prix	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Prix Unit. en chiffre	Prix unitaire en lettre
LOT 500 : Charpente - Couverture - Plafond				
507	Rive de faitage pignon en ALU Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), mesuré par mètre contradictoire, la fourniture et la pose des rives pignon en alu conformément au CCTP. Il comprend notamment : la fourniture selon le CCTP; le solivage en bois dur de 4X8cm ; la fourniture des accessoires de pose ; Couvres joint avec chanfreins et rainures ; toutes sujétions Ce prix s'applique au mètre linéaire, mesuré par mètre contradictoire.	ml		
508	Bande de rive posée sur placé de rive conformément aux plans Ce prix rémunère au mètre carré (m2), mesuré par mètre contradictoire, la fourniture et la pose des bandes de rives conformément au CCTP. Il comprend notamment : la fourniture selon le CCTP ; le solivage en bois dur de 4X8cm ; la fourniture des accessoires de pose ; le façonnage et la pose ; toutes sujétions Ce prix s'applique au mètre linéaire (ml), mesuré par mètre contradictoire.	ml		

**6. LOT 03 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE MACONNERIE A LA SAR-SM DE DIMAKO**

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF LOT 03 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE MACONNERIE A LA SAR-SM DE DIMAKO					
N°	Désignations	U	Qté	PU	PT
Lot 100 : INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES					
101	Installation du chantier, Amené et repli du matériel	FF	1		
102	Etudes/projet d'exécution et plan de recollement	FF	1		
103	Implantation de l'ouvrage	FF	1		
Sous-total 100					
Lot 200 : TERRASSEMENT					
201	Nivellement de la plate-forme	m2	400		
202	Fouilles en puits pour semelles isolées et en rigoles pour assises de fondations	m3	22,4		
203	Remblais sous dallage et au droit de la fondation y compris compactage	m3	7,5		
Sous-total 200					



Lot 300 : FONDATIONS					
301	Béton de propreté dosé à 150kg/m3 ep=5cm	m3	1,87		
302	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles (60x60x15cm), amorces poteaux (20x20cm ) longrines (20x20cm)	m3	5,4		
303	Agglos de 20x20x40 bourrés	m2	55,98		
304	Rampes d'accès	m3	1,2		
305	Enduit ordinaire en soubassement au mortier de ciment dosé à 400kg /m 3	m2	37,35		
306	Béton dosé à 350 kg/m3 pour dallage sol (ép 8cm)	m2	309,96		
Sous-total 300					
LOT 400: MACONNERIE ET ELEVATION					
401	Maçonneries en agglos creux de 15x20x40	m2	256		
402	BA dosé à 350kg/m3 pour poteaux (15x20), linteaux (15x20) chaînage (15x20)	m3	8,25		
403	Enduit au mortier dose a 400 kg/m3 de ciment ep=2,5cm y compris raccord	m2	725		
404	chape lisse de 4cm dosée à 400 kg/m3 dans l'espace servant de bureau	m2	76,75		
405	Tableau mural (1,20x5) y compris toutes sujétions	U	1		
Sous-total 400:					
LOT 500: CHARPENTE-COUVERTURE-PLAFOND					
501	Fermes en bastaing doublées (3x15) bois dur traités au xylamon	U	7		
502	Pannes en chevrons (8x8x) bois dur traités au xylamon	m3	3,5		
503	Plafonds en contreplaqués de panneaux 60cm x 120cm type AYOUS de 5 mm y compris solivage et couvres joints dans l'espace bureau	m2	76,75		
504	Planche de rive (3x30cm) traite au xylamon y compris bandes ourlets	ml	85		
505	Couverture en tôles bac alu de 5/10e teinture naturelle y compris toutes sujétions	m2	375,5		
506	Tôle faîtière de 50 cm de large	ml	26,8		

**7. PLANS-TYPES LOT 03 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE MACONNERIE A LA SAR SM DE DIMAKO**

**8. LE RESTE SANS CHANGEMENT.**

**Ampliations :**

- DRMAP/HN (pour information),
- PRÉFET HAUT-NYONG (pour info),
- PRÉSIDENT/CIPM (pour information)
- ARMP/EST (pour archivage)
- CHRONO/ARCHIVES (pour affichage).

Fait à Dimako, le **24 Mars 2025**  
**Le Maire de la Commune de DIMAKO**  
 (Maire d'Ouvrage)

*Jules Tokambou Ntinné*



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie  
REGION DE L'EST  
DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG  
COMMUNE DE DIMAKO  
CABINET DU MAIRE



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Fatherland  
EAST REGION  
UPPER NYONG DIVISION  
DIMAKO COUNCIL  
MAYOR'S OFFICE

**Commission Interne de Passation des Marchés Auprès de la  
Commune de DIMAKO**

*In case of all corruption temptation or bad practices, please call MINMAP or send a SMS  
through the following phone numbers: 673 205 725 / 699 370 748*

**ADDITION No 003 TO THE OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS  
N°00000004/AONO/C-DKO/CIPM/2025 OF 19/02/2025  
FOR THE EXECUTION OF COMPLETING, REHABILITATING AND BUILDING  
WORKS OF BASIC EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING  
INFRASTRUCTURES IN THE MUNICIPALITY OF DIMAKO, UPPER-NYONG  
DIVISION, EAST REGION**

The Lord Mayor of DIMAKO Council, Owner of Works, has the honour to inform the candidates for the open national call for tenders, in emergency procedure, here mentioned above that, an addition has been made public as follows:

**1. OPENING OF OFFERS**

Instead of the 27th of March 2025 as initially indicated, the date of opening of offers is modified **to Tuesday, the 1<sup>st</sup> of April 2025, at 10am.**

2. LOT N°1 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES POUR LES TRAVAUX D'ACHEVEMENT D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EPP DE DJANDA
3. LOT N°1 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX D'ACHEVEMENT D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EPP DE DJANDJA
4. LOT 2 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSE A L'EPP DE KOUEH
5. LOT 03 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE MACONNERIE A LA SAR-SM DE DIMAKO
6. LOT 03 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE MACONNERIE A LA SAR-SM DE DIMAKO
7. PLANS-TYPES LOT 03 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE MACONNERIE A LA SAR SM DE DIMAKO
8. LE RESTE SANS CHANGEMENT.

**Done in Dimako, the 24<sup>th</sup> of March 2025**

**THE LORD MAYOR OF DIMAKO**  
(Owner of the Works)

**Ampliations :**

- DRMAP/HN (pour information),
- PRÉFET HAUT-NYONG (pour info),
- PRÉSIDENT/CIPM (pour information)
- ARMP/EST (pour archivage)
- CHRONO/ARCHIVES (pour affichage).