

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU
DEVELOPPEMENT LOCAL

REGION DU CENTRE

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

COMMUNE D'AFANLOUM

SECRETARIAT GENERAL

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES
MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF DECENTRALIZATION AND LOCAL
DEVELOPMENT

CENTRE REGION

MEFOU AND AFAMBA DIVISION

AFANLOUM COUNCIL

GENERAL SECRETARIAT

INTERNAL COMMISSION TENDERS BOARD

COMMUNIQUE RADIO/PRESSE N° 008/CRP/SIGAMP/CAFAN2025

ADDITIF RECTIFICATIF N°09/A/SIGAMP/CAFAN

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°004/AONO/SG/CIPM-CAFAN/2025 DU 04/03/2025 EN PROCEDURE

D'URGENCE POUR

**L'APPUI AUX CTD POUR LA PROMOTION DES ACTIVITES DE
PRODUCTION PASTORALES ET PISCICOLES D'INTERET COMMUNAL ;**

LOT 1 : Construction de trois étangs au site piscicole d'Afanloum,

LOT2 : Construction d'un château d'eau site piscicole d'Afanloum

**DANS LA COMMUNE D'AFANLOUM DEPARTEMENT DE LA MEFOU
ET AFAMBA, REGION DU CENTRE.**

**Le MAIRE de la Commune d'Afanloum informe le public et les entreprises
soumissionnaires du dossier d'APPEL D'OFFRE ci-dessous, des modifications et
compléments d'information suivants :**

**PIECE N° VI :
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)**

Lieu de lire :

LOT2 : Construction d'un château d'eau site piscicole d'Afanloum

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES Construction d'un château d'eau site piscicole d'Afanloum DANS LA COMMUNE D'AFANLOUM, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRE					
No	Désignations	U	P.U (F CFA)	Prix unitaire en lettre	
100	Débroussaillage, dessouchage et décapage de la terre végétale	FF			
101	Fouilles manuelles en pleine masse pour fondations	M3			
102	Déblais et remblai autour des ouvrages en fondation et parois enterrées	ff			
103	Construction et mise en place de l'échafaudage	FF			
104	Béton de propreté dosé à 200 kg/m ³ pour fond des fouilles	M3			
105	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour semelles, longrines, poteaux et fondations en radier	M3			
106	Construction du local technique en agglomérés y compris pose des claustras pour aération	Ens			
107	Enduit sur murs et poteaux au mortier de ciment dosé à 300 kg/m ³	M2			
108	Dalle couverture du local technique en béton armé dosé à 350 kg/m ³ avec pente 3%	M3			
109	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ (ep. 20 cm) pour dalle support des réservoirs de stockage	M3			
110	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poteaux de la dalle supérieure	M3			
111	F et pose porte métallique 210×90cm pour local technique y compris revêtement peinture antirouille et glycérophthalique, serrure, cadenas et toutes sujétions de mise en œuvre	U			
112	F et pose échelle métallique avec crinoline (cerclage de protection) pour accès aux panneaux solaires et au réservoir	U			
113	F et pose réservoir de stockage en plastique (capacité= 5 000 litres) y compris accessoires de plomberie divers et toutes sujétions	U			
114	F et pose balustrade métallique antichute double barre autour du réservoirs	Ens			
115	Dallage du sol en béton armé dosé à 200 kg/m ³ autour de la plateforme ; largeur 40 cm, épaisseur 15cm	FF			
116	F et pose bicouche peinture type PANTEX 1300 sur plateforme et local technique y compris peinture glycérophthalique sur soubassement extérieur	FF			
TOTAL DES TRAVAUX					
TVA (19,25%)					
IR (5,5%)					
NET A PERCEVOIR					
MONTANT TTC					

Lire plutôt :

PIECE N° VII :

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES Construction d'un château d'eau site piscicole d'Afanloum DANS LA COMMUNE D'AFANLOUM, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRE (lot 2)					
No	Désignations	U	QTE	P.U (F CFA)	P.T (F CFA)
100	Débroussaillage, dessouchage et décapage de la terre végétale	FF	1		
101	Fouilles manuelles en pleine masse pour fondations	M3	8		
102	Déblais et remblai autour des ouvrages en fondation et parois enterrées	ff	1		
103	Construction et mise en place de l'échafaudage	FF	1		
104	Béton de propreté dosé à 200 kg/m ³ pour fond des fouilles	M3	1,2		
105	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour semelles, longrines, poteaux et fondations en radier	M3	4,6		
106	Construction du local technique en agglomérés y compris pose des claustras pour aération	Ens	1		
107	Enduit sur murs et poteaux au mortier de ciment dosé à 300 kg/m ³	M2	68,47		
108	Dalle couverture du local technique en béton armé dosé à 350 kg/m ³ avec pente 3%	M3	0,9		
109	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ (ep. 20 cm) pour dalle support des réservoirs de stockage	M3	2,3		
110	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poteaux de la dalle supérieure	M3	1,1		
111	F et pose porte métallique 210×90cm pour local technique y compris revêtement peinture antirouille et glycérophthalique, serrure, cadenas et toutes sujétions de mise en œuvre	U	1		
112	F et pose échelle métallique avec crinoline (cerclage de protection) pour accès aux panneaux solaires et au réservoir	U	1		
113	F et pose réservoir de stockage en plastique (capacité= 5 000 litres) y compris accessoires de plomberie divers et toutes sujétions	U	1		
114	F et pose balustrade métallique antichute double barre autour du réservoirs	Ens	1		
115	Dallage du sol en béton armé dosé à 200 kg/m ³ autour de la plateforme ; largeur 40 cm, épaisseur 15cm	FF	1		
116	F et pose bicouche peinture type PANTEX 1300 sur plateforme et local technique y compris peinture glycérophthalique sur soubassement extérieur	FF	1		
TOTAL DES TRAVAUX					

TVA (19,25%)				
IR (5,5%)				
NET A PERCEVOIR				
MONTANT TTC				
Arrêté le présent devis quantitatif et estimatif à la somme TTC de :				Frcs CFA



Afanloum le :

24 MARS 2020

LE MAIRE

(Le Maire d'Ouvrage)

*Marie
Meyanga Marie
Angèle épouse Noah
Maire*