



Maitre d'Ouvrage : Maire de la Commune de Yaoundé 1^{er}

Autorité Contractante : Maire de la Commune de Yaoundé 1^{er}

Commission de Passation des Marchés Publics : Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Yaoundé 1^{er}

ADDITIF N° 022 DU 08/04/2025

RELATIF AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL

N° 012 /ADNO/CAYI /SFMP/BMP/CIPM/2025 DU 28/02/2025,

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS TOILETTES AU CARREFOUR MESSASSI DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE I

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL (AAO)

AU LIEU DE LIRE

LIRE PLUTOT

8. Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est en ligne et hors ligne, Un soumissionnaire ne peut utiliser à la fois le mode en ligne et le mode hors ligne.

13. Remise des offres

Pour la soumission hors ligne, l'offre en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, doit être déposée à la Mairie de Yaoundé 1^{er} contre récépissé, au plus tard le 16/04/2025 à 11 Heures, heure locale revêtue de la mention suivante:

14. ouverture des plis

L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 15/04/2025 à 12 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés la Commune de Yaoundé 1^{er} dans la salle de la réunion de la Mairie de Yaoundé 1^{er}.

8. Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est en ligne.

13. Remise des offres

Pour la soumission hors ligne, l'offre en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, doit être déposée à la Mairie de Yaoundé 1^{er} contre récépissé, au plus tard le 16/04/2025 à 11 Heures, heure locale revêtue de la mention suivante:

14. ouverture des plis

L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 16/04/2025 à 12 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés la Commune de Yaoundé 1^{er} dans la salle de la réunion de la Mairie de Yaoundé 1^{er}.

CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N°	DESIGNATION	UNITE	Qte	P.U	P.T	N°	DESIGNATION	UNITE	Qte	P.U	P.T
Serie 100	TRAVAUX PREPARATOIRES					Serie 100	TRAVAUX PREPARATOIRES				
101	Installation de chantier	FF				101	Installation de chantier	FF	1		
102	Projet d'exécution et dossier de recollement	FF				102	Projet d'exécution et dossier de recollement	FF	1		
103	Nivellement plate-forme	FF				103	Nivellement plate-forme	FF	1		
104	Implantation	FF				104	Implantation	FF	1		
S/TOTAL SERIE 100						S/TOTAL SERIE 100					
Serie 200	FONDATION					Serie 200	FONDATION				
201	Fouille en puits et en rigole	M3				201	Fouille en puits et en rigole	M3	4,528		

202	Béton de propreté en fond de fouille dosé à 150Kg/m ³	M3				202	Béton de propreté en fond de fouille dosé à 150Kg/m ³	M3	0,319		
203	Béton armé pour semelles, amorce et chainage dosé à 350kg/m ³	M3				203	Béton armé pour semelles, amorce et chainage dosé à 350kg/m ³	M3	2,144		
204	Murs de soubassement en agglos de 20x20x40 bouré	M ²				204	Murs de soubassement en agglos de 20x20x40 bouré	M ²	9,88		
205	Dallage du sol e. 8cm	M ²				205	Dallage du sol e. 8cm	M ²	29,02		
	S/TOTAL SERIE 200						S/TOTAL SERIE 200				
Serie 300	ELEVATIONS					Serie 300	ELEVATIONS				
301	Béton armé dosé à 350kg/m ³ pour poteaux, linteaux, chainage et acrotère	M3				301	Béton armé dosé à 350kg/m ³ pour poteaux, linteaux, chainage et acrotère	M3	4,053		
302	Maçonnerie en agglos de 15x20x40	M ²				302	Maçonnerie en agglos de 15x20x40	M ²	135		
303	Enduit sur murs intérieurs et extérieurs y compris toutes sujétions de mise en œuvre et d'adjuvant	M ²				303	Enduit sur murs intérieurs et extérieurs y compris toutes sujétions de mise en œuvre et d'adjuvant	M ²	270		
	S/TOTAL SERIE 300						S/TOTAL SERIE 300				
Serie 400	CHARPENTE / COUVERTURE					Serie 400	CHARPENTE / COUVERTURE				
401	Bois de charpente assemblée pour fermes y compris toutes sujétions de traitement et d'assemblage	M3				401	Bois de charpente assemblée pour fermes y compris toutes sujétions de traitement et d'assemblage	M3	0,8		
402	Bois de charpente non assemblée pour pannes y compris toutes sujétions de traitement et de fixation	M3				402	Bois de charpente non assemblée pour pannes y compris toutes sujétions de traitement et de fixation	M3	0,5		
403	F&P tôles bac 6/10e en alu prélaqué y compris toutes sujétions	M ²				403	F&P tôles bac 6/10e en alu prélaqué y compris toutes sujétions	M ²	40		
404	Gouttière de descente des eaux pluviales	ML				404	Gouttière de descente des eaux pluviales	ML	6		
405	Etanchéité sur acrotère	M ²				405	Etanchéité sur acrotère	M ²	11,46		
406	Plafond en contreplaqué y compris solivage et toutes sujétions de traitement et de mise œuvre	M ²				406	Plafond en contreplaqué y compris solivage et toutes sujétions de traitement et de mise œuvre	M ²	36		
	S/TOTAL SERIE 400						S/TOTAL SERIE 400				
Serie 500	PLOMBERIE					Serie 500	PLOMBERIE				

501	Fosse septique de dimensions: largeur 120cm longueur 320 cm profondeur 220 cm y compris toutes sujétions	FF					501	Fosse septique de dimensions: largeur 120cm longueur 320 cm profondeur 220 cm y compris toutes sujétions	FF	1		
502	Puisard de dimensions: diamètre 100 cm, profondeur 7m	FF					502	Puisard de dimensions: diamètre 100 cm, profondeur 7m	FF	1		
503	Regard de 50x50 cm	FF					503	Regard de 50x50 cm	FF	1		
504	F&P WC turc	U					504	F&P WC turc	U	5		
505	F&P Lave-mains	U					505	F&P Lave-mains	U	4		
506	F&P urinoir	U					506	F&P urinoir	U	4		
507	F&P Porte savon	U					507	F&P Porte savon	U	4		
508	F&P porte papier hygiénique	U					508	F&P porte papier hygiénique	U	5		
509	F&P miroir de 100x100	U					509	F&P miroir de 100x100	U	4		
510	Tuyauterie d'alimentation et d'évacuation	FF					510	Tuyauterie d'alimentation et d'évacuation	FF	1		
	S/TOTAL SERIE 500							S/TOTAL SERIE 500				
Serie 600	ELECTRICITE						Serie 600	ELECTRICITE				
601	Mise à la terre y compris f&p accessoires, piquets de terre, cuivre nue de 25mm ² et toutes sujétions de mise en œuvre	FF					601	Mise à la terre y compris f&p accessoires, piquets de terre, cuivre nue de 25mm ² et toutes sujétions de mise en œuvre	FF	1		
602	F&P hublot étanche Legrand	U					602	F&P hublot étanche Legrand	U	5		
603	F&P interrupteur simple allumage Legrand	U					603	F&P interrupteur simple allumage Legrand	U	3		
604	F&P réglette complète 120cm y compris toutes sujétions	U					604	F&P réglette complète 120cm y compris toutes sujétions	U	3		
605	Fils TH de 1,5mm ²	RLX					605	Fils TH de 1,5mm ²	RLX	1		
606	Fils TH de 2,5mm ²	RLX					606	Fils TH de 2,5mm ²	RLX	1		
607	F&P prise 2P+T 16A Legrand	U					607	F&P prise 2P+T 16A Legrand	U	1		
608	Tableau de répartiteur 8 module	U					608	Tableau de répartiteur 8 module	U	1		
609	F&P Prise étanches	U					609	F&P Prise étanches	U	2		
610	Gaine annelé	RLX					610	Gaine annelé	RLX	1		
	S/TOTAL SERIE 600							S/TOTAL SERIE 600				
Serie 700	REVETEMENT SOL ET MURS						Serie 700	REVETEMENT SOL ET MURS				
701	Revêtement sol salle d'eau en carreaux anti dérapant 20x20	M ²					701	Revêtement sol salle d'eau en carreaux anti dérapant 20x20	M ²	21		

702	Revêtement murs en faïence mate de 20x30 sur une hauteur de 2,50m	M ²					702	Revêtement murs en faïence mate de 20x30 sur une hauteur de 2,50m	M ²	87		
703	Revêtement sol en carreaux grés cérame de 30x30	M ²					703	Revêtement sol en carreaux grés cérame de 30x30	M ²	10,7		
	S/TOTAL SERIE 700							S/TOTAL SERIE 700				
Serie 800	MENUISERIE BOIS, METALLIQUE ET ALU						Serie 800	MENUISERIE BOIS, METALLIQUE ET ALU				
801	Porte isoplane de 70x220	U					801	Porte isoplane de 70x220	U	5		
802	Porte isoplane de 90x220	U					802	Porte isoplane de 90x220	U	3		
803	Antivol	M ²					803	Antivol	M ²	5,3		
804	fenêtre en alu coulissante	M ²					804	fenêtre en alu coulissante	M ²	5,3		
	S/TOTAL SERIE 800							S/TOTAL SERIE 800				
Serie 900	PEINTURE						Serie 900	PEINTURE				
	Bicouche Peinture type pantex 800 sur plafond	M ²					901	Bicouche Peinture type pantex 800 sur plafond	M ²	36		
	Bicouche Peinture pantex 1300 sur murs	M ²					902	Bicouche Peinture pantex 1300 sur murs	M ²	183		
	S/TOTAL SERIE 900							S/TOTAL SERIE 900				
	MONTANT TOTAL HTVA							MONTANT TOTAL HTVA				
	TVA (19,25%)							TVA (19,25%)				
	IR (2,2%)							IR (2,2%)				
	MONTANT TOTAL TTC							MONTANT TOTAL TTC				
	NET A PERCEVOIR							NET A PERCEVOIR				

Ampliations :

MINTP
MINMAP
AFFICHAGE

