



ADDITIF N°003/AD/CIPM/C.OULI SG/2025  
Portant correctif des insuffisances relatives au Dossier d'Appel D'offres  
(N°010/AONO/RE/DK/C OULI/SG/CIPM/2025)

Le Maire de la Commune de OULI, Maire d'Ouvrage et Autorité Contractante, porte à la connaissance des prestataires intéressés aux Appels d'Offres Nationaux Ouverts suscités que le DAO sus évoqué a été modifié en différents points ainsi qu'il suit :

LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP), BORDEREAU DES PRIX  
UNITAIRES (BPU) ET DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

⊕ CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)  
I-GENERALITES

A) Au lieu de : **Un bâtiment en dur :**

- ✓ **De tuyaux flottants** en plastique de 100/110mm de long et d'épaisseur 10mm de diamètre ou en tuyau en acier galvanisé de dimension appropriée ;
- ✓ **De prises de cage** ou joints en plastique antidérapant de longueur 1000mm de largeur 135mm et de taille égale à 200mm ou autre matériau approprié ;
- ✓ **Des flotteurs** en plastique vides et hermétiquement fermés pour la flottaison de 900mm de long et 500mm diamètre ou fûts plastique de 250 litres vides ;
- ✓ **Des passerelles** avec balcon en plastique pour le déplacement ayant une forme rectangulaire et présentant des trous comme une passoire ayant 1150mm de long, de largeur égale à 530mm et une taille de 30mm ;
- ✓ **Des boulons** en fer galvanisé de taille 10mm, de 110mm de long, 100mm de large ;
- ✓ **Des cordages** en polyéthylène, de longueur variant entre 100 et 200 m et 6 mm de diamètre ;

**Considérer seulement :** La prestation, objet du présent Appel d'Offres concerne la construction et l'aménagement d'une éclosérie pour la production intensive d'alevins pour poisson char *Clarias gariépinus* d'une capacité de 50000 alevins par an dont les dimensions sont 6m x 4m x 3,2m. Elle est composée tel qu'il suit :

a) **Un bâtiment en dur :**

Le reste, sans changement

⊕ CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

(A compléter par le soumissionnaire)

AU LIEU DE :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ECLOSERIE A OULI					
N° Prix	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Qté	P.U	P.T
LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES					
101	Installation de chantier, amené et repli du matériel	ff	1,00		
102	Etudes/projet d'exécution	ff			





			1,00		
103	Implantation de l'ouvrage	ff	1,00		
<b>Sous - total lot 100</b>					
LOT 200 : TERRASSEMENT ET IMPLANTATION					
201	Les fouilles en puits	M3	2,16		
202	Les fouilles en rigoles	M3	10,8 0		
203	Remblai compacté sous dallage et fouilles	M3	4,32		
<b>Sous - Total lot 200</b>					
LOT 300 : FONDATIONS					
301	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3	M3	1,20		
302	Béton armé à 350 kg/m3 pour les semelles	M3	0,43 2		
303	Béton armé à 350 kg/m3 pour amorces poteaux	M3	0,14 4		
304	Béton armé à 350 kg/m3 pour longrines	M3	0,80		
305	Agglos bourrés de 20x20x40 cm en sous bassement	M2	4,00		
306	Béton dosé 300 kg/m3 pour dallage du sol épaisseur 8 cm, y compris toutes sujétions d'exécution d'une chape lisse de 2 cm	M2	24,0 0		
<b>Sous - total lot 300</b>					
LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATIONS					
401	Agglos creux de 15x20x40 pour les murs	M2	60,7 2		
402	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux	M3	0,40 5		
403	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage et linteaux	M3	0,70 2		
<b>Sous - Total lot 400</b>					
LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE - FAUX PLAFOND					
501	F et P de fermes en bois dur assemblé y compris toutes sujétions	U	3,00		
502	F et P bois assemblé pour pannes de 8x4	M3	0,20		
503	F et P de faux plafond intérieur en contreplaqué Ayous de 5mm y compris solivage et toutes sujétions de fourniture et pose	M2	24,0 0		
504	F et P de planche de rives pour bardage y compris bande oulet	ML	6,00		



505	Fet P de tôles bac alu 4/10e	M2	33,6 6		
506	F et P de bande ourlet	ML	6,00		
509	Fet de faux plafond alentours en tôle lisse alu y compris toutes sujétions	M2	4,80		
<b>Sous - Total lot 500</b>					
LOT 600 : MENUISERIE BOIS ET METALIQUE					
601	Portes métallique de 100*220 y/c toutes sujétions de pose	U	1,00		
601	Fenêtre en châssis NACO y/c grille antiviol	U	1,00		
<b>Sous - total lot 600</b>					
Lot 700 : PLOMBERIE SANITAIRE					
701	Construction d'une paillasse en béton y/c évier et toutes sujétions	ens	1,00		
702	Construction d'une rigole sanitaire y/c grille métallique	ens	1,00		
X 702	Construction d'un puits aménager avec des buses y/c toutes sujétions d'aménagement extérieur et de traitement de l'eau	ens	1,00		
<b>Sous - Total lot 700</b>					
Lot 800 : ELECTRICITE					
801	F et P de gaines annelée	Rleau	1,00		
802	F et P de câbles VGV 1,5 mm2	Rleau	1,00		
803	F et P de fil TH 2,5 mm2	Rleau	1,00		
804	F et P de réglettes avec tubes fluo de 1,20 y compris toutes sujétions	U	2,00		
X 806	F et P de prises et interrupteurs encastrés	U	4,00		
X 807	Attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ens	1,00		
<b>Sous - Total lot 800</b>					
LOT 900 : REVÊTEMENT SOL ET MURS					
901	Enduit intérieur et extérieur au mortier dosé à 400kg/m3	M2	120,00		
<b>Sous - Total lot 900</b>					
LOT 1000 : PEINTURE					
1001	Peinture bicouche sur murs intérieurs et plafond en Pantex 800	M2	20,00		
1001	Peinture bicouche sur murs extérieurs Pantex 1300	M2	60,00		
1001	Peinture à huile « email « A » sur plinthes et menuiseries métalliques et soubassement	M2	10,4		



			0		
<b>Sous - Total lot 1000</b>					
LOT 1100 : VRD					
1101	Caniveau de 40 x 30 cm en BA dosé à 350kg/m3 y compris dallettes sur entrée principale	ML	20,00		
1102	Dallage des alentours des bâtiments y/c aménagement d'une pédulive à l'entrée	M2	16,00		
<b>Sous - Total lot 1100</b>					
LOT 1200 : EQUIPEMENTS					
1101	bac de stockage de géniteurs	U	1,00		
1102	système d'incubation	U	1,00		
1102	Bac d'alevinage	U	2,00		
1102	Bac de pré grossissement	U	1,00		
<b>Sous - Total lot 1200</b>					

N° LOT	RECAPUTILATIF	MONTANT
100	Travaux Préparatoires	
200	Terrassements	
300	Fondations	
400	Maçonnerie - Élévations	
500	Charpente - Couverture - Plafond	
600	Menuiserie Bois et Métallique	
700	Plomberie sanitaire	
800	Électricité	
900	REVETEMENT MURS SOL	
1000	Peinture	
1100	V.R.D	
1200	EQUIPEMENTS	
	TOTAL H.T.V.A .....	
	T.V.A (19,25 %) .....	
	A.I.R. (5,5%) .....	
	TOTAL DES TAXES .....	
	TOTAL T.T.C. ....	
	NET A MANDATER .....	

Arrêté le présent devis estimatif à la somme de : [montant en lettres (en chiffres)] FCFA  
Toutes Taxes Comprises (T.T.C)

CONSIDERER PLUTOT LE TABLEAU SUIVANT :



### CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N° Prix	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Qté	P.unit	P.Tot
LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES					
101	Installation de chantier, amené et repli du matériel	ff	1,00		
102	Etudes/projet d'exécution	ff	1,00		
103	Implantation de l'ouvrage	ff	1,00		
Sous - total lot 100					-
LOT 200 : TERRASSEMENT					
201	Les fouilles en puits	M3	2,16		
202	Les fouilles en rigoles	M3	10,80		
203	Remblai compacté sous dallage et fouilles	M3	4,32		
Sous - Total lot 200					-
LOT 300 : FONDATIONS					
301	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3	M3	1,20		
302	Béton armé à 350 kg/m3 pour les semelles	M3	0,432		
303	Béton armé à 350 kg/m3 pour amorce poteaux	M3	0,144		
304	Béton armé à 350 kg/m3 pour longrines	M3	0,800		
305	Agglos bourrés de 20x20x40 cm en sous bassement	M2	4,000		
306	Béton dosé 300 kg/m3 pour dallage du sol épaisseur 8 cm, y compris toutes sujétion d'exécution d'une chape lisse de 2 cm	M2	24,00		
Sous - total lot 300					-
LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATIONS					
401	Agglos creux de 15x20x40 pour les murs	M2	60,72		
402	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux	M3	0,405		
403	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage et linteaux	M2	0,702		





<b>Sous - Total lot 400</b>					
LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE - FAUX PLAFOND					
501	F et P de fermes en bois dur assemblé y compris toutes sujétions	U	3,00		
502	Pannes en chevrons de section 8x8 traités au xylamon	M3	0,20		
503	Plafond intérieur en contre-plaqué de 4mm, y compris support en lattes de section 4/8	M2	24,00		
504	F et P de planche de rives pour bardage	ML	6,00		
505	F et P de tôles bac alu 4/10e	M2	33,66		
506	F et P de bande ourlet	ML	6,00		
507	F et P de faux plafond alentours en tôle lisse alu y compris toutes sujétions	M2	4,80		
<b>Sous - Total lot 500</b>					
LOT 600 : MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE					
601	Portes métalliques de 100*220 y/c toutes sujétions de pose	U	1,00		
602	Fenêtre en chassis NACO y/c grille antivol	U	1,00		
<b>Sous - total lot 600</b>					
Lot 700 : PLOMBERIE ET PUIT					
701	Construction d'une paillasse en béton y/c evier et toutes sujétions	ens	1,00		
702	Construction d'une rigole sanitaire y/c grille métallique	ens	1,00		
<b>Sous - Total lot 700</b>					
Lot 800 : ELECTRICITE					
801	F et P de Gaines annelée	Rleau	1,00		
802	f et p de Câbles VGV 1,5 mm2	Rleau	1,00		
803	f et p de Fil TH 2,5 mm2	Rleau	1,00		
804	F et P de Réglettes avec tubes fluo de 1,20 y compris toutes sujétions	U	2,00		

**Sous - Total lot 400**



**LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE - FAUX PLAFOND**

501	F et P de fermes en bois dur assemblé y compris toutes sujétions	U	3,00		
502	Pannes en chevrons de section 8x8 traités au xylamon	M3	0,20		
503	Plafond intérieur en contre-plaqué de 4mm, y compris support en lattes de section 4/8	M2	24,00		
504	F et P de planche de rives pour bardage	ML	6,00		
505	F et P de tôles bac alu 4/10e	M2	33,66		
506	F et P de bande ourlet	ML	6,00		
507	F et P de faux plafond alentours en tôle lisse alu y compris toutes sujétions	M2	4,80		

**Sous - Total lot 500**

**LOT 600 : MENUISERIE BOIS ET METALIQUE**

601	Portes métalliques de 100*220 y/c toutes sujétions de pose	U	1,00		
602	Fenêtre en chassis NACO y/c grille antivol	U	1,00		

**Sous - total lot 600**

**Lot 700 : PLOMBERIE ET PUIT**

701	Construction d'une paillasse en béton y/c evier et toutes sujétions	ens	1,00		
702	Construction d'une rigole sanitaire y/c grille métallique	ens	1,00		

**Sous - Total lot 700**

**Lot 800 : ELECTRICITE**

801	F et P de Gaines annelée	Rleau	1,00		
802	f et p de Câbles VGV 1,5 mm2	Rleau	1,00		
803	f et p de Fil TH 2,5 mm2	Rleau	1,00		
804	F et P de Réglettes avec tubes fluo de 1,20 y compris toutes sujétions	U	2,00		



805	F et P de Prises et interrupteurs encastrés	U	4,00		
806	Attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ens	1,00		
<b>Sous - Total lot 800</b>					-
LOT 900 : REVETEMENT SOL ET MURS					
901	Enduit intérieur au mortier dosé à 400 kg/m3	M2	120,00		
<b>Sous - Total lot 900</b>					-
LOT 1000 : PEINTURE					
1001	Peinture bicouche sur murs intérieurs et plafond en Pantex 800	M2	20,00		
1002	Peinture bicouche sur murs extérieurs Pantex 1300	M2	60,00		
1003	Peinture à huile « email « A » sur plinthes et menuiseries métalliques et soubassement	M2	10,40		
<b>Sous - Total lot 1000</b>					-
LOT 1100 : EQUIPEMENTS					
1101	bac de stockage de géniteurs	U	1,00		
1102	système d'incubation	U	1,00		
1103	Bac d'alevinage	U	2,00		
1104	Bac de pré grossissement	U	1,00		
<b>Sous - Total lot 1200</b>					-



N° LOT	RECAPUTILATIF	MONTANT
100	<b>Travaux Préparatoires</b>	
200	<b>Terrassements</b>	
300	<b>Fondations</b>	
400	<b>Maçonnerie - Élévations</b>	
500	<b>Charpente - Couverture - Plafond</b>	
600	<b>Menuiserie Bois et Métallique</b>	
700	<b>Plomberie sanitaire</b>	



800	Électricité	
900	Revêtement murs sol	
1000	Peinture	
1100	EQUIPEMENTS	
	TOTAL H.T.V.A .....	
	T.V.A (19,25 %) .....	
	A.I.R. (5,5%) .....	
	TOTAL DES TAXES .....	
	TOTAL T.T.C. ....	
	NET A MANDATER .....	

Arrêté le présent devis estimatif à la somme de : [montant en lettres (en chiffres)] FCFA Toutes Taxes Comprises (T.T.C)

LE RESTE SANS CHANGEMENT



**N.B :** Par conséquent, les ouvertures des plis précédemment prévues pour les 21 et 22 avril 2025 sont reportées aux date du 05 (pour les AONO N°s 01, 02, 03,04 et 05) et 06 (pour les AONO N°s 06, 07, 08,09 et 010) Mai 2025 aux lieu et heures initialement indiqués.

Par ailleurs, il invite les soumissionnaires à se rapprocher de ses services afin de prendre connaissance de l'additif modifiant certaines dispositions desdits DAO.

Le Maire sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous.

Ampliations :

- ❖ MINMAP/K ;
- ❖ ARMP/Est ;
- ❖ P/CIPM/C.Ouli ;
- ❖ Chrono/Archives.

Fait à OULI le 02 MAI 2025  
Le Maire  
  
  
Abah Levy