

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

*Paix – travail – patrie*

\*\*\*\*\*

REGION DU SUD

\*\*\*\*\*

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

\*\*\*\*\*

COMMUNE D'AMBAM

\*\*\*\*\*


COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES  
MARCHES DE LA COMMUNE D'AMBAM

\*\*\*\*\*



REPUBLIC OF CAMEROON

*Peace – work – fatherland*



INTERNAL PROCUREMENT COMMISSION

BP 163 AMBAM

MAITRE D'OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D'AMBAM

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE D'AMBAM

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES  
MARCHES DE LA COMMUNE D'AMBAM

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN  
PROCEDURE D'URGENCE N°006/DAONO/PU/RS/DVNT/C-  
AMBAM/ CIPM/2025 DU 26/03/20252025 POUR LES TRAVAUX  
D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE EN TERRE  
ZANMINKAN-NGAN D'UNE LONGUEUR TOTALE DE 12 KM  
DANS LA COMMUNE D'AMBAM, DEPARTEMENT DE LA  
VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD.**

FINANCEMENT : FONDS ROUTIER-MINTP

IMPUTATION : .....

EXERCICE : 2025

**DOSSIER TYPE D'APPEL D'OFFRES N°006**

**ADDITIF N°001**

ADDITIF N°001 RELATIF A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN URGENCE N°006/DAONO/PU/RS/DVNT/C-AMBAM/ CIPM/2025 DU 26/03/2025 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE EN TERRE ZANMINKAN-NGAN D'UNE LONGUEUR TOTALE DE 12 KM DANS LA COMMUNE D'AMBAM, DÉPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, Le Maire de la Commune d'Ambam porte à l'attention des potentiels soumissionnaires du changement du devis quantitatif et estimatif suivi de celui du bordereau des prix unitaires relativement à l'appel d'offres ci-dessus mentionné.


Pour ce fait, il ressort ce qui suit :

**ANCIEN :**


« MODELE DU CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE EN TERRE ZAMINKAN- NGANG D'UNE LONGUEUR TOTALE DE 12 KM.			
N°	DESIGNATION	UNITE	PRIX UNITAIRE (En chiffres)
<b>LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATION</b>			
TM001	<b>Installation du chantier</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au CCTP au forfait et comprends notamment : Signalisation de chantier l'étude d'exécution, la mise en place d'un dispositif (panneau de chantier et dispositif de signalisation horizontale) permettant d'avertir aux différents usagers de la route, de la présence des travaux exécutés par des engins lourds l'installation de l'entreprise. Il rémunère tous les travaux tels que la construction d'une baraque de chantier ou la location formalisée d'un local devant servir de bureau et de magasin, la production des documents d'exécution (plans, projet d'exécution, journal de chantier, plan de récolement). Le forfait sera versé à cinquante pour cent (50%) dès la mise à disposition de ce local ; à quarante pour cent dès la production effective des documents exigés. Ce forfait de 40% sera divisé ainsi qu'il suit : (journal de chantier : 10% et 30% dès l'approbation du projet d'exécution). Les dix cent (10%) restants seront versés après l'approbation du plan de récolement. <b>Le Forfait à FCFA</b>	FF	
TM002	<b>Amené et repli du matériel</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au <b>FORFAIT (FF)</b> , la mobilisation des équipes sur le terrain, des engins du génie civil et autres matériels au chantier, ainsi que le repli de tout cet ensemble à la fin des travaux. Le forfait sera versé à soixante-dix pour cent (70%) dès la mobilisation effective de l'Entreprise sur le terrain. Ce forfait de 70% sera divisé ainsi qu'il suit : (mobilisation des équipes : 25%, 40% pour la mobilisation des engins et du matériel, 5% pour la pose du panneau de signalisation du chantier). Les trente pour cent (30%) restants seront versés après le repli de l'Entreprise à la fin des travaux et la remise en état des lieux. <b>Le Forfait à Francs CFA</b>	FF	
<b>LOT 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENT</b>			
TM101	<b>Débroussaillage mécanique y compris abattage d'arbres et dessouchage de tiges de bambous de chine.</b>  Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE (m2) le débroussaillage qui consiste à nettoyer le terrain et à couper toutes les plantes ligneuses, et les arbustes à l'intérieur de l'emprise hors plate forme. Cette tâche est normalement exécutée manuellement ; elle pourra l'être mécaniquement, à la demande du Maître d'œuvre, dans les zones de faible densité de population ou en cas de difficultés particulières.		




	<p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le défrichement, l'arrachage des herbes, broussailles, plantations à l'intérieur de l'emprise hors plate forme;</li> <li>• l'abattage et le débitage des arbres dont le diamètre est inférieur ou égal à 20 cm;</li> <li>• l'élagage des arbres hors emprise;</li> <li>• le ramassage, l'enlèvement, le transport et l'évacuation des produits de coupe et leur mise en dépôt hors de l'emprise en un lieu agréé par le Maître d'œuvre;</li> <li>• l'enlèvement des produits de curage des fossés, le chargement, le transport quelle que soit la distance, le déchargement et la mise en dépôt provisoire ou définitive en un lieu agréé par le Maître d'œuvre;</li> <li>• toutes les indemnités éventuelles des riverains;</li> <li>• toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales;</li> <li>• et toutes autres sujétions.</li> </ul> <p><b>Le Mètre Carré à : .....f CFA.</b></p>	m <sup>2</sup>	
TM102	<p><b>Ouverture de voie au bulldozer</b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au KILO MÈTRE CARRE (Km2) le déforestation qui consiste à nettoyer le terrain avec des moyens mécaniques ; il est exécuté à l'intérieur de l'emprise hors plate-forme.</p> <p>Ce prix comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le défrichement, l'arrachage des herbes, broussailles, plantations et haies à l'intérieur de l'emprise hors plate-forme;</li> <li>• l'abattage, le dessouchage, l'enlèvement des racines, le débitage d'arbres dont le diamètre est inférieur ou égal à 50 cm;</li> <li>• l'élagage des arbres hors emprise;</li> <li>• le ramassage, l'enlèvement, le transport, l'évacuation des arbres, arbustes, souches et leur mise en dépôt hors de l'emprise en un lieu agréé par le Maître d'œuvre ;</li> <li>• le remblaiement des trous créés par le dessouchage;</li> <li>• l'enlèvement des produits de curage des fossés, le chargement, le transport quelle que soit la distance, le déchargement et la mise en dépôt provisoire ou définitive en un lieu agréé par le Maître d'œuvre;</li> <li>• toutes les indemnités éventuelles des riverains;</li> <li>• toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales;</li> <li>• et toutes autres sujétions.</li> </ul> <p><b>Le Mètre Carré à:..... F CFA</b></p>	m <sup>2</sup>	
TM108a	<p><b>Remblai en graveleux latéritique provenant d'emprunt</b></p> <p>Les prix TM108 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), les remblais en matériaux (à définir), provenant d'emprunt.</p> <p>Ces prix comprennent notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la préparation des lieux d'emprunts, l'ouverture et l'entretien des accès et voies de circulation dans le périmètre de l'exploitation;</li> <li>• les frais éventuels d'expropriation ou d'indemnisation;</li> <li>• l'ouverture des emprunts y compris le débroussaillage, l'abattage d'arbres, l'enlèvement de la terre végétale et la découverte;</li> <li>• l'extraction des matériaux, leur stockage ou reprise sur stocks éventuels;</li> <li>• le transport des matériaux à pied d'œuvre sur une distance n'excédant pas 5000 mètres;</li> <li>• le répandage des matériaux par couches compatibles avec les moyens de compactage ;</li> <li>• le compactage et toutes sujétions de mise en œuvre;</li> <li>• la remise en état des lieux d'emprunt;</li> <li>• toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales;</li> <li>• et toutes autres sujétions.</li> </ul> <p>Remblai en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt</p> <p><b>Le Mètre Cube à:.....F CFA</b></p>	m <sup>3</sup>	

TM110	<p><b>Mise en forme de la plateforme y compris curage/création fossés et divergent en terre</b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat la mise en forme de la plate-forme y/c création des fossés et exutoires au kilomètre (KM)</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au METRE CARRE(m²) de route traitée, la mise en forme de la plate-forme devant recevoir la couche de roulement(routes en terre) ou de fondation(routes revêtues).</p> <p>Ce prix ne comprend pas la remise en forme et le curage des fossés latéraux.</p> <p>Ce prix comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le nettoyage éventuel de la plate-forme existante;</li><li>• l'évacuation des terres végétales existantes éventuelles;</li><li>• la scarification de la plateforme existante ;</li><li>• le réglage de la plate-forme scarifiée (y compris sur les zones en scories volcaniques);</li><li>• l'arrosage et le compactage de la plate-forme;</li><li>• toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales;</li><li>• et toutes autres sujétions.</li></ul> <p><b>Le kilomètre à</b> <b>FCFA</b></p>		
<b>LOT300 : OUVRAGES HYDRAULIQUES-ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE</b>			
TM307a	<p><b>Fourniture et pose des buses métalliques</b></p> <p>Les prix TM307 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE LINEAIRE (ml), la fourniture et la pose des buses métalliques.</p> <p>Ces prix comprennent notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la fourniture et le transport à pied d'œuvre des éléments de buses y compris tous les accessoires et le petit équipement nécessaires au montage et à la pose de la buse;</li><li>• l'enlèvement éventuel des éléments de buses détériorés;</li><li>• l'implantation et le piquetage de l'ouvrage;</li><li>• la mise en place éventuelle d'une déviation provisoire;</li><li>• l'exécution des fouilles en terrain de toutes natures et l'évacuation des produits des fouilles en un lieu agréé par le Maître d'œuvre;</li><li>• l'aménagement du lit de pose, y compris éventuellement la fourniture et le transport à pied d'œuvre des matériaux d'apport, quelle que soit la distance;</li><li>• le montage et la mise en place des buses;</li><li>• la mise en œuvre du revêtement anti corrosion;</li><li>• la réalisation du bloc technique (apport de matériau et mise en œuvre) jusqu'à <math>\frac{\varnothing}{2} + 10</math> cm au moins, (<math>\varnothing</math> étant le diamètre de la buse), au-dessus de la génératrice supérieure de la buse;</li><li>• toutes sujétions de pose (épuisement, pompage, étalement) et de prise en compte des tassements différentiels de l'ouvrage;</li><li>• le nettoyage éventuel des ouvertures amont et aval des buses en vue d'assurer un parfait écoulement;</li><li>• toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales;</li><li>• Le raccordement du bloc technique à la chaussée existante avec des pentes inférieures à 4%;</li><li>• et toutes autres sujétions.</li></ul> <p>Fourniture et pose de buses métalliques <math>\varnothing</math> 1000 mm</p> <p><b>Le Mètre-Linéaire à:..... F CFA</b></p>	ml	
TM308a	<p><b>Puisard en maçonnerie pour buse <math>\varnothing</math> 1000 mm</b></p> <p>Les prix TM308a rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITE (U), la construction de puisard en maçonnerie ou en béton armé pour buse.</p> <p>Ces prix comprennent notamment :</p> <p>Pour les puisards en maçonnerie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les matériaux (moellons,</li></ul>		





	<p>ciment, sable, gravier etc) et matériels nécessaires à l'exécution des maçonneries;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'implantation et le piquetage de l'ouvrage;</li> <li>• l'exécution des fouilles, quelle que soit la nature du terrain, le transport et la mise en dépôt des produits de fouilles en un lieu indiqué par le Maître d'Œuvre, quelle que soit la distance;</li> <li>• la fabrication du mortier dosé à 400 kg de ciment par mètre cube et la mise en œuvre soignée de la maçonnerie y compris le calage, le réglage, l'humidification des moellons, le façonnage des joints par rejointoiement;</li> <li>• le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords;</li> <li>• toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales;</li> <li>• et toutes autres sujétions.</li> </ul> <p><b>L'unité à ..... F CFA</b></p>		
TM308b	<p><b>Têtes de buse en maçonnerie pour Ø800</b></p> <p>Les prix TM308 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITE (U), la construction des têtes de buse en maçonnerie ou en béton armé. Ces prix comprennent notamment :</p> <p>Pour les têtes de buse en maçonneries :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les matériaux (moellons, ciment, sable, gravier etc) et matériels nécessaires à l'exécution des maçonneries,</li> <li>• l'implantation et le piquetage de l'ouvrage,</li> <li>• l'exécution des fouilles, quelle que soit la nature du terrain, le transport et la mise en dépôt des produits de fouilles en un lieu indiqué par le Maître d'Œuvre, quelle que soit la distance,</li> <li>• la fabrication du mortier dosé à 400 kg de ciment par mètre cube et la mise en œuvre soignée de la maçonnerie y compris le calage, le réglage, l'humidification des moellons, le façonnage des joints par rejointoiement,</li> <li>• le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords,</li> <li>• toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales,</li> <li>• Et toutes autres sujétions.</li> </ul> <p><b>L'unité à ..... F CFA</b></p>	U	
TM311	<p><b>réfection de garde - corps métallique</b></p> <p>ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE LINEAIRE (ml), la réfection de garde-corps de protection sur les ouvrages d'art.</p> <p>Ces prix comprennent notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la dépose de tout ou partie du garde-corps défectueux, les démolitions éventuelles;</li> <li>• la fourniture, et le transport à pied d'œuvre quelle que soit la distance des éléments de garde-corps et des accessoires de pose;</li> <li>• le montage et la mise en place du garde-corps, le percement éventuel et le scellement des parties encastrées au mortier de ciment;</li> <li>• l'évacuation en un lieu agréé des parties du garde-corps déposées;</li> <li>• l'application d'une couche de peinture anticorrosion sur les éléments métalliques;</li> <li>• l'application de 2 couches de peinture glycérophthalique;</li> <li>• toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales;</li> <li>• et toutes autres sujétions.</li> </ul> <p><b>Le mètre linéaire à..... F CFA</b></p>	ml	



# CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE EN TERRE ZAMINKAN- NGANG D'UNE LONGUEUR TOTALE DE 12 KM.				
N°	DESIGNATION	UNITE	PRIX UNITAIRE (En chiffres)	PRIX TOTAL
<b>LOT 000 : TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATION</b>				
TM001	Installation du chantier	FF		
TM002	Amené et repli du matériel	FF		
Sous total lot 000				
<b>LOT 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENT</b>				
TM101	Débroussaillage mécanique y compris abattage d'arbres et dessouchage de tiges de bambous de chine.	M²		
TM102	Ouverture de voie au bulldozer	M²		
TM108a	Remblai en graveleux latéritique provenant d'emprunt	M³		
TM110	Mise en forme de la plateforme y compris curage/création fossés et divergent en terre	KM		
Sous total lot 100				
<b>LOT300 : OUVRAGES HYDRAULIQUES-ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE</b>				
TM307a	Fourniture et pose des buses métalliques Ø 800 mm	ML		
TM308b	Têtes de buse en maçonnerie pour Ø 800	U		
TM311	Réfection de garde-corps métalliques	ML		
Sous total lot 300				

»


**NOUVEAU :**


«

MODELE DU CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE EN TERRE ZAMINKAN- NGANG D'UNE LONGUEUR TOTALE DE 12 KM.			
N°	DESIGNATION	UNITE	PRIX UNITAIRE (En chiffres)
<b>LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATION</b>			
TM001	<b>Installation du chantier</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au CCTP au forfait et comprends notamment : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Signalisation de chantier</li> <li>➤ l'étude d'exécution, la mise en place d'un dispositif (panneau de chantier et dispositif de signalisation horizontale) permettant d'avertir aux différents usagers de la route, de la présence des travaux exécutés par des engins lourds</li> <li>➤ l'installation de l'entreprise. Il rémunère tous les travaux tels que la construction d'une baraque de chantier ou la location formalisée d'un local devant servir de bureau et de magasin, la production des documents d'exécution (plans, projet d'exécution, journal de chantier, plan de récolement). Le forfait sera versé à cinquante pour cent (50%) dès la mise à disposition de ce local ; à quarante pour cent dès la production effective des documents exigés. Ce forfait de 40% sera</li> </ul>	FF	



	divisé ainsi qu'il suit : ( journal de chantier : 10% et 30% dès l'approbation du projet d'exécution). Les dix cent (10%) restants seront versés après l'approbation du plan de récolement. <b>Le Forfait à _____ FCFA</b>		
TM002	<b>Amené et repli du matériel</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au <b>FORFAIT (FF)</b> . la mobilisation des équipes sur le terrain, des engins du génie civil et autres matériels au chantier, ainsi que le repli de tout cet ensemble à la fin des travaux. Le forfait sera versé à soixante-dix pour cent (70%) dès la mobilisation effective de l'Entreprise sur le terrain. Ce forfait de <b>70%</b> sera divisé ainsi qu'il suit : (mobilisation des équipes : 25%, 40% pour la mobilisation des engins et du matériel, 5% pour la pose du panneau de signalisation du chantier). Les trente pour cent (30%) restants seront versés après le repli de l'Entreprise à la fin des travaux et la remise en état des lieux. <b>Le Forfait à _____ Francs CFA</b>		
<b>LOT 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENT</b>			
TM101	<b>Débroussaillage mécanique y compris abattage d'arbres et dessouchage de tiges de bambous de chine.</b>  Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au <b>MÈTRE CARRE (m2)</b> le débroussaillage qui consiste à nettoyer le terrain et à couper toutes les plantes ligneuses, et les arbustes à l'intérieur de l'emprise hors plate-forme. Cette tâche est normalement exécutée manuellement ; elle pourra l'être mécaniquement, à la demande du Maître d'œuvre, dans les zones de faible densité de population ou en cas de difficultés particulières. Ce prix comprend notamment : <ul style="list-style-type: none"> <li>• le défrichage, l'arrachage des herbes, broussailles, plantations à l'intérieur de l'emprise hors plate-forme;</li> <li>• l'abattage et le débitage des arbres dont le diamètre est inférieur ou égal à 20 cm;</li> <li>• l'élagage des arbres hors emprise;</li> <li>• le ramassage, l'enlèvement, le transport et l'évacuation des produits de coupe et leur mise en dépôt hors de l'emprise en un lieu agréé par le Maître d'œuvre;</li> <li>• l'enlèvement des produits de curage des fossés, le chargement, le transport quelle que soit la distance, le déchargement et la mise en dépôt provisoire ou définitive en un lieu agréé par le Maître d'œuvre;</li> <li>• toutes les indemnités éventuelles des riverains;</li> <li>• toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales;</li> <li>• et toutes autres sujétions.</li> </ul> <b>Le Mètre Carré à : .....f CFA.</b>	m <sup>2</sup>	
TM102	<b>Ouverture de voie au bulldozer</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au <b>KILO MÈTRE CARRE (Km2)</b> le déforestage qui consiste à nettoyer le terrain avec des moyens mécaniques ; il est exécuté à l'intérieur de l'emprise hors plate-forme. Ce prix comprend notamment: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le défrichage, l'arrachage des herbes, broussailles, plantations et haies à l'intérieur de l'emprise hors plate-forme;</li> <li>• l'abattage, le dessouchage, l'enlèvement des racines, le débitage d'arbres dont le diamètre est inférieur ou égal à 50 cm;</li> <li>• l'élagage des arbres hors emprise;</li> <li>• le ramassage, l'enlèvement, le transport, l'évacuation des arbres, arbustes, souches et leur mise en dépôt hors de l'emprise en un lieu agréé par le Maître d'œuvre ;</li> <li>• le remblaiement des trous créés par le dessouchage;</li> </ul>		



	<ul style="list-style-type: none"><li>• l'enlèvement des produits de curage des fossés, le chargement, le transport quelle que soit la distance, le déchargement et la mise en dépôt provisoire ou définitive en un lieu agréé par le Maître d'œuvre;</li><li>• toutes les indemnisations éventuelles des riverains;</li><li>• toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales;</li><li>• et toutes autres sujétions.</li></ul> <p><b>Le Mètre Carré à:..... F CFA</b></p>	m <sup>2</sup>	
TM108a	<p><b>Remblai en graveleux latéritique provenant d'emprunt</b></p> <p>Les prix TM108 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), les remblais en matériaux (à définir), provenant d'emprunt.</p> <p>Ces prix comprennent notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la préparation des lieux d'emprunts, l'ouverture et l'entretien des accès et voies de circulation dans le périmètre de l'exploitation;</li><li>• les frais éventuels d'expropriation ou d'indemnisation;</li><li>• l'ouverture des emprunts y compris le débroussaillage, l'abattage d'arbres, l'enlèvement de la terre végétale et la découverte;</li><li>• l'extraction des matériaux, leur stockage ou reprise sur stocks éventuels;</li><li>• le transport des matériaux à pied d'œuvre sur une distance n'excédant pas 5000 mètres;</li><li>• le répannage des matériaux par couches compatibles avec les moyens de compactage ;</li><li>• le compactage et toutes sujétions de mise en œuvre;</li><li>• la remise en état des lieux d'emprunt;</li><li>• toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales;</li><li>• et toutes autres sujétions.</li></ul> <p>Remblai en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt</p> <p><b>Le Mètre Cube à:..... F CFA</b></p>	m <sup>3</sup>	
TM110	<p><b>Mise en forme de la plateforme y compris curage/création fossés et divergent en terre</b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat la mise en forme de la plate-forme y/c création des fossés et exutoires au kilomètre (KM)</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE(m²) de route traitée, la mise en forme de la plate-forme devant recevoir la couche de roulement(routes en terre) ou de fondation(routes revêtues).</p> <p>Ce prix ne comprend pas la remise en forme et le curage des fossés latéraux.</p> <p>Ce prix comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le nettoyage éventuel de la plate-forme existante;</li><li>• l'évacuation des terres végétales existantes éventuelles;</li><li>• la scarification de la plateforme existante ;</li><li>• le réglage de la plate-forme scarifiée (y compris sur les zones en scories volcaniques);</li><li>• l'arrosage et le compactage de la plate-forme;</li><li>• toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales;</li><li>• et toutes autres sujétions.</li></ul> <p><b>Le kilomètre à..... FCFA</b></p>	km	
<b>LOT300 : OUVRAGES HYDRAULIQUES-ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE</b>			
TM307a	<p><b>Fourniture et pose des buses métalliques</b></p> <p>Les prix TM307 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE LINEAIRE (ml), la fourniture et la pose des buses métalliques.</p> <p>Ces prix comprennent notamment :</p>		





	<ul style="list-style-type: none"><li>• la fourniture et le transport à pied d'œuvre des éléments de buses y compris tous les accessoires et le petit équipement nécessaires au montage et à la pose de la buse;</li><li>• l'enlèvement éventuel des éléments de buses détériorés;</li><li>• l'implantation et le piquetage de l'ouvrage;</li><li>• la mise en place éventuelle d'une déviation provisoire;</li><li>• l'exécution des fouilles en terrain de toutes natures et l'évacuation des produits des fouilles en un lieu agréé par le Maître d'œuvre;</li><li>• l'aménagement du lit de pose, y compris éventuellement la fourniture et le transport à pied d'œuvre des matériaux d'apport, quelle que soit la distance;</li><li>• le montage et la mise en place des buses;</li><li>• la mise en œuvre du revêtement anti corrosion;</li><li>• la réalisation du bloc technique (apport de matériau et mise en œuvre) jusqu'à <math>\varnothing/2 + 10</math> cm au moins, (<math>\varnothing</math> étant le diamètre de la buse), au-dessus de la génératrice supérieure de la buse;</li><li>• toutes sujétions de pose (époussetage, pompage, étalement) et de prise en compte des tassements différentiels de l'ouvrage;</li><li>• le nettoyage éventuel des ouvertures amont et aval des buses en vue d'assurer un parfait écoulement;</li><li>• toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales;</li><li>• Le raccordement du bloc technique à la chaussée existante avec des pentes inférieures à 4%;</li><li>• et toutes autres sujétions.</li></ul> <p>Fourniture et pose de buses métalliques <math>\varnothing</math> 1000 mm</p> <p><b>Le Mètre-Linéaire à : ..... F CFA</b></p>	ml	
TM308a	<p><b>Puisard en maçonnerie pour buse <math>\varnothing</math> 1000 mm</b></p> <p>Les prix TM308a rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITE (U), la construction de puisard en maçonnerie ou en béton armé pour buse.</p> <p>Ces prix comprennent notamment :</p> <p>Pour les puisards en maçonnerie :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les matériaux (moellons, ciment, sable, gravier etc) et matériels nécessaires à l'exécution des maçonneries;</li><li>• l'implantation et le piquetage de l'ouvrage;</li><li>• l'exécution des fouilles, quelle que soit la nature du terrain, le transport et la mise en dépôt des produits de fouilles en un lieu indiqué par le Maître d'Œuvre, quelle que soit la distance;</li><li>• la fabrication du mortier dosé à 400 kg de ciment par mètre cube et la mise en œuvre soignée de la maçonnerie y compris le calage, le réglage, l'humidification des moellons, le façonnage des joints par rejointoiement;</li><li>• le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords;</li><li>• toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales;</li><li>• et toutes autres sujétions.</li></ul> <p><b>L'unité à ..... F CFA</b></p>	U	
TM308b	<p><b>Têtes de buse en maçonnerie pour <math>\varnothing</math>800</b></p> <p>Les prix TM308b rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITE (U), la construction des têtes de buse en maçonnerie ou en béton armé.</p> <p>Ces prix comprennent notamment :</p> <p>Pour les têtes de buse en maçonneries :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les matériaux (moellons, ciment, sable, gravier etc) et matériels nécessaires à l'exécution</li></ul>		

	des maçonneries, • l'implantation et le piquetage de l'ouvrage, • l'exécution des fouilles, quelle que soit la nature du terrain, le transport et la mise en dépôt des produits de fouilles en un lieu indiqué par le Maître d'Œuvre, quelle que soit la distance, • la fabrication du mortier dosé à 400 kg de ciment par mètre cube et la mise en œuvre soignée de la maçonnerie y compris le calage, le réglage, l'humidification des moellons, le façonnage des joints par rejointoiement, • le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords, • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales, • Et toutes autres sujétions. L'unité à .....F CFA		
TM311	<b>réfection de garde - corps métallique</b> ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE LINEAIRE (ml), la réfection de garde-corps de protection sur les ouvrages d'art. Ces prix comprennent notamment: • la dépose de tout ou partie du garde-corps défectueux, les démolitions éventuelles; • la fourniture, et le transport à pied d'œuvre quelle que soit la distance des éléments de garde-corps et des accessoires de pose; • le montage et la mise en place du garde-corps, le percement éventuel et le scellement des parties encastrées au mortier de ciment; • l'évacuation en un lieu agréé des parties du garde-corps déposées; • l'application d'une couche de peinture anticorrosion sur les éléments métalliques; • l'application de 2 couches de peinture glycérophthalique; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. Le mètre linéaire à .....F CFA	ml	

### CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE EN TERRE ZAMINKAN- NGANG D'UNE LONGUEUR TOTALE DE 12 KM.					
N°	DESIGNATION	UNITE	QUANTITES	PRIX UNITAIRE (En chiffres)	PRIX TOTAL
<b>LOT 000 : TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATION</b>					
TM001	Installation du chantier	FF	1		
TM002	Amené et repli du matériel	FF	1		
Sous total lot 000					
<b>LOT 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENT</b>					
TM101	Débroussaillage mécanique y compris abattage d'arbres et dessouchage de tiges de bambous de chine.	M <sup>2</sup>	52 320		
TM102	Ouverture de voie au bulldozer	M <sup>2</sup>	40 980		
TM108a	Remblai en graveleux latéritique provenant d'emprunt	M <sup>3</sup>	1 620		
	Mise en forme de la plateforme y compris	KM	15		



TM110	curage/création fossés et divergent en terre				
Sous total lot 100					
<b>LOT300 : OUVRAGES HYDRAULIQUES-ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE</b>					
TM307a	Fourniture et pose des buses métalliques Ø 800 mm	ML	50.40		
TM308b	Têtes de buse en maçonnerie pour Ø 800	U	14		
TM311	Réfection de garde-corps métalliques	ML	24		
Sous total lot 300					

**Arrête le présent Devis à la somme TTC de :**

»

Les autres pièces n'ayant pas fait l'objet de modifications dans le présent additif restent sans changement.

Ambam le 23 AVR 2025  
**LE MAIRE**  
**(AUTORITE CONTRACTANTE)**

COPIE :

- ARMP
- D.D.MINMAP/VNT
- DDMINTP/VNT
- ARMP/SUD
- PRESIDENT CIPM AMBAM
- INTERESSES
- ARCHIVAGE

