

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

**COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES
MARCHES PUBLICS**


REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION

INTERNAL TENDERS BOARD

**MAITRE D'OUVRAGE
MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES**



COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N°10/AONO/MINESEC/CIPM/2025 DU 04/06/2025
EN PROCEDURE D'URGENCE**

**POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CERTAINES
INFRASTRUCTURES AU LYCEE TECHNIQUE ET
PROFESSIONNEL AGRICOLE DE YAGOUA
EN CINQ (05) LOTS**

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

FINANCEMENT : BIP -MINESEC

EXERCICE 2025

IMPUTATIONS:

Lot 01: 59 25 112 01-571306-523314

Lot 02: 59 25 112 01-571306-523412

Lot 03: 59 25 112 01-571306-523311

Lot 04: 59 25 112 01-571306-523317


Lot 05: 59 25 112 01-571306-523212


>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

SOMMAIRE

Pièce n° 1 : Avis d'Appel d'Offres (AAO).....	3
Pièce n° 2 : Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO).....	14
Pièce n° 3 : Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO).....	34
Pièce n° 4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).....	38
Pièce n° 5 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).....	48
Pièce n° 6 : Cadre du Bordereau des prix unitaires.....	70
Pièce n° 7 : Cadre du Détail quantitatif et estimatif.....	114
Pièce n° 8 : Le cadre du sous détail des prix.....	139
Pièce n° 9 : Modèle de Marché.....	142
Pièce n° 10 : Formulaire et modèles à utiliser.....	147
Pièce n° 11 : Charte d'intégrité	165
Pièce n° 12 : Déclaration d'engagement au respect des clauses sociales et environnementales	167
Pièce n° 13 : Visa de maturité ou Justificatifs des études préalables	169
Pièce n° 14 : Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics	171
Pièce n° 15 : Procédure de soumission en ligne	173
Annexes Grille d'évaluation	175





PIECE N° 01

AVIS D'APPEL D'OFFRES

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
=====

MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRES
=====

SECRETARIAT GENERAL
=====

DIRECTION DES RESSOURCES
FINANCIERES ET MATERIELLES
=====

SOUS DIRECTION DU BUDGET
=====

SERVICE DES MARCHES PUBLICS
=====

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
=====

MINISTRY OF SECONDARY
EDUCATION
=====

SECRETARIAT GENERAL
=====

DEPARTMENT OF FINANCIAL
AND MATERIAL RESOURCES
=====

SUB DEPARTMENT OF BUDGET
=====

SERVICE OF PUBLIC CONTRACTS
=====

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 10/AONO/MINESEC/CIPM/2025 DU 04/06/2025
EN PROCEDURE D'URGENCE
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES
AU LYCEE TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL AGRICOLE DE YAGOUA
EN CINQ (05) LOTS
FINANCEMENT : BIP -MINESEC EXERCICE 2025

1. Objet :

Dans le cadre de l'exécution du budget programme 2025, le Ministre des Enseignements Secondaires lance en procédure d'urgence un Appel d'Offres National Ouvert relatif aux travaux de construction de certaines infrastructures au Lycée Technique et Professionnel Agricole de Yagoua en cinq (05) Lots, dans la Région l'Extrême-Nord, Département du Mayo-Danay, Arrondissement de Yagoua.

2. Consistance des travaux et prestations

Les travaux objet du présent Appel d'Offres au Lycée Technique et Professionnel Agricole de Yagoua comprennent :

- ✓ **Lot 01 :** Travaux de construction d'un local technique ;
- ✓ **Lot 02 :** Travaux de construction de deux (02) Forages avec deux châteaux d'eaux et deux points d'eau
- ✓ **Lot 03 :** Travaux de construction d'un atelier de maintenance des équipements agropastoraux
- ✓ **Lot 04 :** Travaux de construction de la bergerie
- ✓ **Lot 05 :** Travaux de construction de deux (02) logements d'astreints (Proviseur et Personnel).

3. Allotissement

Les travaux faisant l'objet du présent appel d'offres sont regroupés en cinq (05) lots comme suit :

- ✓ Lot 01 : Travaux de construction d'un local technique ;
- ✓ Lot 02 : Travaux de construction de deux (02) forages avec deux châteaux d'eau et deux points d'eau ;
- ✓ Lot 03 : Travaux de construction d'un atelier de maintenance de matériel agropastoral ;
- ✓ Lot 04 : Travaux de construction de la bergerie ;
- ✓ Lot 05 : Travaux de construction de deux (02) logements de garde.

4. Délai d'exécution


Le délai d'exécution des travaux du présent Appel d'Offres est de quatre (4) mois par Lot.

Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer lesdits travaux.

5. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel des travaux issus des études préalables est de FCFA TTC 279.544.411 (Deux cent soixante-dix-neuf millions cent quarante-quatre mille quatre cent onze Francs CFA). Soit pour le :

- Lot 01 : FCFA TTC 23.254.599: Travaux de construction d'un local technique ;
- Lot 02 : FCFA TTC 27.804.545: Travaux de construction de deux (02) Forages avec deux châteaux d'eaux et deux points d'eau ;
- Lot 03 : FCFA TTC 58.542.403: Travaux de construction d'un atelier de maintenance des équipements agropastoraux ;
- Lot 04 : FCFA TTC: 83.231.633 Travaux de construction de la bergerie;
- Lot 05 : FCFA TTC 86.711.231 : Travaux de construction de deux (02) logements d'astreints.



6. Participation

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux Entreprises et PME de droit Camerounais, retenues dans le cadre d'une catégorisation, ayant une expérience avérée dans le domaine de la construction des bâtiments, des travaux publics et Hydrauliques.

La participation des entreprises sous forme de groupement est admise conformément à la réglementation en vigueur.

7. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres, sont financés par le Budget d'Investissement Public (BIP) de l'Exercice 2025, sur les ligne(s) d'imputation(s) budgétaire(s):

Lot 01: 59 25 112 01-571306-523314

Lot 02: 59 25 112 01-571306-523412

Lot 03: 59 25 112 01-571306-523311

Lot 04: 59 25 112 01-571306-523317

Lot 05: 59 25 112 01-571306-523212

8. Soumission

Le mode de soumission retenu pour le présent Appel d'Offres est exclusivement en ligne.

9. Cautions de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission timbrée pour chaque lot établi par une banque de premier ordre ou un Organisme financier agréé par le Ministère chargé des Finances et un récépissé d'attestation de consignation délivré par la CDEC aux montants ci-après :

- Lot 01: FCFA TTC 231 545 (Deux cent trente un mille cinq cent quarante-cinq);
- Lot 02 : FCFA TTC 278 045 (Deux cent soixante-dix-huit mille quarante-cinq);
- Lot 03: FCFA TTC 585 424 (Cinq cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent vingt-quatre) ;
- Lot 04: FCFA TTC: 832 315 (Huit cent trente-deux mille trois cent quinze);
- Lot 05 : FCFA TTC 867 115 (Huit cent soixante-sept mille cent quinze).

Soit au total 2.795.444 FCFA pour les cinq (05) Lots (Deux millions sept quatre-vingt-quinze mille quatre cent quarante-quatre).

Chaque caution de soumission timbrée, acquittée à la main, est délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des Finances pour émettre les cautions dans le domaine des Marchés Publics et dont la liste figure dans la pièce 15 du DAO dont le montant par lot est ci-dessus mentionné.

Il est valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres.

L'absence de la caution de soumission timbrée délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances et du récépissé de la CDEC entraînera le rejet pur et simple de l'offre.

Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente.

La caution de soumission présentée par un Soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres.

Le Dossier physique d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Ministère des Enseignements Secondaires - Direction des Ressources Financières et Matérielles, Service des Marchés Publics, bâtiment « C » porte 813, Tél.: 222 23 43 59, et la version électronique sur la plateforme COLEPS aux adresses <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm> dès publication du présent Avis.

11. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu au Ministère des Enseignements Secondaires, Direction des Ressources Financières et Matérielles, Service des Marchés Publics bâtiment « C » porte 813, Tél. : 222 23 43 59, dès publication du présent Avis, contre présentation d'une quittance de versement au Trésor Public de la somme non remboursable de FCFA 130 000 (Cent trente mille Francs CFA), représentant les frais d'achat du Dossier.

Il est également possible d'obtenir le DAO par téléchargement gratuit sur la plateforme COLEPS disponible aux adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission en ligne est conditionnée par le paiement des frais d'achat du DAO.

12. Taille et format des fichiers

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l'offre du soumissionnaire sont les suivantes:

- 05 MO pour l'Offre Administrative

- 15 MO pour l'Offre Technique ;
- 05 MO pour l'Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;
- JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

13. Remise des offres

Chaque offre est rédigée en français ou en anglais.

L'offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le 03/07/2025 à 13 heures. Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l'indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus des références du Dossier d'Appel d'Offres dans les délais impartis, au Ministère des Enseignements Secondaires - Direction des Ressources Financières et Matérielles, Sous-Direction du Budget, Service des Marchés Publics, Bâtiment « C » porte 813, Tél. : 222 23 43 59, avec la mention ci-dessous en plus des références du Dossier d'Appel d'Offres.

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 102.../AONO/MINESEC/CIPM/2025 DU 04/06/2025
EN PROCEDURE D'URGENCE

**POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES AU LYCEE
TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL AGRICOLE DE YAGOUA EN CINQ (05) LOTS**
« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

14. Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable, notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréé par le Ministère chargé des Finances.

15. Ouverture des offres

L'ouverture des offres aura lieu le 03/07/2025 à 14 heures dans la salle des Conférences, sis à la Cellule d'Appui à l'Action Pédagogique (CAAP) du MINESEC, Poste Centrale, Face Cathédrale par la Commission Interne de Passation de Marchés (CIMP) du MINESEC siégeant en présence des Soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du Dossier.

Cette ouverture se fera en un temps.

16. Critères d'évaluation :



Les offres seront évaluées selon les principaux critères suivants :

A/ Critères éliminatoires

- Absence ou non-conformité de la caution de soumission à l'ouverture des offres ;
- Dossier administratif incomplet ou pièce administrative non conforme 48 heures après l'ouverture des offres, à l'exception du cautionnement de soumission et/ou de récépissé de la CDEC ;
- Délai d'exécution supérieur à celui prescrit (supérieur à quatre mois)
- Fausses déclarations ou pièces falsifiées ;
- Omission dans l'offre financière, d'un prix unitaire quantifié ou d'une pièce de l'offre financière ;
- Absence de déclaration sur l'honneur de non abandon des marchés au cours des trois (03) dernières années ;
- Non satisfaction de 6 oui / 8 des critères essentiels ;
- Absence de l'attestation de catégorisation ou de la copie certifiée de la demande de catégorisation délivrée par les services compétents du MINMAP ;
- Non-respect du format de fichier des offres ;
- Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS

B/ Critères essentiels

- 1- Présentation générale de l'offre ;
- 2- Références du Candidat ou Soumissionnaire ;
- 3- Rapport de visite et photographies des sites signés sur l'honneur par le soumissionnaire ;
- 4- Personnel ;



- 5- Matériels et moyens logistiques ;
- 6- Attestation de capacité financière ;
- 7- Méthodologie générale d'exécution ;
- 8- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque page, daté, signé et cacheté à la dernière avec la mention manuscrite «lu et approuvé »; Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à chaque page, daté, signé et cacheté à la dernière avec la mention manuscrite «lu et approuvé»; Charte d'intégrité datée et signée; Déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée.

Cette évaluation se fera suivant le mode binaire (oui ou non) avec un minimum acceptable d'au moins 6 oui / 8 de l'ensemble des critères essentiels pris en compte.

17. Attribution

La Commission Interne de Passation des Marchés proposera au Maître d'Ouvrage d'attribuer le Marché au Soumissionnaire dont l'offre est conforme pour l'essentiel aux prescriptions du DAO, et satisfait à 100% les critères éliminatoires et au moins 6 Oui / 8 de l'ensemble des critères essentiels et jugée la moins disante.

En cas d'attribution de plus d'un lot, il devra présenter un personnel et un matériel distinct par lot.

18. Allotissement

Les travaux objets du présent Appel d'Offres sont constitués en cinq (05) lots répartis comme suit ;

LOTS	DESIGNATIONS
1	Travaux de construction d'un local technique ;
2	Travaux de construction de deux (02) Forages avec deux châteaux d'eaux et deux points d'eau ;
3	Travaux de construction d'un atelier de maintenance des équipements agropastoraux;
4	Travaux de construction de la bergerie ;
5	Travaux de construction de deux (02) logements d'astreints.

Un candidat peut soumissionner pour un ou plusieurs lots, mais ne peut être attributaire de plus de trois (03) Lots. En cas d'attribution de plus d'un lot, il devra présenter un personnel et un matériel distinct par lot.

Au cas où un soumissionnaire serait le moins disant pour plus de deux (02) lots, le Maître d'Ouvrage lui attribuera les deux lots selon :

La combinaison qui tiendra compte des rabais proposés et se basera sur la combinaison qui lui est la plus avantageuse économiquement afin d'arrêter la liste d'attributaires par lot.

19. Durée de validité des offres :

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt (90) jours, à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.

20. Renseignements complémentaires :

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus auprès du Ministère des Enseignements Secondaires - Direction des Ressources Financières et Matérielles, Service des Marchés Publics, Bâtiment « C » porte 813, Tél. : 222 23 43 59 ; ou en ligne sur les plateformes COLEPS ou PRISOFT aux adresses : <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm>, au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

21. Assistante technique

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d'un problème technique ou lié à l'utilisation de la plateforme, bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 235 669 ou écrire à l'adresse email dsi@minmap.cm.

22. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques


Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48.

Fait à Yaoundé, le 04 JUIN 2025

Ampliations :

- ARMP/JDM (pour publication)
- MINMAP
- Président CPM
- Affichage
- Chrono / Archives

Le Ministre des Enseignements Secondaires,


Nalova Lyonga M.T

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
=====

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRES
=====

SECRETARIAT GENERAL
=====

DIRECTION DES RESSOURCES
FINANCIERES ET MATERIELLES
=====

SOUS DIRECTION DU BUDGET
=====

SERVICE DES MARCHES PUBLICS
=====

BUREAU DES APPELS D'OFFRES
=====

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
=====

MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION
=====

SECRETARIAT GENERAL
=====

DEPARTMENT OF FINANCIAL
AND MATERIAL RESOURCES
=====

SUB DEPARTMENT OF BUDGET
=====

SERVICE OF PUBLIC CONTRACTS
=====

TENDER OFFICE
=====

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER
N° 10/ONIT/MINESEC/ITB/2025 OF 10 000 000
IN EMERGENCY PROCEDURE
**FOR THE CONSTRUCTION WORK OF CERTAIN INFRASTRUCTURES AT
THE GOVERNMENT AGRICULTURAL TECHNICAL AND
PROFESSIONAL HIGH SCHOOL OF YAGOUA IN FIVE (05) LOTS.**

**FINANCING: 2025 PUBLIC INVESTMENT LAGDO BUDGET - MINESEC,
BUDGETARY LINE:**

Lot 01: 59 25 112 01-571306-523314
Lot 02: 59 25 112 01-571306-523412
Lot 03: 59 25 112 01-571306-523311
Lot 04: 59 25 112 01-571306-523317
Lot 05: 59 25 112 01-571306-523212

1. Object

Within the framework of the 2025 program budget, the Minister of Secondary Education launches in emergency procedure, an Open National Tender for the construction work of certain infrastructures at the Government Agricultural Technical and Professional High School of Yagoua, Far-North Region, Mayo-Danay Division, Yagoua Sub-division in five (05) lots.

2. Consistency of work

The works to be realized within the framework of this project comprises:

➤ **Lot 01:** Construction work on a technical room


Les travaux comprennent notamment :

1. Travaux préparatoires et Etudes/ Site installation and studies
2. Terrassement/ Earthworks
3. Fondations/ Foundation
4. Maçonnerie Elévation/ Masonry Elevation
5. Charpente Bois-Couverture/ Wood-Roof Frame
6. Menuiserie bois et vitrerie/
7. Menuiserie métallique
8. Electricité + protection contre incendie
9. Peinture
10. VRD et aménagement extérieur.

➤ **Lot 02:** Construction work on on two (02) boreholes with two water towers and two water points

Les travaux comprennent notamment

- 1) Travaux préparatoires et Etudes
- 2) Forage/ boreholes
- 3) Terrassement
- 4) Fondations



- 5) Maçonnerie Elévation
- 6) Menuiserie métallique
- 7) Electricité
- 8) Plomberie -revêtement
- 9) Peinture

• Lot 03 : Construction work on an agropastoral equipment maintenance workshop

Les travaux comprennent notamment :


- i. Travaux préparatoires et Etudes
- ii. Terrassement
- iii. Fondations
- iv. Maçonnerie- Elévation
- v. Charpente Bois-Couverture
- vi. Menuiserie métallique
- vii. Vitrerie
- viii. Electricité
- ix. Fosse septique et puisard
- x. Plomberie et revêtement
- xi. Peinture
- xii. VRD et aménagement extérieur

• Lot 04 : Construction work on the Sheepfold

- i. Travaux préparatoires et Etudes
- ii. Terrassement
- iii. Fondations
- iv. Maçonnerie- Elévation
- v. Charpente Bois-Couverture
- vi. Menuiserie métallique
- vii. Electricité
- viii. Plomberie et revêtement
- ix. Peinture
- x. VRD et aménagement extérieur

• Lot 05: Construction work on two (02) on-call housing (Principal and Personnel):

- i. Travaux préparatoires et Etudes/ Preparatory work and studies
- ii. Terrassement/ Earthworks
- iii. Fondations/ Foundations
- iv. Maçonnerie- Elévation/ Masonry - Elevation
- v. Charpente Bois-Couverture/ Wood-Roof Frame
- vi. Menuiserie métallique/ Metal carpentry
- vii. Vitrerie/ Glazing
- viii. Electricité/ Electricity
- ix. Fosse septique et puisard/ Septic tank and cesspool
- x. Plomberie et revêtement/ Plumbing and covering
- xi. Peinture/ Paint
- xii. VRD et aménagement extérieur/ VRD and exterior design.




3. Allotment

The works subject of the present to call of offers are combined in five (05) Lots as follow:

- Lot 01 : Construction work on a technical room ;
- Lot 02 : Construction work on two (02) boreholes with two water towers and two water points
- Lot 03 : Construction work on an agropastoral equipment maintenance workshop ;
- Lot 04 : Construction work on the Sheepfold
- Lot 05 : Construction work on two (02) on-call housing

4. Execution time

The maximum duration for the execution of works is four (04) Months. This deadline runs from the date of notification of the service order to start the said works for each lot



5. Estimated cost

The estimated cost of the whole project following prior studies stands at FCFA ATI 279.544.411 (Two Hundred seventy nine Million five Hundred and forty four thousand four hundred eleven CFA Francs). Either for:

- Lot 01: FCFA ATI 23.254.599;
- Lot 02: FCFA ATI 27.804.545;
- Lot 03: FCFA ATI 58.542.403;
- Lot 04: FCFA ATI: 83.231.633 ;
- Lot 05 : FCFA ATI 86.711.231.

6. Participation

The participation in this consultation is open to enterprises registered under Cameroonian Laws and having a proven experience in the field of Project Management or the selected enterprises within the framework of a categorization.

The participation of enterprise in the grouped form is admitted in accordance to the currents regulations

Participation for this consultation is open to all enterprises duly registered under Cameroonian Laws and having a proven experience in the field of buildings construction and public works.

7. Financing

The works subjects of this Invitation to Tender are financed by the 2025 Public Investment Budget (PIB) with the following budget allocation lines:

- Lot 01: 59 25 112 01-571306-523314
- Lot 02: 59 25 112 01-571306-523412
- Lot 03: 59 25 112 01-571306-523311
- Lot 04: 59 25 112 01-571306-523317
- Lot 05: 59 25 112 01-571306-523212

8. Submission mode

The submission modes selected for this consultation are either the online mode.

9. Provisional bid bond

Each bidder must attach to their administrative documents, a bid bond of FCFA including tax 2,795,444 (Four million seventy thousand CFA francs), established by a first-rate bank or a financial organization approved by the Ministry of Finance. Either for:

- Lot 01: FCFA including tax 231,545 (Two hundred thirty-one thousand five hundred forty-five);
- Lot 02: FCFA including tax 278,045 (Two hundred seventy-eight thousand forty-five);
- Lot 03: FCFA including tax 585,424 (Five hundred eighty-five thousand four hundred twenty-four);
- Lot 04: FCFA including tax: 832,315 (Eight hundred thirty-two thousand three hundred fifteen);
- Lot 05: FCFA including tax 867,115 (Eight hundred sixty-seven thousand one hundred fifteen).

A total of FCFA including tax 2,795,444 for the five (05) Lots, (*Two million seven ninety-five thousand four hundred forty-four*).

This bid bond is valid for thirty (30) days beyond the original date of validity of the tenders.

The absence of the bid bond issued by a first-rate bank or financial body of first category authorised by the Minister in charge of Finance to issue bonds for public contracts shall lead to the immediate rejection of the offer. A bid bond sub-mitted but that does not have any relation with the consultation concerned shall be considered as absent. The bid bond presented by a tenderer at the bid opening session shall not be accepted.

10. Consultation of the Bidding Documents

The physical tender file can be consulted during working hours at the Ministry of Secondary Education - Department of Financial and Material Resources, Service of Public Contract, Block "C", Room 813, Tel.: 222 23 43 59, and the electronic version on the COLEPS platform available at <http://www.marchespublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm> upon publication of this notice immediately after the publication of this Notice.

11. Acquisition of the Bidding Documents

The file may be obtained from the Ministry of Secondary Education, Department of Financial and Material Resources, Service of Public Contract, Block "C", Room 813, Tel.: 222 23 43 59, upon presentation of a receipt to the Treasury of the non-refundable sum of CFAF 130 000 (one hundred and thirty thousand CFA francs) the purchase of the file.

It is also possible to obtain the tender document by free download on the COLEPS and PRIDESOFT platforms available at the abovementioned addresses for the electronic copy. However, online submission is conditional on the payment of tender file purchase fee.

12. Size and format of the files

For online submission, the maximum sizes of documents that will transmit the platform and constitute the offer of the bidder are as follows:

- 05 MB for the Administrative Offer;
 - 15 MB for the Technical Offer;
 - 05 MB for the Financial Offer.
- Accepted formats are:
- PDF format for textual documents;
 - JPEG for images.

The candidate will use compression software to eventually reduce the size of the files to be transmitted.

13. Submission of tenders

For submission and on pain of rejection, each tender, written in French or in English.

For online submission, the tender must be submitted by the tenderer on the COLEPS platform by 03/07/2025 at 1 pm. A backup copy of the offer stored on a USB key or CD / DVD must be transmitted under sealed cover with a clear and legible "backup copy", in addition to the above mention within the time limits.

OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS N° 41/...../ONIT/MINESEC/ITB/2025 OF 10 4 JUIL 2025
IN EMERGENCY PROCEDURE FOR THE CONSTRUCTION WORK OF CERTAIN INFRASTRUCTURES AT THE
GOVERNMENT AGRICULTURAL TECHNICAL AND PROFESSIONAL HIGH SCHOOL OF YAGOUA IN FIVE (05) LOTS.
"TO BE OPENED ONLY IN THE EXAMINATION SESSION".

14. Admissibility of offers

Under penalty of rejection, the required administrative documents must be imperatively produced in original or certified copies by the issuing services or a competent administrative authority, in accordance with the provisions of the Supplementary Regulations.

They must, dated less than three (03) months before the date of submission of tenders or have been established after the date of signature of the Invitation to Tender.

Any tender which does not comply with the requirements of this notice and the Bidding Documents will be declared inadmissible. In particular, the absence of the bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry of Finance or the non-respect of the models of the tender documents will lead to the rejection of the tender.

A bid bond produced but having no connection with the consultation concerned is considered to be absent. A bid bond submitted by a tenderer during the tender opening session is inadmissible.

Administrative documents and technical and financial bids must be submitted in different and separate sealed envelopes.

The following shall be inadmissible by the Project Owner:

- Bids revealing the identity of the bidder;
- Bids received after the date and time for submission;
- Bids with indication on the identity of the invitation to tender;
- Bids non-compliant with the bidding method.

Failure to produce the number of copies specified in the Special Regulations or offer only in copies

In the case of a restricted invitation to tender (opening in 2 phases): it should be noted that, in addition to the number of copies of the financial bid required, the tenderer shall submit one copy of this financial bid in a sealed envelope to serve as a sample offer, marked as such and intended for the body responsible for regulating public contracts for safekeeping. Failure to submit this sample bid will result in the inadmissibility of the bid of the candidate concerned, as soon as the bids are opened by the Tenders Board.

15. Opening of bids


The opening of bids will take place on 03/07/2025 at 2pm local time in MINESEC Conference Room, at CAAP meeting room near Cathedral-Ydé by the Internal Tender Board of MINESEC sitting in the presence of the bidders or their duly authorized representatives and having a perfect knowledge of the file.

16. Main Evaluation Criteria

Bids will be evaluated according to the following main criteria:

A / Eliminatory Criteria

- Absence or non-compliance of the bid bond at the opening of bids;
- Incomplete administrative file or non-compliant administrative document 48 hours after the opening of bids, with the exception of the bid bond and/or receipt from the CDEC;
- Execution period longer than the prescribed one (more than four months)
- False declarations or falsified documents;
- Omission in the financial offer of a quantified unit price or a document from the financial offer;
- Absence of a sworn statement of non-abandonment of contracts over the past three (03) years;
- Failure to meet 6 yes / 8 of the essential criteria;



- Absence of the categorization certificate or certified copy of the categorization request issued by the competent services of the MINMAP;
- Non-compliance with the bid file format for online submission;
- Absence of the backup copy in the event of a malfunction of the COLEPS platform.

B / Essential Criteria

- General presentation of the offer (summary and colored dividers in the original and the copies, respect for the order of arrangement of the parts in the order requested in the Special Regulations of the Call for Tenders);
- Candidate or Bidder References;
- Site visit report and photographs signed on the bidder's honor;
- Personnel;
- Equipment and logistical resources;
- Certificate of financial capacity;
- General execution methodology;
- Special Technical Clauses (CCTP) initialed on each page, dated, signed, and stamped on the last page with the handwritten note "read and approved"; Special Administrative Clauses (CCAP) initialed on each page, dated, signed, and stamped on the last page with the handwritten note "read and approved"; Integrity Charter dated and signed; Declaration of commitment to compliance with environmental and social clauses dated and signed.

NB: The same candidate cannot be awarded more than three (03) Lots.

This evaluation will be conducted using a binary method (yes or no) with an acceptable minimum of at least 6 yes / 8 for all essential criteria considered

17. Award

The contract will be awarded to the bidder who has offered the lowest bid, substantially in accordance with the requirements of the bidding documents, having met 100% of the eliminatory criteria and at least 6 Yes / 8 of the essential criteria.

If more than one lot is awarded, separate personnel and equipment must be provided for each lot.

18. Maximum number of lots:

A candidate can bid for one or more lots, but cannot be awarded more than three (03) Lots.

In the event that a bidder is the lowest bidder for more than two (02) lots, the Project Owner will award the two lots according to:

The combination which will take into account the discounts offered and will be based on the combination which is the most economically advantageous in order to finalize the list of beneficiaries per lot.

19. Validity of tenders

Bidders shall remain bound by their tenders for a period of ninety (90) days from the closing date for the receipt of tenders.

20. Supplementary information

Additional information can be obtained from the Ministry of Secondary Education - Department of Financial and Material Resources, Service of Public Contracts, Block "C", Room 813, and Phone: 222 23 43 59, or on the COLEPS or PRIDSOFT platforms, at <http://www.marchespublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm>, at least fourteen (14) days before the deadline for submitting tenders.

21. Technical assistance

For technical assistance, in the event of a problem related to the use of the platform please call the numbers (+237) 222 238 155/222 235 669 or write to the email address dsi@minmap.cm.

22. Fight against corruption and bad practices



For any attempt at corruption or bad practice, please call MINMAP or send an SMS to the following numbers: (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48. CONAC: 1517.

Yaoundé, the 04 July 2025

THE MINISTER OF SECONDARY EDUCATION

Copies:

- MINMAP;
- ARMP/JDM;
- Chairman ITB;
- Chairman CCM;
- Notice Board
- Chrono / Archives



Nalova Lyonga



PIECE N° 02

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)

SOMMAIRE

A. Généralités

Article 1^{er} : Portée de la soumission

Article 2 : Financement

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

Article 7 : Visite du site des prestations

B. Dossier d'Appel d'Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d'Appel d'Offres

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres et recours

Article 10 : Modification du Dossier d'Appel d'Offres

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Article 12 : Langue de l'offre

Article 13 : Documents constituant l'offre

Article 14 : Montant de l'offre

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

Article 16 : Validité des offres

Article 17 : Caution de Soumission

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunion préparatoire à l'établissement des offres.

Article 20 : Forme et signature de l'offre

D. Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d'Ouvrage

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

Article 30 : Correction des erreurs

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Evaluation des offres au plan financier

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F. Attribution du Marché

Article 34 : Attribution du Marché


Article 35 : Droit du Maître d'Ouvrage de déclarer un Appel d'Offres infructueux ou d'annuler une procédure

Article 36 : Notification de l'attribution du Marché

Article 37 : Publication des résultats d'attribution du Marché et recours

Article 38 : Signature du Marché

Article 39 : Cautionnement définitif



A. Généralités

Article 1^{er}: Portée de la soumission

- 1.1. Le Maître d'Ouvrage, définie dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO), lance un Appel d'Offres pour la construction et/ou l'achèvement des Prestations décrits dans le Dossier d'Appel d'Offres et brièvement définis dans le RPAO.
Le nom, le numéro d'identification et le nombre de lots faisant l'objet de l'appel d'offres figurent dans le RPAO.
Il y est fait ci-après référence sous le terme "les Prestations".
- 1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.
- 1.3. Dans le présent Dossier d'Appel d'Offres, le terme "jour" désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des prestations objet du présent appel d'offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption/ Principes éthiques

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation, d'exécution, de contrôle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et règlements interdisant les actes de corruption, les manœuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d'intérêts, les délits d'initiés et les complicités.

A cet égard, ils souscrivent la charte d'intégrité dont le modèle est joint en annexe du présent Dossier d'Appel d'Offres (pièce 10).

En vertu de ces principes, le Maître d'ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué :

a. défini, aux fins de cette clause, les expressions de la manière suivante :

i. Est convaincu d'acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l'action d'un agent public au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché ;

ii. Se livre à des "manœuvres frauduleuses " quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché ;

iii. Sont convaincus de « pratiques collusoires» deux ou plusieurs soumissionnaires qui s'entendent dans le but de maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. Se livre à des « pratiques coercitives», quiconque porte atteinte aux personnes ou à leurs biens ou profère des menaces à leur encontre de manière directe ou indirecte, afin d'influencer leurs actions au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché ;

v. Le « conflit d'intérêt » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d'un marché ou surveillant des procédures de passation et/ou de l'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d'un marché conclu par le Maître d'ouvrage ou Maître d'ouvrage Délégué, d'une affectation ou toute situation dans laquelle il a des intérêts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son impartialité dans l'accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement ;

vii. La complicité s'entend de :

vi. L'omission ou la négligence d'effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques prescrits ;

vii. L'abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d'ouvrage ou de l'autorité compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

viii. Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant à la destruction, la falsification, l'altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquête ou toutes fausses déclarations faites aux enquêteurs ou bien toute menace, harcèlement ou intimidation à l'encontre d'une personne aux fins de l'empêcher de révéler des informations relatives à une enquête, ou bien de poursuivre celle-ci.

b. rejettera toute proposition d'attribution, s'il est prouvé que l'attributaire proposé est directement ou par l'intermédiaire d'un agent, coupable de corruption, de conflit d'intérêt, de complicité ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour l'attribution de ce marché.

3.2. L'Autorité chargée des marchés publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant

de l'Administration pour trafic d'influence, de conflits d'intérêts, de délit d'initiés, de complicité, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

3.3..L'Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre à l'encontre des acteurs publics reconnus coupables

Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d'offres ;

est dans le cadre d'un même appel d'offres, représentant légal d'un autre soumissionnaire ;

Participe à plus d'une offre dans le cadre d'un même appel d'offres notamment, soit à titre individuel ou en tant que membre d'un groupement d'entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant soumissionnaire à titre individuel ou membre d'un groupement d'entreprises. Un fournisseur peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de sous-traitant seulement.

Est affilié à un groupe ou entité que le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué a recruté ou envisage de recruter pour participer au contrôle ;

Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué participe au capital du soumissionnaire de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d'interdiction d'intervenir dans la passation et le suivi de l'exécution des Marchés Publics pendant une période n'excédant pas deux (2) ans.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l'appel d'offres est restreint, la consultation s'adresse à tous les candidats retenus à l'issue de la procédure de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l'avis d'appel d'offres et rappelé dans le RPAO, en règle générale, l'appel d'offres s'adresse à tous les soumissionnaires, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité ci-après .:

Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d'offres ;

est dans le cadre d'un même appel d'offres, représentant légal d'un autre soumissionnaire ;

Participe à plus d'une offre dans le cadre d'un même appel d'offres notamment, soit à titre individuel ou en tant que membre d'un groupement d'entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant soumissionnaire à titre individuel ou membre d'un groupement d'entreprises. Un fournisseur peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de sous-traitant seulement.

Est affilié à un groupe ou entité que le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué a recruté ou envisage de recruter pour participer au contrôle ;

Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué participe au capital du soumissionnaire de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire doivent être d'un pays éligible, conformément à la convention de financement, le cas échéant ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérêt sous peine de disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d'intérêt dans les conditions ci-après :

c. Une personne morale de droit public si elle démontre qu'elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) gérée selon les règles de la comptabilité privée et (iii) n'est pas sous la tutelle du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué, sauf autorisation expresse de l'Autorité chargée des marchés publics.

d. Les organisations de la société civile et les Etablissements publics à condition que les prix proposés soient concurrentiels, c'est-à-dire, qu'ils aient été déterminés(i) en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu'ils n'ont pas bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont attribuées au titre de leurs missions de service public.

4.2. L'appel d'offres est ouvert ou restreint selon les spécifications du RPAO à tous les candidats qui remplissent les conditions ci-après :

a. ne pas être en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- b. ne pas être frappé de l'une des interdictions ou de déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu'international;
 - c. souscrire aux déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.
- 4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d'Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire doit être enregistré sur ladite plateforme et disposer d'un certificat électronique valide.
- 4.4. Si l'appel d'offres est restreint, la consultation s'adresse à tous les candidats retenus à l'issue de la procédure de préqualification et/ou à ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l'avis d'appel d'offres et rappelée dans le RPAO

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

- 5.1. Les matériaux, les matériels de l'Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.
- 5.2. En vertu de l'article 5.1 ci-dessus, le terme "provenir" désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d'où proviennent les services.


Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- a. Produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;
- b. Fournir les documents permettant d'établir la qualification du soumissionnaire selon la présentation indiquée à l'article 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l'objet d'une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO .

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- i. La production des bilans certifiés et chiffres d'affaires récents ;
- ii. l'accès à une ligne de crédit ou d'autres ressources financières ;
- iii. Les commandes acquises et les Marchés attribués ;
- iv. la liste du personnel clé ;
- v. La disponibilité du matériel indispensable ;
- vi. Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.



6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- a. L'offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l'Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;
- b. L'offre et le Marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;
- c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d'une copie de l'accord de groupement en bonne et due forme ;
- d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l'ensemble des entreprises vis à vis du Maître d'Ouvrage et de l'Autorité Contractante pour l'exécution du Marché ;
- e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maître d'Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d'Ouvrage dans son propre compte, lorsqu'il s'agit d'un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu'elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d'exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d'une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu'ils satisfont aux critères d'éligibilité décrits à l'article 33 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d'inspecter le site des travaux et ses environs et d'obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l'offre et l'exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. le Maître d'Ouvrage est tenu d'autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d'Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu'il demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d'Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l'établissement des offres mentionnées à l'article 19 du RGAO

B. Dossier d'Appel d'Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d'Appel d'Offres

8.1. Le Dossier d'Appel d'Offres décrit les prestations faisant l'objet du Marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du Marché. Outre-le (s) additif(s) publié(s) conformément à l'article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n° 0 : La lettre d'invitation à soumissionner (en cas d'Appels d'Offres Restreints) ;

Pièce n° 1 : L'Avis d'Appel d'Offres rédigé en français et en anglais (AAO) ;

Pièce n° 2 : Le Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO) ;

Pièce n° 3 : Le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO) ;

Pièce n° 4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce n° 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;

Pièce n° 7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n° 8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix, le cas échéant ;

Pièce n° 9 : Le modèle de marché ;

Pièce n° 10 : Les Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires notamment :

Annexe n° 1: Modèle de Déclaration d'intention de soumissionner

Annexe n° 2: Modèle de soumission

Annexe n° 3: Modèle de caution de soumission

Annexe n° 4: Modèle de cautionnement définitif

Annexe n° 5: Modèle de caution d'avance de démarrage

Annexe n° 6: Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie)

Annexe n° 7: Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique

Annexe n° 8: Modèle de Cadre du planning

Annexe n° 9: Modèle de liste de personnels à mobiliser

Annexe n° 10: Modèle de fiches de prestations susceptibles d'être sous traitées

Annexe n° 11: Modèle de CV de personnels à mobiliser

Pièce n° 11 : Le formulaire de la charte d'intégrité.

Pièce n° 12 : Le formulaire de déclaration d'engagement au respect des clauses sociales et environnementales.

Pièce n° 13 : le visa de maturité ou les justificatifs des études préalables à remplir par le Maître d' Ouvrage ou le Maître d' Ouvrage Délégué, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.

Pièce n° 14 : La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le Ministre en charge des à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.



8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l'ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres et recours

9.1.a. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d'Appel d'Offres peut en faire la demande à l'Autorité Contractante par écrit, ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l'adresse du Maître d'Ouvrage indiquée dans le RPAO avec copie au Maître d'Ouvrage ou via COLEPS. Cependant, l'Autorité Contractante répondra par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS à toute demande d'éclaircissement ~~requ~~ au moins ~~quatre~~ (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l'Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel d'Offres.

9.1.b). Une copie de la réponse de l'Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel d'Offres dans un délai maximal de cinq (05) jours.

9. 2. Tout soumissionnaire qui s'estime lésé peut introduire une requête auprès du Maître d'ouvrage ou du Maître d'ouvrage Délégué.

En cas d'appel d'offres restreint, le recours doit :

a) à la phase de préqualification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation, de préqualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris et publiés par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué lors de la procédure de préqualification.

b) Les candidats disposent de cinq (05) jours ouvrables avant la date de dépôt des candidatures et cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats de la préqualification pour introduire

b.3. Les preuves d'acceptations des conditions du Marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le Marché, à savoir : 1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d'éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Il comprend les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3. Le détail estimatif dûment rempli ;

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5. L'échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d'Appel d'Offres, sous réserve des dispositions de l'Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d'offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d'attribution de plus d'un lot.

Article 14 : Montant de l'offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres, le montant du Marché couvrira l'ensemble des prestations décrites dans l'Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d'actualisation des prix sont prévues au Marché, la date d'établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d'actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout Marché dont la durée d'exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l'objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8 du DAO.

14.6. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les conditions d'application de ce rabais.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d'Appels d'Offres Internationaux, les monnaies de l'offre doivent suivre les dispositions soit de l'Option A ou de l'Option B ci-dessous ; l'option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d'autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l'offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l'institution de financement du Marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu'aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l'Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l'Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée "monnaie nationale".

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l'Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d'un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. L'Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d'exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont

leur recours auprès du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué, avec copie à l'Autorité chargée des marchés publics et à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

c) Ce recours n'est pas suspensif.

9.3. Lorsque l'appel d'offres est la procédure retenue, le recours doit être adressé, entre la publication de l'Avis d'appel d'offres et l'ouverture des plis :

a) au Maître d'ouvrage ou au Maître d'ouvrage Délégué avec copie à l'Autorité chargée des Marchés Publics et à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

b) il doit parvenir au Maître d'ouvrage ou au Maître d'ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date d'ouverture des offres ;

c) le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l'Autorité chargée des Marchés Publics et à l'Organisme Chargé de la Régulation des Marchés Publics ;

d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maître d'ouvrage ou le Maître d'ouvrage Délégué, le recours est porté par le requérant au Comité chargé de l'examen des recours.

e) ce recours n'est pas suspensif.

Article 10 : Modification du Dossier d'Appel d'Offres

10.1. Le Maître d'Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d'un soumissionnaire modifier le Dossier d'Appel d'Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres conformément à l'Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel d'Offres, ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d'Ouvrage dans le DAO..

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l'additif dans la préparation de leurs offres, l'Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l'Article 22 du RGAO.

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. L'Autorité Contractante et le Maître d'Ouvrage ne sont en aucun cas responsables de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres.

Article 12 : Langue de l'offre

L'offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l'Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d'être accompagnés d'une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d'interprétation de l'offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l'offre

13.1. L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;
- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;
- N'est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
- N'est pas frappé de l'une des interdictions ou d'échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l'article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'article 6.1 du R

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l'article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l'organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (Installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).



raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l'exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du Marché peut être révisée d'un commun accord par l'Autorité Contractante et l'entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du Marché.

15.6. Pour les Appels d'Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l'Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l'Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l'Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le Marché ne comporte pas d'article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l'Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d'actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du Marché ou de l'ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L'effet de l'actualisation n'est pas pris en considération aux fins de l'évaluation des offres.

Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d'Appel d'Offres ; d'autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité Contractante. La Cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l'Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d'une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d'un groupement d'entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l'offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4 Les offres des soumissionnaires non retenues (à l'exception de l'exemplaire destiné à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dès publication des résultats de l'attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent être détruites, sans qu'il y ait lieu à réclamation.

17.5. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l'attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le Marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.7. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le Marché en application de l'article 38 du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l'article 39 du RGAO.

iii. Refuse de recevoir notification du Marché.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais de durée variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l'évaluation du délai d'achèvement proposé par le soumissionnaire

à l'intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés sont considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l'Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d'abord chiffrer la solution de base de l'Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d'Appel d'Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l'Autorité Contractante a besoin pour procéder à l'évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L'Autorité Contractante n'examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l'offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques



pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l'Article 32.2(g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l'établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n'en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiquée dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu'elle parvienne à l'Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d'Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l'Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d'Appel D'Offres. Toute modification des documents d'appel d'offres énumérés à l'Article 8 du RGAO qui pourrait s'avérer nécessaire à l'issue de la réunion préparatoire sera faite par l'Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l'Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu'un soumissionnaire n'assiste pas à la réunion préparatoire à l'établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme, format et signature de l'offre

Pour la soumission hors ligne,

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l'offre de l'Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l'indication "ORIGINAL". De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l'indication "COPIE". En cas de divergence entre l'original et les copies, l'original fera foi.

20.2. L'original et toutes les copies de l'offre devront être dactylographiés ou écrits à l'encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l'Article 6.1

(a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l'offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l'offre.

20.3. L'offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour la soumission en ligne,

20.4 L'offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS. Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit être déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de l'appel d'offres dans les délais impartis.

20.5. Les offres, accompagnées des pièces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financière. Toutefois, s'agissant des pièces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.

20.6. Les formats de fichiers choisis pour le dépôt des offres via COLEPS doivent être des formats courants dont l'usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d'être intéressés par la consultation, pour une meilleure exploitation.

20.7. Les documents et pièces transmis dans la plateforme COLEPS sont revêtus d'une signature électronique à travers l'usage du certificat.

Article 21 bis : Mode de soumission

Trois modes de soumissions sont possibles :

- En ligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par l'Autorité Contractante et font foi.

- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par l'Autorité Contractante et font foi.

- En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n'est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une même consultation.

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.

NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou cryptés c'est-à-dire que leur contenu est rendu illisible.

D. Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le Soumissionnaire placera l'original et les copies des documents constitutifs de l'offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées

dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l'identité du Soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées à l'Autorité Contractante à l'adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres

b. Porteront le nom du projet ainsi que l'objet et le numéro de l'Avis d'Appel d'Offres indiqués dans le RPAO, et la mention "A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT".

21.3. Les enveloppes intérieures portent également le nom et l'adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l'Autorité Contractante de renvoyer l'offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et

21.2 susvisés, l'Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l'offre est égarée ou ouverte prématurément.

21.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, l'offre à fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, techniques et financiers.

21.6. Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie à la nature de son contenu (Offre Administrative, Offre Technique Financière).

21.7 Parallèlement à l'envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir à l'Autorité Contractante ou au MO/MOD dans les mêmes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé USB...). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépôt chez l'Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de manière claire et lisible, ainsi que les références de la consultation.

21.8 Les éléments constitutifs de l'Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent être les mêmes pour une consultation donnée.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres et Mode de soumission

22.1. Date et heure limites de dépôt des offres

a. Les offres doivent être reçues par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué par l'entremise de leur structure interne de gestion administrative des marchés publics à l'adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l'heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

b. La date et l'heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plateforme de dématérialisation à travers un mécanisme d'horodatage. Seules la date et l'heure de COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d'Ouvrage font foi.

c. Pour l'horodatage, le fuseau horaire de référence est l'heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible sur la page de soumission.

d. Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

e Les offres transmises par voie électronique donnent lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de réception ainsi que les références de la consultation.

22.2 : Mode de soumission

Trois modes de soumissions sont possibles :

En ligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par l'Autorité Contractante et font foi.

Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par l'Autorité Contractante et font foi. En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n'est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une même consultation.

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.

NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou cryptés c'est-à-dire que leur contenu est rendu illisible.


Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l'Autorité Contractante après les dates et heures limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l'Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l'avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l'Autorité Contractante avant l'achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l'article 20.2 du RGAO. La modification ou l'offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».



24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l'offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l'article

24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l'intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l'expiration de la période de validité de l'offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraîne la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

Pour les soumissions en ligne,

24.5 Plusieurs offres peuvent valablement être transmises par un même soumissionnaire avant la date et l'heure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la dernière arrivée et sa copie de sauvegarde correspondante le cas échéant, sera prise en compte lors de l'évaluation, les autres copies de sauvegarde éventuelles devant être retournées sans être ouvertes.

24.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux dispositions de l'article 24 alinéas 1 à 4

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.0. Préalablement à l'ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par l'Autorité Contractante avant l'ouverture des plis. Le déchiffrement consiste à rendre lisibles et accessible uniquement pour la Commission de Passation des Marchés.

25.1. L'ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux ayant fait l'objet d'une procédure de préqualification, l'ouverture peut se faire en deux temps.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l'ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l'enveloppe contenant l'offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d'une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre ou copie de sauvegarde de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement de l'offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l'offre correspondante. La modification de l'offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l'ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l'une après l'autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d'une modification, le prix de l'offre, y compris tout rabais [en cas d'ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l'existence d'une garantie d'offre si elle est exigée, et tout autre détail que l'Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l'offre annoncés à haute voix lors de l'ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres ou les copies de sauvegarde (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n'ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d'ouverture des plis, quelle qu'en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d'ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d'analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d'ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par la réglementation en vigueur Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics avec copies à l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée ainsi qu'au Président de la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l'ouverture des plis, sous la forme d'une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des Marchés.

L'Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

25.8. L'ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de la même séance. L'ouverture et l'examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux règles applicables au traitement des offres physiques.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l'examen, à l'évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d'attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l'attribution du Marché n'aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l'offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d'Analyse dans l'évaluation des offres ou l'Autorité Contractante dans la décision d'attribution peut entraîner le rejet de son off

26.3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 26.2, entre l'ouverture des plis et l'attribution du Marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l'Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l'Autorité Contractante

27.1. Pour faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d'analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations ou organismes compétents de donner des éclaircissements sur les offres.

27.2 La demande d'éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d'ouvrage dans le DAO, avec copie à l'organisme en charge de la régulation, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre plus compétitive n'est recherché, offert ou autorisé. La demande d'éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dans l'offre, de vérifier l'exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprès des administrations émettrices, de demander à un soumissionnaire de confirmer la correction d'erreur de calcul ou d'omission découverte, d'apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission d'analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou, de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.

27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d'éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.

27.4 Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission passation des marchés et de la sous-commission d'analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l'ouverture des plis et l'attribution du marché..

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d'analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés au préalable procédera à la vérification de l'éligibilité des soumissionnaires et à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d'une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d'analyse déterminera ensuite si l'offre est conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier d'Appel d'Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. A ce titre, la Sous-commission d'Analyse :

examinera l'offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

évaluera les aspects techniques de l'offre présentée conformément à la clause 13.1.b du RGAO afin de s'assurer que toutes les stipulations du Bordereau des prix, la note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l'organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en oeuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

28.3. Une offre conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d'Appel d'Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

- i. Affecte sensiblement l'étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;
- ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d'Appel d'Offres, les droits du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué ou ses obligations au titre du Marché ;
- iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres.

28.4. Si une offre n'est pas conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d'Appel d'Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l'évaluation des offres..

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s'assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l'offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d'appel d'offres, satisfait aux critères d'évaluation et de qualification stipulés à l'article 6 du RPAO. Il est essentiel d'éviter tout arbitraire dans la fixation des critères.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d'analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d'analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l'avis de la Sous- commission d'analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S'il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d'analyse, conformément à la procédure de correction d'erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l'engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l'offre évaluée la moins-disante, n'accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l'évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d'analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l'offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l'article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d'analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l'offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l'article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu'ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d'exécution proposés par les soumissionnaires, s'ils sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l'attribution de plus d'un lot, si cet appel d'offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. L'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d'exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l'évaluation des offres.

32.4. Si l'offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l'estimation du Maître d'Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n'importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé.

32.5 Sur proposition de la sous-commission d'analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur les offres.

32.6 Dans le cas où une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des Marchés propose au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, de demander des justificatifs au soumissionnaire concerné. Au cas où ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le MO/MOD à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, pour avis, en même temps que la demande d'éclaircissement.

Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué tient compte de l'avis l'organisme chargé de la régulation des marchés publics pour se prononcer.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

33.1 Lors de la passation d'un marché dans le cadre d'une consultation internationale, une marge de préférence est accordée, à offres équivalentes et dans l'ordre de priorité, aux soumissions présentées par :

Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ;

Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de nationalité camerounaise ;

Une personne physique ou une personne morale justifiant d'une activité économique sur le territoire du Cameroun ;

Un groupement d'entreprises associant des entreprises camerounaises. 33.2 Les offres sont considérées équivalentes lorsqu'elles ont rempli les conditions techniques requises.

33.3 Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10%).

33.4 La préférence nationale ne peut être appliquée que lorsque le dossier d'appel d'offres le prévoit.

F. ATTRIBUTION

Article 34 : Attribution

34.1. Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposés.

34.2. Si l'Appel d'Offres porte sur plusieurs lots, l'attribution se fera selon les prescriptions du RPAO., selon l'Article 13.2 du RGAO, l'appel d'offres porte sur plusieurs lots, l'offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce Marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d'attribution de plus d'un lot.

34.3 Dans tous les cas, toute attribution d'un marché est matérialisée par une décision du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué et notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature

Toute décision d'attribution d'un marché public par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le MO..

Article 35 : Droit de l'Autorité Contractante de déclarer un Appel d'Offres infructueux ou d'annuler une procédure

35.1 Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué se réserve le droit d'annuler un Appel d'Offres ou de déclarer un appel d'offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente sans qu'il y ait lieu à réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déjà été ouvertes, l'annulation est subordonnée à l'accord de l'Autorité chargée des Marchés Publics.

35.2 Le Maître d'Ouvrage ou Maître d'Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle déclarant l'appel d'offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

35.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à chacun des lots.

Article 36 : Notification de l'attribution du Marché

36.1 Toute attribution d'un marché est matérialisée par une décision du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué et notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature.

36.2. Avant l'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué notifiera à l'attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d'ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué paiera au cocontractant de l'administration au titre de l'exécution des travaux et le délai d'exécution.

Article 37 : Publication des résultats d'attribution du Marché et recours

37.1. Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué dispose d'un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la décision d'attribution et la publication des résultats à compter de la date de réception de la proposition d'attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.

37.2. Toute décision d'attribution d'un marché public par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué, est insérée avec indication du montant de l'Offre de l'attributaire et du délai, dans le journal des marchés publics édité par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.

37.3. Dès publication des résultats portant attribution, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué adresse à chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un extrait du rapport d'analyse le concernant.

37.4. Après la publication du résultat de l'attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu'il y ait lieu à réclamation, à l'exception de l'exemplaire destiné à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n'a pas été collectée séance tenante.

37.5. En cas de recours, il doit être adressé, au Comité chargé de l'examen des recours avec copies au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de passation des marchés concernée, à l'Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, et à l'Autorité chargée des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

37.6 Ce recours peut donner lieu à la suspension de la procédure à l'appréciation de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 38 : Signature du Marché

38.1. Après publication des résultats, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué dispose d'un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de souscription du projet de marché par l'attributaire

38.2. L'attributaire du marché dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué se réserve le droit d'annuler la décision d'attribution après mise en demeure de l'attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

38.3. Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué dispose d'un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché, à compter de la date de réception du projet de marché souscrit par l'attributaire ; ou pour les marchés de gré à gré, à compter de la date de réception de l'avis de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés compétente, après leur souscription par l'attributaire.

38.4. Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué notifie le marché à son titulaire dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.

38.4. L'attributaire du marché dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché ou la lettre-commande pour souscrire le marché ou la lettre-commande. Passé ce délai, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué se réserve le droit d'annuler la décision d'attribution après mise en demeure de l'attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par le Maître d'Ouvrage ou Maître d'Ouvrage Délégué, le cocontractant fournira au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué un cautionnement garantissant l'exécution intégrale des travaux, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d'Appel d'Offres.

39.2. Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAO, varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut être remplacé par la garantie d'une caution d'un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d'ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

39.4. L'absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi par le Maître d'ouvrage.

39.5. Les titulaires d'une lettre-commande peuvent être dispensés de l'obligation de fournir le cautionnement définitif.

PIECE N° 03

REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (R.P A.O)



SOMMAIRE

- ARTICLE 1^{er}. OBJET DE L'APPEL D'OFFRES
- ARTICLE 2. VISITE DU SITE
- ARTICLE 3. PARTICIPATION ET ORIGINE
- ARTICLE 4. DELAI D'EXECUTION
- ARTICLE 5. LANGUE DE L'OFFRE
- ARTICLE 6. PRESENTATION DES OFFRES
- ARTICLE 7. PRIX ET MONNAIE DE L'OFFRE
- ARTICLE 8. TAILLE DES FICHIERS
- ARTICLE 9. CAUTIONNEMENT ET RETENUE DE GARANTIE
- ARTICLE 10. PERIODE DE VALIDITE DES OFFRES
- ARTICLE 11. PRINCIPAUX CRITERES D'EVALUATION
- ARTICLE 12. NOMBRE DE COPIES DE L'OFFRE QUI DOIVENT ETRE REMPLIES ET ENVOYEEES
- ARTICLE 13. DATE ET HEURE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES
- ARTICLE 14. OUVERTURE DES PLIS
- ARTICLE 15. EVALUATION DES OFFRES
- ARTICLE 16. ATTRIBUTION DU MARCHE



ARTICLE 1er : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Le présent Appel d'Offres a pour objet la réalisation des travaux de construction de certaines infrastructures au Lycée Technique et Professionnel Agricole de Yagoua dans la Région l'Extrême-Nord, Département du Mayo-Danay, Arrondissement de Yagoua, en cinq (05) Lots (Lot).

ARTICLE 2 : VISITE DU SITE

Le soumissionnaire devra obligatoirement ;

- Effectuer à ses frais une visite des lieux ;
- Examiner l'emplacement des travaux et des environs ;
- Prendre connaissance avant d'établir son offre, des caractéristiques, de l'emplacement et de la nature des travaux à exécuter,
- S'assurer de l'existence des sites d'approvisionnement des matériaux ;
- Évaluer les difficultés d'accès au site des travaux et des installations nécessaires.

Au terme de ladite visite, il devra produire un rapport de visite de site ainsi que les illustrations photographiques signées sur l'honneur par le soumissionnaire. Ce rapport sera joint à son Offre technique. Ledit rapport sera signé sur l'honneur.

ARTICLE 3 : PARTICIPATION ET ORIGINE

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux Entreprises et PME de droit Camerounais, retenues dans le cadre d'une catégorisation, ayant une expérience avérée dans le domaine de la construction des bâtiments, des travaux publics et Hydrauliques.

La participation des entreprises sous forme de groupement est admise conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 4 : Retrait du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être retiré dès publication du présent avis au Ministère des Enseignements Secondaires – Direction des Ressources Financières et Matérielles, Service des Marchés Publics, bâtiment «C» porte 813, sur présentation d'une quittance de versement au Trésor Public de la somme non remboursable de F CFA 130,000 (cent trente mille Francs CFA), représentant les frais d'achat du Dossier.

Il est également possible d'obtenir le DAO par téléchargement gratuit sur la plateforme COLEPS disponible aux adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission en ligne est conditionnée par le paiement des frais d'achat du DAO.

ARTICLE 5 : DELAI D'EXECUTION

Le délai maximum d'exécution des travaux est de quatre (4) mois pour chaque lot à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer lesdites prestations.


ARTICLE 6 : LANGUE DE L'OFFRE

L'offre ainsi que toute correspondance et tous documents concernant la soumission, échangés entre le soumissionnaire et le Maître d'Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais.

ARTICLE 7 : PRESENTATION DES OFFRES

L'offre à fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers électroniques correspondant aux trois volumes : administratif, technique et financier.

- l'offre à fournir par le Soumissionnaire devra être transmise dans les délais, sur la plateforme COLEPS en trois (03) fichiers électroniques :
- Le premier fichier portera la mention Dossier Administratif, chaque document séparé par des intercalaires en couleur;
- Le second fichier portera la mention Offre Technique chaque document séparé par des intercalaires en couleur;
- Le troisième fichier portera la mention Offre Financière chaque document séparé par des intercalaires en couleur.
- Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie à la nature de son contenu (Dossier Administrative, Offre Technique, Financière).
- Parallèlement à l'envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir à l'Autorité Contractante ou au MO/MOD dans les mêmes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur support électronique (CD, DVD, Clé USB...). Cette copie est transmise sous pli scellé et déposée chez l'Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention «copie de sauvegarde» de manière claire et lisible, ainsi que les références de la Consultation.



La soumission est exclusivement en ligne. Elle comprendra :

- Un Dossier Administratif contenant les pièces suivantes :

A : DOSSIER ADMINISTRATIF

PIECE N°	DESIGNATION
A.1	Copie certifiée conforme du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, en cours de validité ;
A.2	Attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance du siège de l'entreprise, en cours de validité ;
A.3	Attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier agréé par le MINFI ;
A.4	Quittance d'achat du Dossier d'Appel d'Offres de 130 000 FCFA.
A.5	Cautions de soumission aux montants ci-après, délivrées par une banque de 1 ^{er} ordre ou un organisme financier agréé par le MINFI.: <ul style="list-style-type: none"> - Lot 01: FCFA TTC 231 545 (Deux cent trente un mille cinq cent quarante-cinq); - Lot 02 : FCFA TTC 278 045 (Deux cent soixante-dix-huit mille quarante-cinq); - Lot 03: FCFA TTC 585 424 (Cinq cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent vingt-quatre) ; - Lot 04: FCFA TTC: 832 315 (Huit cent trente-deux mille trois cent quinze); - Lot 05 : FCFA TTC 867 115 (Huit cent soixante-sept mille cent quinze).
A.6	Récépissé de consignation de la CDEC au même montant que la caution de soumission
A.7	Certificat de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), en cours de validité ;
A.8	Attestation pour soumission de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite Caisse, en cours de validité ;
A.9	Attestation de Conformité Fiscale timbrée datant de moins de trois (03) mois ;
A.10	Attestation de catégorisation ou de la copie certifiée de la demande de catégorisation délivrée par les services compétents du MINMAP ;
A.11	Plan de localisation de l'entreprise timbré, daté et signé sur l'honneur par le soumissionnaire.
A.12	Certificat d'immatriculation timbré ;
A.13	L'accord de groupement, le cas échéant (acte notarié ou signature sous-seing privé des parties et pouvoir de signature, etc....).

- A l'exception de la caution de soumission timbrée, et du récépissé de la CDEC, l'absence ou la non-conformité de l'une de ces pièces après le délai de grâce de 48 heures entraîne l'élimination de l'offre.
- En cas de groupement, toutes les pièces sont exigées à toutes les parties en dehors des items A3, A4, A5 et A6 qui seront produites par le mandataire du groupement.

L'offre technique du soumissionnaire constitué des pièces ci-après :

B : OFFRE TECHNIQUE

PIECE N°	DESIGNATION
B.1	PRESENTATION GENERALE DE L'OFFRE: Sommaire paginé et intercalaires en couleur dans l'original et les copies, respect de l'ordre d'agencement des pièces dans l'ordre demandé dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.
B.2	REFERENCES DANS LES REALISATIONS SIMILAIRES Avoir exécuté au moins un (01) Marché similaire au lot sollicité, notamment : la construction de bâtiments, d'ateliers pour les Lots 1,3, 4 et 5, des réseaux hydrauliques ou des forages pour le Lot02. Justifier par au moins 01 Marché signé et enregistré (1 ^{ere} et dernière page) sur les 05 dernières années assorti des P.V. de réception correspondant dûment signés des membres.
B.3	ATTESTATION ET RAPPORT DE VISITE DU SITE Attestation de visite du site et rapport y relatif signés sur l'honneur par le soumissionnaire, accompagnée des photographies du site, conformément à l'article 2 du RPAO.
B.4	DECLARATION SUR L'HONNEUR Déclaration sur l'honneur indiquant que le soumissionnaire n'a pas abandonné de Marchés et qu'il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP.
B.5	QUALITE DU PERSONNEL Qualité du personnel (minimum acceptable) :

	<p>➤ Conducteur de Travaux Technicien supérieur en Génie Civil (BAC+2 ans) ayant assuré la fonction de conducteur de travaux dans au moins deux (02) projets publics achevés de construction de bâtiments au cours des cinq dernières années (Copie certifiée du diplôme, cv et attestation de disponibilité datés et signés du candidat . - Satisfaire à tous les sous critères.</p> <p>➤ Chef de Chantier Technicien de Génie Civil (BAC F4) ou plus ayant assuré la fonction de Chef de chantier dans au moins deux (02) projets publics achevés de construction de bâtiments au cours des cinq dernières années. (Copie certifiée du diplôme, cv signé et daté, attestation de disponibilité signée par le candidat).</p> <p>➤ Autres personnels - 03 maçons au minimum ayant le niveau CAP ou équivalent ayant participé à au moins deux (02) projets. ; - 02 menuisiers au minimum ayant le niveau CAP ou équivalent ayant participé à au moins deux (02) projets. ; - 02 plombiers, ayant le niveau CAP ou équivalent ayant participé à au moins deux (02) projets. ; - 02 électriciens, CAP ou équivalent ayant participé à au moins deux (02) projets. ; (Produire uniquement CV + Attestations de Service faits signés par les intéressés). NB : Il faut remplir toutes les conditions pour mériter le « OUI »</p>
B.6	<p>MOYENS LOGISTIQUES Liste de matériel assortie des photocopies légalisées (Préfet, Sous-Préfet), des factures pour le matériel, de cartes grises pour les véhicules (par le service compétent) et d'autres pièces justificatives (Contrat de location) + les pièces justificatives des matériels loués, fournies par le propriétaire: - Un pick-up par Lot; - Une bétonnière par Lot; - Des brouettes (au moins 03) par lot; - Du Petit matériel ou caisse approprié : de maçonnerie, d'électricité, de plomberie et de menuiserie pour chaque Lot.</p>
B.7	<p>METHODOLOGIE FENERALE D'EXECUTION - Méthodologie générale, organisation et plan de travail (Nom de l'expert, poste d'affectation, tâches, circuit de ravitaillement des matériaux et analyse des travaux précisant la méthodologie générale; - Plan de sécurité, hygiène et environnement NB : Il faut remplir toutes les conditions pour mériter le « OUI »</p>
B.8	<p>DELAI D'EXECUTION Délai et Planning d'exécution des travaux ≤ 05 mois sur la base de l'agencement des tâches.</p>
B.9	<p>CAPACITE FINANCIERE Attestation de capacité financière supérieure ou égale à moitié du montant prévisionnel pour chaque lot sollicité en FCFA délivrée par une banque de 1^{er} ordre agréée par le MINFI.</p>
B.10	<ul style="list-style-type: none"> - Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à chaque page, daté, signé et cacheté à la dernière avec la mention manuscrite «lu et approuvé » ; - Cahier des Clauses Techniques Particulières (CTP) paraphé à chaque page, daté, signé et cacheté à la dernière avec la mention manuscrite «lu et approuvé » ; - Charte d'intégrité datée et signée ; - Déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée.

L'offre financière de l'entreprise constituée des documents ci-après :

C : OFFRE FINANCIERE

PIECE N°	DESIGNATION
C.1	La soumission sur papier timbré suivant le modèle joint, signée et datée
C.2	Le cadre du bordereau des prix unitaires en chiffres et en lettres dûment rempli et paraphé, daté, signé et cacheté à la dernière page.
C.3	Le cadre du détail quantitatif et estimatif, complété et paraphé daté, signé et cacheté à la dernière page
C.4	Les sous – détails des prix complétés suivant le modèle ci-joint paraphé, daté, signe et cacheté à la dernière page.

ARTICLE 8 : PRIX ET MONNAIE DE L'OFFRE

Le présent Appel d'Offres National est passé sur prix global et forfaitaire, Toutes Taxes Comprises, ferme et non révisable pour l'ensemble du matériel et des équipements définis au présent Appel d'Offres.

Le montant correspondant sera calculé Toutes Taxes Comprises et les prix seront obligatoirement exprimés en francs CFA.

Le Bordereau des prix unitaires exprimés en chiffres et en lettres et établi en sept (07) exemplaires sera joint à l'offre. En cas d'erreur entre les prix en chiffres et en lettres, ces derniers primeront et serviront de base de calcul du montant de l'offre, conformément à l'article 30 du RGAO.

L'établissement des prix se fera sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun à la date de remise des offres.

ARTICLE 9 : Taille et format des fichiers :

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- 05 MO pour l'Offre Administrative ;
- 15 MO pour l'Offre Technique ;
- 05 MO pour l'Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;
- JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

ARTICLE 10 : CAUTIONS DE SOUMISSION

Cautions de soumission

Les cautions de soumission aux montants ci-après, sont délivrées par une banque de 1^{er} ordre ou un organisme financier agréé par le MINFI.:

- Lot 01: FCFA TTC 231 545 (Deux cent trente un mille cinq cent quarante-cinq);
- Lot 02 : FCFA TTC 278 045 (Deux cent soixante-dix-huit mille quarante-cinq);
- Lot 03: FCFA TTC 585 424 (Cinq cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent vingt-quatre) ;
- Lot 04: FCFA TTC: 832 315 (Huit cent trente-deux mille trois cent quinze);

Lot 05 : FCFA TTC 867 115 (Huit cent soixante-sept mille cent quinze).

Le délai de validité de ce cautionnement est de cent-vingt (120) jours à compter de la date de dépôt des offres.

Chaque caution de soumission devra être accompagnée d'un Récépissé de consignation délivré par la CDEC.

ARTICLE 11 : PERIODE DE VALIDITE DES OFFRES

Le soumissionnaire restera lié par son offre durant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise des offres.

ARTICLE 12 : CRITERES D'EVALUATION

Les offres seront évaluées selon les principaux critères suivants :


A/ Critères éliminatoires

- Absence ou non-conformité de la caution de soumission à l'ouverture des offres ;
- Dossier administratif incomplet ou pièce administrative non conforme 48 heures après l'ouverture des offres, à l'exception du cautionnement de soumission;
- Délai d'exécution supérieur à celui prescrit (supérieur à cinq mois)
- Fausses déclarations ou pièces falsifiées ;
- Omission dans l'offre financière, d'un prix unitaire quantifié ou d'une pièce de l'offre financière ;
- Absence de déclaration sur l'honneur de non abandon des marchés au cours des trois (03) dernières années ;
- Non satisfaction de 6 oui / 8 des critères essentiels ;
- Absence de l'attestation de catégorisation ou de la copie certifiée de la demande de catégorisation délivrée par les services compétents du MINMAP;
- Non-respect du format de fichier des offres ;
- Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS

Cette évaluation se fera suivant le mode binaire (oui ou non) avec un minimum acceptable d'au moins 6 oui / 8 de l'ensemble des critères essentiels pris en compte.

B/ Critères essentiels

1- **PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'OFFRE** : Sommaire paginé et intercalaires en couleur dans l'original et les copies, respect d'agencement des pièces dans l'ordre demandé dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres);



2- RÉFÉRENCES DU CANDIDAT OU SOUMISSIONNAIRE :

Avoir exécuté au moins un (01) Marché similaire au lot sollicité, notamment : la construction de bâtiments, d'ateliers pour les Lots 1,3, 4 et 5, des réseaux hydrauliques ou des forages pour le Lot02.

Justifier par au moins 01 Marché signé et enregistré (1ère et dernière page) sur les 05 dernières années assorti des P.V. de réception correspondant dûment signés des membres.

3- ATTESTATION, RAPPORT DE VISITE ET PHOTOGRAPHIES des sites signés sur l'honneur par le soumissionnaire conformément à l'article 2 du RPAO.;

4- PERSONNEL

Qualité du personnel (minimum acceptable) :

➤ Conducteur de Travaux

Technicien supérieur en Génie Civil (BAC+2 ans) ayant assuré la fonction de conducteur de travaux dans au moins deux (02) projets publics achevés de construction de bâtiments au cours des cinq dernières années (Copie certifiée du diplôme, cv et attestation de disponibilité datés et signés du candidat .

- Satisfaire à tous les sous critères.

➤ Chef de Chantier

Technicien de Génie Civil (BAC F4) ou plus ayant assuré la fonction de Chef de chantier dans au moins deux (02) projets publics achevés de construction de bâtiments au cours des cinq (05) dernières années.

(Copie certifiée du diplôme, cv signé et daté, attestation de disponibilité signée par le candidat).

➤ Autres personnels

- 03 maçons au minimum ayant le niveau CAP ou équivalent ayant participé à au moins deux (02) projets chacun ;

- 02 menuisiers au minimum ayant le niveau CAP ou équivalent ayant participé à au moins deux (02) projets chacun. ;

- 02 plombiers, ayant le niveau CAP ou équivalent ayant participé à au moins deux (02) projets chacun ;

- 02 électriciens, CAP ou équivalent ayant participé à au moins deux (02) projets chacun. ;

(Produire uniquement CV signés par les intéressés).

5- MATÉRIELS ET MOYENS LOGISTIQUES :

Liste de matériel assortie des photocopies légalisées (Préfet, Sous-Préfet), des factures pour le matériel, de cartes grises pour les véhicules (par le service compétent) et d'autres pièces justificatives (Contrat de location) + les pièces justificatives des matériels loués, fournies par le propriétaire:

- Un pick-up par Lot;

- Une bétonnière par Lot;

- Des brouettes (au moins 03) par lot;

- Du Petit matériel ou caisse approprié : de maçonnerie, d'électricité, de plomberie et de menuiserie pour chaque Lot.

NB. : Une liste d'au moins une dizaine de matériels appropriés vaudra un « OUI ».

6- ATTESTATION DE CAPACITÉ FINANCIÈRE : d'un montant supérieure ou égale à moitié du montant prévisionnel pour chaque lot sollicité en FCFA délivrée par une banque de 1^{er} ordre agréée par le MINEL.

7- MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE D'EXÉCUTION :

- Méthodologie générale, organisation et plan de travail (Nom de l'expert, poste d'affectation, tâches, circuit de ravitaillement des matériaux et analyse des travaux précisant la méthodologie générale ;

- Plan de sécurité, hygiène et environnement. (Tous les 6 sous critères à respecter)

8- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque page, daté, signé et cacheté à la dernière avec la mention manuscrite « lu et approuvé » ; Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à chaque page, daté, signé et cacheté à la dernière avec la mention manuscrite « lu et approuvé » ; Charte d'intégrité datée et signée ; déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée. (respecter chacun des 4 sous critère pour avoir un OUI)

Cette évaluation se fera suivant le mode binaire (Oui ou Non) avec un minimum acceptable d'au moins 6 oui / 8 de l'ensemble des critères essentiels pris en compte.

ARTICLE 13 : DATE ET HEURE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES

L'offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le2025 à 13 heures. Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l'indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus des références du Dossier d'Appel d'Offres dans les délais impartis, au Ministère des Enseignements Secondaires, Direction des



Avis APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N°...../AONO/MINESEC/CIPM/2025 DU 2025
EN PROCEDURE D'URGENCE

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES AU LYCEE TECHNIQUE ET
PROFESSIONNEL AGRICOLE DE YAGOUA EN CINQ (05) LOTS
« A N'OUVRIRE QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

ARTICLE 14 : OUVERTURE DES PLIS

L'ouverture des plis sera effectuée au Ministère des Enseignements Secondaires, dans la salle des Conférences de la Cellule d'Appui à l'Action Pédagogique (CAAP), Face Cathédrale Poste Centrale, le 2025 à partir de 14 heures, par la Commission Interne de Passation des Marchés siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une bonne connaissance du Dossier.

Cette ouverture se fera en un temps

ARTICLE 15 : EVALUATION DES OFFRES

Après l'ouverture des offres par la Commission Interne de Passation des Marchés, tous les plis déclarés recevables seront confiés à une Sous-commission d'Analyse pour évaluation.

Cette évaluation se fera suivant le mode binaire (oui ou non), avec une élimination immédiate de l'offre qui aura enregistré un seul OUI aux critères éliminatoires et une note inférieure à 6 oui / 8 aux critères essentiels.

15.1 Vérification des pièces administratives

Elle consistera en la vérification de la conformité des pièces administratives.

15.2 Evaluation de l'Offre Technique

Chaque offre, pour être déclarée conforme techniquement doit avoir satisfait à 100% des critères éliminatoires et au moins 6 oui / 8 des critères essentiels indiqués à l'article 10 ci-dessus.

15.3 Evaluation de l'Offre Financière

En cas d'erreur entre les prix en chiffres et en lettres, ces derniers primeront et serviront de base de calcul du montant de l'offre, conformément à l'article 30 du RGAO.

ARTICLE 16 : ATTRIBUTION DU MARCHÉ


La Commission Interne de Passation des Marchés proposera au Maître d'Ouvrage d'attribuer le Marché au Soumissionnaire dont l'offre est conforme pour l'essentiel aux prescriptions du DAO, et satisfait à 100% les critères éliminatoires et au moins 6 Oui / 8 de l'ensemble des critères essentiels et jugée la moins disante.

En cas d'attribution de plus d'un lot, il devra présenter un personnel et un matériel distinct par Lot.

Au cas où un soumissionnaire serait le moins disant pour plus de deux (02) lots, le Maître d'Ouvrage lui attribuera les deux lots selon :


La combinaison qui tiendra compte des rabais proposés et se basera sur la combinaison qui lui est la plus avantageuse économiquement afin d'arrêter la liste d'attributaires par lot.

N.B. Un soumissionnaire peut se voir attribuer au plus trois lots, à condition que le Soumissionnaire présente le personnel et le matériel distincts pour chaque lot sollicité.



PIECE N° 04

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P)



SOMMAIRE

Chapitre I : Généralités

- Article 1^{er} : Objet du Marché
- Article 2 : Procédure de Passation du Marché
- Article 3 : Définitions, attributions et nantissement
- Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables
- Article 5 : Pièces constitutives du Marché
- Article 6 : Textes généraux applicables
- Article 7 : Communication
- Article 8 : Ordres de service
- Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles
- Article 10 : Personnel du Cocontractant

Chapitre II : Clauses Financières

- Article 11 : Garanties et cautions
- Article 12 : Montant du Marché
- Article 13 : Lieu et mode de paiement
- Article 14 : Variation des prix
- Article 15 : Valorisation des travaux
- Article 16 : Règlement des travaux
- Article 17 : Intérêts moratoires
- Article 18 : Pénalités de retard
- Article 19 : Règlement en cas de groupement d'entreprises
- Article 20 : Décompte final
- Article 21 : Décompte général et définitif
- Article 22 : Régime fiscal et douanier
- Article 23 : Timbre et enregistrement du Marché

Chapitre III : Exécution des Travaux

- Article 24 : Délai d'exécution du Marché
- Article 25 : Rôles et responsabilités du Cocontractant
- Article 26 : Mise à disposition des documents et du site
- Article 27 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles
- Article 28 : Consistance des travaux
- Article 29 : Pièces à fournir par le Cocontractant
- Article 30 : Sous-traitance
- Article 31 : Accès au chantier
- Article 32 : Réunions de chantier
- Article 33 : Journal de chantier
- Article 34 : Projet d'exécution

Chapitre IV : Réception

- Article 35 : Réception provisoire
- Article 36 : Délai de garantie
- Article 37 : Réception définitive

Chapitre V : Dispositions diverses

- Article 38 : Résiliation du Marché
- Article 39 : Délai de mise en demeure
- Article 40 : Cas de force majeure
- Article 41 : Différends et litiges
- Article 42 : Edition et diffusion du présent Marché
- Article 43 et dernier : Entrée en vigueur du Marché



Chapitre I : Généralités

Article 1^{er}: Objet du Marché

Le présent Marché a pour objet la réalisation des travaux de construction de certaines infrastructures au Lycée Technique et Professionnel Agricole de Yagoua dans la Région l'Extrême-Nord, Département du Mayo-Danay, Arrondissement de Yagoua en cinq (05) Lots): (Lot).

Article 2 : Procédure de passation du Marché

Le présent Marché est passé après Appel d'Offres National Ouvert, N°... /AONO/MINESEC/DRFM/CIPM/2025 du

Article 3 : Définitions, attributions et nantissement

3.1. Définitions et attributions

- Le Maître d'Ouvrage est : le Ministre des Enseignements Secondaires

Il veille à la conservation des originaux des documents des Marchés et à la transmission des copies à l'ARMP par le point focal désigné à cet effet.

- Le Chef de service du Marché est : le Sous-directeur des Infrastructures du MINESEC, ci-après désigné le Chef de service ;

Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

- L'Ingénieur du Marché est : le Délégué Départemental du MINTP de la Bénoué, ci-après désigné l'Ingénieur ;

Il apprécie, décide, donne toutes les instructions n'entraînant aucune incidence financière et rend compte au Chef de service du Marché ;

La Maîtrise d'œuvre privée est assurée par :

- Le Contrôleur externe est assuré par le Délégué Départemental du MINMAP de la localité;

- Le Cocontractant est :

3.2. Nantissement

Le présent Marché peut faire l'objet d'un nantissement conformément aux dispositions de l'article 150 du code des marchés publics en vigueur au Cameroun.

- L'autorité chargée de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses est Le Ministre des Enseignements Secondaires ;

- Le responsable chargé du paiement est : Le Payeur Spécialisé MINESEC-MINEDUE-MINFOPRA;

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l'exécution du présent Marché est le Directeur des Ressources Financières et Matérielles au MINESEC.

Article 4 : Langue, loi et réglementation Applicables

4.1. La langue utilisée est le français ou l'anglais.

4.2. Le Cocontractant s'engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du Marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent Marché venaient à être modifiés après la signature du Marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives du Marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent Marché sont par ordre de priorité :

1) La lettre de soumission ou l'acte d'engagement ;

2) La soumission du Cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au présent Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

3) Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

4) Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ou le Cahier des Spécifications Techniques (CST) ou ;

5) Les éléments propres à la détermination du montant du Marché, tels que par ordre de priorité : le devis ou le détail quantitatif et estimatif ; le bordereau des prix unitaires, la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;

6) Plans et notes de calcul ;

7) Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics auquel il est spécifiquement assujéti ;



Article 6 : Textes généraux applicables

Le présent Marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- 1- La loi cadre N° 96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l'environnement ;
- 2- La loi n°2018/011 du 11 Juillet 2018 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la gestion des Finances Publiques au Cameroun;
- 3- La loi n°2018/012 du 11 Juillet 2018 portant le Régime financier de l'Etat du Cameroun et des autres entités;
- 4- La loi n°2024/013 du 23 décembre 2024 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'Exercice 2025 ;
- 5- Le Décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
- 6- Le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'ARMP et ses modificatifs subséquents;
- 7- Le décret n°2012/267 du 11 Juin 2012 portant organisation du Ministère des Enseignements Secondaires ;
- 8- Le décret n°2018/190 du 02 Mars 2018 portant réaménagement du gouvernement ;
- 9- Le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
- 10- L'arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés publics ;
- 11- La Circulaire n°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l'application du Code des Marchés Publics;
- 12- La Circulaire n°000019/LC/MINMAP du 05 Juin 2024 relative aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les Marchés Publics ;
- 13- La Circulaire n°00013995/C/MINFI du 31 Décembre 2024 portant Instructions relatives à l'Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l'Exécution du Budget de l'État et des Autres Entités Publiques, pour l'Exercice 2025 ;
- 14- Les DTU pour les travaux de bâtiment ;
- 15- Les textes régissant les corps de métiers ;
- 16- Les normes en vigueur.

Article 7 : Communication

7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent Marché devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où le Cocontractant est en le destinataire : M _____ BP _____
- Dans le cas où le Maître d'Ouvrage en est le destinataire : Madame le MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de service, au Maître d'Œuvre et à l'ingénieur.
- Dans le cas où le Maître d'Œuvre Privé est en le destinataire : _____

7.2. Le Cocontractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l'Ingénieur ou au Maître d'Œuvre, avec copie au Chef de service.

Article 8 : Ordres de service

8.1 L'ordre de service de commencer les prestations est signé par le Maître d'Ouvrage et notifié au Cocontractant par le Chef de service du Marché avec copie à l'Ingénieur du Marché et au Maître d'œuvre.

8.2 Les ordres de service ayant une incidence sur l'objet, le montant ou le délai d'exécution du Marché sera signé par le Maître d'Ouvrage et notifié au Cocontractant par le Chef de service du Marché avec copie à l'Ingénieur du Marché, au Maître d'œuvre et au Payeur Spécialisé MINESEC/MINEDUB/MINFOPRA.

8.3 Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service du Marché et notifiés au Cocontractant par l'Ingénieur avec copie au Maître d'Ouvrage et au Maître d'œuvre.

8.4 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d'Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l'Ingénieur et au Maître d'œuvre.


8.5 Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations, pour cause d'intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d'Ouvrage et notifiés par le Chef de service avec copie, à l'Ingénieur et au Maître d'œuvre.

8.6 Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux manquements ne relevant pas d'une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l'Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l'Ingénieur.

8.7 Le Cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d'émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d'exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles :

Ce Marché est à tranche unique



Article 10 : Personnel du Cocontractant

10.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l'offre technique n'interviendra qu'après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, le Cocontractant fera remplacer le personnel défaillant par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d'encadrement à mettre en place seront soumises à l'agrément de l'Ingénieur, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l'ordre de service de commencer les travaux. L'Ingénieur disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service et au Maître d'œuvre. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d'encadrement de l'offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du Marché tel que visé à l'article 38 ci-dessous ou d'application de pénalités.

Chapitre II : Clauses financières

Article 11 : Garanties et cautions

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à cinq pour cent (5%) du montant TTC du Marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d'un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d'une mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage et notifiée à la CDEC pour déconsignation de la somme consignée après demande du Cocontractant

11.2. Retenue de garantie

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) du montant TTC du Marché. Cette retenue peut être remplacée par un cautionnement du montant correspondant qui devra être fourni avant le versement de chaque acompte. La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d'un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage et notifiée à la CDEC pour déconsignation de la somme consignée après demande du Cocontractant.

La garantie est d'un an à compter de la réception provisoire de tout le Marché.

11.3. Cautionnement d'avance de démarrage

Le Cocontractant de l'Administration peut, sur simple demande adressée au Maître d'Ouvrage et sans justificatif, obtenir une avance de démarrage, dont le montant ne peut excéder vingt pour cent de (20%) du prix total TTC du Marché. Cette avance de démarrage devra être cautionnée à 100% par un établissement financier de droit Camerounais ou un Organisme financier agréé de premier rang, si accordée par le Maître d'Ouvrage, sur demande du Cocontractant.

Chaque cautionnement devra être accompagné du Récépissés de consignation délivré par la CDEC.

Article 12 : Montant du Marché

Le montant du présent Marché, tel qu'il ressort du [détail ou devis estimatif] ci-joint, est de FCFA TTC (en chiffres) (en lettres Francs CFA Toutes Taxes Comprises) ; soit :

	Montants en chiffres	Montants en lettres
HTVA en (CFA)		
T.V.A. (19,25 %) en (CFA)		
AIR (5,5 ou 2,2%) en (CFA)		
TTC en (CFA)		
Net à mandater en (CFA)		

Le montant du Marché calculé dans les conditions prévues à l'article 19 du CCAG, résulte de l'application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par le Cocontractant.

Article 13 : Lieu et mode de paiement

13.1 Les paiements s'effectueront par virement au compte sous le Relevé d'Identité Bancaire (RIB).

CODE BANQUE	CODE GUICHET	N°COMPTE	CLE DE CONTRÔLE

ouvert au nom de: à la banque (.....).

Article 14 : Variation des prix

Les prix sont fermes et non révisables.

Article 15 : Valorisation des travaux

Ce Marché est à *prix unitaires et forfaitaires*.

Article 16 : Valorisation des travaux

• Constatation des travaux exécutés

Tous les 30 jours, le Cocontractant et l'Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau pouvant donner droit au paiement.

• Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (05) du mois suivant le mois des travaux, le Cocontractant remettra en sept (07) exemplaires à l'Ingénieur, deux (02) projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), approuvé par le Maître d'Œuvre selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé au Cocontractant. Le décompte du montant des taxes fera l'objet d'une écriture d'ordre entre les budgets du Ministère des Enseignements Secondaires et du Ministère en charge des Finances.

Le montant HTVA de l'acompte à payer au Cocontractant sera mandaté comme suit :

- 97,8% ou 94,5% versé directement au compte du Cocontractant ;
- 2,2% ou 5,5% versé au trésor public au titre de l'IR dû par le Cocontractant.

Le Maître d'Œuvre disposera d'un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes qu'il a approuvés.

• Circuit de traitement

Le décompte est transmis à l'Ingénieur par le Cocontractant sous décharge, qui dispose de sept (07) jours pour son traitement. En cas de traitement favorable, l'Ingénieur transmet le décompte au chef de service, sous les mêmes principes, et ainsi de suite. En cas de rejet, le décompte sera retourné à l'expéditeur sous les mêmes principes.

Article 17 : Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément aux dispositions des articles 166 et 167 du Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Article 18 : Pénalités de retard

18.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

- Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le Marché ;
- Un millième (1/1000è) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

18.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du Marché de base.

Article 19 : règlement en cas de groupement d'entreprises

En cas de groupement d'entreprises, chaque entreprise sera payée par l'Administration, conformément aux dispositions de l'article 136 (3) du décret N° 2018/366 du 20 Juin portant Code des Marchés.

Article 20 : Décompte final

20.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 15 jours après la date de réception provisoire, le Cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble.

20.2. Le délai dont dispose le Chef de service pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d'Œuvre, est de 15 jours.

20.3. Le délai dont dispose le Cocontractant pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature est de 9 jours.

Article 21 : Décompte général et définitif

21.1. A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du Marché qu'il fait signer contradictoirement par le Cocontractant et le Maître d'Ouvrage dans un délai de 10 jours à compter de la date de la réception définitive des travaux. Ce décompte comprend :

- Le décompte final,
- Le solde,
- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au Marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

21.2. Le délai dont dispose le Cocontractant pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature et le visa préalable du MINMAP avant traitement est de cinq (05) jours.

Article 22 : Régime fiscal et douanier

Le présent Marché est soumis à tous les droits et taxes en vigueur en République du Cameroun à sa date de signature.

Article 23 : Timbres et enregistrement du Marché

Sept (07) exemplaires originaux du Marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du Cocontractant, conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre III : Exécution des travaux

Article 24 : Délai d'exécution du Marché

24.1. Le délai d'exécution des prestations objet du présent Marché est de : Quatre (4) mois

24.2 Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer lesdites prestations.

Article 25 : Rôles et responsabilités du Cocontractant

Le Cocontractant est entièrement responsable du chantier. Les prestations doivent être exécutées conformément aux règles de l'art et normes en vigueur et suivant les plans et devis du Marché.

Il est par ailleurs tenu de remplir ses obligations fiscales et patronales vis-vis du personnel affecté à l'exécution des prestations du présent Marché.

Il est enfin tenu de communiquer au Maître d'œuvre, toujours à l'avance, le planning détaillé et général d'avancement des prestations.

Il est également tenu de saisir par écrit le Maître d'Ouvrage à l'avance pour tout changement ou modification survenue en cours de réalisation des travaux.

Article 26 : Mise à disposition des documents du site

L'exemplaire reproductible des plans de l'ouvrage sera remis au Cocontractant par le *Maître d'Ouvrage*.

Article 27 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

Les polices d'assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché :

- Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité du Cocontractant, par le matériel qu'il utilise, du fait des travaux ;

- Assurance "Tous risques chantier" ;

Article 28 : Consistance des prestations

Les prestations objet du présent Marché, sont décrites au titre II (confère CCTP : le Cahier des Clauses Techniques Particulières).

Article 29 : Pièces à fournir par le Cocontractant

29.1 Cautionnements, Assurances, Programme, Plan d'Assurance Qualité (PAQ), projet d'exécution, plans, gestion environnementale, compte rendus mensuels etc..., conformément aux échéances réglementaires, à la diligence du cocontractant, sous peine des pénalités et autres sanctions prévues.

29.2 Le compte rendu mensuel, adressé au Maître d'Ouvrage au plus tard 05 (cinq) jours après chaque période mensuelle, avec copies aux autres acteurs, indiquera particulièrement le taux d'exécution physique, le taux d'exécution financière, et le taux de consommation des délais, sous peine de sanctions.

Article 30 : Sous-traitance

Pas de sous-traitance pour l'exécution des prestations du présent Marché.

Article 31 : Accès au chantier

31.1 Le Chef de Service, l'Ingénieur du Marché et toute personne autorisée par eux devront, à tout moment avoir accès aux travaux, au chantier, aux ateliers et à tous lieux de travail, ainsi qu'aux emplacements d'où proviennent les matériaux, produits manufacturés, et outillages utilisés pour les travaux.

31.2 Dans le cadre de leur mission de contrôle de la réalisation physique des Marchés Publics, le Maître d'Ouvrage et ses représentants descendront régulièrement sur le terrain afin de s'assurer de l'effectivité de la réalisation des prestations objet du Marché. A cet effet, ils auront accès à tout.

31.3 Le Cocontractant devra permettre cet accès libre à toutes ces équipes de suivi, et éviter la création ou l'existence de tout obstacle de chantier empêchant cet accès en toute liberté.

Article 32 : Réunions de chantier

32.1. Des réunions hebdomadaires de chantier se tiendront régulièrement sur convocation de l'Ingénieur.

32.2. Des réunions mensuelles seront tenues, sur convocation du Chef de Service du Marché, ou de leurs représentants, ainsi que de l'Ingénieur et le Maître d'œuvre.


32.3. Ces réunions feront l'objet d'un procès-verbal signé par les participants, l'Ingénieur assurant le secrétariat.

32.4. La participation du conducteur de travaux aux réunions du chantier est obligatoire.

32.5. Le Maître d'Ouvrage devra recevoir les copies des invitations à toutes les réunions, hebdomadaires et mensuelles.

Article 33 : Journal de chantier

Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l'Ingénieur, le Maître d'œuvre et le représentant du Cocontractant systématiquement lors des réunions de chantiers et à chaque visite de chantier.



33.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

33.3 Son absence ou sa non-teneur seront sanctionnées, conformément à la réglementation.

Article 34 : Projet d'exécution

Le projet d'exécution sera remis à l'Ingénieur par le Cocontractant au plus tard huit (08) jours à compter de la notification de l'ordre de service de commencer les prestations.

Il sera transmis en cinq (05) exemplaires et comprendra :

- Le relevé global des travaux à faire ;
- Le devis global des travaux à faire ;
- La localisation des travaux à faire ;
- Le procès-verbal de définition et de localisation des tâches à exécuter ;
- La description des procédés et méthodes d'exécution des travaux envisagés avec les prévisions d'emplois de personnel, du matériel et des matériaux ;
- Les résultats des essais géotechniques demandés, accompagnés d'une note sur les choix
- Techniques qui en découlent ;
- Les plans d'exécution des ouvrages et les notes de calcul y relatifs ;
- Les plans d'approvisionnement ;
- La description des dispositions de sécurité, de maintien de la circulation et de respect de
- L'environnement ;
- Un planning graphique des travaux ;
- Les éventuels travaux à sous-traiter ;
- etc....

L'Ingénieur disposera d'un délai de sept (07) jours pour rejeter le dossier, ou donner son approbation et le transmettre au Chef de Service du Marché. Le Chef de Service du Marché disposera d'un délai de trois (03) jours pour rejeter le dossier ou pour donner son approbation.

Les copies des lettres de rejets ou d'approbation par chaque acteur doivent être transmises dans les plus brefs délais (en temps réel) aux autres acteurs (Ingénieur, Chef de Service, Maître d'Ouvrage).

Après examen par le Chef de Service, le projet est retourné au Cocontractant avec :

- Soit la mention d'approbation «APPROUVE» ;
- Soit la mention du rejet motivé. Dans ce cas, la procédure est relancée.

Le Cocontractant disposera alors de trois (03) jours pour présenter un nouveau dossier. Le non-respect par le Cocontractant de chacun de ses divers délais devrait entraîner l'application immédiate des sanctions prévues à cet effet.

L'approbation donnée par le Chef de Service du Marché n'atténuera en rien la responsabilité du Cocontractant.

Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

A la diligence du Chef de Service du Marché, les autres exemplaires du projet approuvé seront transmis dans les plus brefs délais (en temps réel) aux autres acteurs (Ingénieur, Maître d'œuvre).

La copie du Maître d'Ouvrage lui sera transmise pour information et toutes suites, sans effet suspensif d'exploitation du projet.

Toutefois, s'il est constaté par le Maître d'Ouvrage, des modifications dénaturant l'objet, la consistance, les coûts et les délais des prestations du Marché, il retournera le projet accompagné de la correspondance précisant les réserves à lever.

Les travaux prescrits et exécutés avant l'approbation du projet d'exécution ne seront constatés et rémunérés qu'après ladite approbation.

Chapitre IV : Réception

Article 35 : Réception provisoire

Avant la réception provisoire, le Cocontractant demande par écrit au Chef de service avec copie à l'ingénieur et au Maître d'œuvre l'organisation d'une visite technique préalable à la réception.

Un PV de visite technique de pré-réception sera dressé et signé par l'Ingénieur, le Maître d'œuvre du Marché, et le Cocontractant.

Les réserves devront être levées avant la visite de réception provisoire des travaux. Après l'établissement du procès-verbal de levée des réserves, le Cocontractant saisit le Chef de Service du Marché après avis de l'Ingénieur, pour lui proposer une date de réception des travaux dans un délai d'au moins huit (08) jours.

La Commission de réception provisoire sera composée des membres suivants :

- Le Maître d'Ouvrage ou son représentantPrésident ;
- Le Chef de service du Marché.....Membre ;
- Le Provisoireur du LTPA de Yagoua Membre ;
- L'agent désigné pour les opérations de comptabilité matières au Cabinet du MINESECMembre ;

- Le Cocontractant Membre ;
- Le Chef de service des Marchés Publics Membre ;
- La Maîtrise d'Œuvre Membre ;
- Un représentant du MINMAP..... Observateur ;
- L'Ingénieur du Marché (Délégué départemental du MINTP de la Bénoué) Rapporteur.

Le Cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins 10 jours avant la date de la réception. Il est tenu d'y assister (ou de s'y faire représenter).

Son absence équivaut à l'acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l'objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d'achèvement des travaux.

Article 36 : Délai de garantie

La durée de garantie est d'un (01) an à compter de la date de réception provisoire des travaux et six (06) pour les équipements livrés.

Article 37 : Réception définitive

37.1. La réception définitive s'effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l'expiration du délai de garantie.

37.2. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 38 : Résiliation du Marché

Le Marché peut être résilié comme prévu à la section II, sous-section 1 du décret N°2018/366 du 20 Juin 2018 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG notamment dans l'un des cas suivants :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l'exécution d'un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;
- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;
- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;
- Défaillance du Cocontractant.

Article 39 : Délai de mise en demeure

Le délai minimal de la mise en demeure est de vingt et un (21) jours en cas de non-exécution du Marché, conformément à l'article 97 du Code des Marchés Publics.

Article 40 : Cas de force majeure

Dans le cas où le Cocontractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont les suivants :

- Tout événement imprévisible échappant au contrôle des personnes ;
- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;
- Vent : 40mètres par seconde ;
- Crue : la crue de fréquence décennale.

Article 41 : Différends et litiges


Lorsqu'aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction Camerounaise compétente, sous réserve d'avoir effectivement saisi tous les niveaux d'arbitrage du système des Marchés Publics.

Article 42 : Edition et diffusion du présent Marché

Vingt (20) exemplaires du présent Marché seront édités et diffusés par les soins du Maître d'Ouvrage.

Article 43 et dernier : Entrée en vigueur du présent Marché

Le présent Marché ne deviendra définitif qu'après sa signature par le Maître d'Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant par la même autorité.



PIECE N° 05

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)



DESCRIPTIF TECHNIQUE DU PROJET DE CONSTRUCTION DES LYCEES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS AGRICOLE DE YAGOUA.

Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance et le mode d'exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l'art et conformément aux documents constitutifs du Marché.

Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

CHAPITRE 1 : CONDITIONS GENERALES ET ETUDES

1.1- Objet

Le présent Cahier de Clauses Techniques Particulières a pour but de définir la consistance et le mode d'exécution des travaux de restructuration et d'achèvement à réaliser conformément aux documents constitutifs du marché. Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

Les documents du contrat sont complémentaires et doivent être acceptés comme un tout. Ils s'expliquent et se complètent réciproquement, dans le but de définir les travaux à exécuter. Tout ce qui serait omis par les uns, mais indiqué par les autres et qui serait nécessaire au parachèvement des travaux conformément à l'intention manifeste desdits documents du contrat, doit être exécuté par l'entrepreneur sans plus-value.

En cas de contradiction dans l'une ou l'autre des pièces graphiques ou écrites, il est précisé que les pièces écrites priment sur les pièces graphiques. En cas de défaut de similitude entre les plans, il faudra se conformer à ceux qui ont été préparés à la plus grande échelle ou, si l'échelle est la même dans l'un et l'autre cas, à ceux qui portent la date la plus récente.

1.2- Cotes des plans

Les Entrepreneurs certifient s'être rendu sur place, avoir entre les mains tous les documents utiles, avoir fait tous les mesurages et calculs nécessaires et affirment connaître toutes les données du programme minimum imposé.

Aucune mesure ne devra être prise à l'échelle métrique sur les plans, sauf sur les dessins à grandeur d'exécution. En cas d'erreur, d'insuffisance ou de manque de côtes, l'Entrepreneur devra se référer au Maître d'œuvre qui fera lui-même les mises au point ou rectifications nécessaires.

Les Entrepreneurs resteront seuls responsables des erreurs ainsi que des modifications qu'entraîneraient pour eux ou les autres corps d'état, un oubli ou l'inobservation de cette clause.

1.3- Étude et mise au point définitive du projet

L'Entrepreneur devra procéder dans les plus brefs délais, à l'étude approfondie du projet afin de faire connaître au Maître d'œuvre, toutes objections ou observations utiles à sa mise au point technique définitive. Ces mises au point pourront entraîner si besoin est, la production de notices descriptives complémentaires et de plans postérieurs, précisant des dispositions de principes de détail arrêtés en accord. Le texte de ces notices descriptives complémentaires prévaudra sur les indications du présent CCTP, de même que les plans postérieurs prévaudront sur ceux du présent dossier, sans toutefois modifier de la part des Entrepreneurs, la production de mémoires des travaux supplémentaires.

Il devra procéder en outre à l'élaboration d'une note de calcul pour valider ou infirmer les choix contenus dans les documents contractuels.

1.4- Installation de chantier

L'Entrepreneur soumettra à l'accord préalable du Maître d'Ouvrage la zone choisie pour son installation et le plan d'installation du chantier. L'Entrepreneur devra respecter les réglementations définies par le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre en matière d'accès, de circulation, de sécurité au chantier, de la zone de travail et veiller à la minimisation des nuisances sonores (suppresseur, groupe électrogène) protection des zones sensibles par une clôture opaque de hauteur adaptée, minimum 2 m.


L'entrepreneur est tenu d'effectuer dès le début de la période préparatoire, un plan d'organisation du chantier à soumettre à l'approbation du conseil du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre.

Sur ce plan figureront notamment :

- ✓ Les voies ;
- ✓ Les aires de fabrication ou préfabrication ;
- ✓ Les aires de stockage ;
- ✓ Les emplacements possibles des baraquements ;
- ✓ Le positionnement des bureaux de chantier ;
- ✓ Le positionnement des toilettes et des vestiaires ;
- ✓ Le tracé des installations provisoires en eau et en électricité ;
- ✓ Le tracé des évacuations provisoires etc...

L'Entrepreneur disposera d'un délai de trois (03) jours pour appliquer les modifications demandées par le maître d'œuvre. Il appartient à l'Entrepreneur de réaliser les toilettes et toutes les alimentations en eau, énergie électrique, téléphone, et autres, nécessaires au fonctionnement de son chantier, de ses installations et des travaux, y compris les compteurs divisionnaires au cas où il les branchera sur les réseaux mis en place par le Maître d'Ouvrage.

L'ingénieur du marché et toute personne autorisée par lui devront à tout moment avoir accès aux travaux et au



chantier, aux ateliers et à tous lieux de travail ainsi qu'aux emplacements d'où proviennent les matériaux, produits manufacturés et outillages utilisés pour les travaux ; l'Entrepreneur devra accorder toutes les facilités voulues pour permettre cet accès en toute liberté.

Le repliement des installations de chantier et la remise en bon état des terrains utilisés par l'Entrepreneur en fin des travaux seront effectués dans un délai d'un (1) mois à compter de la date du procès-verbal de la dernière réception provisoire.

Il est prévu au titre des travaux d'installation de chantier, l'établissement du Dossier d'Exécution des Ouvrages.

Dans ce cadre, l'entreprise est tenue de fournir avant exécution de ses ouvrages, tous les plans d'exécution, notes de calculs, fiches techniques et échantillons nécessaires à la bonne réalisation des différents ouvrages, notamment de béton, béton armé, charpentes, électricité, plomberie, climatisation, menuiseries et revêtements. En particulier, l'Entreprise est tenue de fournir avant tous travaux une étude complète pour l'assainissement et le raccordement au réseau y compris note de calcul et capacité d'absorption du réseau existant le cas échéant. Les plans en quatre exemplaires et notes de calcul seront soumis trente (30) jours avant la date prévue pour les travaux correspondant à l'approbation de la mission de contrôle pour visa AVANT exécution.

1.5- Dossier de recollement

Avant la fin du chantier ou pendant la réalisation des travaux, l'entrepreneur établira et soumettra au visa du maître d'Œuvre un dossier de recollement conforme à l'exécution et comprenant :

- Les plans des ouvrages avec toutes les indications nécessaires pour la bonne compréhension et leur localisation et implantation ;
- Les plans sous forme de fichiers informatiques ;
- Les notices d'entretien et d'exploitation des équipements et ouvrages ;
- Les consignes d'exploitation.

Ce dossier sera fourni en quatre exemplaires et sur fichiers informatiques au Maître d'Ouvrage avant la signature du procès-verbal de réception provisoire.

1.6- Implantation des ouvrages

L'Entrepreneur fera réaliser pour une meilleure validation des plans de levé de terrain fournis à l'Appel d'Offres par un géomètre agréé.

- ✓ Le piquetage général
- ✓ Le levé topographique
- ✓ L'implantation des bâtiments et ouvrages

Les implantations feront l'objet d'une réception avec procès-verbal avant toute réalisation

1.7- Panneau de chantier

Deux panneaux de chantier seront exécutés par l'Entrepreneur. Ils seront de 3,00 x 4,500 m environ et leurs contenus seront définis lors du démarrage des travaux. Les panneaux seront implantés aux entrées du chantier. L'ensemble : panneaux / signalisation, devra être maintenu en bon état pendant toute la durée du chantier.

Dans un délai de 10 jours à partir de l'ordre de service de commencer les travaux, l'Entrepreneur devra procéder à la confection et la pose des panneaux de chantier (03 maximum) dont le modèle devra au préalable être approuvé par le Maître d'œuvre. Ce panneau contiendra les informations suivantes : République du Cameroun, Paix – Travail – Patrie (en français et en anglais), Titre du projet, Maître d'ouvrage, Chef Service du Marché, Ingénieur du Marché, Maître d'œuvre, Entreprise adjudicataire, délai des travaux et toute autre information demandée par le Maître d'œuvre.

1.8- Bureau du maître d'œuvre

Outre les installations propres à la réalisation de ses travaux et celles liées au fonctionnement de l'entreprise, l'entrepreneur mettra à la disposition du Maître d'Œuvre ou de l'Ingénieur les installations nécessaires à la bonne réalisation de sa mission proportionnellement au poids des travaux à contrôler.

1.9- Assurance et garantie

L'Entrepreneur s'acquittera auprès d'une compagnie agréée par le MINEFI et approuvée par le Maître d'Ouvrage, une assurance qui couvrira les personnels durant la période d'exécution des travaux et la garantie décennale de l'ouvrage.

1.10- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Dans le cadre du présent appel d'offres et pour ce lot, les travaux suivants sont prévus :

1. IMPLANTATION ET TERRASSEMENTS
2. ASSAINISSEMENT
3. AMENAGEMENTS PARTICULIERS, TRAVAUX DIVERS
4. CONSTRUCTION DES RESEAUX DIVERS

1.11- Projet d'exécution

Dans son dossier d'exécution, l'Entrepreneur établira, à partir des plans et documents de consultation le projet d'exécution complet définissant l'adaptation des ouvrages aux conditions réelles d'exécution.

Ce projet d'exécution comprendra les dessins d'exécution et de détail, accompagnés des notes de calcul justificatives.

Le projet d'exécution devra être remis au Maître d'œuvre dans un délai de trente (30) jours avant la date de début de la partie des travaux correspondants. Le Maître d'œuvre disposera d'un délai de huit jours pour approuver le projet

d'exécution ou pour faire connaître ses observations dans les conditions définies par le cahier des Clauses Techniques particulières.

Le projet d'exécution comprendra notamment :

- Les rapports de visite du terrain avec les photos ;
- les rapports des études géotechniques (les sondages complémentaires seront réalisées à l'initiative et aux frais de l'Entrepreneur, notamment les calculs de stabilité des plateformes. Un soin particulier devra être apporté pour les sols sous les bâtiments) ;
- Les levés topographiques pour l'implantation de l'ouvrage ou des éléments de l'ouvrage ;
- Les Plans des différents niveaux et de détails ;
- les plans d'élévation, de coupe, (perspectives et maquettes numériques) ;
- les notes techniques (méthodologie d'exécution, caractéristiques des matériaux etc...), légendes, cotations
- les plans de terrassement ;
- les plans de coffrage (planchers, voiles, fondations) ;
- les plans de pose (planchers, prédalles, éléments préfabriqués) ;
- les dessins d'armatures des différents éléments de la structure de l'ouvrage ;
- les plans de charpentes et les détails d'assemblage ;
- les plans de VRD et leurs schémas (détails d'exécution) ;
- le plan des réseaux d'eau (alimentation et évacuation) et d'électricité ;
- les plans d'assainissement.
- le planning d'exécution des travaux et les délais de livraison des différents matériels et matériaux.

Les dimensions et sections indiquées en plan et sur le présent C.C.T.P. ne sont que des minima. Les Entrepreneurs sont seuls responsables de leurs études et devront augmenter ces dimensions et sections chaque fois que le calcul en démontrera le besoin, et ce, sans supplément de prix.

1.12- Réunions et Journal de chantier

Réunions de chantier

Elles auront lieu régulièrement sur l'initiative du Maître d'œuvre ou de l'Ingénieur du marché. Le cocontractant est tenu d'assister à ces réunions. Le Maître d'Œuvre assure la direction de ces réunions. L'Ingénieur peut y assister ou s'y faire représenter. A l'issue de ces réunions, un compte rendu sera établi, signé par le Maître d'Œuvre et chaque participant.

Journal de chantier

Un journal de chantier sera tenu à la disposition du Maître d'Œuvre ou de ses représentants. Y seront consignés chaque jour les événements ayant un impact sur l'avancement des travaux. Ce journal sera signé contradictoirement par le Maître d'Œuvre et l'Entrepreneur à chaque visite de chantier.

1.13- Personnel de l'Entreprise

L'Entrepreneur devra garder en permanence sur le chantier :

- Un Chef de Chantier ayant déjà dirigé les travaux de ce type et de cette envergure,
- Un magasinier,
- Au moins un gardien,
- Toute main-d'œuvre nécessaire pour la réalisation des travaux.

L'Entrepreneur devra fournir au Maître d'œuvre, les preuves de qualifications du conducteur des travaux et du chef chantier qui ne pourront pas être remplacé (à moins qu'ils ne soient plus employés de l'Entreprise) sans un écrit à cet effet dûment signé par l'Entrepreneur et accepté par le Maître d'œuvre.

Le Chef Chantier est le représentant de l'Entrepreneur et toute instruction qui lui serait donnée sera considérée comme ayant été donnée à l'Entrepreneur.

1.14- Arrêt et reprise des travaux

Au cas où, pour des raisons bien fondées le chantier viendrait à être interrompu par le Maître d'Ouvrage ou son Représentant, l'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation pour perte de temps, licenciement ou réembauche du personnel, location du matériel, etc.

Après arrêt des travaux, l'entreprise devra produire un planning de rattrapage des délais contractuels.


De même, l'Entrepreneur sera tenu de revenir autant de fois qu'il sera nécessaire pour exécuter les travaux qui, en raison de leur marche normale n'auraient pas pu être faits de suite.

1.15- Contrôle des travaux

L'Entrepreneur doit remplacer promptement à ses propres frais tout matériau jugé non conforme et les parties des ouvrages mal exécutés conformément aux documents contractuels.

1.16- Cas d'urgence

Le Maître d'œuvre ou l'ingénieur est autorisé en cas d'urgence, d'arrêter l'exécution des travaux chaque fois que, selon son opinion, cet arrêt peut être nécessaire pour assurer la sécurité, soit de la construction, soit des propriétés environnantes, soit celle des ouvriers ou du public.



CHAPITRE 2 : FONDATIONS (MACONNERIES, OUVRAGES EN BETON ARME)

2-1 Consistance des Travaux et Description des Ouvrages

2-1-1 Consistance des travaux

A partir des terrassements décrits aux chapitres 2 et 3, le présent chapitre comprend tous les travaux de béton armé, de béton, de maçonnerie et enduits pour la réalisation des fondations.

2-1-2 Travaux à exécuter

Le présent lot comprend pour chaque bâtiment les opérations suivantes :

- Implantation des ouvrages à partir des axes principaux ;
- Béton de propreté sous les semelles ;
- Béton armé pour semelles isolées sous poteaux ;
- Agglos bourrés de 20x20x40 cm ;
- Béton armé pour amorces de poteaux de fondation ;
- Enduits sur maçonnerie du soubassement ;
- Enduits étanches sur parties à enterrées présentant un fort taux d'humidité,

2-2 Nature, Provenance et Qualité des Matériaux

2-2-1 Granulats pour bétons et mortiers

2-2-1-1 Sables

La granularité des sables sera proposée par l'Entrepreneur avec l'aide du laboratoire agréé par le Maître d'œuvre.

Pour les sables destinés aux ouvrages en béton armé, la courbe granulométrique devra être comprise dans la mesure du possible, dans le fuseau suivant :

Éléments passant.

Au tamis de diamètre $\varnothing=0.16$ mm (module 23)	5 à 10%
$\varnothing=0.315$ mm (module 26)	20 à 50%
$\varnothing=0.630$ mm (module 29)	40 à 60%
$\varnothing=1.25$ mm (module 32)	65 à 85%
$\varnothing=2.55$ mm (module 35)	65 à 95%
$\varnothing=5$ mm (module 38)	100%

Les quantités d'éléments très fins, vases et matières solubles susceptibles d'être éliminés par décantation déterminée conformément aux dispositions de l'article 2.44 de la norme NF - 18 301, ne devra pas dépasser 2%. L'Entrepreneur proposera les valeurs minimales et maximales des équivalents de sable lesquels seront en principe égales respectivement à 80 et 90. Les sables pour mortiers et chapes proviendront des carrières ou des rivières des environs.

Ils seront exempts d'oxydes, de pyrites, de vase, de matières organiques, végétales ou animales. Ils seront dépourvus d'éléments plats et d'aiguilles. Les grains seront durs, crissant sous la main. La granulométrie devra être comprise dans la mesure du possible entre 0.08 mm et 2.5 mm pour les mortiers de chapes et pavages. Le sable pour pavage et forme sous dallage pourra contenir 30% de gravillons.

2-2-1-2 Gravillons et pierres cassées

Les granulats pour béton autres que le sable seront désignés par ses dimensions spécifiques d, D ; d et D étant respectivement le plus petit et le plus grand diamètre des passoires. L'étude de la composition des différentes catégories de béton entrant dans les ouvrages étant laissée au soin de l'Entrepreneur, celui-ci aura également la charge de proposer à l'agrément du Maître d'œuvre la granularité des granulats qui seront produits stockés mis en œuvre dans le nombre de classes nécessaires pour obtenir effectivement la composition voulue. A titre indicatif et si les études y conduisent, ces classes pourront correspondre aux calibres normalisés ci-après :

- Gravillons
 - Petits d= 6.3 mm (module 38) D = 10 mm (module 40)
 - Moyens-Gros d= 10 mm (module 40) D = 25 mm (module 44)
- Pierres concassées © et cailloux (R)
 - Petits-moyens d=25 mm (module 44) D = 63 mm (module 48)
 - C = matériaux de concassés
 - R = matériaux roulés

Il ne sera toléré aucun élément supérieur à 1.5D et au plus seulement :

10% en poids d'éléments égarés supérieur à D


10% en poids d'éléments égarés inférieurs à D/2.

Les granulats seront nettoyés par lavage avant emploi afin d'éliminer toutes poussières ou souillures ayant adhéré à leur surface. Ce lavage sera effectué à l'eau douce.

Les agrégats refusés seront immédiatement évacués du chantier aux frais de l'Entrepreneur. Il est strictement interdit de concasser les agrégats sur le chantier.

2-2-1-3 Stockage

Chaque catégorie d'agrégats triées et lavées sera stockée séparément. Les aires de stockages seront cloisonnées de façon telle que le mélange des différentes catégories ne puisse se faire.



L'Entrepreneur constituera une réserve de matériaux triés, lavés, suffisante pour alimenter le chantier au rythme des travaux et pendant 5 jours ouvrables au moins en cas d'arrêt des installations de triage-lavage.

Le transport des matériaux triés et lavés se fera avec le plus grand soin. Il appartiendra à l'Entrepreneur de proposer les moyens les mieux adaptés pour éviter l'usure, la fragmentation, la ségrégation des agrégats depuis leur lavage jusqu'au malaxage du béton, y compris la mise en stock et la reprise.

L'humidité contenue dans les matériaux triés après lavage devra être réduite à une valeur aussi basse et surtout aussi constante que possible.

2-2-2 Eau de gâchage

L'eau nécessaire à la confection des mortiers et des bétons et, le cas échéant au lavage des agrégats sera fournie par l'Entrepreneur. Elle devra être exempte d'impuretés préjudiciables à la qualité des bétons. (Voir Norme NF P 18 - 303).

Elle ne devra pas contenir :

- De matières en suspension au-delà de 2 g par litre ;
- De sels dissouts non nocifs au-delà de 15 g par litre ;
- De sels nocifs.

2-2-3 Liants hydrauliques

Le ciment entrant dans la composition des mortiers et bétons (ordinaires et armés) sera de la classe CPJ 35 ou un ciment équivalent.

Ils devront satisfaire à la norme NFP 15-302 d'octobre 1964 et en tout état de cause aux dernières normes en vigueur connues au moment de l'exécution des travaux. Les liants proviendront directement et exclusivement d'usines ayant au préalable été soumises à l'agrément du Maître d'œuvre.

Le volume de ciment stocké devra être suffisant pour assurer l'exécution des travaux à un rythme normal, sans interruption. Le stockage ne devra toutefois excéder trois(3) mois.

Tout ciment présentant des traces d'humidité ou de prise sera rejeté obligatoirement, et évacué du chantier aux frais de l'Entrepreneur.

2-2-4 Aciers pour armatures

(Voir Normes NF A 35-015 et 35-016)

Les aciers pour armatures seront :

- Soit des ronds lisses laminés du type Fe E235 de limite élastique égale à 2.350 bars ;
- Soit des ronds laminés à Haute Adhérence (HA) du type Fe E 400 de limite élastique au moins égale à 4.120 bars pour des aciers de $\varnothing \leq 16$;

Les caractéristiques géométriques et mécaniques des aciers à haute adhérence garanties par le producteur qui devra préalablement être agréé par le Maître d'œuvre, devront être au moins celles qui figurent sur la fiche d'identification délivrée par le fournisseur.

Les aciers pour cadres et étriers devront être exempts de failles, criques, fentes, fissures, souillures et manque de matière grasse. Leurs surfaces devront être régulières sans gerçures, stricks, ni ondulations. Les tranches sciées ou cisailées devront être nettes et sans défauts.

D'une manière générale, les armatures ne devront pas présenter des défauts préjudiciables à leur emploi.

Les armatures seront façonnées et mises en œuvre selon les plans de ferrailages soumis par l'Entrepreneur à l'approbation du Maître d'ouvrage. Lors de leur mise en œuvre, les aciers pour armatures seront parfaitement propres, sans rouille, peinture, graisse, ciment et terre. Les barres seront coupées selon leur longueur à la cisaille.

Le cintrage se fera soit manuellement, soit mécaniquement à froid. Les cintrages à chaud ne seront pas autorisés. Les crochets seront des crochets retournés à 45°.

L'assemblage des barres se fera par ligature. Celui-ci assurera la continuité des armatures par recouvrement mesuré hors crochet. La disposition des armatures sera particulièrement soignée, de manière à ce qu'elles occupent leurs emplacements prévus pendant la mise en œuvre du béton, et à ne pas rester apparentes après décoffrage. Les armatures devront être parfaitement enrobées par le béton.

Leur écartement des faces intérieures du coffrage (enrobage) sera au minimum de :

- 4 cm pour les ouvrages enterrés ;
- 2.5 cm pour les ouvrages hors de terre abrités.

NB : Avant le début des travaux, tous les aciers entrant dans les bétons de la construction devront être façonnés, stockés et leur qualité approuvée par le Maître d'œuvre. Un procès-verbal de réception sera fait à l'issue de cette vérification.



2-2-5 Agglomérés de ciment

Les parpaings pour maçonnerie verticale seront des blocs en mortier manufacturé. Ces blocs correspondront aux spécifications des normes en vigueur. Il sera utilisé des blocs de dimensions 20x20x40.

Ces blocs seront creux selon les indications des plans. Ces agglomérés devront avoir au moins 21 jours de fabrication.

NB : Avant leurs poses, ces parpaings devront d'abord être approuvés par le Maître d'œuvre. Un procès-verbal de réception de ces parpaings sera dressé à l'issue de cette vérification.

2-3 Mise en Œuvre des Matériaux

2-3-1 Bétons

Les classes de bétons à utiliser sont énoncées ci-dessus.

	TYPE D'OUVRAGES	Dosage indicatifs En ciment kg/m ³	FC 28 (Mpa)	Symbole du ciment	Adjuvants proposés Si nécessaire	Contrôle
B1	Béton de propreté et blocage	150		CPA C.E.M.I ou II 42,5		Néant
B2	Béton armé en contact avec la terre (voiles, cuvelages, semelles, dallages; fosses, puisards), extérieur humide	400-350	20-25	CPA C.E.M.I 42,5	Hydro. Et plast ou Zum	Strict

Les classes de mortiers à utiliser sont les suivantes

UTILISATION	Désignation	DOSAGE par m ³	Désignation	DOSAGE
1- Joints de maçonnerie				
a- Mortier bâtard	CPJ	150 kg	0,08/2,5	1 000 l
	XHA	200 kg		
b- Mortier ciment	CPJ	350 kg	0,08/1,25	1 000 l
2- Scellement	CPA	350 kg	0,08/2,5	1 000 l
3- Enduit ciment	CPA	400 kg	0,08/2,5	1 000 l
4- Enduit bâtard	CPA	200 kg	0,08/2,5	1 000 l
	XHA	200 kg		
5- Chape Ciment	CPA	450 kg	0,08/2,5	1 000 l

CHAPITRE 3 : FINITION SOUBASSEMENT

3-1 Consistance des travaux

Les travaux compris dans ce chapitre concernent les travaux de finition du soubassement.

La nature, la provenance et la qualité des matériaux, ainsi que le mode d'exécution des ouvrages pour chacun des travaux prévus à ce chapitre, sont définis dans les chapitres suivants, relatifs à la nature de chaque ouvrage.

3-2 Travaux à exécuter

Tous les nus extérieurs des sous bassement devront être enduits exactement comme le précise le paragraphe. Il ne sera pas admis de débordement du soubassement. Les parpaings en élévation des murs seront alignés à la verticale du mur de fondation.

CHAPITRE 4 : MACONNERIE ELEVATION ET OUVRAGES EN BETON ARME

Le présent chapitre comprend tous les travaux de béton, maçonnerie, dallages, enduits et chapes.

4 - 1 Hérisson pour forme de dallage

Les ouvrages seront constitués d'un béton dosé à 350 kg/m³ de 10cm d'épaisseur coulé sur un hérisson de 20cm en tout venant de concassage ou au gravier latéritique parfaitement compacté. Pour les zones humides, avant toute élévation de maçonnerie à partir des longrines, celles-ci seront traitées de la façon suivante :

- ❖ une couche de bitume à chaud à la brosse
- ❖ déroulement d'un feutre bitumineux débordant de 0,10 cm du côté intérieur de la longrine.

❖ Toutes les canalisations d'alimentation et d'évacuation seront mise en place avant exécution du dallage. Les traversées des murs, cloisons, plafonds, se feront dans des fourreaux de diamètre approprié, calfeutrés aux deux extrémités avec un produit plastique, assurant l'étanchéité parfaite entre les locaux.

Cure des bétons

Pendant la prise des bétons, ceux-ci seront protégés contre toute évaporation excessive par épandage d'un produit de cure agréé par le Maître d'Œuvre.

L'emploi de barbotine de ciment sur les reprises de bétonnage est interdit.

Les ragréages ou rebouchages ne doivent être effectués qu'après l'avis du Maître d'œuvre. Ils sont faits, soit avec du béton à fine granulométrie, soit avec du mortier de ciment, après avis du Maître d'œuvre et devront être effectués à l'avancement.

Tout ragréage ou retouche qui serait fait sans l'accord du Maître d'œuvre entraînerait la démolition et la reconstruction de l'ouvrage aux frais de l'Entreprise. Les arêtes d'ouvrages bétonnés doivent être, après décoffrage, protégées des chocs pendant toute la durée du chantier. Quelques soient les conditions climatiques, la cure est exigée pour les dalles, les terrasses ainsi que les voiles dont le décoffrage intervient moins de trois jours après la fin du bétonnage. Pour les autres ouvrages la cure est exigée lorsque les conditions climatiques compromettent l'hydratation normale du ciment et la bonne tenue du béton ;

4- 2 Enduits

Tous les ouvrages en maçonnerie de parpaings et béton, murs, recevront un enduit, au mortier de ciment dosé à 350 kg de ciment par mètre cube de sable sauf indications contraires du cahier des prescriptions spéciales ou des plans.

Les surfaces de maçonnerie devant recevoir les enduits, devront être arrosées au préalable.

Des enduits de même nature seront autant que possible appliqués sur les deux faces.

Les supports en maçonnerie auront au moins un (1) mois d'âge.

La mise en œuvre des enduits se fera en 3 couches :

- ✓ un gobelet destiné à assurer l'adhérence sur le support (mortier n° 3)
 - ✓ un corps d'enduit donnant la forme définitive
 - ✓ une finition donnant son aspect à l'enduit
- L'épaisseur minimum des enduits sera de :
- 2 cm pour les enduits extérieurs
 - 1,5 cm pour les enduits intérieurs.

4.3 Superstructures ouvrages de structures

Classe du béton

N° de Classification du béton	TYPE D'OUVRAGES	Dosage indicatifs En ciment kg/m ³	FC 28 (Mpa)	Symbole du ciment	Adjuvants proposés Si nécessaire	Contrôle
B1	Béton de propreté et blocage	150		CPA C.E.M.I ou II 42,5		Néant
B2	Béton armé en contact avec la terre (voiles, cuvelages, semelles, dallages, fosses, puisards), extérieur humide	400-350	20-25	CPA C.E.M.I ou II 42,5	Hydro. Et plast ou Zum	Strict
B3	Béton armé en élévation (parement brut de décoffrage), intérieur sec (voiles, poteaux, poutres, dalle)	350-300	20-25	CPJ C.E.M.II/B (L) 42,5	Plastifiant et entr. D'air	Strict
B4	Béton pour forme et recharge	300		CPA C.E.M.I ou II 42,5	*	Atténué

Voiles en béton en infrastructure

Les voiles en infrastructure de forme et dimensions suivant plans de structures seront exécutées en béton armé B2 sur forme de propreté. Les voiles en béton en infrastructure seront exécutés suivant les recommandations du DTU 23.13-18,5

Poteaux en infrastructure

Les poteaux en fondation, de forme et dimensions suivant plans, seront exécutés en béton B2 armé. Les poteaux seront calculés suivant les règles du BAEL 99

Escaliers - perrons - emmarchement

Les escaliers, perrons, emmarchements extérieurs et forme étanche autour des bâtiments seront réalisés en béton armé type B2. Ils seront liaisonnés suivant le cas aux longrines, massifs d'ouvrages, ou seront désolidarisés du bâtiment et auront leurs propres fondations. Ils seront livrés avec pente de 2 % vers l'extérieur.

Concernes les entrées suivantes : Hall d'entrée des bâtiments, forme étanche autour des bâtiments.

Dallages sur terre-plein - forme étanche autour des bâtiments

Les dallages sur terre-plein et la forme étanche autour du bâtiment sont constitués par une forme de béton armé de 8 à 9 cm d'épaisseur suivant indications des plans ou indications suivantes ; avec un pourcentage minimum d'armature de 0.2% dans chaque direction et posé sur un lit de sable épaisseur 5 cm. Des essais de compactages seront obligatoirement effectués et les résultats doivent être conformes au présent CCTP. Pour limiter les risques de fissuration l'usage d'un béton avec un E/C faible est recommandé (incorporation de plastifiant ou d'entraîneur d'air éventuellement). La dalle sera coulée sur un film de polyéthylène type polyane de 2/10e (200 p) de m/m afin d'éviter les remontées capillaires. La dalle est isolée de l'ossature et des longrines par des joints secs. Elle ne doit pas passer sur celles-ci. La dalle des salles d'archives, bibliothèques, salles de sport et hall public reposent sur un hérisson de 30 cm d'épaisseur.

Transport et mise en œuvre des bétons

Les bétons seront transportés à pied d'œuvre par des procédés agréés par le Maître d'œuvre en évitant toute ségrégation, tout commencement de prise et toute dessiccation prématurée.

Les opérations de bétonnage pourront être interrompues sur ordre du Maître d'œuvre, pendant les heures chaudes. Sauf autorisation spéciale, aucun béton ne pourra être mis en place hors de la présence d'un représentant du Maître d'œuvre. Le béton ne devra pas tomber librement de plus d'une hauteur de 1.50 m, sauf cas particulier où il sera requis l'agrément du Maître d'œuvre.

Toutes les dispositions seront prises pour ne pas déplacer ni déformer les armatures et les pièces métalliques enrobées ou scellées dans le béton. Les écartements des armatures seront réalisés soit à l'aide des cales de béton, soit de cadres ou barres, soit des deux simultanément.

CHAPITRE 5: REVETEMENTS DE SOLS ET MURS

5 - 1 Consistance des travaux et description des ouvrages

5- 1-1 Consistance des travaux

Le présent chapitre comprend tous les travaux de revêtement de parois et sols, à l'exception des enduits compris dans le chapitre 6,

5 - 1-2 Travaux à exécuter

- carrelage en grès cérame ordinaire de 30x30cm sur sols
- plinthes
- carrelage de faïence pour les toilettes ou salle d'eau
- carrelage de mosaïque pour sol toilettes ou salle d'eau.

5 - 2 Nature, qualité et provenance des matériaux

5-2-1 Carreaux de grès cérame 30 x 30cm

a) Définition du produit

Les carreaux en grès cérame fin mat sont des produits céramiques constitués à partir mélange d'argile avec ou sans adjonction de colorants. Le mélange étant cuit à température telle que l'on obtienne un produit fini non susceptible d'altération, ni d'évolution physique, chimique ou physico-chimique dans le temps.

Ce produit devra être dense, compact, homogène, incombustible, non rayable la pointe du canif, il devra résister à tous les agents atmosphériques et chimiques à l'exception de l'acide fluorhydrique et des solutions de silicate alcalins.

Les carreaux devront avoir une surface lisse, bien plate, sans aucune fente, gerçure.

b) Spécifications dimensionnelles

Les carreaux utilisés seront de la dimension 300 x 300 x 3 mm et du choix « tout-venant ». Les tolérances de fabrication sont les suivantes :

SUR côtés ± 1 mm

SUR épaisseur $\pm 0,25$ mm

Equerrage 1 mm

c) Aspect

Vus à 1,50 m les éléments ne doivent pas présenter de défauts apparents ou de différences de nuances trop accentuées, les fentes, feuilletages, gerçures doivent être nues. De plus, il faut noter qu'un élément ne fait pas présenter plus de trois défauts visibles.

d) Désignation et Identification

Les éléments en grès cérame fin mat de 30 x 30cm sont repérés sur les emballages, catalogues et documents par :

- la marque du fabricant et de l'usine
- la désignation du matériau constitutif et l'appellation 30 x 30
- l'épaisseur
- le choix
- la référence à la norme définie
- l'indication de la couleur avec la présentation d'aspect
- l'état de surface
- la nuance ou le repère de la nuance doivent être précisés par un ensemble de signe, chiffre et lettres portés sur

l'emballage.

5-2-2 revêtements en carreaux de faïence

a) Définition de produit

Les carreaux sont constitués par un corps dit biscuit, recouvert sur une de ses face et éventuellement sur chant d'une couche d'émail vitrifié, opacifié ou transparent, uni, nuageux ou décoré. Cet émail peut être brillant, semi-mat ou mat.

b) Aspect

Vus à un mètre, les éléments doivent présenter un aspect régulier sans défauts ou différences de nuances trop accentuées.

c) Spécifications dimensionnelles

Les tolérances de fabrication sont les suivantes

Sur cotés $\pm 0,50$ mm

Sur épaisseur $\pm 0,40$ mm

Les carreaux utilisés seront classé sur choix.

5 - 3 Mode d'exécution des travaux

5-3-1 Revêtement de sol des toilettes en grès cérame 2 x 2 (mosaïque)


a) Mortiers

Les mortiers seront dosés à 400 kg de ciment par m3 de sable,

Le sable et le ciment seront intimement mélangés avant l'addition d'eau et à nouveau malaxés jusqu'à l'obtention de la consistance plastique.

Les mortiers doivent être préparés dans des auges ou sur des aires; propres en respectant les proportions ci-dessus. Le dosage de sable est réalisé au moyen de caisse ou brouette calibrée.

Les mortiers sont préparés au fur et à mesure de l'avancement des travaux et sont employés aussitôt leur confection.



L'emploi du mortier desséché ou ayant commencé à fait prise est interdit.

b) Scellements et percements

Des scellements et percements sont à revoir dans les revêtements au sol pour siphons d'écoulement et passage des canalisations.

Ces scellements et percements devront être exécutés de telle sorte qu'aucun ragréage n'apparaisse et que le revêtement soit parfaitement reconstitué autour de chaque point de fixation de l'accessoire.

c) Coulis pour joints de carrelage

Les coulis seront exécutés au mortier de ciment dosé à 1000 kg par mètre cube de sable très fin.

Les coulis seront préparés par faibles quantités. Celui-ci doit être fluide afin de bien pénétrer dans les joints.

d) Pose des carreaux 2 x 2

Les carrelages 2 x 2 sont collés sur fouilles 60 x 50 au moyen de gabarit approprié. Le mortier sera en couches successives de 20 mm puis compacté pour le comprimer jusqu'à une diminution de volume de 20 %.

La dernière couche est compactée vigoureusement et nivelée à la règle. La chape ainsi formée est ensuite saupoudrée d'une couche fine et régulière de ciment pur. Les feuilles de carreaux sont ensuite posées. Avant l'enlèvement de la feuille, les carreaux sont battus vigoureusement pour assurer leur scellement et comprimer la compacité mortier de pose sous-jacent. Le décollage du papier s'effectue en humectant à l'eau propre en évitant de délayer le mortier de pose.

e) Jointoiement

Les joints sont alors remplis de coulis décrit ci-dessus.

Le coulis est soigneusement étalé avec une large raclette pour le faire pénétrer à refus dans les joints.

L'opération est complétée par un saupoudrage avec du ciment sec, après ce saupoudrage, il est effectué un bouchonnage de la surface pour niveler exactement les joints. Après le bouchonnage, il ne doit rester aucune trace de ciment sur les carreaux,

Une ou deux heures après le début de prise des joints, il est étendu une couche de sciure sur toute la surface du carrelage.

f) Protection

Toute circulation doit être interdite pendant trois jours et aucune circulation lourde de brouettes ne peut être tolérée à moins de 8 jours après achèvement des travaux.

Les plinthes doivent recouvrir le carrelage sur ses bords. Le mortier de pose doit avoir une épaisseur moyenne de 1 cm après mise en place des plinthes.

Le remplissage des joints est exécuté dans les mêmes conditions que les revêtements du sol. Les plinthes devront avoir leur parement vu qui affleure l'enduit ciment ou le revêtement prévu au-dessus.²

5 -3-2.Revêtement de sol en carreaux de grès cérame 30 x 30

Les surfaces concernées sont :

- La véranda
- La salle des machines
- La salle des serveurs
- La salle du moniteur.

a) Mortiers

Les mortiers seront dosés à 400 kg de ciment par m3 de sable,

Le sable et le ciment seront intimement mélangés avant l'addition d'eau et à nouveau malaxés jusqu'à l'obtention de la consistance plastique.

Les mortiers doivent être préparés dans des auges ou sur des aires; propres en respectant les proportions ci-dessus.

Le dosage de sable est réalisé au moyen de caisse ou brouette calibrée.

Les mortiers sont préparés au fur et à mesure de l'avancement des travaux et sont employés aussitôt leur confection.

L'emploi du mortier desséché ou ayant commencé à fait prise est interdit.

b) Passage de canalisations

Les fourreaux destinés au passage de canalisations de plomberie, ou des tubes électriques doivent avoir été prévus et mis en électrique avant la pose des revêtements.

c) Scellements

Des scellements sont à revoir dans les revêtements au sol pour boîtiers encastrés au sol pour 4 prises réseau et 4 prises de courant électrique.


Ces scellements et percements devront être exécutés de telle sorte qu'aucun ragréage n'apparaisse et que le revêtement soit parfaitement reconstitué autour de chaque point de fixation de l'accessoire.

5-3- 2-2 Pose des carreaux

a) Manutention et stockage

Les paquets de carreaux ne sont déballés sur chantier qu'au moment de la pose et autant que possible à proximité des ouvriers poseurs. Les paquets de carreaux doivent être entreposés à l'abri des intempéries.

NB : Avant la pose du premier carreau il sera procédé à la vérification de leur qualité et de leur quantité. A la suite de cette vérification et s'ils sont approuvés un procès-verbal de réception sera rédigé et signé.



b) Mortier de pose

Les mortiers de pose sont dosés à 400 kg de ciment par m³ de sable. Le sable employé doit être du sable de rivière tamisé au tamis de 0.08mm ou à défaut, du sable de carrière lavé et tamisé au tamis 0,08mm.

Le sable et le ciment sont intimement mélangés avant l'addition d'eau et ensuite malaxes jusqu'à l'obtention de la consistance voulue.

Les mortiers doivent être préparés dans des auges ou sur une aire propre en respectant ces proportions indiquées. Pour le sable, le dosage est réalisé par caisses ou brouettes calibrées.

Les mortiers doivent être préparés au fur et à mesure de l'avancement des travaux et être employés aussitôt après leur confection.

L'emploi des mortiers rebattus, desséchés ou ayant commencé leur prise est interdit.

c) Coulis pour joints

Les coulis pour joints sont faits au ciment blanc et dosés à 900 kg de ciment par m³ de sable très fin.

d) Pose des carreaux

Les carreaux seront posés sur un enduit parfaitement dressé nu mortier dosé à 400 kg de ciment par m³ de sable.

Aussitôt après la prise de cet enduit, on applique une barbotine au ciment pur et on applique immédiatement le carreau dont la face de pose est également passée à la barbotine de ciment dosé à 900 kg de ciment pour 1 m³ de sable fin.

Après 24 heures de pose les joints sont remplis au coulis de ciment blanc. Après exécution des joints, le revêtement est lavé à grande eau pour faire disparaître toute trace de ciment.

Sur les bords et les angles, il sera prévu des carreaux à bords arrondis.

Après exécution, la surface du revêtement doit paraître parfaitement plane, une règle rectiligne de 2 m posée dans tous les sens ne doit pas indiquer d'écarts supérieurs à 2 mm.

e) Nettoyage et protection

La finition des travaux de carrelage ou de dallage comporte le nettoyage exécuté immédiatement après le coulage de joints. Le nettoyage se fera uniquement au chiffon sec et à la sciure fine de bois blanc. Le frotage est exécuté suivant les diagonales des carreaux et toutes précautions seront prises pour éviter de dégrader les joints.

Après le coulage des joints et le nettoyage de la surface, l'Entreprise doit assurer la protection des revêtements. L'Entrepreneur doit interdire l'accès des locaux pendant la mise en œuvre du revêtement et durant les 3 jours suivants.

5-3-3- Revêtements en carreaux de faïence

a) Aplomb et platitude des supports

Le faux aplomb mesuré sur la hauteur sous plafond ne doit pas dépasser 1 cm.

En cas de parois planes, une règle de 2m promenée en tous sens ne doit pas accuser un écart de plus de 2 cm.

b) Scellements et percements

Des scellements et percements sont à revoir dans les revêtements muraux pour passage des canalisations et pour accessoires de toilettes, tels que tablettes et glaces de miroiterie, porte papier de WC etc.

Ces scellements et percements devront être exécutés de telle sorte qu'aucun ragréage n'apparaisse et que le revêtement soit parfaitement reconstitué autour de chaque point de fixation de l'accessoire.

c) Confection des coulis

Les coulis sont exécutés d'une façon analogue à celle des mortiers. Cependant, le coulis doit être fluide afin de bien pénétrer dans les joints

Les coulis sont :

- en ciment pur, blanc, gris (naturel) ou coloré.

- en mortier dosé de 800 à 900 kg de ciment par m³ de sable très fin, tamisé si l'épaisseur du joint le permet.

5- 3-3-1 Pose des carreaux

Elle peut se faire à joints serrés ou à joints larges (* de 2 mm).

La pose peut se faire avec un mortier de pose selon DTU 55 art. : 321. ou avec un ciment spécial genre Ciment-colle, Superceramicol ou similaire. (Produit à soumettre à l'agrément de l'ingénieur de contrôle).

5 - 3-3-2 Aspect final du revêtement

La surface doit paraître plane. Une règle de 2 m ne doit pas indiquer d'écarts de plus de 2 mm. Il ne doit pas y avoir de défauts apparents ou de différences de nuances trop accentuées, visibles à plus de 1,5 m.

Mortiers

Les mortiers seront dosés à 400 kg de ciment par m³ de sable,

Le sable et le ciment seront intimement mélangés avant l'addition d'eau et à nouveau malaxes jusqu'à l'obtention de la consistance plastique.

Les mortiers doivent être préparés dans des auges ou sur des aires propres, en respectant les proportions ci-dessus.

Le dosage de sable est réalisé au moyen de caisse ou brouette calibrée.

Les mortiers sont préparés au fur et à mesure de l'avancement des travaux et sont employés aussitôt après leur confection.

L'emploi du mortier desséché ou ayant commencé à faire prise est interdit.

CHAPITRE 6 : MENUISERIES BOIS - SERRURERIE – PLAFONNAGE

6 - 1 Consistance des travaux

Le présent chapitre concerne tous les travaux de menuiserie bois intérieure et extérieure y compris les faux-plafonds, et l'ensemble de la serrurerie.

6 - 2 Nature, qualité et provenance des matériaux

Ces bois seront conformes aux prescriptions du CSTB et des normes AFNOR concernant les bois tropicaux ou de toute autre norme internationale équivalente. Les caractéristiques physiques et chimiques seront conformes à celles définies par la norme NF B 51002.

Les bois devront notamment être à l'état de bois «sec à l'air » c'est-à-dire présenter un degré d'humidité variant de 13 à 17 %.

Tous les bois employés pour l'exécution des menuiseries devront être de très bonne qualité, droits de fil, sans gerce ni Aubier, parfaitement dressés, sans trace de sciage, ni flache. Ils seront exempts de toute trace de pourriture, d'échauffement ou de nœuds vicieux.

Les nœuds vicieux pourront être tolérés dans les parties non apparentes et en nombre limité (un par mètre environ). Ils devront avoir au moins 6 mois d'abattage.

Les bois étuvés ou séchés artificiellement ne seront acceptés qu'à condition qu'ils aient conservé leur aptitude d'emploi. Ils seront, avant assemblage, imprégnés par trempage avec un produit présentant une efficacité fongicide et insecticide reconnue et de longue durée, agissant sur tous les parasites, (procédé décrit au chapitre 8 - 2 § 8-2-1).

De plus pour éviter toutes dégradations, ils seront convenablement protégés pendant toute la durée des travaux. Les éléments de menuiserie devront être selon le cas, imprégnés à l'huile ou au vernis avant la pose. Le Maître d'Œuvre définira sur présentation d'échantillons les essences et la figuration des bois et placages à employer qui devront rester apparents.

Les bois devront être traités par des produits fongicides et insecticides, il conviendra de veiller particulièrement à traiter les coupes d'extrémité faites sur chantier.

Les contre plaqués

Les contre plaqués ayant un rôle structurel ne pourront jamais être en AYOUS, ils seront en OKOUME, FRAKE, MAKORE, OZIGO, SIPO, SAPELLI, DO).

6 - 3 Serrurerie - Quincaillerie

Tous les articles de quincaillerie seront de marque « VACHETTE » ou similaire de première qualité. Les pièces en acier moulé devront être saines et de forme bien nette.

Toute pièce présentant des soufflures susceptibles d'en compromettre la solidité ou le bon aspect sera refusée. Les paumelles seront en acier moulé ; broche en acier, bagues en laiton, traitées zinguées, bichromatées. La hauteur sera de 100 mm et la largeur à déterminer selon le degré d'ouverture. Les serrures à mortaises seront du type 'UNIVERSEL, ROBUST ou similaires. Les ensembles de béquilles seront de modèle 'AEROLITH» ou similaires,

Les vis comporteront un filet mince et tranchant. Le fond du pas en forme de gorge, et bien égal en hauteur, un corps cylindrique dans la partie non taraudée. L'emploi des fausses vis, dites «vis à garnir est formellement prohibé. Les vis ordinaires ne seront jamais enfoncées à coup de marteau. Les ferrures telles que paumelles, équerres, pointures seront peintes au minimum de plomb avant pose. Les articles de quincaillerie comportant des parties mobiles ou des mécanismes seront graissés. En général, tous les articles de quincaillerie et serrurerie auront un fini chromé brillant. L'Entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des articles utilisés. Les modèles définitivement adoptés seront déposés au bureau de chantier du Maître d'Œuvre jusqu'à réception provisoire des travaux.

Les éléments métalliques tels qu'aiguilles, pattes à scellements, etc... seront protégés contre la corrosion par une couche de peinture antirouille au minium ou à la poudre de zinc. Les accessoires de quincaillerie tels qu'entrées de clés, rosettes, seront déposés et reposés si nécessaires pour permettre de les peindre

6 -4 Plafonnage Intérieur

Plafonnage Intérieur

Le plafonnage intérieur sera réalisé en feuilles de contre-plaqué « de 8 mm d'épaisseur, de premier choix. Les feuilles seront découpées suivant les dimensions indiquées par le Maître d'Œuvre. Le module de base sera 0,50 m.

Il ne sera pas prévu des couvre-joints. Un vide de 5 mm sera ménagé entre les plaques et tout autour du plafonnage le long des murs.

Les plafonds seront soit à peindre soit à vernir selon les indications des plans.

Plafonds extérieurs


Les débords de toiture des bâtiments seront revêtus d'un voligeage non jointif avec grillage moustiquaire de manière à assurer une ventilation constante des combles. Les voliges seront espacées de 1 cm conformément aux plans.

Les plafonds extérieurs seront réalisés en tôle lisse de 0,35mm. Des ouvertures grillagées seront prévues pour la ventilation des combles.

Emballage et marquage

Toute la quincaillerie de finition aura les vis, les boulons et les attaches exigés et nécessaires pour sa pose. Chaque article comprendra dans son emballage les directives de pose et d'entretien. Chaque emballage sera lisiblement marqué et adéquatement étiqueté et indiquant la partie du travail pour laquelle il est prévu. Chaque marquage correspondra au numéro indiqué sur la liste approuvée de la quincaillerie.

Mode d'exécution et prescriptions de mise en œuvre



Autant que possible, les ouvrages de menuiserie doivent être finis et assemblés à l'atelier et livrés au chantier prêt à être mis en place. Ils doivent être finis avec une surface polie au papier de verre et le clouage doit être invisible.

L'Entrepreneur devra établir un prototype pour chaque élément de menuiserie qui sera soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre.

En attendant leur mise en place, les ouvrages de menuiserie seront entreposés à l'abri de l'humidité et dans des conditions telles que leur qualité ne risque pas d'en être affectée.

Avant la pose, les éléments qui auraient pris une forme gauche seront refusés.

L'Entrepreneur devra assurer l'entretien de ces ouvrages pendant un an après la réception provisoire.

6 - 5 Menuiserie bois

6-5.1 Assemblages

Les éléments constitutifs des ouvrages, montants ou traverses seront d'une seule pièce. Il en sera de même pour les pièces présentant de défauts dissimulés par un masticage.

Les parements bruts et lourds des rives seront droits et sans épaufrures. Les coupes d'angles seront franches et dressées en vue de réaliser un joint à raccord parfait.

Les têtes de clous et chevilles seront chassées à une profondeur de 1,5 mm environ, ainsi que les pièces de quincaillerie destinées à être rebouchées par la peintre. Les assemblages à tenons et mortaises seront parfaitement ajustés, et maintenus à l'aide d'une cheville de bois dur ou de métal d'un modèle agréé.

Les menuiseries seront posées avec soin sur tous les parements.

Les assemblages à rainures et languette seront à droit fil d'une parfaite exécution.

Lorsque les assemblages nécessiteront une fausse languette moite cette dernière sera en bois dur ; toutes les entailles destinées à recevoir une pièce de quincaillerie seront passées au minimum de plomb avant pose.

Les parties mobiles des menuiseries devront fonctionner sans difficulté et se joindre entre elles ou avec les parties fixes avec un jeu calculé pour ne pas excéder, avant peinture, 1,5 mm une fois les bois stabilisés au degré d'humidification du milieu d'utilisation.

Tous les trous, scellements, raccords concernant les travaux de menuiserie seront dus par l'Entrepreneur.

6 - 5-2 Protection des ouvrages

Après leur vérification et leur acceptation par le Maître d'Œuvre, les ouvrages de menuiseries recevront une couche d'impression, chapitre 12, conformément à la destination, c'est à dire finition peinture ou finition vernis.

Tous les ouvrages destinés à être vernis, devront être rigoureusement protégés pendant les travaux par une couche de vernis reprise par ponçage et raccords aux endroits tâchés.

Toute menuiserie comportant des taches de ciment ou autre sera refusée et remplacée par l'Entrepreneur. Ou alors elle sera grattée avec une lame de verre ou du papier verre, si cette opération est suffisante.

6 -5-3 Définition des ouvrages

Les huisseries extérieures (portes et fenêtres) seront posées avec un but plastique étanche sur leur périmètre. Toutes huisseries (extérieures et intérieures) seront posées conformément aux plans de détail avec ou sans couvre-joint. Les huisseries des portes et fenêtres auront une section de 50 x 400 mm, sauf indications contraires des plans de détails.

a) Portes iso planes

Les portes iso planes auront une épaisseur de 50 mm. Elles seront constituées de contreplaqué Okoumé avec siège en bois dur au pourtour, Les portes iso planes ne doivent pas être utilisées comme portes extérieures.

Toutes les portes seront peintes conformément aux descriptions du chapitre 12.

Elles seront à un ou deux vantaux selon le cas. Les types de dimensions retenus sont ceux figurant sur les plans de détails.

Les dimensions indiquées sur les plans correspondant aux ouvertures libres de maçonneries. Tous les types de porte sont repérés sur les plans.

b) Portes de placard

Les portes de placards seront du type isoplanes de 27 mm d'épaisseur et seront peintes. Les aménagements intérieurs seront réalisés conformément aux plans de détails. Ces portes peuvent également être réalisées en panneaux lattés, de fibres ou de particules.

a) Portes pleines

Elles seront réalisées par une des essences de bois rouge citées au paragraphe 9-2-1-1. Elles auront une épaisseur de 35mm et seront divisées en 4 blocs comportant des pointes de diamant. Elles seront peintes d'une couleur marron foncée.

CHAPITRE 7: MENUISERIE METALLIQUE

7 - 1 Consistance des travaux

Le présent chapitre concerne tous les travaux menuiserie métallique, huisseries, grilles, etc. ainsi que la serrurerie y relative.

7 - 2 Métaux ouvrés

7 - 2-1 Qualité

Les profilés seront des profils spéciaux laminés à chaud, adoptés par l'Union Technique de Menuiserie Métallique ou des profilés pliés conformément aux indications des détails.

La classe des fers profilés sera déterminée pour résister à un usage normal correspondant à celui auquel ils sont destinés, en général toutes les menuiseries métalliques doivent répondre aux normes en vigueur.

Les aciers laminés devront être exempts de pailles, criques, stries, fissures, gerçures et soufflures.

Les tôles et les plats, les âmes et les ailes des profilés auront des surfaces nettes et planes.

Les soudures si elles existent, ne devront présenter aucune discontinuité.

7 - 2-2 Protection des ouvrages

a) Protection par sablage et application d'une couche primaire

Les fers seront décapés par sablage en atelier et recevront aussitôt après une couche d'application primaire de protection. L'Entrepreneur devra donner toutes spécifications concernant les travaux de sablage afin que les contrôles puissent être faits dans son atelier avant la couche d'application primaire.

b) Protection par galvanisation au zinc.

Les fers prévus en serrurerie ou menuiserie métallique pourront être de la série CPZ, c'est-à-dire galvanisés par zingage en atelier. L'Entrepreneur devra de toutes les façons assurer la protection des soudures après découpe et montage en atelier suivant prescriptions définies en (a) ci-dessus. Il veillera à nettoyer toutes les soudures à la meule de telle sorte qu'aucune bavure ne soit visible.

7-3 Ouvrages

7 - 3-1 Assemblage et pose

Les assemblages soudés, vissés ou rivés seront parfaitement exécutés pour résister sans déformation permanente aux essais mécaniques.

Les assemblages d'angles seront soigneusement ajustés. Les assemblages soudés électriquement ne devront pas comporter de traces de soudure en saillis.

Les pattes à scellement devront être suffisamment longues (10 cm minimum) pour assurer une parfaite fixation de l'ouvrage. Elles devront être terminées en queue de carpe.

Toutes les vis employées pour les parties démontables devront affleurer la pièce démontable,

Tous les ouvrages seront exécutés avec de soins possibles. Les fers seront dressés et coupés régulièrement.

7- 3-2 Dé finition des ouvrages

a) Grilles antiviol

Toutes les fenêtres seront pourvues de grilles métalliques antiviol. Ces grilles seront constituées de barres de fer carré de 10. Les dimensions de la grille seront fonctions des dimensions de la fenêtre.

b) Portes et portail de la véranda

Les portes seront à 2 vantaux. Les cadres seront faits en cornières de 35.

Le vantail sera fait d'une ossature de tube carré de 30. Le remplissage se fera par la tôle lisse noire d'épaisseur 10/10^e sur une face et ornée de pointe de diamant exécuté au fer plat. Elle sera fixée par 3 paumelles de 100 ayant les caractéristiques spécifiées au paragraphe 9-2-2-1.

Elles seront équipées de serrures à canon de marque « VACHETTE » de première qualité. On soudera aussi à ces portes des bagues en acier pour la fixation de 2 cadenas.

b) Grille métallique de sécurisation

Elle est faite de barres de fer carré de 10 et devra recouvrir tout l'intérieur du bâtiment. Elle sera placée juste en dessous des fermes de la charpente et scellée dans le chaînage haut. Les barres seront espacées de 15 cm maxi dans un sens. Les mailles ne dépasseront pas les dimensions suivantes : 15x40cm.

c) Grille de protection sur la véranda

Des grilles de protection seront placées le long de la véranda. Elles seront en tubes carrés de 30. Les barres auront un espacement maximal de 15cm et aucune maille ne dépassera les dimensions suivantes : 15x30cm.

CHAPITRE 8 : PLOMBERIE – SANITAIRE

8 - 1 Consistance des travaux et description des ouvrages

8 - 1-1 Consistance des travaux

Le présent chapitre concerne la fourniture et la pose des équipements de plomberie-sanitaire situés à l'intérieur des bâtiments.

A partir du compteur d'eau ou du robinet d'arrêt extérieur pour ce qui est de l'alimentation en eau, et jusqu'aux regards de sorties en ce qui concerne les évacuations des eaux usées et eaux vannes,


8 - 1-2 Description des travaux

Les travaux comprendront:

- ✓ Les canalisations des eaux usées et eaux vannes jusqu'aux regards de branchement. Réseaux unitaires ou séparations selon indications des plans.
- ✓ La fourniture, la pose et les raccordements de tous les appareils sanitaires, robinetterie comprise, indiqués sur les plans.

8 -2 Nature, qualité et provenance des matériaux

8-2-1 Général



Tous les matériaux entrant dans la composition des installations devront obligatoirement répondre aux normes en vigueur. Toutes les fournitures devront être neuves et de la qualité fixée ci-après. Dans les articles qui suivent, le type et l'origine des fournitures seront précisés chaque fois que cela sera utile à la définition dans l'ambiguïté de leurs caractéristiques et de leur qualité et les fournitures ne pourront en aucun cas être de qualité inférieure à celle indiquée au présent document.

8 - 2-2 Tubes - tuyaux et raccord pour canalisations

8 - 2-2-2 Tubes en cuivre

Ils seront conformes à la norme A 68201 en qualité écrouie, livrés en rouleau de 5 à 6 mètres.

8 - 2-2-3 Tubes P. V. C

En polyéthylène dur ou rigide inattaquable par les solvants les détergents et les effluents de températures supérieures à 60°C. Ces tuyaux seront essentiellement destinés aux évacuations des eaux usées et eaux vannes pour les diamètres inférieurs à 150 mm.

En polychlorure de vinyle dans les évacuations d'un diamètre supérieur à 150 mm et inférieur à 250mm. En tuyau pression en polychlorure de vinyle pour l'adduction d'eau de diamètre 40.

8 - 2-2-5 Isolations spéciales

Toutes les canalisations d'eau sous pression seront isolées de leurs colliers de fixation par un matériau compressible. Ces matériaux isolants seront constitués de Néoprène ou de feutre.

8 - 2-2-6 Colliers de fixation

Les colliers à étriers seront à scellement ou à vis suivant l'importance du diamètre de la canalisation: ils seront simples ou doubles et résistants aux efforts mécaniques de leur fonction.

Les colliers pour petits diamètres seront en rosace conique en fixation sur parois non carrelée.

8 - 2-3 Appareils sanitaires, robinetterie, accessoires

8 - 2-3-1 Appareils sanitaires

Les appareils seront en porcelaine vitrifiée blanche de première qualité et d'une marque renommée locale, choix A.

1 - W.C à l'anglaise ou PARMA

Voir NF Do-301, 12- 101, 12102, 12-103.

W.C. à l'anglaise en porcelaine vitrifiée avec abattant en matière plastique, réservoir de chasse bas 14 litres, soit en porcelaine vitrifiée soit en matière plastique, avec robinet d'arrêt, fixation au sol par vis chromées.

2 - W.C. à la turque

W.C. à la turque en grès émaillé 70 x 50 cm avec réservoir de chasse haut 14 litres en matière plastique, commande à chaînette, robinet d'arrêt, descente de chasse apparente en acier galvanisé, avec sortie en queue de carpe.

3- Lavabos individuels

Voir NF D 11-101 et li-102,

En porcelaine vitrifiée, posé sur console métallique, avec robinet d'eau froide et éventuellement d'eau chaude, vidage extérieur à clapet et siphon en laiton chromé.

8 - 2-3-2 Robinetterie

La robinetterie sera normalisée et d'un modèle facilement démontable et interchangeable. Toute robinetterie des appareils sera en laiton chromé à l'exclusion de tout autre métal. Tous les robinets d'arrêt au droit des appareils situés sur canalisation d'arrivée d'eau, seront en laiton poli.

Ces robinets comporteront la marque de qualité SCM et les dimensions et marquages seront conformes aux normes en vigueur.

Toute mise en présence de 2 métaux pouvant occasionner des couples électriques est formellement prohibée.

8 - 2-3-3 Vidages et siphons

Les siphons et les vidages des lavabos et des bidets et éviers, devront être conformes aux normes en vigueur.

Tous les appareils sanitaires, tels que: éviers, lavabos, etc. seront équipés d'un trop- plein.

8 - 2-3-4 Grilles de siphon de sol

Elles seront en laiton chromé de 150 x 150 mm.

8 - 2-3-5 Joints d'étanchéité

Tous les joints de robinetterie assurant le fonctionnement et le raccordement avec l'appareil ou la canalisation devront permettre un démontage facile et être constitués de matières résistantes à la chaleur et pratiquement imputrescibles du type TEFLON ou similaire.

8 - 2-3-6 Accessoires

a) Porte papier hygiénique

En PVC ou métal chromé ou selon spécifications du Devis Particulier, fixé par vis chromées.

b) Porte savon

En porcelaine vitrifiée ou selon les spécifications du Devis particulier, à prévoir à côté de chaque lavabo.

c) Porte serviette

A deux branches fixes, chromées, ou selon spécifications du Devis particulier; Fixation par vis chromées.

8 - 3 Exécution des travaux

8-3-1 Pose de canalisation

8 - 3-1-1 Considérations générales

a) Canalisation en P.V.C

Les tuyaux seront posés par bouts normaux, Ils seront à emboîtement et joint plastique. Les coupes devront être parfaitement nettes et ne présenter aucun éclat ou fissure.

Les piquages par percement et brides ne sont pas tolérés et il sera toujours fait usage de raccords à la demande. (Culottes, embranchements, coudes, etc.).

Les canalisations seront fixées par colliers à contrepartie scellés ou sur tampons, conformément à la norme NF P 41-203.

Des operculaires seront placées au pied de chaque chute et des bouchons de cinglage dans l'axe de chaque coude des canalisations horizontales

8 - 3-1-2 Canalisation de distribution d'eau

a) Canalisations enterrées

Ces canalisations seront préalablement protégées comme indiqué à l'article 11-2-4. Dans le cas exceptionnel et les canalisations seront enfouies sous dalles, elles ne devront pas comporter de pièces de raccordement.

Les opérations de protection et d'essais d'étanchéité devront être faites avant recouvrement des canalisations.

b) Alimentation des appareils

En règle général dans l'alimentation des appareils, il ne sera jamais utilisé des tubes de Ø inférieur à 10/12 pour les tubes en cuivre.

Tous les appareils seront raccordés un tubes cuivres.

Les diamètres minimum sont les suivants

WC avec chasse 10/12 Lavabo 12/14

8 - 3-1-3 Canalisations d'évacuation

Les canalisations en polyéthylène seront fixées avec les accessoires conseillés par le fabricant.

Les pentes des canalisations d'évacuation des eaux vannes et des eaux usées à l'amont des regards et des séparateurs à graisse ne seront pas inférieures à 3 cm par mètre.

Les culottes de raccordement aux chutes seront toujours inclinée à 45° les T ne seront pas admis.

Les diamètres minimum seront les suivants :

WC 100 mm

Lavabos 40 mm

Les réseaux principaux d'évacuation enterrés ne seront pas inférieurs à 150 mm.

8 - 3-1-4 Joints de raccords des canalisations

a) En cuivre

Les tubes cuivre seront assemblés par raccord en bronze à collet et l'étanchéité entre collets sera réalisée par l'intermédiaire d'un joint plastique résistant à l'eau chaude. Tous les raccords seront accessibles et démontables.

Les assemblages par raccord à soudure capillaire sont interdits.

b) En polyéthylène

Les assemblages seront réalisés par l'intermédiaire de pièce de raccord suivant les conditions de mise en œuvre préconisées par le fabricant.

8 - 3-2 Pose des appareils sanitaire

Il s'agit de tous les appareils sanitaire, accompagnés de leur robinetterie, vidange siphon, accessoires de toilette tels que :

- Lavabos individuels, WC, Siège à la turque.

Ces appareils seront posés aux emplacements définis sur les plans d'architecture, conformément aux prescriptions de hauteur et d'horizontalité des normes en vigueur des règles de l'art.

Les scellements seront exécutés exclusivement au mortier de ciment à prise lente.

Les pièces métalliques employées à la fixation des appareils seront efficacement protégées contre l'oxydation ou la corrosion des matériaux en contact, les vis et les écrous seront en métal inoxydable. Les chevilles tamponnées en matière plastique, les têtes de vis ou les écrous seront isolés de la céramique des appareils par des rondelles en plomb ou en caoutchouc.

Un joint sanitaire d'étanchéité sera placé entre les appareils adossés à une parois et le carrelage.

Les robinets de puisage en laiton poli ou chromé comporteront obligatoirement une rosace de fixation en applique de même nature.

8 - 4 Garanties - Essais

8 - 4-1 Canalisations

L'installation sera éprouvée à 10 kg de pression, avant toute mise en service et ce, en présence au responsable chargé du contrôle des travaux.



Toutes traces de fuites ou de suintement, à quoiqu'endroit quo ce soit, seront immédiatement éparées, et l'épreuve recommencée autant de fois qu'il sera nécessaire pour arriver à un résultat satisfaisant, cette clause étant valable pour les canalisations enterrées, ou apparentes.

8 - 4-2 Appareils sanitaires

En présence du maître d'œuvre, il sera procédé aux essais :

a) de solidité des scellements

b) de stabilité et d'étanchéité

c) de conformité ou de bonne marche tous les appareils fournis ou non par Entrepreneur.

NB : Un procès-verbal contradictoire sera alors établi pour servir de base à la réception provisoire des travaux, restant entendu qu'une deuxième vérification notamment sur :

a) les essais de solidité

b) les essais de bonne marche

Sera alors effectuée en présence des mêmes parties, au moment de la réception définitive.

CHAPITRE 9 : PEINTURE ET VITRERIE

9- 1 Consistance des travaux et descriptions des ouvrages

9 - 1-1 Consistance des travaux

Ce chapitre concerne tous les travaux de peinture extérieure et intérieure de l'ensemble des bâtiments.

19 - 1-2 Travaux à exécuter

9 - 1-2-1 Peinture

Les travaux de peinture comprennent

- Peinture intérieure et extérieure

- Peinture à Huile sur menuiserie bois

- Peinture glycérophthalique sur menuiserie métallique

- Peinture vinylique sur faux plafonds ou vernis selon indications du devis

Sont inclus dans ces travaux le nettoyage et la préparation de toutes les surfaces à peindre.

9 - 1-2-2 Vitrerie

La vitrerie comprend la fourniture et la pose de l'ensemble des vitrages pour châssis à lames pivotantes, ainsi que les vitrages à poser dans les huisseries métalliques ou en bois.

9 - 2 Nature, qualité et provenance des matériaux.

9 - 2-1 peintures

9 - 2-1-1 Caractéristiques

a) Composants de base

Généralités :

Les composants de base des peintures devront être conformes aux prescriptions des normes en vigueur.

- Huile de lin cru ;

- Huile de lin cuit ;

- Essence de térébenthine ;

- White spirit ;

- Siccatif liquide ;

- Oxyde de zinc en poudre ;

- Litopène ;

- Dioxyde de titane ;

- Ogres ;

- Bleu d'outremer ;

- Minium en poudre sèche ;

Produits semi-finis

-Oxyde de zinc en pâte

- Blancs broyés à l'huile de lin

- Minimum de pâte

Produits finis

Produits pour impression, couche primaires et apprêts, conformément aux normes UNP

Couches de finition


A la peinture à huile mate brillante ou émail, conformément aux normes en vigueur

d) Mastics pour rebouchage de paroi

Mastics pour peinture à l'huile

Le produit devra s'appliquer facilement au couteau. Il devra donner au bout de trois jours au plus, après ponçage sec, une surface dure et lisse qui permette une bonne adhérence des couches ultérieures de peinture.

Mastic pour peinture à l'eau ou mastic à la colle



Il sera composé de blanc de craie ou autre produit approprié.

9-2-1-2 Couleur des peintures

Les peintures extérieures seront de couleur jaune foncé avec une bande en forme de plinthe de couleur marron foncé. Les peintures intérieures seront de couleur jaune ivoire.

Les peintures à huile pour les menuiseries métalliques seront de couleur grise à 50 %.

9-2-1-2 Règles générales d'emploi des peintures et produits

Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduits devront être choisis en fonction de l'exposition des surfaces extérieures et intérieures, exposition en atmosphère agressive. Les peintures pour extérieures notamment, devront résister aux intempéries.

Il est spécifié que, sauf prescriptions contraires du devis descriptif, l'emploi de White Spirit est interdit dans la peinture utilisée pour les travaux extérieurs.

Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduit devront être compatibles avec le support à recouvrir et compatible entre eux.

Les couches d'impression devront être adaptées au support en raison des différences d'absorption de ce dernier.

9 - 2-1-3 Contrôle des produits

Les produits pourront être, éventuellement soumis à des Essais de laboratoire, dans le but de vérifier qu'ils sont conformes aux spécifications imposées.

L'Entrepreneur devra, notamment préciser dès le début de ses travaux, les marques des produits qu'il compte employer.

Il sera déposé au bureau de chantier, un échantillon type de ces marques correspondant à la teinte définis par le Maître d'Œuvre.

NB : Aucune peinture ne pourra être appliquée sans qu'au préalable une vérification de sa qualité n'ait été procédée par le maître d'œuvre et qu'un procès-verbal de cette réception soit établi.

9 - 2-1-4 Livraison sur le chantier

Les produits seront livrés sur le chantier dans des récipients clos, comportant les marques d'origines et d'identification.

Le marquage des emballages, prescrit dans les documents cités (normes, spécifications) sera obligatoirement exécuté en utilisant les symboles prévus dans ces documents.

9 - 3 Mode d'exécution des travaux

9-3-1 Peinture

9 - 3-1-1 Reconnaissance des supports, précautions préalables

Avant tout commencement d'exécution, l'Entrepreneur procédera à un examen des supports et sera tenu de les reprendre s'il se révèle une malfaçon quelconque. Il s'assurera que les supports sont exempts d'humidité ou de toute autre particularité nuisible à la bonne tenue des peintures

9- 3-1-2 Protection des ouvrages non peints

L'Entrepreneur devra prendre les précautions qui s'imposent pour assurer la protection des surfaces non peintes qui pourraient être tâchées ou abîmées. Dans le cas des peintures au silicate, en particulier, l'Entrepreneur devra procéder à un encollage préalable des ouvrages en zinc, des fonds de peinture à l'huile afin d'éviter leur attaque par les gouttes qui pourraient être projetées.

9 - 3-13 Règles générales d'exécution

Les travaux ne devront être exécutés que sur des surfaces parfaitement sèches. Avant application de toute couche, la surface qui la reçoit devra être débarrassée des souillures, poussières, tâches de graisse ; les plafonds notamment seront débarrassés des traces laissées par les électriciens pour la recherche des points d'ADAMAOUA.

Les peintures devront, en cours d'emploi, être maintenues en état de parfaite homogénéité par brossage et, éventuellement, par tamisage.

NB : La peinture à huile de couleur marron foncé sera appliquée à mi-hauteur des murs intérieurs.

Chaque type de peinture comprendra les opérations suivantes :

a) Peinture vinylique intérieure

- Brossage, égrenage
- Rebouchage, ponçage
- Une couche d'impression
- Deux couches de finition Pantex 800 ou similaire.

b) Peinture type pancyl

- Brossage, égrenage
- Rebouchage, ponçage
- Une couche d'impression
- Deux couches de finition

d) Peinture à l'huile sur menuiserie et murs intérieurs

- Brossage, ponçage



- Impression huile avant pose
- Brossage, ponçage, égrenage après pose
- Reprise des impressions si nécessaire Rebouchage au mastic à l'huile
- Finition, sous-couche et huile glycérophthalique

e) Huisserie métallique

- Brossage, décalaminage, dégraissage
- Impression au minimum de plomb avant pose
- Rebouchage des têtes de vis et coupes d'onglet
- Ponçage
- Sous-couche glycérophthalique
- Huile glycérophthalique.

9 - 3-1-4 Préparation des surfaces

a) Époussetage

L'enlèvement des poussières par époussetage sera obligatoirement assuré avant l'exécution d'un enduit ou l'application de toute couche de peinture.

b) Déroutillage

Les fers, fontes, aciers, seront soigneusement débarrassés de la rouille, suivant le cas : à la brosse métallique, par grattage à sec, par martelage ou par tout autre procédé.

Ce travail comprendra le brossage à la brosse dure pour nettoyage final.

c) Rebouchage (excluant les enduits;)

Cette opération consistera à dissimuler, par un masticage soigneusement effectué, les défauts : petites cavités, fissures, irrégularités, crevasses, joints et nœuds de menuiserie, etc.

Lorsque l'ensemble du travail comportera une couche d'impression générale, le rebouchage sera exécuté après l'application de celle-ci.

Pour les badigeons à la chaux et les peintures au silicate, le rebouchage des éraflures ou trous sera exécuté à la chaux, au ciment ou au PANTICOAT.

Après rebouchage, la surface devra être continue et susceptible de constituer une bonne assise pour les travaux suivants. Le rebouchage ne pourra être considéré comme ayant été exécuté que lorsque les surfaces peintes à une ou plusieurs couches ne présenteront aucune trace de défaut antérieur.

Le travail de rebouchage comportera obligatoirement le calfeutrage des moulures, champs, plinthes etc. ainsi que l'enduit de toutes pièces et ferrures entaillées (paumelles, plates-bandes, entrées de serrure etc.) ces parties métalliques ayant reçu, au préalable une couche primaire d'antirouille.

d) Brossage

L'enlèvement à la brosse dure des taches de mortier sur boiserie, de la couche légère de rouille sur les fers, fontes, tôles sera toujours exécuté.

e) Dégraissage des fers et aciers neufs

Sauf spécifications particulières prévues aux rubriques menuiserie bois ou menuiserie métallique concernant la fourniture par ces rubriques des ouvrages métalliques, l'Entrepreneur devra prévoir les opérations suivantes pour les ouvrages métalliques ne recevant aucune application avant peinture ou pour les ouvrages d'éléments de raccord qui n'ont reçu aucune couche protectrice préalable.

9-3-2 Localisation des ouvrages

9- 3-2-1 Peintures

- a) Peinture vinylique extérieure ou Pancryl sur toutes les murs.
- b) Peinture vinylique sur tous les plafonnages en contre-plaqué.
- c) Peinture à l'huile glycérophthalique sur l'ensemble des huisseries et pièces métalliques, telles que
 - Portes
 - Cadres

9- 4 Prescriptions d'application des peintures

Les couches intermédiaires et de finition ne seront entreprises qu'après travaux préparatoires et reprise éventuelle des couches primaires et d'impression.

La peinture de chaque couche devra être correctement croisée sauf pour les peintures à l'eau. La couche sera finement lissée.

Avant application d'une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et les coulures grattées, toutes irrégularités effacées.

Une couche ne devra être appliquée qu'après séchage complet de la couche précédente.

Le ton définitif devra être tout à fait régulier et conforme à celui de la surface témoin ou, à défaut de la surface témoin, conforme au ton de l'échantillon accepté par le Maître d'Œuvre. Les reprises ne devront pas être visibles.

L'application des peintures ne devra donner lieu à aucune surépaisseur anormale dans les feuillures.

9-5 Nettoyage

Avant le début des travaux, et en cours des travaux si nécessaire, l'Entrepreneur devra assurer le nettoyage du chantier.

Les nettoyages en fin de chantier intéressent, notamment toutes les parties apparentes

- Sols
 - Revêtements verticaux
 - Quincaillerie (boutons de porte, béquilles, etc.)
 - Appareillage électrique (interrupteurs, etc.)
- Sont compris dans les nettoyages, le balayage et l'évacuation
- Les déchets résultant des nettoyages.

Les produits employés (solvants, décapants) ainsi que les procédés mis en œuvre (grattage, ponçage) ne devront pas provoquer l'altération des matières ou de leur état de surface (poli, brillant, etc.).

NB : En tout état de cause on n'utilisera jamais de la chaux vive même pour la couche d'impression.

9 - 6 Vitrerie

9 - 6-1 Caractéristiques

a) Vitrage

Les vitrages répondront aux raisons caractéristiques suivantes

- Transparence : les feuilles doivent être claires et lisses, elles doivent présenter individuellement une teinte uniforme.
- Choix : les feuilles de verre ou glaces seront de premier choix, exemptes de tout défaut.

9-6-2 Description des ouvrages

a) Les fenêtres

Elles seront faites de châssis coulissants en alu selon les dimensions de la fenêtre.

b) La porte d'entrée

Elle est faite de 2 châssis coulissants en alu selon les dimensions de la porte.

CHAPITRE 10 : ELECTRICITE INTERIEURE

10 - 1 - Consistance des travaux et description des ouvrages

10 - 1-1 - Consistance des travaux

Les travaux décrits au présent chapitre concernent essentiellement l'installation intérieure à partir de la boîte de branchement extérieur des compteurs. Le réseau de distribution depuis le poste de transformation jusqu'au coffret de branchement

10 - 1-2 - Travaux à exécuter

Les travaux comprendront la fourniture et installation :

- du câble de terre
- des câbles et fourreaux de distribution y compris des boîtes de dérivations
- des armoires et tableaux
- des prises de courant
- des interrupteurs
- des appareils d'éclairage de secours selon indications des plans.

10 - 2 - Nature, qualité et prévoyance des matériaux

Toutes les fournitures devront être conformes aux spécifications des normes UTC. Un échantillon de chaque fourniture sera déposé par l'Entrepreneur au bureau de chantier afin de permettre, au cours des travaux, de vérifier que le matériel installé est conforme aux échantillons agréés par le Maître d'Ouvrage.

a) Câbles

Les câbles seront de la série U 500 V lorsqu'ils seront posés sous conduits.

b) Appareillages

Disjoncteurs équipant les armoires et tableaux de distribution : ils seront tétra polaires de type différentiel, marque Merlin et Gerin ou similaire.

Interrupteurs, prises de courant, boutons poussoirs

Ils seront de marque Legrand, Philips ou similaire, à encastrer. Les appareillages situés à l'extérieur ou dans des locaux mouillés seront de type étanche.

Le choix du type d'appareillage à prévoir est défini dans le devis descriptif particulier.

Boîtes de dérivations

Elles seront du modèle à encastrer à l'intérieur, étanches dans les locaux mouillés ou à l'intérieur.

d) Appareils d'éclairage

Les appareils d'éclairage seront à tubes fluorescents.

Les appareils à tube fluorescent seront équipés d'un cache-diffuseur, Ils recevront une lampe de 40 watts.

10 - 3 - Mode d'exécution des travaux

10 - 3-1 - Prescriptions techniques particulières et règles d'installation



L'Entrepreneur devra soumettre au Maître d'ouvrage, dans un délai de deux mois, après la signature du marché et après avoir obtenu accord d'ENEO. Au cas où les services d'ENEO l'exigeraient, l'Entrepreneur devra exécuter les travaux demandés même si ceux-ci ne sont pas prévus dans son marché, étant bien entendu qu'il a pris tous les renseignements au préalable.

L'ensemble des installations sera réalisé conformément aux normes en vigueur régissant les installations électriques de première catégorie.

Les installations répondront en particulier aux normes en vigueur suivantes :

- NF C 15-100 Exécution et entretien des installations
- NF C 14-100 installation de branchement de première catégorie
- NF C 12-100 : Relative à la protection des travailleurs qui mettent en œuvre l'électricité
- NF C 12-200 1 Textes officiels relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
- NF- C 15-111 : Passage des canalisations dans les espaces creux ménagés dans les parois ou vides de construction.
- D.T.U. N° 70,1 installation électrique des bâtiments usage (l'habitation). De plus, les installations devront satisfaire aux règlements particuliers d'ENEO.

10-3-2- Trous, scellements

Tous les travaux nécessaires au passage de canalisation et à la fixation des appareillages sont les suivants :

- Percement, rebouchage des trous,
- Scellements des tubes,
- Raccords divers, etc.

L'Entrepreneur réservera les ouvertures nécessaires au passage des canalisations ou effectuera la pose de l'appareillage qui serait susceptible d'être aménagé pendant la construction.

Les fourreaux seront placés au moment du coulage du béton.

Il s'assurera que le passage de ces canalisations n'est pas susceptible de gêner celui des canalisations des autres corps d'état (prescriptions U.T.E. concernant la proximité des canalisations de différentes natures).

10-3.3- Mise à la terre

Pour chaque bâtiment, il sera prévu une mise à la terre. Cette mise à terre sera assurée par la pose en fond de fouille et avant coulage du béton de propreté, d'un conducteur en cuivre nu de 28 mm² de section, formant ceinture du bâtiment et ne comportant aucune coupure. Les soudures sont interdites. La remontée au tableau se fera sous fourreau.

Liaison équipotentielle

Elle sera conforme aux spécifications des normes suscitées.

10-3-4- Lignes d'alimentation

Les câbles d'alimentation des différents appareils seront posés sous conduits PVC encastrés dans la maçonnerie. Dans les faux plafonds on utilisera soit des PVC spéciaux, soit des câbles multiconducteurs type VGV conformes aux normes en vigueur.

La section minimale d'un circuit d'éclairage est de 1,5 mm² : 2.5 mm² pour un circuit prises de courant 10 A.

Il sera fait usage de boutons poussoirs avec télérupteur au tableau de distribution chaque fois qu'il y aura plus de deux (2) commandes pour un ou plusieurs points lumineux.

Dans les parcours horizontaux des canalisations, il sera fait usage de boîtes de dérivation ou de tirage tous les deux mètres minimum.

10-3-5- Tableau de distribution

Les tableaux de distribution seront conformes aux schémas unifilaires. Ils comporteront un disjoncteur général différentiel, tétra polaire, et une protection par disjoncteur pour chaque circuit.

10 - 3-6 - Nettoyage

Toutes précautions seront prises pour que les parties apparentes des appareillages, des luminaires, etc. restent parfaitement propres. Tous les appareils ou matériels souillés ou détériorés seront refusés et remplacés.

L'installation sera livrée à la réception provisoire en ordre de marche, après réception par l'ingénieur de contrôle.

10 - 3-7 Plans de recollement

A la fin de ses travaux, l'entrepreneur devra remettre au Maître d'ouvrage les plans et schémas des travaux réellement exécutés. Les plans devront indiquer explicitement les puissances des appareils, section des câbles, calibres des appareils de protection emplacement des canalisations, schémas détaillés des tableaux de distribution, et toutes les indications nécessaires au fonctionnement et à l'entretien de l'installation.

CHAPITRE 11 : VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

11- 1 - Consistance des travaux et description des ouvrages

Les travaux de VRD décrits dans ce chapitre concernent les travaux de drainage des eaux pluviales, tout autour des salles de classe.

11- 2 - Description des ouvrages

Evacuation des eaux usées et des eaux vannes

Les eaux usées et les eaux vannes seront collectées soit séparément, soit unitairement. Les canalisations seront en PVC Ø 160 mm ou selon les plans et comporteront des regards à chaque changement de direction et tous 35 mètres maximum dans les alignements.

Caniveaux d'évacuation des eaux pluviales

Les caniveaux seront exécutés en béton armé dosé à 350 kg/m³, de 40cm de large et 30cm de profondeur et leurs parois auront une épaisseur de 8cm. Son fond sera revêtu d'une couche de mortier lissé dosé à 400 kg/m³.

Ces caniveaux seront couverts aux droits des entrées des salles de classe sur une largeur de 2m par des dalles préfabriquées en béton armé dosé à 350kg/m³.

Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter l'écoulement des eaux. Une rampe de 3m de long sera aménagée telle que les plans l'indiquent.

Caractéristiques des dalles

Section : 30x10cm ; largeur : 50cm

Aciers longitudinaux et transversaux Ø8 de maille 10x10cm

Caractéristiques de la rampe

Béton armé dosé à 350kg/m³

Aciers longitudinaux et transversaux Ø8 de maille 15x15cm

11.-3- Dallage extérieur

Les murs des soubassements seront protégés par un dallage de 80cm de large et de 8cm d'épaisseur tout autour des bâtiments situés entre les caniveaux et eux.

Ce béton sera ordinaire et dosé à 300kg/m³.

On le bouchardera au balai brosse.

POINTS D'ARRETS POUR VERIFICATION ET RECEPTION

En tout état de cause, un minimum de 7 vérifications doit être fait avant la réception provisoire et dans l'ordre suivant :

- 1) Aucune fouille ne pourra être remblayée ou bétonnée sans avoir été réceptionnée au préalable par le Maître d'œuvre un procès-verbal de réception sera établi à l'issue de cette vérification.
- 2) Avant leurs poses, les parpaings devront d'abord être approuvés par le Maître d'œuvre. Un procès-verbal de réception de ces parpaings sera dressé à l'issue de cette vérification.
- 3) Avant la pose du premier carreau il sera procédé à la vérification de leur qualité et de leur quantité. A la suite de cette vérification et s'ils sont approuvés un procès-verbal de réception sera rédigé et signé.
- 4) Avant le début des travaux, tous les aciers entrant dans les bétons de la construction devront être façonnés, stockés et leur qualité approuvée par le Maître d'œuvre. Un procès-verbal de réception sera fait à l'issue de cette vérification.
- 5) Avant la pose des fermes de la charpente, une vérification de la qualité de bois utilisée, de l'effectivité du traitement ainsi que de l'épaisseur de la tôle sera fait et un procès-verbal de réception sera établi et signé.
- 6) Aucune peinture ne pourra être appliquée sans qu'au préalable une vérification de sa qualité n'ait été effectuée par le maître d'œuvre et qu'un procès-verbal de cette réception soit établi.
- 7) Après l'installation sanitaire une réception provisoire sera faite et un procès-verbal contradictoire sera alors établi pour servir de base à la réception provisoire des travaux, restant entendu qu'une deuxième vérification notamment sur :
 - a) les essais de solidité
 - b) les essais de bonne marche

Sera alors effectuée en présence des mêmes parties, au moment de la réception définitive.





PIECE N° 06

CADRE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Lot 01 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LOCAL TECHNIQUE




Lot 01) TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LOCAL TECHNIQUE

N°	DESIGNATION	U	Prix Unitaires en Chiffres (F.CFA)	Prix Unitaires en lettre (F.CFA)
LOT L100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES				
L101	Installation du chantier Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait (ff), tous les prix relatifs à l'installation du chantier de l'entrepreneur (préparation du terrain, bureaux et ateliers pour entreprises, mobilisation de tous les moyens) ainsi que les frais de branchement provisoire et de fonctionnement durant le chantier (électricité, eau) de déplacement du personnel et matériel, de mise en place des dispositions d'hygiène et de sécurité du personnel sur le chantier tout au long des travaux ainsi que le repliement en fin de chantier et tous les frais liés aux interventions lors de la période de garantie. Le forfait à :francs CFA	ff		
L102	Etudes Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait (ff) l'établissement du Dossier d'exécution de travaux de construction (plans et procédé d'exécution), y compris plans d'installations du chantier qui seront soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre pour visa avant travaux et édition en 5 exemplaires Le forfait à :francs CFA	ff		
L103	Nettoyage du site Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), le nettoyage du site y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
LOT L200 : TERRASSEMENT				
L201	Nivellement de surface y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), le nivellement de surface y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
L202	Implantation des ouvrages y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), l'implantation des ouvrages y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
L203	Fouilles en puits pour semelle des poteaux et en rigoles pour mur de soubassement y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³), les fouilles en en puits pour semelle des poteaux et en rigoles pour mur de soubassement y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m³		
L204	Remblai de terre compacté par couche successive d'épaisseur 20cm après exécution de fondation y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³), la fourniture et remblai de terre compacté par couche successive d'épaisseur 20cm après exécution de fondation y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m³		
LOT L300 : FONDATIONS				
L301	Fourniture et mise en œuvre du béton de propreté dosé à 150kg/m³ sur semelle et sur le mur de soubassement y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³), la fourniture et la mise en œuvre du béton de propreté d'épaisseur 5 cm dosé à 150 kg/m³ sur semelle et sur le mur de soubassement y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m³		

L302	Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), la fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
L303	Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m³ pour semelles, chaînages, amorces poteaux y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³), la fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m³ pour semelles, chaînages, amorces poteaux de poteaux y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m³		
L304	Fourniture et mise en œuvre d'un dallage légèrement armé avec les mailles de 20*20cm² (ép. 10 cm) y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), la fourniture et la mise en œuvre d'un dallage légèrement armé avec les mailles de 20*20cm² (ép. 10 cm) dosé à 300kg/m³ y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
LOT L400: MACONNERIE - ELEVATION				
L401	Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), la fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés pour les murs y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
L402	Fourniture et mise en œuvre d'un enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m³ et raccords généraux sur les murs y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), la fourniture et mise en œuvre d'un enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m³ et raccords généraux sur murs y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
L403	Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m³ pour poteaux, linteau, chaînage haut, dalle coupe-feu et chéneau y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³) la fourniture des matériaux et la réalisation des coffrages, du ferrailage et du bétonnage des poteaux, linteau, chaînage haut, dalle coupe-feu et chéneau conformément aux règles de l'art Le mètre cube à :francs CFA	m³		
L404	Fourniture et mise en œuvre de la chape lissée bouchardée y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), la fourniture et mise en œuvre de la chape lissée bouchardée dosé à 400kg/m³ y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
L405	Fourniture et réalisation de trois rampes d'accès béton dosé à 350kg/m³ y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³) la fourniture des matériaux et réalisation de trois rampes d'accès béton dosé à 350kg/m³ conformément aux règles de l'art Le mètre cube à :francs CFA	m³		
LOT L500 : CHARPENTE BOIS - COUVERTURE				
L501	Fourniture, assemblage et pose de bois préalablement traité pour fermes doublées y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube (m³) la fourniture, l'assemblage et la pose des fermes doublées en bois dur traité Le mètre cube à :francs CFA	m³		

L502	Fourniture et fixation du bois dur préalablement traité pour pannes et lattes de rive de pignon y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube (m³) la fourniture et fixation des pannes et des lattes en bois durs y compris toutes sujétions Le mètre cube à :francs CFA	m³		
L503	Fourniture et fixation de tôle bac en Alu 6/10^e y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²) la couverture en tôles bac 6/10 ^e fixées sur les pannes. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
L504	Fourniture et fixation des tôles faitières de 50 cm de large en Alu 6/10^e y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et la fixation des tôles faitières de 50 cm de large sur le faitage, des noues, des arêtières et des solins Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
L505	Fourniture et réalisation d'étanchéité dans le chéneau en SOPRADERE et en SOPRALANE y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²) la fourniture et réalisation d'étanchéité dans le chéneau en Sopradere et en Sopralane y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
LOT L600 : MENUISERIE METALLIQUE				
L601	Fourniture et pose de Porte métalliques de 180x210 cm² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la fixation des portes métalliques L'unité à :francs CFA	U		
L602	Fourniture et scellement de grilles antivol (motif barres droites espacées de 8 cm) en tube de 30 mm y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²) la fourniture et scellement de grilles antivol (motif barres droites espacées de 8 cm) en tube de 30 mm y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
L603	Fourniture et fixation de fenêtre métallique en persiennes y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la fixation de fenêtre métallique en persiennes y compris toutes sujétions L'unité à :francs CFA	U		
L604	Fourniture et pose des grilles et poteau (diamètre 50mm) métallique pour clôture y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²) la fourniture et pose des grilles et poteau (diamètre 50mm) métallique pour clôture y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
L605	Fourniture et pose d'un portail métallique de 350x200 cm² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la fixation d'un portail métallique de 350x200 cm² y compris toutes sujétions. L'unité à :francs CFA	U		
LOT L700 : VITRERIE				
L701	Fourniture et pose de fenêtres coulissantes en aluminium vitrée y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²) la fourniture et pose de fenêtres coulissantes en aluminium vitrée y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		


LOT L800 : ELECTRICITE ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE				
L801	Fourniture et encastrement de gaines annelées y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et encastrement de gaines annelées y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
L802	Fourniture et installation de câbles TH 1,5 mm² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et installation de câbles TH 1,5 mm ² y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
L803	Fourniture et installation de câbles TH 2,5 mm² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et installation de câbles TH 2,5 mm ² y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
L804	Fourniture et installation de câbles U1000R2V 4 mm² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et installation de câbles U1000R2V 4 mm ² y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
L805	Fourniture et installation de câbles U1000R2V 5 / 6 mm² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et installation de câbles U1000R2V 5/6 mm ² y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
L806	Fourniture et pose de réglettes avec tube fluorescent de 1,20m de marque MAZDA y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la pose des réglettes avec tube fluorescent de 1,20m de marque MAZDA. L'unité à :francs CFA	U		
L807	Fourniture et pose des interrupteurs et prises de courant encastré y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la pose des interrupteurs et prises. L'unité à :francs CFA	U		
L808	Fourniture et installation du câble en cuivre de 29 mm² de section pour la mise à la terre y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et installation du câble en cuivre de 29 mm ² de section pour la mise à la terre y compris toutes sujétions. L'unité à :francs CFA	U		
L809	Fourniture et installation du tableau général électrique de commande du circuit des prises avec protection des circuits à l'aide des disjoncteurs différentiels et parafoudre Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l'ensemble (ens), la fourniture et installation du tableau général électrique de commande du circuit des prises avec protection des circuits à l'aide des disjoncteurs différentiels et parafoudre. L'ensemble à :francs CFA	ens		



L810	Fourniture et installation des attaches, dominos, boitiers, boîtes de dérivation, y compris toutes sujétions avec raccordement au réseau existant Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l'ensemble (ens), la fourniture et installation des attaches, dominos, boitiers, boîtes de dérivation, y compris toutes sujétions avec raccordement au réseau existant. L'ensemble à :francs CFA	ens		
L811	Fourniture et pose d'extincteurs d'incendie eau + additif 9 litres y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et pose d'extincteurs d'incendie eau + additif 9 litres y compris toutes sujétions. L'unité à :francs CFA	U		
LOT L900 : PEINTURE				
L901	Préparation des surfaces Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²) la préparation des surfaces à peindre Le mètre carré à :francs CFA	m²		
L902	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 sus dalle y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²) la fourniture et l'application de la peinture. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
L903	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 sur murs extérieurs y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²) la fourniture et l'application de la peinture. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
L904	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 sur murs intérieurs y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²) la fourniture et l'application de la peinture. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
L905	Fourniture et application de deux couches de peinture glycérophthalique de type émail A sur menuiseries métallique y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²) la fourniture et l'application de la peinture. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
LOT L1000 : VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR				
L1001	Fourniture et construction des caniveaux en béton armé en forme de U de largeur 40 cm, de profondeur minimale 30 cm, des parois d'épaisseur 8cm et de pente minimale 2% y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et construction des caniveaux en béton armé en forme de U de largeur 40 cm, de profondeur minimale 30 cm, des parois d'épaisseur 8cm et de pente minimale 2% y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
L1002	Fourniture et mise en œuvre d'un dallage d'épaisseur 8cm en béton dosé à 350kg/m³ aux alentours du bâtiment y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²) la fourniture et mise en œuvre d'un dallage d'épaisseur 8cm en béton dosé à 350kg/m³ aux alentours du bâtiment y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		


Lot 01 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LOCAL TECHNIQUE

N°	DESIGNATION	U	P U en Chiffres (F.CFA)	P U en lettre (F.CFA)
LOT H100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES				
H101	Installation du chantier Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait (ff) tous les prix relatifs à l'installation du chantier de l'entrepreneur (préparation du terrain, bureaux et ateliers pour entreprises, mobilisation de tous les moyens) ainsi que les frais de branchement provisoire et de fonctionnement durant le chantier (électricité, eau) de déplacement du personnel et matériel, de mise en place des dispositions d'hygiène et de sécurité du personnel sur le chantier tout au long des travaux ainsi que le repliement en fin de chantier et tous les frais liés aux interventions lors de la période de garantie. Le forfait à :francs CFA	ff		
H102	Etudes Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait (ff) l'établissement du Dossier d'exécution de travaux de construction (plans et procédé d'exécution), y compris plans d'installations du chantier qui seront soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre pour visa avant travaux et édition en 5 exemplaires Le forfait à :francs CFA	ff		
H103	Nettoyage du site Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), le nettoyage du site y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
LOT H200 : TERRASSEMENT				
H201	Nivellement de surface y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), le nivellement de surface y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
H202	Implantation des ouvrages y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), l'implantation des ouvrages y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
H203	Fouilles en puits pour semelle des poteaux et en rigoles pour mur de soubassement y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³), les fouilles en puits pour semelle des poteaux et en rigoles pour mur de soubassement y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m³		
H204	Remblai de terre compacté par couche successive d'épaisseur 20cm après exécution de fondation y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³), la fourniture et remblai de terre compacté par couche successive d'épaisseur 20cm après exécution de fondation y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m³		
LOT H300 : FONDATIONS				
H301	Fourniture et mise en œuvre du béton de propreté dosé à 150kg/m³ sur semelle et sur le mur de soubassement y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³), la fourniture et la mise en œuvre du béton de propreté d'épaisseur 5 cm dosé à 150 kg/m³ sur semelle et sur le mur de soubassement y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m³		




H302	<p>Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), la fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
H303	<p>Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m³ pour semelles, chainages, amorces poteaux y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m3), la fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles, chainages, amorces poteaux de poteaux y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre cube à :francs CFA</p>	m ³		
H304	<p>Fourniture et mise en œuvre d'un dallage légèrement armé avec les mailles de 20*20cm² (ép. 10 cm) y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), la fourniture et la mise en œuvre d'un dallage légèrement armé avec les mailles de 20*20cm2 (ép. 10 cm) dosé à 300kg/m3 y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
LOT H400: MACONNERIE - ELEVATION				
H401	<p>Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), la fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés pour les murs y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
H402	<p>Fourniture et mise en œuvre d'un enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m³ et raccords généraux sur les murs y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), la fourniture et mise en œuvre d'un enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 et raccords généraux sur murs y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
H403	<p>Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m³ pour poteaux, linteau, chaînage haut, dalle coupe-feu et chéneau y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m3) la fourniture des matériaux et la réalisation des coffrages, du ferrailage et du bétonnage des poteaux, linteau, chaînage haut, dalle coupe-feu et chéneau conformément aux règles de l'art</p> <p>Le mètre cube à :francs CFA</p>	m ³		
H404	<p>Fourniture et mise en œuvre de la chape lissée bouchardée y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), la fourniture et mise en œuvre de la chape lissée bouchardée dosé à 400kg/m3 y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
H405	<p>Fourniture et réalisation de trois rampes d'accès béton dosé à 350kg/m³ y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m3) la fourniture des matériaux et réalisation de trois rampes d'accès béton dosé à 350kg/m3 conformément aux règles de l'art</p> <p>Le mètre cube à :francs CFA</p>	m ³		

LOT H500 : CHARPENTE BOIS - COUVERTURE				
H501	<p>Fourniture, assemblage et pose de bois préalablement traité pour fermes doublées y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube (m3) la fourniture, l'assemblage et la pose des fermes doublées en bois dur traité</p> <p>Le mètre cube à :francs CFA</p>	m ³		
H502	<p>Fourniture et fixation du bois dur préalablement traité pour pannes et lattes de rive de pignon y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube (m3) la fourniture et fixation des pannes et des lattes en bois durs y compris toutes sujétions</p> <p>Le mètre cube à :francs CFA</p>	m ³		
H503	<p>Fourniture et fixation de tôle bac en Alu 6/10^ey compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la couverture en tôles bac 6/10^e fixées sur les pannes.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
H504	<p>Fourniture et fixation des tôles faitières de 50 cm de large en Alu 6/10^e y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et la fixation des tôles faitières de 50 cm de large sur le faitage, des noues, des arêtiers et des solins</p> <p>Le mètre linéaire à :francs CFA</p>	ml		
H505	<p>Fourniture et réalisation d'étanchéité dans le chéneau en SOPRADERE et en SOPRALANE y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et réalisation d'étanchéité dans le chéneau en SOPRADERE et en SOPRALANE y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
LOT H600 : MENUISERIE METALLIQUE				
H601	<p>Fourniture et pose de Porte métalliques de 180x210 cm² y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la fixation des portes métalliques</p> <p>L'unité à :francs CFA</p>	U		
H602	<p>Fourniture et scellement de grilles antivol (motif barres droites espacées de 8 cm) en tube de 30 mm y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et scellement de grilles antivol (motif barres droites espacées de 8 cm) en tube de 30 mm y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
H603	<p>Fourniture et fixation de fenêtre métallique en persiennes y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la fixation de fenêtre métallique en persiennes y compris toutes sujétions</p> <p>L'unité à :francs CFA</p>	U		
H604	<p>Fourniture et pose des grilles et poteau (diamètre 50mm) métallique pour clôture y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et pose des grilles et poteau (diamètre</p>	m ²		



	50mm) métallique pour clôture y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA			
H605	Fourniture et pose d'un portail métallique de 350x200 cm ² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la fixation d'un portail métallique de 350x200 cm ² y compris toutes sujétions. L'unité à :francs CFA	U		
LOT H700 : VITRERIE				
H701	Fourniture et pose de fenêtres coulissantes en aluminium vitrée y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²) la fourniture et pose de fenêtres coulissantes en aluminium vitrée y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
LOT H800 : ELECTRICITE ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE				
H801	Fourniture et encastrement de gaines annelées y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et encastrement de gaines annelées y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
H802	Fourniture et installation de câbles TH 1,5 mm ² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et installation de câbles TH 1,5 mm ² y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
H803	Fourniture et installation de câbles TH 2,5 mm ² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et installation de câbles TH 2,5 mm ² y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
H804	Fourniture et installation de câbles U1000R2V 4 mm ² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et installation de câbles U1000R2V 4 mm ² y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
H805	Fourniture et installation de câbles U1000R2V 5 / 6 mm ² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et installation de câbles U1000R2V 5/6 mm ² y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
H806	Fourniture et pose de réglettes avec tube fluorescent de 1,20m de marque MAZDA y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la pose des réglettes avec tube fluorescent de 1,20m de marque MAZDA. L'unité à :francs CFA	U		
H807	Fourniture et pose des interrupteurs et prises de courant encastré y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la pose des interrupteurs et prises. L'unité à :francs CFA	U		


H808	<p>Fourniture et installation du câble en cuivre de 29 mm² de section pour la mise à la terre y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et installation du câble en cuivre de 29 mm² de section pour la mise à la terre y compris toutes sujétions.</p> <p>L'unité à :francs CFA</p>	U		
H809	<p>Fourniture et installation du tableau général électrique de commande du circuit des prises avec protection des circuits à l'aide des disjoncteurs différentiels et parafoudre</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l'ensemble (ens), la fourniture et installation du tableau général électrique de commande du circuit des prises avec protection des circuits à l'aide des disjoncteurs différentiels et parafoudre.</p> <p>L'ensemble à :francs CFA</p>	ens		
H810	<p>Fourniture et installation des attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, y compris toutes sujétions avec raccordement au réseau existant</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l'ensemble (ens), la fourniture et installation des attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, y compris toutes sujétions avec raccordement au réseau existant.</p> <p>L'ensemble à :francs CFA</p>	ens		
H811	<p>Fourniture et pose d'extincteurs d'incendie eau + additif 9 litres y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et pose d'extincteurs d'incendie eau + additif 9 litres y compris toutes sujétions.</p> <p>L'unité à :francs CFA</p>	U		
LOT H900 : PEINTURE				
H901	<p>Préparation des surfaces</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²) la préparation des surfaces à peindre</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
H902	<p>Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 sus dalle y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²) la fourniture et l'application de la peinture.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
H903	<p>Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 sur murs extérieurs y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²) la fourniture et l'application de la peinture.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
H904	<p>Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 sur murs intérieurs y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²) la fourniture et l'application de la peinture.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
H905	<p>Fourniture et application de deux couches de peinture glycérophthalique de type émail A sur menuiseries métallique y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²) la fourniture et l'application de la peinture.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		



LOT H1000 : VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR				
H1001	<p>Fourniture et construction des caniveaux en béton armé en forme de U de largeur 40 cm, de profondeur minimale 30 cm, des parois d'épaisseur 8cm et de pente minimale 2% y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et construction des caniveaux en béton armé en forme de U de largeur 40 cm, de profondeur minimale 30 cm, des parois d'épaisseur 8cm et de pente minimale 2% y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre linéaire à :francs CFA</p>	ml		
H1002	<p>Fourniture et mise en œuvre d'un dallage d'épaisseur 8cm en béton dosé à 350kg/m³ aux alentours du bâtiment y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²) la fourniture et mise en œuvre d'un dallage d'épaisseur 8cm en béton dosé à 350kg/m³ aux alentours du bâtiment y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		




**Lot 02 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX FORAGES, DE DEUX
CHATEAUX D'EAU ET DE DEUX POINTS D'EAU**




Lot 02 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX FORAGES, DE DEUX CHATEAUX D'EAU ET DE DEUX POINTS D'EAU				
N°	DESIGNATION	U	P U en Chiffres (F.CFA)	P U en lettre (F.CFA)
LOT I100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES				
I101	Nettoyage du site Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), le nettoyage du site y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
I102	Installation du chantier Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait (ff), tous les prix relatifs à l'installation du chantier de l'entrepreneur (préparation du terrain, bureaux et ateliers pour entreprises, mobilisation de tous les moyens) ainsi que les frais de branchement provisoire et de fonctionnement durant le chantier (électricité, eau) de déplacement du personnel et matériel, de mise en place des dispositions d'hygiène et de sécurité du personnel sur le chantier tout au long des travaux ainsi que le repliement en fin de chantier et tous les frais liés aux interventions lors de la période de garantie. Le forfait à :francs CFA	ff		
I103	Etudes complémentaires Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait (ff) l'établissement du Dossier d'exécution de travaux de construction du château (plans et procédé d'exécution), géophysique et hydrogéologie du sol, y compris plans d'installations du chantier qui seront soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre pour visa avant travaux et édition en 5 exemplaires Le forfait à :francs CFA	ff		
LOT I200 : FORAGE				
I201	Réalisation et équipement de forage y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la réalisation et équipement de forage y compris toutes sujétions. L'unité à :francs CFA	U		
LOT I300 : TERRASSEMENT				
I301	Implantation des ouvrages y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), l'implantation des ouvrages y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
I302	Fouilles en puits pour semelles de poteaux et en rigoles pour murs de soubassement y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m3), les fouilles en en puits pour semelle des poteaux et en rigoles pour mur de soubassement y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m³		
I303	Remblai de terre compacté par couches successives d'épaisseur 20 cm après exécution des fondations y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m3), la fourniture et remblai de terre compacté par couche successive d'épaisseur 20cm après exécution de fondation y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m³		
LOT I400 : FONDATIONS				

I401	<p>Fourniture et mise en œuvre du béton de propreté dosé à 150 kg/m³ sous semelles isolées et sous murs de soubassement y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³), la fourniture et la mise en œuvre du béton de propreté d'épaisseur 5 cm dosé à 150 kg/m³ sur semelle et sur le mur de soubassement y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre cube à :francs CFA</p>	m ³		
I402	<p>Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), la fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
I403	<p>Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m³ pour radiers, semelles, amorces des poteaux et longrines y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³), la fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m³ pour radiers, semelles, amorces des poteaux et longrines y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre cube à :francs CFA</p>	m ³		
LOT I500 : MACONNERIE - ELEVATION				
I501	<p>Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglomérés creux de 15x20x40 bourrés y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), la fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglomérés creux de 15x20x40 bourrés y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
I502	<p>Fourniture et mise en œuvre d'un enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m³ et raccords généraux y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), la fourniture et mise en œuvre d'un enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m³ et raccords généraux sur murs y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
I503	<p>Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m³ pour poteaux, chaînages et dalles y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³) la fourniture des matériaux et la réalisation des coffrages, du ferrailage et du bétonnage des poteaux, chaînage et dalle conformément aux règles de l'art.</p> <p>Le mètre cube à :francs CFA</p>	m ³		
I504	<p>Fourniture et réalisation de l'étanchéité en SOPRADER et en SOPRALENE au-dessus de la première et de la dernière dalle y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), la fourniture et réalisation de l'étanchéité en SOPRADER et en SOPRALENE au-dessus de la première et de la dernière dalle y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		



LOT I600 : MENUISERIE METALLIQUE				
I601	Fourniture et fixation de Porte métallique de 80x210 cm y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la fixation des portes métalliques L'unité à :francs CFA	U		
I602	Fourniture et scellement de grilles antivol (motif barres droites espacées de 8 cm) en tube de 30 mm pour fenêtres et garde-corps y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et scellement de grilles antivol (motif barres droites espacées de 8 cm) en tube de 30 mm y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
I603	Fourniture et scellement échelle métallique inoxydable pour accès aux cuves y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et scellement échelle métallique inoxydable pour accès aux cuves y compris toutes sujétions L'unité à :francs CFA	u		
LOT I700 : ELECTRICITE				
I701	Fourniture et installation électrique y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l'ensemble (ens), la fourniture et installation électrique y compris toutes sujétions. L'ensemble à :francs CFA	ens		
I702	Fourniture et pose de réglettes de marque MAZDA avec tube fluorescent de 1,20m y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la pose des réglettes avec tube fluorescent de 1,20m de marque MAZDA. L'unité à :francs CFA	U		
I703	Fourniture et pose des interrupteurs et prises de courant encastré y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la pose des interrupteurs et prises. L'unité à :francs CFA	U		
LOT I800 : PLOMBERIE-REVÊTEMENT				
I801	Fourniture des tuyaux panaflex et accessoires et raccords des forages aux cuves et des cuves aux points d'eau au forage y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait (ff) la fourniture des tuyaux panaflex et accessoires et raccords des forages aux cuves et des cuves aux points d'eau au forage y compris toutes sujétions. Le forfait à :francs CFA	FF		
I802	Fourniture et installation cuve à eau de 3000 litres y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et installation cuve à eau de 3000 litres y compris toutes sujétions. L'unité à :francs CFA	U		
I803	Fourniture et installation de robinets de puisage et accessoires y compris tuyaux pour raccordement au réseau d'eau existant et toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et installation de robinets de puisage et accessoires y compris tuyaux pour raccordement au réseau d'eau existant et toutes sujétions.	U		

	L'unité à :francs CFA			
1804	Fourniture et pose de carreaux faïence sur muret et bac de rétention des eaux usées y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), la fourniture et pose de carreaux faïence sur muret et bac de rétention des eaux usées y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
LOT 1900 : PEINTURE				
1901	Préparation des surfaces Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la préparation des surfaces à peindre Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
1902	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 sur mur extérieur y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et l'application de la peinture. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
1903	Fourniture et application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A sur menuiseries métallique y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et l'application de la peinture. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		






**Lot 03 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE MAINTENANCE DES
EQUIPEMENTS AGROPASTORAUX**


**Lot 03 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS
AGROPASTORAUX**

N°	DESIGNATION	U	P U en Chiffres (F.CFA)	P U en lettre (F.CFA)
LOT J100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES				
J101	Installation du chantier Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait (ff), tous les prix relatifs à l'installation du chantier de l'entrepreneur (préparation du terrain, bureaux et ateliers pour entreprises, mobilisation de tous les moyens) ainsi que les frais de branchement provisoire et de fonctionnement durant le chantier (électricité, eau) de déplacement du personnel et matériel, de mise en place des dispositions d'hygiène et de sécurité du personnel sur le chantier tout au long des travaux ainsi que le repliement en fin de chantier et tous les frais liés aux interventions lors de la période de garantie. Le forfait à :francs CFA	ff		
J102	Etudes Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait (ff) l'établissement du Dossier d'exécution de travaux de construction (plans et procédé d'exécution), y compris plans d'installations du chantier qui seront soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre pour visa avant travaux et édition en 5 exemplaires Le forfait à :francs CFA	ff		
J103	Nettoyage du site Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), le nettoyage du site y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
LOT J200 : TERRASSEMENT				
J201	Nivellement de surface y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), le nivellement de surface y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
J202	Implantation des ouvrages y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), l'implantation des ouvrages y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
J203	Fouilles en puits pour semelle des poteaux et en rigoles pour mur de soubassement y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m3), les fouilles en puits pour semelle des poteaux et en rigoles pour mur de soubassement y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m³		
J204	Remblai de terre compacté par couche successive d'épaisseur 20cm après exécution de fondation y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m3), la fourniture et remblai de terre compacté par couche successive d'épaisseur 20cm après exécution de fondation y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m³		
LOT J300 : FONDATIONS				
J301	Fourniture et mise en œuvre du béton de propreté dosé à 150kg/m³ sur semelle et sur le mur de soubassement y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m3), la fourniture et la mise en œuvre du béton de propreté d'épaisseur 5 cm dosé à 150 kg/m3 sur semelle et sur le mur de soubassement y compris	m³		



	toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA			
J302	Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), la fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
J303	Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m ³ pour semelles, chainages, amorces poteaux y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m3), la fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m ³ pour semelles, chainages, amorces poteaux de poteaux y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m ³		
J304	Fourniture et mise en œuvre d'un dallage légèrement armé avec les mailles de 20*20cm ² (ép. 10 cm) y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), la fourniture et la mise en œuvre d'un dallage légèrement armé avec les mailles de 20*20cm ² (ép. 10 cm) dosé à 300kg/m ³ y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
LOT J400: MACONNERIE - ELEVATION				
J401	Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglomérés creux de 10x20x40 + étanchéité à la première assise y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), la fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 10x20x40 + étanchéité à la première assise y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
J402	Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglomérés creux de 15x20x40 + étanchéité à la première assise y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), la fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 15x20x40 + étanchéité à la première assise y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
J403	Fourniture et mise en œuvre d'un enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m ³ et raccords généraux sur les murs y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), la fourniture et mise en œuvre d'un enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m ³ et raccords généraux sur murs y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
J404	Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poteaux, linteaux et chaînage haut y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m3) la fourniture des matériaux et la réalisation des coffrages, du ferrailage et du bétonnage des poteaux, linteaux et chaînage haut conformément aux règles de l'art Le mètre cube à :francs CFA	m ³		
J405	Fourniture et réalisation du tableau mural y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et réalisation du tableau mural y compris toutes sujétions. L'unité à :francs CFA	U		

J406	Fourniture et mise en œuvre de la chape lissée bouchardée y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), la fourniture et mise en œuvre de la chape lissée bouchardée dosé à 400kg/m3 y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
J407	Fourniture et réalisation d'une estrade y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et réalisation d'une estrade y compris toutes sujétions. L'unité à :francs CFA	U		
J408	Fourniture et réalisation de trois rampes d'accès béton dosé à 350kg/m ³ y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m3) la fourniture des matériaux et réalisation de trois rampes d'accès béton dosé à 350kg/m3 conformément aux règles de l'art Le mètre cube à :francs CFA	m ³		
LOT J500 : CHARPENTE BOIS - COUVERTURE				
J501	Fourniture, assemblage et pose de bois préalablement traité pour fermes doublées y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube (m3) la fourniture, l'assemblage et la pose des fermes doublées en bois dur traité Le mètre cube à :francs CFA	m ³		
J502	Fourniture et fixation du bois dur préalablement traité pour pannes et lattes de rive de pignon y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube (m3) la fourniture et fixation des pannes et des lattes en bois durs y compris toutes sujétions Le mètre cube à :francs CFA	m ³		
J503	Fourniture et réalisation du plafond en contreplaqué préalablement traité y compris solivage et toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et réalisation du plafond en contreplaqué préalablement traité y compris solivage et toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
J504	Fourniture et réalisation du plafond extérieur en tôle lise y compris solivage et toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et réalisation du plafond extérieur en tôle lise y compris solivage et toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
J505	Fourniture et pose des planches de rive de 30 cm y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et pose des planches de rive de 30 cm y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
J506	Fourniture et fixation de tôle bac en Alu 6/10 ^e y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la couverture en tôles bac 6/10 ^e fixées sur les pannes. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
J507	Fourniture et fixation des tôles faitières de 50 cm de large en Alu 6/10 ^e y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et la fixation des tôles faitières de 50 cm de large sur le faitage, des noues, des arêtiers et des solins	ml		




	Le mètre linéaire à :francs CFA			
J508	Fourniture et fixation des tôles de bardage de 30 cm de large sur les planches de rive y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et fixation des tôles de bardage de 30 cm de large sur les planches de rive y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
LOT J600 : MENUISERIE METALLIQUE				
J601	Fourniture et fixation de portes métalliques coulissante sur rail de 400x370 cm ² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la fixation des portails métalliques coulissante sur rail de 400x370 cm ² L'unité à :francs CFA	U		
J602	Fourniture et pose de Porte métalliques isoplane de 75x185 cm ² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la fixation des portes métalliques L'unité à :francs CFA	U		
J603	Fourniture et pose de Porte métalliques de 180x210 cm ² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la fixation de porte métallique L'unité à :francs CFA	U		
J604	Fourniture et Pose de Porte métalliques de 90x210 cm ² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la fixation des portes métalliques L'unité à :francs CFA	U		
J605	Fourniture et scellement de grilles antivol (motif barres droites espacées de 8 cm) en tube de 30 mm y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²) la fourniture et scellement de grilles antivol (motif barres droites espacées de 8 cm) en tube de 30 mm y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
J606	Fourniture et fixation des grillages métalliques de maille 10x10mm ² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²) la fourniture et fixation des grillages métalliques de maille 10x10mm ² y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
LOT J700 : VITRERIE				
J701	Fourniture et pose de fenêtres coulissantes en aluminium vitrée y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²) la fourniture et pose de fenêtres coulissantes en aluminium vitrée y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
LOT K800 : ELECTRICITE ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE				
J801	Fourniture et encastrement de gaines annelées y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et encastrement de gaines annelées y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
J802	Fourniture et pose des gaines IRL y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au	ml		

	mètre linéaire (ml) la fourniture et pose des gaines IRL y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA			
J803	Fourniture et installation de câbles TH 1,5 mm ² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et installation de câbles TH 1,5 mm ² y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
J804	Fourniture et installation de câbles TH 2,5 mm ² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et installation de câbles TH 2,5 mm ² y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
J805	Fourniture et installation de câbles U1000R2V 4 mm ² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et installation de câbles U1000R2V 4 mm ² y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
J806	Fourniture et installation de câbles U1000R2V 5/ 6 mm ² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et installation de câbles U1000R2V 5/6 mm ² y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
J807	Fourniture et pose de réglettes avec tube fluorescent de 1,20m de marque MAZDA y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la pose des réglettes avec tube fluorescent de 1,20m de marque MAZDA. L'unité à :francs CFA	U		
J808	Fourniture et pose des interrupteurs et prises de courant encastré y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la pose des interrupteurs et prises. L'unité à :francs CFA	U		
J809	Fourniture et installation du câble en cuivre de 29 mm ² de section pour la mise à la terre y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et installation du câble en cuivre de 29 mm ² de section pour la mise à la terre y compris toutes sujétions. L'unité à :francs CFA	U		
J810	Fourniture et installation du tableau général électrique de commande du circuit des prises avec protection des circuits à l'aide des disjoncteurs différentiels et parafoudre Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l'ensemble (ens), la fourniture et installation du tableau général électrique de commande du circuit des prises avec protection des circuits à l'aide des disjoncteurs différentiels et parafoudre. L'ensemble à :francs CFA	ens		
J811	Fourniture et installation des attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, y compris toutes sujétions avec raccordement au réseau existant Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l'ensemble (ens), la fourniture et installation des attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, y compris toutes sujétions avec	ens		

	raccordement au réseau existant. L'ensemble à :francs CFA			
J812	Fourniture et pose d'extincteurs d'incendie eau + additif 9 litres y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et pose d'extincteurs d'incendie eau + additif 9 litres y compris toutes sujétions. L'unité à :francs CFA	U		
LOT J900 : FOSSE SEPTIQUE ET PUISARD				
J901	Implantation des ouvrages y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), l'implantation des ouvrages y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
J902	Fouille pour fosse septique et puisard et évacuation des terres à l'endroit indiqué par le maître d'ouvrage y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m3), les fouilles pour fosse septique et puisard et évacuation des terres à l'endroit indiqué par le maître d'ouvrage y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m ³		
J903	Fourniture et mise en œuvre du béton de propreté dosé à 150 kg/m ³ y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m3), la fourniture et la mise en œuvre du béton de propreté d'épaisseur 5 cm dosé à 150 kg/m ³ y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m ³		
J904	Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos bourrés de 20x20x40 pour murs de la fosse y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), la fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 pour murs de la fosse y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
J905	Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour semelles, poteaux, dalle et chaînages y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m3), la fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m ³ pour semelles, poteaux, dalle et chaînages y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m ³		
J906	Fourniture et mise en œuvre d'un dallage d'épaisseur 8 cm en béton dosé à 300 kg/m ³ (au fond de la fosse) y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m3), la fourniture et mise en œuvre d'un dallage d'épaisseur 8 cm en béton dosé à 300 kg/m ³ (au fond de la fosse) y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m ³		
J907	Fourniture et mise en œuvre d'une chape lissée au fond de la fosse y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), la fourniture et mise en œuvre d'une chape lissée au fond de la fosse y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
J908	Fourniture et mise en œuvre d'un enduit lissé sur murs de la fosse y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre	m ²		

	carré (m2), la fourniture et mise en œuvre d'un enduit lissé sur murs de la fosse au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA			
LOT J1000: PLOMBERIE ET REVETEMENT				
J1001	Fourniture et installation de la tuyauterie d'évacuation des eaux vannes et des eaux usées y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l'ensemble (ens), la fourniture et installation de la tuyauterie d'évacuation des eaux vannes et des eaux usées y compris toutes sujétions. L'ensemble à :francs CFA	ens		
J1002	Fourniture et installation de la tuyauterie d'alimentation y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l'ensemble (ens), la fourniture et installation de la tuyauterie d'alimentation y compris toutes sujétions. L'ensemble à :francs CFA	ens		
J1003	Fourniture et pose de WC de marque PARMA y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et pose de WC de marque PARMA y compris toutes sujétions. L'unité à :francs CFA	U		
J1004	Fourniture et pose Lavabo avec colonne y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et pose de Lavabo avec colonne y compris toutes sujétions. L'unité à :francs CFA	U		
J1005	Fourniture et revêtement du sol des toilettes en carreaux grés cérame antidérapant de 30x30cm ² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et revêtement du sol des toilettes en carreaux grés cérame antidérapant de 30x30cm ² y compris toutes sujétions Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
J1006	Fourniture et revêtement des murs des toilettes en carreaux faïence de 20x30cm ² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et revêtement des murs des toilettes en carreaux faïence de 20x30cm ² y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
J1007	Fourniture et installation des accessoires pour raccords divers y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l'ensemble (ens), la fourniture et installation des accessoires pour raccords divers y compris toutes sujétions. L'ensemble à :francs CFA	Ens		
LOT J1100 : PEINTURE				
J1101	Préparation des surfaces Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la préparation des surfaces à peindre Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
J1102	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 sur le plafond y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et l'application de la peinture. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		



J1103	<p>Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 sur murs extérieurs y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et l'application de la peinture.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
J1104	<p>Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 sur murs intérieurs y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et l'application de la peinture.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
J1105	<p>Fourniture et application de deux couches de peinture glycérophthalique de type émail A sur menuiseries métallique y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et l'application de la peinture.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
LOT J1200 : VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR				
J1201	<p>Fourniture et construction des caniveaux en béton armé en forme de U de largeur 40 cm, de profondeur minimale 30 cm, des parois d'épaisseur 8cm et de pente minimale 2% y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et construction des caniveaux en béton armé en forme de U de largeur 40 cm, de profondeur minimale 30 cm, des parois d'épaisseur 8cm et de pente minimale 2% y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre linéaire à :francs CFA</p>	ml		
J1202	<p>Fourniture et pose de dalles de longueur 56cm, de largeur 40 cm et d'épaisseur 8cm y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et pose de dalles de longueur 56cm, de largeur 40 cm et d'épaisseur 8cm y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre linéaire à :francs CFA</p>	ml		
J1203	<p>Fourniture et mise en œuvre d'un dallage en béton aux alentours du bâtiment y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²) la fourniture et mise en œuvre d'un dallage d'épaisseur 8cm en béton dosé à 350kg/m³ aux alentours du bâtiment y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		


Lot 04 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA BERGERIE



Lot 04) TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA BERGERIE

N°	DESIGNATION	U	Prix Unitaires en Chiffres (F.CFA)	Prix Unitaires en lettre (F.CFA)
LOT O100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES				
O101	Nettoyage du site Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), le nettoyage du site y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
O102	Installation du chantier Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait (ff), tous les prix relatifs à l'installation du chantier de l'entrepreneur (préparation du terrain, bureaux et ateliers pour entreprises, mobilisation de tous les moyens) ainsi que les frais de branchement provisoire et de fonctionnement durant le chantier (électricité, eau) de déplacement du personnel et matériel, de mise en place des dispositions d'hygiène et de sécurité du personnel sur le chantier tout au long des travaux ainsi que le repliement en fin de chantier et tous les frais liés aux interventions lors de la période de garantie. Le forfait à :francs CFA	ff		
O103	Etudes des travaux de restructuration Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait (ff) l'établissement du Dossier d'exécution de travaux de construction (plans et procédé d'exécution), y compris plans d'installations du chantier qui seront soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre pour visa avant travaux et édition en 5 exemplaires Le forfait à :francs CFA	ff		
LOT O200 : TERRASSEMENT				
O201	Nivellement de surface y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), le nivellement de surface y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
O202	Implantation des ouvrages y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), l'implantation des ouvrages y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
O203	Fouilles en puits pour semelles de poteaux et en rigoles pour murs de soubassement y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³), les fouilles en en puits pour semelle des poteaux et en rigoles pour mur de soubassement y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m³		
O204	Remblai de terre compacté par couche successive d'épaisseur 20 cm après exécution des fondations y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³), la fourniture et remblai de terre compacté par couche successive d'épaisseur 20cm après exécution de fondation y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m³		
LOT O300 : FONDATIONS				
O301	Fourniture et mise en œuvre du béton de propreté dosé à 150 kg/m³ sous semelles isolées et sous murs de soubassement y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³), la fourniture et la mise en œuvre du béton de propreté d'épaisseur 5 cm dosé à 150 kg/m³ sur semelle et sur le mur de soubassement y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m³		

O302	Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), la fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
O303	Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m³ pour semelles, amorces des poteaux et longrine y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³), la fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m³ pour semelles, chainages, amorces poteaux de poteaux y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m³		
O304	Dallage sur terre-plein comprenant nivellement du fonds de forme en tout venant - lit de sable épaisseur minima 0.05m - film polyane 200 microns -Béton armé dosé à 350 kg / m³ ; HA8 Maille de 20 cm avec une épaisseur de 8 cm y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), la fourniture et la mise en œuvre d'un dallage légèrement armé avec les mailles de 20*20cm² (ép. 8 cm) dosé à 300kg/m³ y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
LOT O400 : MACONNERIE - ELEVATION				
O401	Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglomérés creux de 15x20x40 bourrés y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), la fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 15x20x40 + étanchéité à la première assise y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
O402	Fourniture et mise en œuvre d'un enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m³ et raccords généraux y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), la fourniture et mise en œuvre d'un enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m³ et raccords généraux sur murs y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
O403	Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m³ pour poteaux, linteaux, chaînage haut et poutre y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³) la fourniture des matériaux et la réalisation des coffrages, du ferrillage et du bétonnage des poteaux, linteaux et chaînage hautconformément aux règles de l'art Le mètre cube à :francs CFA	m³		
O404	Fourniture et mise en œuvre de la chape lisse Bouchardée à la traite et au magasin y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), la fourniture et mise en œuvre de la chape lisse Bouchardée à la traite et au magasin dosé à 400kg/m³ et raccords généraux sur murs y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
O405	Fourniture et réalisation de trois (03) rampes d'accès en béton dosé à 300kg/m³ y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³) la fourniture des matériaux et réalisation de trois rampes d'accès béton dosé à 350kg/m³ conformément aux règles de l'art Le mètre cube à :francs CFA	m³		
LOT O500 : CHARPENTE BOIS - COUVERTURE				




O501	Fourniture, assemblage et pose de bois préalablement traité pour fermes doublées y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube (m³) la fourniture, l'assemblage et la pose des fermes doublées en bois dur traité Le mètre cube à :francs CFA	m³		
O502	Fourniture et fixation du bois dur préalablement traité pour pannes et lattes de rive de pignon y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube (m³) la fourniture et fixation des pannes et des lattes en bois durs y compris toutes sujétions Le mètre cube à :francs CFA	m³		
O503	Fourniture et réalisation du plafond en contreplaqué préalablement traité y compris solivage et toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²) la fourniture et réalisation du plafond en contreplaqué préalablement traité y compris solivage et toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
O504	Fourniture et réalisation du plafond extérieur en tôle lisse y compris solivage et toutes sujétions	m²		
O505	Fourniture et pose des planches de rive de 30 cm y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et pose des planches de rive de 30 cm y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
O506	Fourniture et fixation de tôle bac 6/10^e y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²) la couverture en tôles bac 6/10 ^e fixées sur les pannes. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
O507	Fourniture et fixation des tôles faitières de 50 cm en alu 6/10 de large y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et la fixation des tôles faitières de 50 cm de large sur le faitage, des noues, des arêtières et des solins Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
O508	Fourniture et fixation des tôles de bardage de 30 cm en alu 6/10 de large sur les planches de rive y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et fixation des tôles de bardage de 30 cm de large sur les planches de rive y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
LOT O600 : MENUISERIE METALLIQUE				
O601	Fourniture et fixation de Porte métallique de 90x220 cm y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la fixation des portes métalliques L'unité à :francs CFA	U		
O602	Fourniture et fixation de Porte métallique de 150x220 cm y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la fixation des portes métalliques L'unité à :francs CFA	U		
O603	Fourniture et scellement de grilles antivol (motif barres droites espacées de 8 cm) en tube carré de 30 mm y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²) la fourniture et scellement de grilles antivol (motif barres droites espacées de 8 cm) en tube de 30 mm y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		

O604	Fourniture et fixation des grillages métalliques de maille 10x10 mm² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²) la fourniture et fixation des grillages métalliques de maille 10x10mm ² y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
LOT 0700 : ELECTRICITE				
O701	Fourniture et encastrement de gaines annelées y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et encastrement de gaines annelées y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
O702	Fourniture et pose des gaines IRL y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et pose des gaines IRL y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
O703	Fourniture et installation de câbles TH 1,5 mm² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et installation de câbles TH 1,5 mm ² y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
O704	Fourniture et installation de câbles TH 2,5 mm² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et installation de câbles TH 2,5 mm ² y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
O705	Fourniture et installation de câbles U1000R2V 4 mm² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et installation de câbles U1000R2V 4 mm ² y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
O706	Fourniture et installation de câbles U1000R2V 5 / 6 mm² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et installation de câbles U1000R2V 5/6 mm ² y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
O707	Fourniture et pose de réglettes de marque MAZDA avec tube fluorescent de 1,20m y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la pose des réglettes avec tube fluorescent de 1,20m de marque MAZDA. L'unité à :francs CFA			
O708	Fourniture et pose des interrupteurs et prises de courant encastré y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la pose des interrupteurs et prises. L'unité à :francs CFA	U		
O709	Fourniture et installation du câble en cuivre de 29 mm² de section pour la mise à la terre y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et installation du câble en cuivre de 29 mm ² de section pour la mise à la terre y compris toutes sujétions. L'unité à :francs CFA	U		

0710	Fourniture et installation du tableau général électrique de commande du circuit des prises avec protection des circuits à l'aide des disjoncteurs différentiels et parafoudre Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l'ensemble (ens), la fourniture et installation du tableau général électrique de commande du circuit des prises avec protection des circuits à l'aide des disjoncteurs différentiels et parafoudre. L'ensemble à :francs CFA	ens		
0711	Fourniture et installation des attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, y compris toutes sujétions avec raccordement au réseau existant Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l'ensemble (ens), la fourniture et installation des attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, y compris toutes sujétions avec raccordement au réseau existant. L'ensemble à :francs CFA	ens		
0712	Fourniture et pose d'extincteurs d'incendie eau + additif 9 litres y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et pose d'extincteurs d'incendie eau + additif 9 litres y compris toutes sujétions. L'unité à :francs CFA	U		
LOT 0800: PLOMBERIE ET REVETEMENT				
0801	Fourniture et installation de la tuyauterie d'évacuation des eaux usées y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l'ensemble (ens), la fourniture et installation de la tuyauterie d'évacuation des eaux vannes et des eaux usées y compris toutes sujétions. L'ensemble à :francs CFA	ens		
0802	Fourniture et installation de la tuyauterie d'alimentation y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l'ensemble (ens), la fourniture et installation de la tuyauterie d'alimentation y compris toutes sujétions. L'ensemble à :francs CFA	ens		
0803	Fourniture et revêtement du sol de la fromagerie en carreaux grés cérame antidérapant de 30x30cm² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²) la fourniture et revêtement du sol de la fromagerie en carreaux grés cérame antidérapant de 30x30cm ² y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
0804	Fourniture et revêtement des murs de la fromagerie en carreaux faïence de 20x30cm² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²) la fourniture et revêtement des murs de la fromagerie en carreaux faïence de 20x30cm ² y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
0805	Fourniture et installation des accessoires pour raccordements diverses y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l'ensemble (ens), la fourniture et installation des accessoires pour raccordements diverses y compris toutes sujétions. L'ensemble à :francs CFA	Ens		
LOT 0900 : PEINTURE				
0901	Préparation des surfaces Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²) la préparation des surfaces à peindre Le mètre carré à :francs CFA	m ²		


O902	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 sur le plafond y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²) la fourniture et l'application de la peinture. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
O903	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 sur murs extérieurs y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²) la fourniture et l'application de la peinture. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
O904	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 sur murs intérieurs y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²) la fourniture et l'application de la peinture. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
O905	Fourniture et application de deux couches de peinture glycérophthalique de type émail A pour menuiseries métallique y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²) la fourniture et l'application de la peinture. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
LOT O1000 : VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR				
O1001	Fourniture et construction des caniveaux en béton armé en forme de U de largeur 40 cm, de profondeur minimale 30 cm, des parois d'épaisseur 8cm et de pente minimale 2% y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et construction des caniveaux en béton armé en forme de U de largeur 40 cm, de profondeur minimale 30 cm, des parois d'épaisseur 8cm et de pente minimale 2% y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
O1002	Fourniture et pose de dalles de longueur 56cm, de largeur 40 cm et d'épaisseur 8cm Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et pose de dalles de longueur 56cm, de largeur 40 cm et d'épaisseur 8cm y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
O1003	Fourniture et mise en œuvre d'un dallage épaisseur 8 cm en béton dosé à 300kg/m³ aux alentours du bâtiment y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²) la fourniture et mise en œuvre d'un dallage d'épaisseur 8cm en béton dosé à 350kg/m ³ aux alentours du bâtiment y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		





**Lot 5 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENT D'ASTREINTE (POUR LE
PROVISEUR)**

Lot 5 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENT D'ASTREINTE (POUR LE PROVISEUR)


N°	DESIGNATION	U	P U en Chiffres (F.CFA)	P U en lettre (F.CFA)
LOT M100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES				
M101	Installation du chantier Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait (ff), tous les prix relatifs à l'installation du chantier de l'entrepreneur (préparation du terrain, bureaux et ateliers pour entreprises, mobilisation de tous les moyens) ainsi que les frais de branchement provisoire et de fonctionnement durant le chantier (électricité, eau) de déplacement du personnel et matériel, de mise en place des dispositions d'hygiène et de sécurité du personnel sur le chantier tout au long des travaux ainsi que le repliement en fin de chantier et tous les frais liés aux interventions lors de la période de garantie. Le forfait à :francs CFA	ff		
M102	Etudes Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait (ff) l'établissement du Dossier d'exécution de travaux de construction (plans et procédé d'exécution), y compris plans d'installations du chantier qui seront soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre pour visa avant travaux et édition en 5 exemplaires Le forfait à :francs CFA	ff		
M103	Nettoyage du site Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), le nettoyage du site y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
LOT M200 : TERRASSEMENT				
M201	Nivellement de surface y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), le nivellement de surface y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
M202	Implantation des ouvrages y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), l'implantation des ouvrages y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
M203	Fouilles en puits pour semelle des poteaux et en rigoles pour mur de soubassement y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³), les fouilles en en puits pour semelle des poteaux et en rigoles pour mur de soubassement y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m³		
M204	Remblai de terre compacté par couche successive d'épaisseur 20cm après exécution de fondation y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³), la fourniture et remblai de terre compacté par couche successive d'épaisseur 20cm après exécution de fondation y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m³		
LOT M300 : FONDATIONS				
M301	Fourniture et mise en œuvre du béton de propreté dosé à 150kg/m³ sur semelle et sur le mur de soubassement y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³), la fourniture et la mise en œuvre du béton de propreté d'épaisseur 5 cm dosé à 150 kg/m³ sur semelle et sur le mur de soubassement y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m³		



M302	<p>Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), la fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
M303	<p>Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m³ pour semelles, chainages, amorces poteaux y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m3), la fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m³ pour semelles, amorces poteaux et longrine y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre cube à :francs CFA</p>	m ³		
M304	<p>Fourniture et mise en œuvre d'un dallage en du béton dosé à 300kg/m³ (ép. 8 cm) y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), la fourniture et la mise en œuvre d'un dallage (ép. 8 cm) dosé à 300kg/m³ y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
LOT M400 : MACONNERIE - ELEVATION				
M401	<p>Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglomérés creux de 15x20x40 + étanchéité à la première assise y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), la fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 15x20x40 + étanchéité à la première assise y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
M402	<p>Fourniture et mise en œuvre d'un enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m³ et raccords généraux sur les murs y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), la fourniture et mise en œuvre d'un enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m³ et raccords généraux sur murs y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
M403	<p>Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m³ pour poteaux, linteaux et chaînage haut y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m3) la fourniture des matériaux et la réalisation des coffrages, du ferrailage et du bétonnage des poteaux, linteaux et chaînage haut conformément aux règles de l'art</p> <p>Le mètre cube à :francs CFA</p>	m ³		
M404	<p>Fourniture et réalisation de trois rampes d'accès béton dosé à 350kg/m³ y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m3) la fourniture des matériaux et réalisation de trois rampes d'accès béton dosé à 350kg/m³ conformément aux règles de l'art</p> <p>Le mètre cube à :francs CFA</p>	m ³		


LOT M500 : CHARPENTE - COUVERTURE				
M501	Fourniture, assemblage et pose de bois préalablement traité pour fermes y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube (m3) la fourniture, l'assemblage et la pose des fermes doublées en bois dur traité Le mètre cube à :francs CFA	m ³		
M502	Fourniture et fixation du bois dur préalablement traité pour pannes et lattes de rive y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube (m3) la fourniture et fixation des pannes et des lattes en bois durs y compris toutes sujétions Le mètre cube à :francs CFA	m ³		
M503	Fourniture et réalisation du Plafond en contreplaqué préalablement traité y compris solivage et toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et réalisation du plafond en contreplaqué préalablement traité y compris solivage et toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
M504	Fourniture et pose des planches de rive de largeur 30 cm y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et pose des planches de rive de 30 cm y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
M505	Fourniture et fixation de tôle bac en Alu 6/10^e y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la couverture en tôles bac 6/10 ^e fixées sur les pannes. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
M506	Fourniture et réalisation du plafond extérieur en tôle lisse y compris solivage et toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et réalisation du plafond extérieur en tôle lisse y compris solivage et toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
M507	Fourniture et fixation des tôles faitières de 50 cm de large en Alu 6/10^e y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et la fixation des tôles faitières de 50 cm de large sur le faîtage, des noues, des arêtières et des solins Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
M508	Fourniture et fixation des tôles de bardage de 30 cm de large sur les planches de rive y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et fixation des tôles de bardage de 30 cm de large sur les planches de rive y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
LOT M600 : MENUISERIE METALLIQUE				
M601	Fourniture et fixation de Porte métallique de surface 180x210cm² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la fixation des portes métalliques L'unité à :francs CFA	U		

M602	Fourniture et fixation de Porte métallique de surface 90x210cm ² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la fixation des portes métalliques L'unité à :francs CFA	U		
M603	Fourniture et fixation de Porte métallique de surface 75x210cm ² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la fixation des portes métalliques L'unité à :francs CFA	U		
M604	Fourniture et scellement de grilles antivol de surface 1,20 x1,10m ² (motif barres droites espacées de 8 cm) en tube de 30mm y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²) la fourniture et scellement de grilles antivol (motif barres droites espacées de 8 cm) en tube de 30 mm y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
M605	Fourniture et scellement de grilles antivol de surface 0,80 x0,80m ² (motif barres droites espacées de 8 cm) en tube de 30mm y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²) la fourniture et scellement de grilles antivol (motif barres droites espacées de 8 cm) en tube de 30 mm y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
LOT M700 : VITRERIE				
M701	Fourniture et pose de fenêtres coulissantes en aluminium vitrée ép 4mm y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²) la fourniture et pose de fenêtres coulissantes en aluminium vitrée y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA			
LOT M800 : ELECTRICITE				
M801	Fourniture et encastrement de gaines annelées y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et encastrement de gaines annelées y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
M802	Fourniture et installation de câbles TH 1,5 mm ² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et installation de câbles TH 1,5 mm ² y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
M803	Fourniture et installation de câbles TH 2,5 mm ² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et installation de câbles TH 2,5 mm ² y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
M804	Fourniture et installation de câbles U1000R2V 4 mm ² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et installation de câbles U1000R2V 4 mm ² y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		




M805	<p>Fourniture et installation de câbles U1000R2V 5 / 6 mm² y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et installation de câbles U1000R2V 5/6 mm² y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre linéaire à :francs CFA</p>	ml		
M806	<p>Fourniture et pose de réglettes avec tube fluorescent de 1,20m de marque MAZDA y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la pose des réglettes avec tube fluorescent de 1,20m de marque MAZDA.</p> <p>L'unité à :francs CFA</p>	U		
M807	<p>Fourniture et pose d'Interrupteur et prise de courant encastrés y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la pose des interrupteurs et prises.</p> <p>L'unité à :francs CFA</p>	U		
M808	<p>Fourniture et pose des ventilateurs du plafond y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et pose des ventilateurs du plafond y compris toutes sujétions.</p> <p>L'unité à :francs CFA</p>	U		
M809	<p>Fourniture et installation du câble en cuivre de 29 mm² de section pour la mise à la terre y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et installation du câble en cuivre de 29 mm² de section pour la mise à la terre y compris toutes sujétions.</p> <p>L'unité à :francs CFA</p>	U		
M810	<p>Fourniture et installation du tableau général électrique de commande du circuit des prises avec protection des circuits à l'aide des disjoncteurs différentiels et parafoudre y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l'ensemble (ens), la fourniture et installation du tableau général électrique de commande du circuit des prises avec protection des circuits à l'aide des disjoncteurs différentiels et parafoudre.</p> <p>L'ensemble à :francs CFA</p>	ens		
M811	<p>Fourniture et installation des attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, y compris toutes sujétions avec raccordement au réseau existant</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l'ensemble (ens), la fourniture et installation des attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, y compris toutes sujétions avec raccordement au réseau existant.</p> <p>L'ensemble à :francs CFA</p>	ens		
LOT L900 : FOSSE SEPTIQUE ET PUISARD				
M901	<p>Implantation des ouvrages y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), l'implantation des ouvrages y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
M902	<p>Fouille pour fosse septique et puisard et évacuation des terres à l'endroit indiqué par le maître d'ouvrage y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³), les fouilles pour fosse septique et puisard et évacuation des terres à l'endroit indiqué par le maître d'ouvrage y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre cube à :francs CFA</p>	m ³		

M903	<p>Fourniture et mise en œuvre du béton de propreté dosé à 150 kg/m³ y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³), la fourniture et la mise en œuvre du béton de propreté d'épaisseur 5 cm dosé à 150 kg/m³ y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre cube à :francs CFA</p>	m ³		
M904	<p>Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos bourrés de 20x20x40 pour murs de la fosse y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), la fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 pour murs de la fosse y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
M905	<p>Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m³ pour semelles, poteaux, dalle et chaînages y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³), la fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m³ pour semelles, poteaux, dalle et chaînages y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre cube à :francs CFA</p>	m ³		
M906	<p>Fourniture et mise en œuvre d'un dallage d'épaisseur 8 cm en béton dosé à 300 kg/m³ (au fond de la fosse) y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³), la fourniture et mise en œuvre d'un dallage d'épaisseur 8 cm en béton dosé à 300 kg/m³ (au fond de la fosse) y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre cube à :francs CFA</p>	m ³		
M907	<p>Fourniture et mise en œuvre d'une chape lissée au fond de la fosse y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), la fourniture et mise en œuvre d'une chape lissée au fond de la fosse y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
M908	<p>Fourniture et mise en œuvre d'un enduit lissé sur murs de la fosse y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), la fourniture et mise en œuvre d'un enduit lissé sur murs de la fosse au mortier de ciment dosé à 400kg/m³ y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
LOT M1000 : PLOMBERIE ET REVETEMENT				
M1001	<p>Fourniture et installation de la tuyauterie d'évacuation des eaux vannes et des eaux usées y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l'ensemble (ens), la fourniture et installation de la tuyauterie d'évacuation des eaux vannes et des eaux usées y compris toutes sujétions.</p> <p>L'ensemble à :francs CFA</p>	ens		
M1002	<p>Fourniture et installation de la tuyauterie d'alimentation y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l'ensemble (ens), la fourniture et installation de la tuyauterie d'alimentation y compris toutes sujétions.</p> <p>L'ensemble à :francs CFA</p>	ens		
M1003	<p>Fourniture et pose de WC de marque PARMA ou similaire y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et pose de WC de marque PARMA y compris toutes sujétions.</p> <p>L'unité à :francs CFA</p>	U		




M1004	Fourniture et pose Lavabo avec colonne y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et pose de Lavabo avec colonne y compris toutes sujétions. L'unité à :francs CFA	U		
M1005	Fourniture et pose évier y compris toutes les sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et pose d'évier y compris toutes les sujétions sus paillasse. L'unité à :francs CFA	U		
M1006	Fourniture et revêtement du sol et paillasse en carreaux grès cérame de surfaces 30x30cm ² ou 40x40cm ² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²) la fourniture revêtement du sol et paillasse en carreaux grès cérame de surfaces 30x30cm ² ou 40x40cm ² y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
M1007	Fourniture et revêtement des murs des toilettes et cuisine en carreaux faïence de surface 20x30cm ² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²) la fourniture et revêtement des murs des toilettes et cuisine en carreaux faïence de 20x30cm ² y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
M1008	Fourniture et installation des accessoires pour raccordements divers y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l'ensemble (ens), la fourniture et installation des accessoires pour raccordements diverses y compris toutes sujétions. L'ensemble à :francs CFA	ens		
LOT L1100 : PEINTURE				
M1101	Préparation des surfaces Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²) la préparation des surfaces à peindre Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
M1102	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 sur le plafond y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²) la fourniture et l'application de la peinture. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
M1103	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 sur murs extérieurs y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²) la fourniture et l'application de la peinture. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
M1104	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 sur murs intérieurs y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²) la fourniture et l'application de la peinture. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		


M1105	Fourniture et application de deux couches de peinture glycérophthalique de type émail A sur menuiseries métallique y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et l'application de la peinture. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
LOT M1200 : VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR				
M1201	Fourniture et construction des caniveaux en béton armé en forme de U de largeur 40 cm, de profondeur minimale 30 cm, des parois d'épaisseur 8cm et de pente minimale 2% y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et construction des caniveaux en béton armé en forme de U de largeur 40 cm, de profondeur minimale 30 cm, des parois d'épaisseur 8cm et de pente minimale 2% y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
M1202	Fourniture et pose de dalles de longueur 56cm, de largeur 40 cm et d'épaisseur 8cm y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et pose de dalles de longueur 56cm, de largeur 40 cm et d'épaisseur 8cm y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
M1203	Fourniture et mise en œuvre d'un dallage en béton aux alentours du bâtiment y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²) la fourniture et mise en œuvre d'un dallage d'épaisseur 8cm en béton dosé à 350kg/m3 aux alentours du bâtiment y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
Lot 05 bis: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENT D'ASTREINTE (POUR LE PERSONNEL)				
N°	DESIGNATION	U	P U en Chiffres (F.CFA)	P U en lettre (F.CFA)
LOT N100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES				
N101	Installation du chantier Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait (ff), tous les prix relatifs à l'installation du chantier de l'entrepreneur (préparation du terrain, bureaux et ateliers pour entreprises, mobilisation de tous les moyens) ainsi que les frais de branchement provisoire et de fonctionnement durant le chantier (électricité, eau) de déplacement du personnel et matériel, de mise en place des dispositions d'hygiène et de sécurité du personnel sur le chantier tout au long des travaux ainsi que le repliement en fin de chantier et tous les frais liés aux interventions lors de la période de garantie. Le forfait à :francs CFA	ff		
N102	Etudes Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait (ff) l'établissement du Dossier d'exécution de travaux de construction (plans et procédé d'exécution), y compris plans d'installations du chantier qui seront soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre pour visa avant travaux et édition en 5 exemplaires Le forfait à :francs CFA	ff		

N103	Nettoyage du site Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²), le nettoyage du site y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
LOT N200 : TERRASSEMENT				
N201	Nivellement de surface y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²), le nivellement de surface y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
N202	Implantation des ouvrages y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²), l'implantation des ouvrages y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
N203	Fouilles en puits pour semelle des poteaux et en rigoles pour mur de soubassement y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m ³), les fouilles en en puits pour semelle des poteaux et en rigoles pour mur de soubassement y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m ³		
N204	Remblai de terre compacté par couche successive d'épaisseur 20cm après exécution de fondation y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m ³), la fourniture et remblai de terre compacté par couche successive d'épaisseur 20cm après exécution de fondation y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m ³		
LOT N300 : FONDATIONS				
N301	Fourniture et mise en œuvre du béton de propreté dosé à 150kg/m³ sur semelle et sur le mur de soubassement y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m ³), la fourniture et la mise en œuvre du béton de propreté d'épaisseur 5 cm dosé à 150 kg/m ³ sur semelle et sur le mur de soubassement y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m ³		
N302	Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²), la fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
N303	Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m³ pour semelles, chainages, amorces poteaux y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m ³), la fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m ³ pour semelles, amorces poteaux et longrine y compris toutes sujétions. Le mètre cube à :francs CFA	m ³		
N304	Fourniture et mise en œuvre d'un dallage en du béton dosé à 300kg/m³ (ép. 8 cm) y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m ²), la fourniture et la mise en œuvre d'un dallage (ép. 8 cm) dosé à 300kg/m ³ y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		

LOT N400 : MACONNERIE - ELEVATION				
N401	<p>Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglomérés creux de 15x20x40 + étanchéité à la première assise y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), la fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 15x20x40 + étanchéité à la première assise y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m²		
N402	<p>Fourniture et mise en œuvre d'un enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m³ et raccords généraux sur les murs y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²), la fourniture et mise en œuvre d'un enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m³ et raccords généraux sur murs y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m²		
N403	<p>Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m³ pour poteaux, linteaux et chaînage haut y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³) la fourniture des matériaux et la réalisation des coffrages, du ferrailage et du bétonnage des poteaux, linteaux et chaînage haut conformément aux règles de l'art</p> <p>Le mètre cube à :francs CFA</p>	m³		
N404	<p>Fourniture et réalisation de trois rampes d'accès béton dosé à 350kg/m³ y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³) la fourniture des matériaux et réalisation de trois rampes d'accès béton dosé à 350kg/m³ conformément aux règles de l'art</p> <p>Le mètre cube à :francs CFA</p>	m³		
LOT N500 : CHARPENTE - COUVERTURE				
N501	<p>Fourniture, assemblage et pose de bois préalablement traité pour fermes y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube (m³) la fourniture, l'assemblage et la pose des fermes doublées en bois dur traité</p> <p>Le mètre cube à :francs CFA</p>	m³		
N502	<p>Fourniture et fixation du bois dur préalablement traité pour pannes et lattes de rive y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube (m³) la fourniture et fixation des pannes et des lattes en bois durs y compris toutes sujétions</p> <p>Le mètre cube à :francs CFA</p>	m³		
N503	<p>Fourniture et réalisation du Plafond en contreplaqué préalablement traité y compris solivage et toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²) la fourniture et réalisation du plafond en contreplaqué préalablement traité y compris solivage et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m²		
N504	<p>Fourniture et pose des planches de rive de largeur 30 cm y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et pose des planches de rive de 30 cm y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre linéaire à :francs CFA</p>	ml		
N505	<p>Fourniture et fixation de tôle bac en Alu 6/10^e y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²) la couverture en tôles bac 6/10^e fixées sur les pannes.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m²		




N506	Fourniture et réalisation du plafond extérieur en tôle lisse y compris solivage et toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et réalisation du plafond extérieur en tôle lisse y compris solivage et toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
N507	Fourniture et fixation des tôles faitières de 50 cm de large en Alu 6/10e y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et la fixation des tôles faitières de 50 cm de large sur le faitage, des noues, des arêtiers et des solins Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
N508	Fourniture et fixation des tôles de bardage de 30 cm de large sur les planches de rive y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et fixation des tôles de bardage de 30 cm de large sur les planches de rive y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
LOT N600 : MENUISERIE METALLIQUE				
N601	Fourniture et fixation de Porte métallique de surface 180x210cm ² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la fixation des portes métalliques L'unité à :francs CFA	U		
N602	Fourniture et fixation de Porte métallique de surface 90x210cm ² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la fixation des portes métalliques L'unité à :francs CFA	U		
N603	Fourniture et fixation de Porte métallique de surface 75x210cm ² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la fixation des portes métalliques L'unité à :francs CFA	U		
N604	Fourniture et scellement de grilles antivol de surface 1,20 x1,10m ² (motif barres droites espacées de 8 cm) en tube de 30mm y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et scellement de grilles antivol (motif barres droites espacées de 8 cm) en tube de 30 mm y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
N605	Fourniture et scellement de grilles antivol de surface 0,80 x0,80m ² (motif barres droites espacées de 8 cm) en tube de 30mm y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et scellement de grilles antivol (motif barres droites espacées de 8 cm) en tube de 30 mm y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		
LOT N700 : VITRERIE				
N701	Fourniture et pose de fenêtres coulissantes en aluminium vitrée éps 4mm y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et pose de fenêtres coulissantes en aluminium vitrée y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m ²		

LOT N800 : ELECTRICITE				
N801	Fourniture et encastrement de gaines annelées y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et encastrement de gaines annelées y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
N802	Fourniture et installation de câbles TH 1,5 mm² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et installation de câbles TH 1,5 mm ² y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
N803	Fourniture et installation de câbles TH 2,5 mm² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et installation de câbles TH 2,5 mm ² y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
N804	Fourniture et installation de câbles U1000R2V 4 mm² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et installation de câbles U1000R2V 4 mm ² y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
N805	Fourniture et installation de câbles U1000R2V 5 / 6 mm² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et installation de câbles U1000R2V 5/6 mm ² y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire à :francs CFA	ml		
N806	Fourniture et pose de réglettes avec tube fluorescent de 1,20m de marque MAZDA y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la pose des réglettes avec tube fluorescent de 1,20m de marque MAZDA. L'unité à :francs CFA	U		
N807	Fourniture et pose d'Interrupteur et prise de courant encastrés y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et la pose des interrupteurs et prises. L'unité à :francs CFA	U		
N808	Fourniture et pose des ventilateurs du plafond y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et pose des ventilateurs du plafond y compris toutes sujétions. L'unité à :francs CFA	U		
N809	Fourniture et installation du câble en cuivre de 29 mm² de section pour la mise à la terre y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et installation du câble en cuivre de 29 mm ² de section pour la mise à la terre y compris toutes sujétions. L'unité à :francs CFA	U		

N810	<p>Fourniture et installation du tableau général électrique de commande du circuit des prises avec protection des circuits à l'aide des disjoncteurs différentiels et parafoudre y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l'ensemble (ens), la fourniture et installation du tableau général électrique de commande du circuit des prises avec protection des circuits à l'aide des disjoncteurs différentiels et parafoudre.</p> <p>L'ensemble à :francs CFA</p>	ens		
N811	<p>Fourniture et installation des attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, y compris toutes sujétions avec raccordement au réseau existant</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l'ensemble (ens), la fourniture et installation des attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, y compris toutes sujétions avec raccordement au réseau existant.</p> <p>L'ensemble à :francs CFA</p>	ens		
LOT N900 : FOSSE SEPTIQUE ET PUISARD				
N901	<p>Implantation des ouvrages y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), l'implantation des ouvrages y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
N902	<p>Fouille pour fosse septique et puisard et évacuation des terres à l'endroit indiqué par le maître d'ouvrage y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m3), les fouilles pour fosse septique et puisard et évacuation des terres à l'endroit indiqué par le maître d'ouvrage y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre cube à :francs CFA</p>	m ³		
N903	<p>Fourniture et mise en œuvre du béton de propreté dosé à 150 kg/m³ y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m3), la fourniture et la mise en œuvre du béton de propreté d'épaisseur 5 cm dosé à 150 kg/m³ y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre cube à :francs CFA</p>	m ³		
N904	<p>Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos bourrés de 20x20x40 pour murs de la fosse y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), la fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 pour murs de la fosse y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m ²		
N905	<p>Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m³ pour semelles, poteaux, dalle et chaînages y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m3), la fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m³ pour semelles, poteaux, dalle et chaînages y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre cube à :francs CFA</p>	m ³		
N906	<p>Fourniture et mise en œuvre d'un dallage d'épaisseur 8 cm en béton dosé à 300 kg/m³ (au fond de la fosse) y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au Mètre cube (m³), la fourniture et mise en œuvre d'un dallage d'épaisseur 8 cm en béton dosé à 300 kg/m³ (au fond de la fosse) y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre cube à :francs CFA</p>	m ³		

N907	Fourniture et mise en œuvre d'une chape lissée au fond de la fosse y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), la fourniture et mise en œuvre d'une chape lissée au fond de la fosse y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
N908	Fourniture et mise en œuvre d'un enduit lissé sur murs de la fosse y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2), la fourniture et mise en œuvre d'un enduit lissé sur murs de la fosse au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
LOT N1000 : PLOMBERIE ET REVETEMENT				
N1001	Fourniture et installation de la tuyauterie d'évacuation des eaux vannes et des eaux usées y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l'ensemble (ens), la fourniture et installation de la tuyauterie d'évacuation des eaux vannes et des eaux usées y compris toutes sujétions. L'ensemble à :francs CFA	ens		
N1002	Fourniture et installation de la tuyauterie d'alimentation y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l'ensemble (ens), la fourniture et installation de la tuyauterie d'alimentation y compris toutes sujétions. L'ensemble à :francs CFA	ens		
N1003	Fourniture et pose de WC de marque PARMA ou similaire y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et pose de WC de marque PARMA y compris toutes sujétions. L'unité à :francs CFA	U		
N1004	Fourniture et pose Lavabo avec colonne y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et pose de Lavabo avec colonne y compris toutes sujétions. L'unité à :francs CFA	U		
N1005	Fourniture et pose évier y compris toutes les sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la fourniture et pose d'évier y compris toutes les sujétions sus paillasse. L'unité à :francs CFA	U		
N1006	Fourniture et revêtement du sol et paillasse en carreaux grés cérame de surfaces 30x30cm² ou 40x40cm² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture revêtement du sol et paillasse en carreaux grés cérame de surfaces 30x30cm2 ou 40x40cm2 y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		
N1007	Fourniture et revêtement des murs des toilettes et cuisine en carreaux faïence de surface 20x30cm² y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et revêtement des murs des toilettes et cuisine en carreaux faïence de 20x30cm2 y compris toutes sujétions. Le mètre carré à :francs CFA	m²		



N1008	<p>Fourniture et installation des accessoires pour raccordements divers y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l'ensemble (ens), la fourniture et installation des accessoires pour raccordements divers y compris toutes sujétions.</p> <p>L'ensemble à :francs CFA</p>	ens		
LOT N1100 : PEINTURE				
N1101	<p>Préparation des surfaces</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la préparation des surfaces à peindre</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m²		
N1102	<p>Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 sur le plafond y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et l'application de la peinture.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m²		
N1103	<p>Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 sur murs extérieurs y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et l'application de la peinture.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m²		
N1104	<p>Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 sur murs intérieurs y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et l'application de la peinture.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m²		
N1105	<p>Fourniture et application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A sur menuiseries métallique y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m2) la fourniture et l'application de la peinture.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m²		
LOT N1200 : VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR				
N1201	<p>Fourniture et construction des caniveaux en béton armé en forme de U de largeur 40 cm, de profondeur minimale 30 cm, des parois d'épaisseur 8cm et de pente minimale 2% y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et construction des caniveaux en béton armé en forme de U de largeur 40 cm, de profondeur minimale 30 cm, des parois d'épaisseur 8cm et de pente minimale 2% y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre linéaire à :francs CFA</p>	ml		
N1202	<p>Fourniture et pose de dalles de longueur 56cm, de largeur 40 cm et d'épaisseur 8cm y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml) la fourniture et pose de dalles de longueur 56cm, de largeur 40 cm et d'épaisseur 8cm y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre linéaire à :francs CFA</p>	ml		
N1203	<p>Fourniture et mise en œuvre d'un dallage en béton aux alentours du bâtiment y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré (m²) la fourniture et mise en œuvre d'un dallage d'épaisseur 8cm en béton dosé à 350kg/m³ aux alentours du bâtiment y compris toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré à :francs CFA</p>	m²		

PIECE N° 07


CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF



**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU LYCEE TECHNIQUE PROFESSIONNEL AGRICOLE DE
YAGOUA FINANCEMENT : BIP MINESEC EXERCICE 2025**

Lot 01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LOCAL TECHNIQUE					
N°	DESIGNATION	U	Qté	PU	PT
LOT H100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES			-		
H101	Installation du chantier	ff	1		
H102	Etudes	ff	1		
H103	Nettoyage du site	m²	400		
SOUS-TOTAL H100					
LOT H200 : TERRASSEMENT			-	-	
H201	Nivellement de surface y compris toutes sujétions	m²	350		
H202	Implantation des ouvrages y compris toutes sujétions	m²	250		
H203	Fouilles en puits pour semelle des poteaux et en rigoles pour mur de soubassement y compris toutes sujétions	m³	30		
H204	Remblai de terre compacté par couche successive d'épaisseur 20cm après exécution de fondation y compris toutes sujétions	m³	25		
SOUS-TOTAL H200					
LOT H300 : FONDATIONS					
H301	Fourniture et mise en œuvre du béton de propreté dosé à 150kg/m³ sur semelle et sur le mur de soubassement y compris toutes sujétions	m³	1.81		
H302	Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés y compris toutes sujétions	m²	46.32		
H303	Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m³ pour semelles, chaînages, amorces poteaux y compris toutes sujétions	m³	5.82		
H304	Fourniture et mise en œuvre d'un dallage légèrement armé avec les mailles de 20*20cm² (ép. 10 cm) y compris toutes sujétions	m²	45.2		
SOUS-TOTAL H300					
LOT H400: MACONNERIE - ELEVATION					
H401	Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés y compris toutes sujétions	m²	87		
H402	Fourniture et mise en œuvre d'un enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m³ et raccords généraux sur les murs y compris toutes sujétions	m²	224		
H403	Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m³ pour poteaux, linteau, chaînage haut, dalle coupe-feu et chéneau y compris toutes sujétions	m³	17.68		
H404	Fourniture et mise en œuvre de la chape lissée bouchardée y compris toutes sujétions	m²	45.2		
H405	Fourniture et réalisation de trois rampes d'accès béton dosé à 350kg/m³ y compris toutes sujétions	m³	1.5		
SOUS-TOTAL H400					

LOT H500 : CHARPENTE BOIS - COUVERTURE					
H501	Fourniture, assemblage et pose de bois préalablement traité pour fermes doublées y compris toutes sujétions	m³	1		
H502	Fourniture et fixation du bois dur préalablement traité pour pannes et lattes de rive de pignon y compris toutes sujétions	m³	0.75		
H503	Fourniture et fixation de tôle bac en Alu 6/10 ^e y compris toutes sujétions	m²	60		
H504	Fourniture et fixation des tôles faitières de 50 cm de large en Alu 6/10 ^e y compris toutes sujétions	ml	23		
H505	Fourniture et réalisation d'étanchéité dans le chéneau en SOPRADERE et en SOPRALANE y compris toutes sujétions	m²	19.03		
SOUS-TOTAL H500					
LOT H600 : MENUISERIE METALLIQUE					
H601	Fourniture et pose de Porte métalliques de 180x210 cm² y compris toutes sujétions	U	3		
H602	Fourniture et scellement de grilles antivol (motif barres droites espacées de 8 cm) en tube de 30 mm y compris toutes sujétions	m²	12		
H603	Fourniture et fixation de fenêtre métallique en persiennes y compris toutes sujétions	U	2		
H604	Fourniture et pose des grilles et poteaux (diamètre 50mm) métallique pour clôture y compris toutes sujétions	m²	112.2		
H605	Fourniture et pose d'un portail métalliques de 350x200 cm² y compris toutes sujétions	U	1		
SOUS-TOTAL H600					
LOT H700 : VITRERIE					
H701	Fourniture et pose de fenêtres coulissantes en aluminium vitrée y compris toutes sujétions	m²	1.44		
SOUS-TOTAL H700					
LOT H800 : ELECTRICITE ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
H801	Fourniture et encastrement de gaines annelées y compris toutes sujétions	ml	50		
H802	Fourniture et installation de câbles TH 1,5 mm² y compris toutes sujétions	ml	80		
H803	Fourniture et installation de câbles TH 2,5 mm² y compris toutes sujétions	ml	80		
H804	Fourniture et installation de câbles U1000R2V 4 mm² y compris toutes sujétions	ml	50		
H805	Fourniture et installation de câbles U1000R2V 5 / 6 mm² y compris toutes sujétions	ml	10		
H806	Fourniture et pose de réglettes avec tube fluorescent de 1,20m de marque MAZDA y compris toutes sujétions	U	7		
H807	Fourniture et pose des interrupteurs et prises de courant encastré y compris toutes sujétions	U	6		
H808	Fourniture et installation du câble en cuivre de 29 mm² de section pour la mise à la terre y compris toutes sujétions	U	1		




H809	Fourniture et installation du tableau général électrique de commande du circuit des prises avec protection des circuits à l'aide des disjoncteurs différentiels et parafoudre	ens	1		
H810	Fourniture et installation des attaches, dominos, boitiers, boîtes de dérivation, y compris toutes sujétions avec raccordement au réseau existant	ens	1		
H811	Fourniture et pose d'extincteurs d'incendie eau + additif 9 litres y compris toutes sujétions	U	1		
SOUS-TOTAL H800					
LOT H900 : PEINTURE					
H901	Préparation des surfaces	m²	224		
H902	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 sus dalle y compris toutes sujétions	m²	61.5		
H903	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 sur murs extérieurs y compris toutes sujétions	m²	60		
H904	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 sur murs intérieurs y compris toutes sujétions	m²	102.49		
H905	Fourniture et application de deux couches de peinture glycérophthalique de type émail A sur menuiseries métallique y compris toutes sujétions	m²	47.76		
SOUS-TOTAL LOT H1000					
LOT H1000 : VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR					
H1001	Fourniture et construction des caniveaux en béton armé en forme de U de largeur 40 cm, de profondeur minimale 30 cm, des parois d'épaisseur 8cm et de pente minimale 2% y compris toutes sujétions	ml	30		
H1002	Fourniture et mise en œuvre d'un dallage d'épaisseur 8cm en béton dosé à 350kg/m³ aux alentours du bâtiment y compris toutes sujétions	m²	24		
SOUS-TOTAL H1000					
RECAPITULATIF					
	LOT H100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES				
	LOT H200 : TERRASSEMENT				
	LOT H300 : FONDATIONS				
	LOT H400 : MACONNERIE - ELEVATION				
	LOT H500 : CHARPENTE BOIS - COUVERTURE				
	LOT H600 : MENUISERIE METALLIQUE				
	LOT H700 : VITRERIE				
	LOT H800 : ELECTRICITE				
	LOT H900 : PEINTURE				
	LOT H1000 : VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR				
	TOTAL HORS TAXES (H)				
	TVA 19,25% (H)				
	I.R. : 2,2% H.T. (H)				
	TOTAL TOUTES TAXES (H)				
	NET A PAYER A L'ENTREPRENEUR (H)				
ARRETE LE PRESENT DEVIS AU MONTANT TOUTES TAXES COMPRISES DE XXXXXXXXXXXX FRANCS CFA					

Lot 02

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX FORAGES, DE DEUX CHATEAUX D'EAU ET DE DEUX POINTS D'EAU

N°	DESIGNATION	U	QTE	P. U	P. T
LOT I100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES					
I101	Nettoyage du site	m ²	70		
I102	Installation du chantier	ff	1		
I103	Etudes complémentaires	ff	1		
SOUS -TOTAL LOT I100					
LOT I200 : FORAGE					
I201	Réalisation et équipement de forage y compris toutes sujétions	U	2		
SOUS -TOTAL LOT I200					
LOT I300 : TERRASSEMENT					
I301	Implantation des ouvrages y compris toutes sujétions	m ²	70		
I302	Fouilles en puits pour semelles de poteaux et en rigoles pour murs de soubassement y compris toutes sujétions	m ³	37.12		
I303	Remblai de terre compacté par couches successives d'épaisseur 20 cm après exécution des fondations y compris toutes sujétions	m ³	25		
SOUS -TOTAL LOT I300					
LOT I400 : FONDATIONS					
I401	Fourniture et mise en œuvre du béton de propreté dosé à 150 kg/m ³ sous semelles isolées et sous murs de soubassement y compris toutes sujétions	m ³	1.02		
I402	Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés y compris toutes sujétions	m ²	31.44		
I403	Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour radiers, semelles, amorces des poteaux et longrines y compris toutes sujétions	m ³	9.48		
SOUS - TOTAL LOT I400					
LOT I500 : MACONNERIE - ELEVATION					
I501	Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglomérés creux de 15x20x40 bourrés y compris toutes sujétions	m ²	64		
I502	Fourniture et mise en œuvre d'un enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m ³ et raccords généraux y compris toutes sujétions	m ²	148		
I503	Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poteaux, chaînages et dalles y compris toutes sujétions	m ³	15.74		
I504	Fourniture et réalisation de l'étanchéité en SOPRADER et en SOPRALENE au-dessus de la première et de la dernière dalle y compris toutes sujétions	m ²	24		
SOUS - TOTAL LOT I500					
LOT I600 : MENUISERIE METALLIQUE					




1601	Fourniture et fixation de Porte métallique de 80x210 cm y compris toutes sujétions	U	2		
1602	Fourniture et scellement de grilles antivol (motif barres droites espacées de 8 cm) en tube de 30 mm pour fenêtres et garde-corps y compris toutes sujétions	m²	40		
1603	Fourniture et scellement échelle métallique inoxydable pour accès aux cuves y compris toutes sujétions	u	2		
SOUS -TOTAL LOT 1600					
<u>LOT 1700 : ELECTRICITE</u>					
1701	Fourniture et installation électrique y compris toutes sujétions	ens	1		
1702	Fourniture et pose de réglettes de marque MAZDA avec tube fluorescent de 1,20m y compris toutes sujétions	U	4		
1703	Fourniture et pose des interrupteurs et prises de courant encastré y compris toutes sujétions	U	3		
SOUS -TOTAL LOT 1700					
<u>LOT 1800 : PLOMBERIE-REVÊTEMENT</u>					
1801	Fourniture des tuyaux panaflex et accessoires et raccordements des forages aux cuves et des cuves aux points d'eau au forage y compris toutes sujétions	FF			
1802	Fourniture et installation cuve à eau de 3000 litres y compris toutes sujétions	U	4		
1803	Fourniture et installation de robinets de puisage et accessoires y compris tuyaux pour raccordement au réseau d'eau existant et toutes sujétions	U	10		
1804	Fourniture et pose de carreaux faïence sur muret et bac de rétention des eaux usées y compris toutes sujétions	m²	10.27		
SOUS -TOTAL LOT 1800					
<u>LOT 1900 : PEINTURE</u>					
1901	Préparation des surfaces	m²	160		
1902	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 sur mur extérieur y compris toutes sujétions	m²	160		
1903	Fourniture et application de deux couches de peinture glycérophthalique de type émail A sur menuiseries métallique y compris toutes sujétions	m²	16		
SOUS -TOTAL LOT 1900					
RECAPITULATIF					
	LOT 1100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES				
	LOT 1200 : FORAGE				
	LOT 1300 : TERRASSEMENT				
	LOT 1400 : FONDATIONS				
	LOT 1500 : MACONNERIE - ELEVATION				
	LOT 1600 : MENUISERIE METALLIQUE				
	LOT 1700 : ELECTRICITE				
	LOT 1800 : PLOMBERIE-REVÊTEMENT				
	LOT 1900 : PEINTURE				
	TOTAL HORS TAXES				
	TVA 19,25%				
	I.R. : 2,2% H.T.				
	TOTAL TOUTES TAXES				
	NET A PAYER A L'ENTREPRENEUR				
ARRETE LE PRESENT DEVIS AU MONTANT TOUTES TAXES COMPRISES DE XXXXXXXXXXXXXXXX FRANCS CFA					

Lot 03


TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS AGROPASTORAUX

N°	DESIGNATION	U	Qté	PU	PT
LOT J100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES			-		
J101	Installation du chantier	ff	1		
J102	Etudes	ff	1		
J103	Nettoyage du site	m²	800		
SOUS-TOTAL J100					
LOT J200 : TERRASSEMENT			-	-	
J201	Nivellement de surface y compris toutes sujétions	m²	600		
J202	Implantation des ouvrages y compris toutes sujétions	m²	321		
J203	Fouilles en puits pour semelle des poteaux et en rigoles pour mur de soubassement y compris toutes sujétions	m³	56		
J204	Remblai de terre compacté par couche successive d'épaisseur 20cm après exécution de fondation y compris toutes sujétions	m³	135		
SOUS-TOTAL J200					
LOT J300 : FONDATIONS					
J301	Fourniture et mise en œuvre du béton de propreté dosé à 150kg/m³ sur semelle et sur le mur de soubassement y compris toutes sujétions	m³	3.86		
J302	Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés y compris toutes sujétions	m²	76		
J303	Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m³ pour semelles, chaînages, amorces poteaux y compris toutes sujétions	m³	9		
J304	Fourniture et mise en œuvre d'un dallage légèrement armé avec les mailles de 20*20cm² (ép. 10 cm) y compris toutes sujétions	m²	321		
SOUS-TOTAL J300					
LOT J400: MACONNERIE - ELEVATION					
J401	Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglomérés creux de 10x20x40 + étanchéité à la première assise y compris toutes sujétions	m²	7.7		
J402	Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglomérés creux de 15x20x40 + étanchéité à la première assise y compris toutes sujétions	m²	345		
J403	Fourniture et mise en œuvre d'un enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m³ et raccords généraux sur les murs y compris toutes sujétions	m²	700		
J404	Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m³ pour poteaux, linteaux et chaînage haut y compris toutes sujétions	m³	10		



J405	Fourniture et réalisation du tableau mural y compris toutes sujétions	U	2		
J406	Fourniture et mise en œuvre de la chape lissée bouchardée y compris toutes sujétions	m ²	321		
J407	Fourniture et réalisation d'une estrade y compris toutes sujétions	U	1		
J408	Fourniture et réalisation de trois rampes d'accès béton dosé à 350kg/m ³ y compris toutes sujétions	m ³	1.5		
SOUS-TOTAL J400					
LOT J500 : CHARPENTE BOIS - COUVERTURE					
J501	Fourniture, assemblage et pose de bois préalablement traité pour fermes doublées y compris toutes sujétions	m ³	6		
J502	Fourniture et fixation du bois dur préalablement traité pour pannes et lattes de rive de pignon y compris toutes sujétions	m ³	3.5		
J503	Fourniture et réalisation du plafond en contreplaqué préalablement traité y compris solivage et toutes sujétions	m ²	130		
J504	Fourniture et réalisation du plafond extérieur en tôle lisse y compris solivage et toutes sujétions	m ²	58		
J505	Fourniture et pose des planches de rive de 30 cm y compris toutes sujétions	ml	102		
J506	Fourniture et fixation de tôle bac en Alu 6/10 ^e y compris toutes sujétions	m ²	450		
J507	Fourniture et fixation des tôles faitières de 50 cm de large en Alu 6/10 ^e y compris toutes sujétions	ml	55.2		
J508	Fourniture et fixation des tôles de bardage de 30 cm de large sur les planches de rive y compris toutes sujétions	ml	102		
SOUS-TOTAL J500					
LOT J600 : MENUISERIE METALLIQUE					
J601	Fourniture et fixation de portes métalliques coulissante sur rail de 400x370 cm ² y compris toutes sujétions	U	2		
J602	Fourniture et pose de Porte métalliques isoplane de 75x185 cm ² y compris toutes sujétions	U	2		
J603	Fourniture et pose de Porte métalliques de 180x210 cm ² y compris toutes sujétions	U	2		
J604	Fourniture et Pose de Porte métalliques de 90x210 cm ² y compris toutes sujétions	U	3		
J605	Fourniture et scellement de grilles antivol (motif barres droites espacées de 8 cm) en tube de 30 mm y compris toutes sujétions	m ²	60.96		
J606	Fourniture et fixation des grillages métalliques de maille 10x10mm ² y compris toutes sujétions	m ²	59.52		
SOUS-TOTAL J600					
LOT J700 : VITRERIE					

J701	Fourniture et pose de fenêtres coulissantes en aluminium vitrée y compris toutes sujétions	m ²	1.44		
SOUS-TOTAL J700					
LOT K800 : ELECTRICITE ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
J801	Fourniture et encastrement de gaines annelées y compris toutes sujétions	ml	100		
J802	Fourniture et pose des gaines IRL y compris toutes sujétions	ml	600		
J803	Fourniture et installation de câbles TH 1,5 mm ² y compris toutes sujétions	ml	700		
J804	Fourniture et installation de câbles TH 2,5 mm ² y compris toutes sujétions	ml	800		
J805	Fourniture et installation de câbles U1000R2V 4 mm ² y compris toutes sujétions	ml	500		
J806	Fourniture et installation de câbles U1000R2V 5 / 6 mm ² y compris toutes sujétions	ml	300		
J807	Fourniture et pose de réglettes avec tube fluorescent de 1,20m de marque MAZDA y compris toutes sujétions	U	24		
J808	Fourniture et pose des interrupteurs et prises de courant encastré y compris toutes sujétions	U	25		
J809	Fourniture et installation du câble en cuivre de 29 mm ² de section pour la mise à la terre y compris toutes sujétions	U	1		
J810	Fourniture et installation du tableau général électrique de commande du circuit des prises avec protection des circuits à l'aide des disjoncteurs différentiels et parafoudre	ens	1		
J811	Fourniture et installation des attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, y compris toutes sujétions avec raccordement au réseau existant	ens	1		
J812	Fourniture et pose d'extincteurs d'incendie eau + additif 9 litres y compris toutes sujétions	U	1		
SOUS-TOTAL J800					
LOT J900 : FOSSE SEPTIQUE ET PUISARD					
J901	Implantation des ouvrages y compris toutes sujétions	m ²	16.25		
J902	Fouille pour fosse septique et puisard et évacuation des terres à l'endroit indiqué par le maître d'ouvrage y compris toutes sujétions	m ³	61.11		
J903	Fourniture et mise en œuvre du béton de propreté dosé à 150 kg/m ³ y compris toutes sujétions	m ³	0.56		
J904	Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos bourrés de 20x20x40 pour murs de la fosse y compris toutes sujétions	m ²	76.2		



J905	Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour semelles, poteaux, dalle et chaînages y compris toutes sujétions	m ³	6.52		
J906	Fourniture et mise en œuvre d'un dallage d'épaisseur 8 cm en béton dosé à 300 kg/m ³ (au fond de la fosse) y compris toutes sujétions	m ³	0.512		
J907	Fourniture et mise en œuvre d'une chape lissée au fond de la fosse y compris toutes sujétions	m ²	6.4		
J908	Fourniture et mise en œuvre d'un enduit lissé sur murs de la fosse y compris toutes sujétions	m ²	52.8		
SOUS -TOTAL LOT J900					
LOT J1000: PLOMBERIE ET REVETEMENT					
J1001	Fourniture et installation de la tuyauterie d'évacuation des eaux vannes et des eaux usées y compris toutes sujétions	ens	1		
J1002	Fourniture et installation de la tuyauterie d'alimentation y compris toutes sujétions	ens	1		
J1003	Fourniture et pose de WC de marque PARMA y compris toutes sujétions	U	2		
J1004	Fourniture et pose Lavabo avec colonne y compris toutes sujétions	U	2		
J1005	Fourniture et revêtement du sol des toilettes en carreaux grés cérame antidérapant de 30x30cm ² y compris toutes sujétions	m ²	7.5		
J1006	Fourniture et revêtement des murs des toilettes en carreaux faïence de 20x30cm ² y compris toutes sujétions	m ²	30		
J1007	Fourniture et installation des accessoires pour raccords divers y compris toutes sujétions	Ens	1		
SOUS-TOTAL J1000					
LOT J1100 : PEINTURE					
J1101	Préparation des surfaces	m ²	700		
J1102	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 sur le plafond y compris toutes sujétions	m ²	130		
J1103	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 sur murs extérieurs y compris toutes sujétions	m ²	275		
J1104	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 sur murs intérieurs y compris toutes sujétions	m ²	440.4		
J1105	Fourniture et application de deux couches de peinture glycérophthalique de type émail A sur menuiseries métallique y compris toutes sujétions	m ²	80		
SOUS-TOTAL LOT J1100					
LOT J1200 : VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR					

J1201	Fourniture et construction des caniveaux en béton armé en forme de U de largeur 40 cm, de profondeur minimale 30 cm, des parois d'épaisseur 8cm et de pente minimale 2% y compris toutes sujétions	ml	90		
J1202	Fourniture et pose de dalles de longueur 56cm, de largeur 40 cm et d'épaisseur 8cm y compris toutes sujétions	ml	15		
J1203	Fourniture et mise en œuvre d'un dallage en béton aux alentours du bâtiment y compris toutes sujétions	m ²	58		
SOUS-TOTAL J1200					

RECAPITULATIF

	LOT J100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES	
	LOT J200 : TERRASSEMENT	
	LOT J300 : FONDATIONS	
	LOT J400 : MACONNERIE - ELEVATION	
	LOT J500 : CHARPENTE BOIS - COUVERTURE	
	LOT J600 : MENUISERIE METALLIQUE	
	LOT J700 : VITRERIE	
	LOT J800 : ELECTRICITE	
	LOT J900 : FOSSE SEPTIQUE ET PUISARD	
	LOT J1000 : PLOMBERIE ET REVETEMENT	
	LOT J1100 : PEINTURE	
	LOT J1200 : VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR	
	TOTAL HORS TAXES (J)	
	TVA 19,25% (J)	
	TOTAL TOUTES TAXES (J)	
	I.R. : 2,2% H.T. (J)	
	NET A PAYER A L'ENTREPRENEUR (J)	


ARRETE LE PRESENT DEVIS AU MONTANT TOUTES TAXES COMPRISES DE XXXXXXXXXXXX FRANCS CFA



Lot 4-) TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA BERGERIE

N°	DESIGNATION	U	QTE	P. U	P. T
<u>LOT O100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES</u>					
O101	Nettoyage du site	m ²	2400		
O102	Installation du chantier	ff	1		
O103	Etudes des travaux de restructuration	ff	1		
<u>SOUS -TOTAL LOT O100</u>					
<u>LOT O200 : TERRASSEMENT</u>					
O201	Nivellement de surface y compris toutes sujétions	m ²	1000		
O202	Implantation des ouvrages y compris toutes sujétions	m ²	1000		
O203	Fouilles en puits pour semelles de poteaux et en rigoles pour murs de soubassement y compris toutes sujétions	m ³	366.44		
O204	Remblai de terre compacté par couche successive d'épaisseur 20 cm après exécution des fondations y compris toutes sujétions	m ³	300		
<u>SOUS -TOTAL LOT O200</u>					
<u>LOT O300 : FONDATIONS</u>					
O301	Fourniture et mise en œuvre du béton de propreté dosé à 150 kg/m ³ sous semelles isolées et sous murs de soubassement y compris toutes sujétions	m ³	13.73		
O302	Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés y compris toutes sujétions	m ²	457.14		
O303	Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour semelles, amorces des poteaux et longrine y compris toutes sujétions	m ³	30.21		
O304	Dallage sur terre-plein comprenant nivellement du fonds de forme en tout venant - lit de sable épaisseur minima 0.05m - film polyane 200 microns - Béton armé dosé à 350 kg / m ³ ; HA8 Maille de 20 cm avec une épaisseur de 8 cm y compris toutes sujétions	m ²	703.4		
<u>SOUS - TOTAL LOT 300</u>					
<u>LOT O400 : MACONNERIE - ELEVATION</u>					
O401	Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglomérés creux de 15x20x40 bourrés y compris toutes sujétions	m ²	450		
O402	Fourniture et mise en œuvre d'un enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m ³ et raccords généraux y compris toutes sujétions	m ²	900		
O403	Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poteaux, linteaux, chaînage haut et poutre y compris toutes sujétions	m ³	19.22		

O404	Fourniture et mise en œuvre de la chape lisse Bouchardée à la traite et au magasin y compris toutes sujétions	m ²	46.47		
O405	Fourniture et réalisation de trois (03) rampes d'accès en béton dosé à 300kg/m ³ y compris toutes sujétions	m ³	1.5		
SOUS - TOTAL LOT O400					
LOT O500 : CHARPENTE BOIS - COUVERTURE					
O501	Fourniture, assemblage et pose de bois préalablement traité pour fermes doublées y compris toutes sujétions	m ³	13		
O502	Fourniture et fixation du bois dur préalablement traité pour pannes et lattes de rive de pignon y compris toutes sujétions	m ³	8		
O503	Fourniture et réalisation du plafond en contreplaqué préalablement traité y compris solivage et toutes sujétions	m ²	100		
O504	Fourniture et réalisation du plafond extérieur en tôle lisse y compris solivage et toutes sujétions	m ²	97.6		
O505	Fourniture et pose des planches de rive de 30 cm y compris toutes sujétions	ml	122		
O506	Fourniture et fixation de tôle bac 6/10 ^e y compris toutes sujétions	m ²	798		
O507	Fourniture et fixation des tôles faitières de 50 cm en alu 6/10 de large y compris toutes sujétions	ml	42		
O508	Fourniture et fixation des tôles de bardage de 30 cm en alu 6/10 de large sur les planches de rive y compris toutes sujétions	ml	122		
SOUS - TOTAL LOT O500					
LOT O600 : MENUISERIE METALLIQUE					
O601	Fourniture et fixation de Porte métallique de 90x220 cm y compris toutes sujétions	U	3		
O602	Fourniture et fixation de Porte métallique de 150x220 cm y compris toutes sujétions	U	3		
O603	Fourniture et scellement de grilles antivol (motif barres droites espacées de 8 cm) en tube carré de 30 mm y compris toutes sujétions	m ²	45		
O604	Fourniture et fixation des grillages métallique de maille 10x10 mm ² y/c toutes sujétions	m ²	27		
SOUS -TOTAL LOT O600					
LOT O700 : ELECTRICITE					
O701	Fourniture et encastrément de gaines annelées y compris toutes sujétions	ml	500		
O702	Fourniture et pose des gaines IRL y compris toutes sujétions	ml	600		
O703	Fourniture et installation de câbles TH 1,5 mm ² y compris toutes sujétions	ml	800		



O704	Fourniture et installation de câbles TH 2,5 mm ² y compris toutes sujétions	ml	900		
O705	Fourniture et installation de câbles U1000R2V 4 mm ² y compris toutes sujétions	ml	600		
O706	Fourniture et installation de câbles U1000R2V 5 / 6 mm ² y compris toutes sujétions	ml	400		
O707	Fourniture et pose de réglettes de marque MAZDA avec tube fluorescent de 1,20m y compris toutes sujétions	U	20		
O708	Fourniture et pose des interrupteurs et prises de courant encastré y compris toutes sujétions	U	15		
O709	Fourniture et installation du câble en cuivre de 29 mm ² de section pour la mise à la terre y compris toutes sujétions	U	1		
O710	Fourniture et installation du tableau général électrique de commande du circuit des prises avec protection des circuits à l'aide des disjoncteurs différentiels et parafoudre	ens	1		
O711	Fourniture et installation des attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, y compris toutes sujétions avec raccordement au réseau existant	ens	1		
O712	Fourniture et pose d'extincteurs d'incendie eau + additif 9 litres y compris toutes sujétions	U	1		

SOUS -TOTAL LOT O700

LOT O800: PLOMBERIE ET REVETEMENT


O801	Fourniture et installation de la tuyauterie d'évacuation des eaux usées y compris toutes sujétions	ens	1		
O802	Fourniture et installation de la tuyauterie d'alimentation y compris toutes sujétions	ens	1		
O803	Fourniture et revêtement du sol de la fromagerie en carreaux grés cérame antidérapant de 30x30cm ² y compris toutes sujétions	m ²	49.23		
O804	Fourniture et revêtement des murs de la fromagerie en carreaux faïence de 20x30cm ² y compris toutes sujétions	m ²	56.4		
O805	Fourniture et installation des accessoires pour raccordements diverses y compris toutes sujétions	Ens	1		

SOUS-TOTAL O800

LOT O900 : PEINTURE

O901	Préparation des surfaces	m ²	995		
O902	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 sur le plafond y compris toutes sujétions	m ²	100		
O903	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 sur murs extérieurs y compris toutes sujétions	m ²	447		

O904	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 sur murs intérieurs y compris toutes sujétions	m ²	447		
O905	Fourniture et application de deux couches de peinture glycérophthalique de type émail A pour menuiseries métallique y compris toutes sujétions	m ²	76.68		
SOUS -TOTAL LOT O900					
LOT O1000 : VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR					
O1001	Fourniture et construction des caniveaux en béton armé en forme de U de largeur 40 cm, de profondeur minimale 30 cm, des parois d'épaisseur 8cm et de pente minimale 2% y compris toutes sujétions	ml	125		
O1002	Fourniture et pose de dalles de longueur 56cm, de largeur 40 cm et d'épaisseur 8cm	ml	20		
O1003	Fourniture et mise en œuvre d'un dallage épaisseur 8 cm en béton dosé à 300kg/m ³ aux alentours du bâtiment y compris toutes sujétions	m ²	95.45		
SOUS-TOTAL O1000					
RECAPITULATIF					
	LOT O100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES				
	LOT O200 : TERRASSEMENT				
	LOT O300 : FONDATIONS				
	LOT O400 : MACONNERIE - ELEVATION				
	LOT O500 : CHARPENTE BOIS - COUVERTURE				
	LOT O600 : MENUISERIE METALLIQUE				
	LOT O700 : ELECTRICITE				
	LOT O800: PLOMBERIE ET REVETEMENT				
	LOT O900 : PEINTURE				
	LOT O1000 : VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR				
	TOTAL HORS TAXES (O)				
	TVA 19,25% (O)				
	I.R. : 2,2% H.T. (O)				
	TOTAL TOUTES TAXES (O)				
	NET A PAYER A L'ENTREPRENEUR (O)				
ARRETE LE PRESENT DEVIS AU MONTANT TOUTES TAXES COMPRISES DE XXXXXXXXXXXXXX FRANCS CFA					




Lot 05

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENT D'ASTREINTE (POUR LE PROVISEUR)

N°	DESIGNATION	U	QTE	P. U	P. T
LOT M100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES					
M101	Installation du chantier	ff	1		
M102	Etudes	ff	1		
M103	Nettoyage du site	m ²	400		
SOUS -TOTAL LOT M100					
LOT M200 : TERRASSEMENT					
M201	Nivellement de surface y compris toutes sujétions	m ²	300		
M202	Implantation des ouvrages y compris toutes sujétions	m ²	171.94		
M203	Fouilles en puits pour semelle des poteaux et en rigoles pour mur de soubassement y compris toutes sujétions	m ³	124.57		
M204	Remblai de terre compacté par couche successive d'épaisseur 20cm après exécution de fondation y compris toutes sujétions	m ³	103.16		
SOUS -TOTAL LOT M200					
LOT M300 : FONDATIONS					
M301	Fourniture et mise en œuvre du béton de propreté dosé à 150kg/m ³ sur semelle et sur le mur de soubassement y compris toutes sujétions	m ³	4.98		
M302	Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés y compris toutes sujétions	m ²	166.02		
M303	Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m ³ pour semelles, chainages, amorces poteaux y compris toutes sujétions	m ³	10.42		
M304	Fourniture et mise en œuvre d'un dallage en du béton dosé à 300kg/m ³ (ép. 8 cm) y compris toutes sujétions	m ²	171.94		
SOUS - TOTAL LOT M300					
LOT M400 : MACONNERIE - ELEVATION					
M401	Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglomérés creux de 15x20x40 + étanchéité à la première assise y compris toutes sujétions	m ²	290		
M402	Fourniture et mise en œuvre d'un enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m ³ et raccords généraux sur les murs y compris toutes sujétions	m ²	600		
M403	Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poteaux, linteaux et chaînage haut y compris toutes sujétions	m ³	6.4		
M404	Fourniture et réalisation de trois rampes d'accès béton dosé à 350kg/m ³ y compris toutes sujétions	m ³	1.5		
SOUS - TOTAL LOT M400					

<u>LOT M500 : CHARPENTE - COUVERTURE</u>					
M501	Fourniture, assemblage et pose de bois préalablement traité pour fermes y compris toutes sujétions	m ³	4.5		
M502	Fourniture et fixation du bois dur préalablement traité pour pannes et lattes de rive y compris toutes sujétions	m ³	2.8		
M503	Fourniture et réalisation du Plafond en contreplaqué préalablement traité y compris solivage et toutes sujétions	m ²	171.94		
M504	Fourniture et pose des planches de rive de largeur 30 cm y compris toutes sujétions	ml	63.38		
M505	Fourniture et fixation de tôle bac en Alu 6/10 ^e y compris toutes sujétions	m ²	335		
M506	Fourniture et réalisation du plafond extérieur en tôle lisse y compris solivage et toutes sujétions	m ²	48.14		
M507	Fourniture et fixation des tôles faitières de 50 cm de large en Alu 6/10 ^e y compris toutes sujétions	ml	58.8		
M508	Fourniture et fixation des tôles de bardage de 30 cm de large sur les planches de rive y compris toutes sujétions	ml	63.38		
<u>SOUS - TOTAL LOT M500</u>					
<u>LOT M600 : MENUISERIE METALLIQUE</u>					
M601	Fourniture et fixation de Porte métallique de surface 180x210cm ² y compris toutes sujétions	U	1		
M602	Fourniture et fixation de Porte métallique de surface 90x210cm ² y compris toutes sujétions	U	7		
M603	Fourniture et fixation de Porte métallique de surface 75x210cm ² y compris toutes sujétions	U	3		
M604	Fourniture et scellement de grilles antivol de surface 1,20 x1,10m ² (motif barres droites espacées de 8 cm) en tube de 30mm y compris toutes sujétions	m ²	11.88		
M605	Fourniture et scellement de grilles antivol de surface 0,80 x0,80m ² (motif barres droites espacées de 8 cm) en tube de 30mm y compris toutes sujétions	m ²	2.56		
<u>SOUS -TOTAL LOT M600</u>					
<u>LOT M700 : VITRERIE</u>					
M701	Fourniture et pose de fenêtres coulissantes en aluminium vitrée épse 4mm y compris toutes sujétions	m ²	15.08		
<u>SOUS -TOTAL LOT M700</u>					
<u>LOT M800 : ELECTRICITE</u>					
M801	Fourniture et encastrément de gaines annelées y compris toutes sujétions	ml	500		
M802	Fourniture et installation de câbles TH 1,5 mm ² y compris toutes sujétions	ml	700		



M803	Fourniture et installation de câbles TH 2,5 mm ² y compris toutes sujétions	ml	400		
M804	Fourniture et installation de câbles U1000R2V 4 mm ² y compris toutes sujétions	ml	100		
M805	Fourniture et installation de câbles U1000R2V 5 / 6 mm ² y compris toutes sujétions	ml	100		
M806	Fourniture et pose de réglettes avec tube fluorescent de 1,20m de marque MAZDA y compris toutes sujétions	U	20		
M807	Fourniture et pose d'Interrupteur et prise de courant encastrés y compris toutes sujétions	U	42		
M808	Fourniture et pose des ventilateurs du plafond y compris toutes sujétions	U	7		
M809	Fourniture et installation du câble en cuivre de 29 mm ² de section pour la mise à la terre y compris toutes sujétions	U	1		
M810	Fourniture et installation du tableau général électrique de commande du circuit des prises avec protection des circuits à l'aide des disjoncteurs différentiels et parafoudre y compris toutes sujétions	ens	1		
M811	Fourniture et installation des attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, y compris toutes sujétions avec raccordement au réseau existant	ens	1		

SOUS -TOTAL LOT M800

LOT L900 : FOSSE SEPTIQUE ET PUISARD

M901	Implantation des ouvrages y compris toutes sujétions	m ²	16.25		
M902	Fouille pour fosse septique et puisard et évacuation des terres à l'endroit indiqué par le maître d'ouvrage y compris toutes sujétions	m ³	61.11		
M903	Fourniture et mise en œuvre du béton de propreté dosé à 150 kg/m ³ y compris toutes sujétions	m ³	0.56		
M904	Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos bourrés de 20x20x40 pour murs de la fosse y compris toutes sujétions	m ²	76.2		
M905	Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour semelles, poteaux, dalle et chaînages y compris toutes sujétions	m ³	6.52		
M906	Fourniture et mise en œuvre d'un dallage d'épaisseur 8 cm en béton dosé à 300 kg/m ³ (au fond de la fosse) y compris toutes sujétions	m ³	0.512		
M907	Fourniture et mise en œuvre d'une chape lissée au fond de la fosse y compris toutes sujétions	m ²	6.4		
M908	Fourniture et mise en œuvre d'un enduit lissé sur murs de la fosse y compris toutes sujétions	m ²	52.8		

SOUS -TOTAL LOT M900

LOT M1000 : PLOMBERIE ET REVETEMENT			-		
M1001	Fourniture et installation de la tuyauterie d'évacuation des eaux vannes et des eaux usées y compris toutes sujétions	ens	1		
M1002	Fourniture et installation de la tuyauterie d'alimentation y compris toutes sujétions	ens	1		
M1003	Fourniture et pose de WC de marque PARMA ou similaire y compris toutes sujétions	U	3		
M1004	Fourniture et pose lavabo avec colonne y compris toutes sujétions	U	3		
M1005	Fourniture et pose évier y compris toutes les sujétions	U	1		
M1006	Fourniture et revêtement du sol et paillasse en carreaux grés cérame de surfaces 30x30cm ² ou 40x40cm ² y compris toutes sujétions	m ²	155		
M1007	Fourniture et revêtement des murs des toilettes et cuisine en carreaux faïence de surface 20x30cm ² y compris toutes sujétions	m ²	68		
M1008	Fourniture et installation des accessoires pour raccords divers y compris toutes sujétions	ens	1		
SOUS -TOTAL LOT M1000					
LOT L1100 : PEINTURE					
M1101	Préparation des surfaces	m ²	600		
M1102	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 sur le plafond y compris toutes sujétions	m ²	171.94		
M1103	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 sur murs extérieurs y compris toutes sujétions	m ²	170		
M1104	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 sur murs intérieurs y compris toutes sujétions	m ²	410		
M1105	Fourniture et application de deux couches de peinture glycérophthalique de type émail A sur menuiseries métallique y compris toutes sujétions	m ²	57.91		
SOUS -TOTAL LOT M1100					
LOT M1200 : VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR					
M1201	Fourniture et construction des caniveaux en béton armé en forme de U de largeur 40 cm, de profondeur minimale 30 cm, des parois d'épaisseur 8cm et de pente minimale 2% y compris toutes sujétions	ml	65		
M1202	Fourniture et pose de dalles de longueur 56cm, de largeur 40 cm et d'épaisseur 8cm y compris toutes sujétions	ml	12		
M1203	Fourniture et mise en œuvre d'un dallage en béton aux alentours du bâtiment y compris toutes sujétions	m ²	58.8		
SOUS -TOTAL LOT M1200					



RECAPITULATIF

	LOT M100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES	
	LOT M200 : TERRASSEMENT	
	LOT M300 : FONDATIONS	
	LOT M400 : MACONNERIE - ELEVATION	
	LOT M500 : CHARPENTE - COUVERTURE	
	LOT M600 : MENUISERIE METALLIQUE	
	LOT M700 : VITRERIE	
	LOT M800 : ELECTRICITE	
	LOT M900 : FOSSE SEPTIQUE ET PUISARD	
	LOT M1000 : PLOMBERIE ET REVETEMENT	
	LOT M1100 : PEINTURE	
	LOT M1200 : VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR	
	TOTAL HORS TAXES (M)	
	TVA 19,25% (M)	
	I.R. : 2,2% H.T. (M)	
	TOTAL TOUTES TAXES (M)	
	NET A PAYER A L'ENTREPRENEUR (M)	


**ARRETE LE PRESENT DEVIS AU MONTANT TOUTES TAXES COMPRISES DE XXXXXXXXXXXXX FRANCS
CFA**

Lot 05bis

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENT D'ASTREINTE (POUR LE PERSONNEL)


N°	DESIGNATION	U	QTE	P. U	P. T
<u>LOT N100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES</u>					
N101	Installation du chantier	ff	1		
N102	Etudes	ff	1		
N103	Nettoyage du site	m²	300		
<u>SOUS -TOTAL LOT N100</u>					
<u>LOT N200 : TERRASSEMENT</u>					
N201	Nivellement de surface y compris toutes sujétions	m²	250		
N202	Implantation des ouvrages y compris toutes sujétions	m²	133.62		
N203	Fouilles en puits pour semelle des poteaux et en rigoles pour mur de soubassement y compris toutes sujétions	m³	96.79		
N204	Remblai de terre compacté par couche successive d'épaisseur 20cm après exécution de fondation y compris toutes sujétions	m³	80.16		
<u>SOUS -TOTAL LOT N200</u>					
<u>LOT N300 : FONDATIONS</u>					
N301	Fourniture et mise en œuvre du béton de propreté dosé a 150kg/m³ sur semelle et sur le mur de soubassement y compris toutes sujétions	m³	3.87		
N302	Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrés y compris toutes sujétions	m²	129		

N303	Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m ³ pour semelles, chainages, amorces poteaux y compris toutes sujétions	m ³	8.1		
N304	Fourniture et mise en œuvre d'un dallage en du béton dosé à 300kg/m ³ (ép. 8 cm) y compris toutes sujétions	m ²	133.62		
SOUS - TOTAL LOT N300					
LOT N400 : MACONNERIE - ELEVATION					
N401	Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglomérés creux de 15x20x40 + étanchéité à la première assise y compris toutes sujétions	m ²	245		
N402	Fourniture et mise en œuvre d'un enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m ³ et raccords généraux sur les murs y compris toutes sujétions	m ²	530		
N403	Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poteaux, linteaux et chaînage haut y compris toutes sujétions	m ³	5		
N404	Fourniture et réalisation de trois rampes d'accès béton dosé à 350kg/m ³ y compris toutes sujétions	m ³	1		
SOUS - TOTAL LOT N400					
LOT N500 : CHARPENTE - COUVERTURE					
N501	Fourniture, assemblage et pose de bois préalablement traité pour fermes y compris toutes sujétions	m ³	4		
N502	Fourniture et fixation du bois dur préalablement traité pour pannes et lattes de rive y compris toutes sujétions	m ³	2.2		
N503	Fourniture et réalisation du Plafond en contreplaqué préalablement traité y compris solivage et toutes sujétions	m ²	133.62		
N504	Fourniture et pose des planches de rive de largeur 30 cm y compris toutes sujétions	ml	41.45		
N505	Fourniture et fixation de tôle bac en Alu 6/10 ^e y compris toutes sujétions	m ²	260		
N506	Fourniture et réalisation du plafond extérieur en tôle lisse y compris solivage et toutes sujétions	m ²	37.4		
N507	Fourniture et fixation des tôles faitières de 50 cm de large en Alu 6/10 ^e y compris toutes sujétions	ml	54.61		
N508	Fourniture et fixation des tôles de bardage de 30 cm de large sur les planches de rive y compris toutes sujétions	ml	41.45		
SOUS - TOTAL LOT N500					
LOT N600 : MENUISERIE METALLIQUE					
N601	Fourniture et fixation de Porte métallique de surface 180x210cm ² y compris toutes sujétions	U	1		



N602	Fourniture et fixation de Porte métallique de surface 90x210cm ² y compris toutes sujétions	U	6		
N603	Fourniture et fixation de Porte métallique de surface 75x210cm ² y compris toutes sujétions	U	2		
N604	Fourniture et scellement de grilles antivol de surface 1,20 x1,10m ² (motif barres droites espacées de 8 cm) en tube de 30mm y compris toutes sujétions	m ²	10.56		
N605	Fourniture et scellement de grilles antivol de surface 0,80 x0,80m ² (motif barres droites espacées de 8 cm) en tube de 30mm y compris toutes sujétions	m ²	1.92		
<u>SOUS -TOTAL LOT N600</u>					
<u>LOT N700 : VITRERIE</u>			-		
N701	Fourniture et pose de fenêtres coulissantes en aluminium vitrée épse 4mm y compris toutes sujétions	m ²	13.12		
<u>SOUS -TOTAL LOT N700</u>					
<u>LOT N800 : ELECTRICITE</u>					
N801	Fourniture et encastrement de gaines annelées y compris toutes sujétions	ml	400		
N802	Fourniture et installation de câbles TH 1,5 mm ² y compris toutes sujétions	ml	600		
N803	Fourniture et installation de câbles TH 2,5 mm ² y compris toutes sujétions	ml	300		
N804	Fourniture et installation de câbles U1000R2V 4 mm ² y compris toutes sujétions	ml	100		
N805	Fourniture et installation de câbles U1000R2V 5 / 6 mm ² y compris toutes sujétions	ml	100		
N806	Fourniture et pose de réglettes avec tube fluorescent de 1,20m de marque MAZDA y compris toutes sujétions	U	14		
N807	Fourniture et pose d'Interrupteur et prise de courant encastrés y compris toutes sujétions	U	33		
N808	Fourniture et pose des ventilateurs du plafond y compris toutes sujétions	U	6		
N809	Fourniture et installation du câble en cuivre de 29 mm ² de section pour la mise à la terre y compris toutes sujétions	U	1		
N810	Fourniture et installation du tableau général électrique de commande du circuit des prises avec protection des circuits à l'aide des disjoncteurs différentiels et parafoudre y compris toutes sujétions	ens	1		
N811	Fourniture et installation des attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, y compris toutes sujétions avec raccordement au réseau existant	ens	1		
<u>SOUS -TOTAL LOT N800</u>					

LOT N900 : FOSSE SEPTIQUE ET PUISARD					
N901	Implantation des ouvrages y compris toutes sujétions	m ²	16.25		
N902	Fouille pour fosse septique et puisard et évacuation des terres à l'endroit indiqué par le maître d'ouvrage y compris toutes sujétions	m ³	61.11		
N903	Fourniture et mise en œuvre du béton de propreté dosé à 150 kg/m ³ y compris toutes sujétions	m ³	0.56		
N904	Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en agglos bourrés de 20x20x40 pour murs de la fosse y compris toutes sujétions	m ²	76.2		
N905	Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour semelles, poteaux, dalle et chaînages y compris toutes sujétions	m ³	6.52		
N906	Fourniture et mise en œuvre d'un dallage d'épaisseur 8 cm en béton dosé à 300 kg/m ³ (au fond de la fosse) y compris toutes sujétions	m ³	0.512		
N907	Fourniture et mise en œuvre d'une chape lissée au fond de la fosse y compris toutes sujétions	m ²	6.4		
N908	Fourniture et mise en œuvre d'un enduit lissé sur murs de la fosse y compris toutes sujétions	m ²	52.8		
SOUS -TOTAL LOT N900					
LOT N1000 : PLOMBERIE ET REVETEMENT					
N1001	Fourniture et installation de la tuyauterie d'évacuation des eaux vannes et des eaux usées y compris toutes sujétions	ens	1		
N1002	Fourniture et installation de la tuyauterie d'alimentation y compris toutes sujétions	ens	1		
N1003	Fourniture et pose de WC de marque PARMA ou similaire y compris toutes les sujétions	U	2		
N1004	Fourniture et pose Lavabo avec colonne y compris toutes les sujétions	U	2		
N1005	Fourniture et pose évier y compris toutes les sujétions	U	1		
N1006	Fourniture et revêtement du sol et sus paillasse en carreaux grés cérame de surfaces 30x30cm ² ou 40x40cm ² y compris toutes sujétions	m ²	145		
N1007	Fourniture et revêtement des murs des toilettes et cuisine en carreaux faïence de surface 20x30cm ² y compris toutes sujétions	m ²	45		
N1008	Fourniture et installation des accessoires pour raccords divers y compris toutes sujétions	ens	1		
SOUS -TOTAL LOT N1000					
LOT N1100 : PEINTURE					
N1101	Préparation des surfaces	m ²	530		
N1102	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 sur le plafond y compris toutes sujétions	m ²	133.62		
N1103	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 sur murs extérieurs y compris toutes sujétions	m ²	145		
N1104	Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 sur murs intérieurs y compris toutes sujétions	m ²	390		



N1105	Fourniture et application de deux couches de peinture glycérophthalique de type émail A sur menuiseries métallique y compris toutes sujétions	m ²	49.02		
SOUS -TOTAL LOT N1100					
LOT N1200 : VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR					
N1201	Fourniture et construction des caniveaux en béton armé en forme de U de largeur 40 cm, de profondeur minimale 30 cm, des parois d'épaisseur 8cm et de pente minimale 2% y compris toutes sujétions	ml	58		
N1202	Fourniture et pose de dalles de longueur 56cm, de largeur 40 cm et d'épaisseur 8cm y compris toutes sujétions	ml	9		
N1203	Fourniture et mise en œuvre d'un dallage en béton aux alentours du bâtiment y compris toutes sujétions	m ²	41.45		
SOUS -TOTAL LOT N1200					
RECAPITULATIF					
	LOT N100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES				
	LOT N200 : TERRASSEMENT				
	LOT N300 : FONDATIONS				
	LOT N400 : MACONNERIE - ELEVATION				
	LOT N500 : CHARPENTE - COUVERTURE				
	LOT N600 : MENUISERIE METALLIQUE				
	LOT N700 : VITRERIE				
	LOT N800 : ELECTRICITE				
	LOT N900 : FOSSE SEPTIQUE ET PUISARD				
	LOT N1000 : PLOMBERIE ET REVETEMENT				
	LOT N1100 : PEINTURE				
	LOT N1200 : VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR				
	TOTAL HORS TAXES (N)				
	TVA 19,25% (N)				
	I.R. : 2,2% H.T. (N)				
	TOTAL TOUTES TAXES (N)				
	NET A PAYER A L'ENTREPRENEUR (N)				
ARRETE LE PRESENT DEVIS AU MONTANT TOUTES TAXES COMPRISES DE XXXXXXXXXXXXXXXX FRANCS CFA					

RECAPITULATIF GENERAL		
MONTANT GLOBAL DU MARCHE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES DES INFRASTRUCTURES AU LTPA DE YAGOUA EN CINQ (05) LOTS		
	TOTAL GENERAL HORS TAXES	
	TVA 19,25%	
	I.R. : 2,2% H.T	
	TOTAL GENERAL TOUTES TAXES	
	NET A PAYER A L'ENTREPRENEUR	
RETE LE PRESENT DEVIS AU MONTANT TOUTES TAXES COMPRISES DE XXXXXXXXXXXXXXXX FRANCS CFA		

PIECE N° 8

CADRE DES SOUS-DETAIL DES PRIX



Note relative à la présentation des sous détails de prix et taxes

1. Un sous détail expose toutes les étapes d'établissement d'un prix de vente. Aussi, constitue-t-il un élément important d'appréciation de la qualité du prix proposé par un soumissionnaire.

Il n'est pas nécessaire d'imposer un modèle de présentation à tous les soumissionnaires, compte tenu de la grande diversité de logiciels de détermination des sous détails de prix. En revanche, ils devront comporter les éléments suivants :

- a. Détail du coefficient de vente suivant le modèle présenté après la présente note ;
- b. Coût en prix secs des matériels prévus pour le chantier ;
- c. Coût en prix secs des fournitures nécessaires au chantier ;
- d. Coût de la main d'œuvre locale et expatriée ;
- e. Pour chaque prix du bordereau, une fiche issue des points 1, 2, 3 et 4 susvisés, indiquant les rendements conduisant aux prix unitaires ;
- f. Le sous détail précis des forfaits d'installation du camp de base, d'amenée et de retour du matériel, du laboratoire et ses équipements, d'aménagement d'une carrière (le cas échéant), etc. ;
- g. Le sous détail précis des forfaits d'aménagement, d'entretien des locaux et de fourniture des moyens mis à la disposition du Maître d'Ouvrage ;
- h. Le sous détail des impôts et taxes.

2. Cadre de présentation du coefficient de vente, encore appelé coefficients de frais généraux.

A. Frais généraux de chantier

- Etudes
-
-
Total	<hr/> C1

B. Frais généraux de siège

- Frais de siège
- Frais financiers
-
- Aléas et bénéfice
Total	<hr/> C2




Coefficient de vente $k = 100 / (100 - C)$

Avec $C = C1 + C2$

3. Le Maître d'Ouvrage peut proposer un cadre du sous-détail des prix unitaires comportant les éléments énoncés au point 1 ci-dessus.

SOUS - DETAILS DES PRIX HTVA CALCUL DES PRIX

SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES					
Désignation :					
N° PRIX	Rendement journalier	Quantité totale	Unité		Durée activité [Jours]
Main d'œuvre du Personnel	Catégorie	Salaire journalier	Jours facturés	Qté	Montant
	Total A				
Matériel et Equipements	Type	Taux journalier	Jours facturés	Qté	Montant
	Total B				
Matériaux divers et consommables	Type	Prix unitaires	Consommation	Unité	Montant
	Total C				
D	TOTAL COÛTS DIRECTS		A+B+C		
E	Frais généraux de chantier		= D x %		
F	Frais généraux de siège		= D x %		
G	COÛTS DE REVIENT		= D+E+F		
H	Risques + Bénéfices		= G x %		
P	PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE		= G + H		
V	PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE		P/QTE		



PIECE N° 9

MODELE DE MARCHE



[Indiquer le Maître d'Ouvrage]

[Indicate the Contracting Authority]

MARCHE N° _____/M/MINESEC/CIPM/ 2025
Passé après Appel d'Offres National Ouvert,
n° _____/AONO /MINESEC /CIPM /2025 du
(Lot)

MAITRE D'OUVRAGE : MINESEC

TITULAIRE DU MARCHE : [indiquer le titulaire et son adresse complète]

B.P : ____ à ____, Tel ____ Fax : ____

N° R.C : ____ à ____

N° Contribuable : ____

OBJET : Travaux de construction

LIEU : LTPA YAgoua.

DELAI D'EXECUTION : Quatre (04) Mois

MONTANT EN FCFA :

HTVA	
T.V.A.(19,25 %)	
AIR (5,5% ou 2,2 %)	
TTC	
Net à mandater	

FINANCEMENT : BIP-MINESEC-EXERCICE 2025

IMPUTATIONS :

Lot 1 : 59 25 112

Lot 2 : 59 25 112

Lot 3 : 59 25 112

Lot 4 : 59 25 112 57.....


Lot 5 : 59 25 112 57.....

SOUSCRIT, LE _____

SIGNE, LE _____

NOTIFIE, LE _____

ENREGISTRE, LE _____



Entre :

L'Etat du Cameroun, représenté par Madame le Ministre des Enseignements Secondaires
dénommé ci-après « Le Maitre d'Ouvrage »

D'une part,

Et

L'Entreprise ci-après :

B.P: _____ Tel _____ Fax : _____


N° R.C : _____

N° Contribuable : _____

Représentée par Monsieur/Madame _____,

Ci-après dénommée «Le cocontractant»

D'autre part,



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Sommaire

Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV : Détail ou Devis Estimatif et Quantitatif (DEQ)



Avec _____,

*Pour l'exécution des Travaux de construction de certaines infrastructures au Lycée Technique et
Professionnel Agricole de Yagoua en cinq Lots
(Lot)*

DELAI D'EXECUTION : Cinq 04 Mois

MONTANT DU MARCHÉ EN FCFA :

HTVA	
T.V.A (19,25 %)	
AIR (5,5% ou 2,2 %)	
TTC	
Net à mandater	

Lu et accepté par le cocontractant

Yaoundé, le

Signé par le Maître d'Ouvrage,

Yaoundé, le

Enregistrement

PIECE N° 10

FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER



Note relative aux formulaires et modèles à utiliser

Le soumissionnaire devra compléter et présenter avec sa soumission, le Modèle de soumission en conformité avec les dispositions contenues dans le Dossier d'Appel d'Offres.

Il doit fournir une caution de soumission, soit en utilisant le modèle présenté dans cette pièce soit en utilisant un autre modèle acceptable par le Maître d'Ouvrage, conformément à l'Article 17.2 du RGAO. Le projet de Marché doit inclure toutes les corrections ou les modifications apportées à l'offre retenue résultant des corrections des erreurs, conformément à l'Article 30.2 du RGAO, de l'actualisation du prix en application, le cas échéant, de l'Article 11.4 du RGAO du fait de la durée de l'évaluation des offres, du choix d'une offre alternative, de l'acceptation de variations jugées acceptables ou tout autre modification mutuellement acceptable et permise par le Dossier d'Appel d'Offres, tel qu'un changement dans le personnel de cadre, de sous-traitant, du programme d'exécution des travaux, etc.


Les modèles de Cautionnement définitif et de caution d'avance de démarrage ne doivent pas être remplis au moment de la préparation des offres. Seul le Soumissionnaire retenu sera invité à fournir le Cautionnement définitif et la caution d'avance de démarrage en conformité avec l'un des modèles présentés dans cette pièce ou sous une autre forme acceptable par le Maître d'Ouvrage. La condition qui permet de saisir la Cautionnement définitif est que l'Entrepreneur "manque aux obligations lui incombant en vertu dudit Marché", ce qui suppose que le Maître d'Œuvre et/ou le Maître d'Ouvrage fasse une déclaration dans ce sens et que le Garant établisse si le manquement remplit les conditions nécessaires pour saisir la caution.

Compte tenu de la grande diversité observée dans les logiciels utilisés par les entreprises, les sous-détails de prix et les plannings sont surtout encadrés. Le fond (informations requises) primant ici sur la forme (présentation).



Table des modèles

Annexe n° 0: Modèle Déclaration d'intention de soumissionner	145
Annexe n° 1: Modèle de soumission	146
Annexe n° 2: Modèle de caution de soumission	147
Annexe n° 3: Modèle de cautionnement définitif	148
Annexe n° 4: Modèle de caution d'avance de démarrage	149
Annexe n°5 : Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie)	150
Annexe n°6 : Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique	151
Annexe n° 7: Modèle de Cadre du planning	152
Annexe n° 8: Modèle de liste de personnels à mobiliser	153
Annexe n° 9: Modèle de fiches de prestations susceptibles d'être sous traitées	154
Annexe n° 10: Modèle de CV de personnels à mobiliser	155
Annexe n° 11: Modèle de tableaux de référence du candidat	156
Annexe n° 12: Modèle de descriptif de la méthodologie et du plan de travail	157
Annexe n° 13: Modèle de fiche d'information relative au matériel essentiel	158
Annexe n° 14: Modèle de déclaration sur l'honneur de visite du site	159



A insérer en annexe à la

Je soussigné,

Nationalité :

Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d'Appel d'Offres National n° *[indiquer la nature de la prestation]*.

Déclare par la présente, l'intention de soumissionner pour cet Appel d'Offres.

Fait à _____ le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire



Annexe n° 1 : Modèle de soumission

Je, soussigné [indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l'entreprise ou le groupement^(a) dont le siège social est à inscrite au registre du commerce de sous le n°

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d'Offres y compris l'(es) additif(s), [rappeler le numéro et l'objet de l'Appel d'Offres]:

- Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumetts et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lotà :

- [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de mois

- M'engage en outre à maintenir mon offre dans le délai jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours pour les AON et 120 jours pour les AOI] à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d'application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d'attribution de plusieurs lots):

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent Marché en faisant donner crédit au compte n° ouvert au nom de auprès de la banque Agence de


Avant signature du Marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à le

Signature de

en qualité de

dûment autorisé à signer les soumissions
pour et au nom de^(a)



^(a) Supprimer la mention inutile

Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission

Adressée à *Madame le Ministre des Enseignements Secondaires, « le Maître d'Ouvrage »*

Attendu que l'entreprise , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du pour *[rappeler l'objet de l'Appel d'Offres]*, ci-dessous désignée « l'offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à *[indiquer le montant]* francs CFA,

Nous *[nom et adresse de la banque]*, représentée par *[noms des signataires]*, ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d'Ouvrage de la somme maximale de *[indiquer le montant]* Francs CFA, que la banque s'engage à régler intégralement au Maître d'Ouvrage, s'obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l'offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l'acte de soumission ;

ou

Si le soumissionnaire, s'étant vu notifier l'attribution du Marché par le Maître d'Ouvrage pendant la période de validité :


- manque à signer ou refuse de signer le Marché, alors qu'il est requis de le faire ;
- manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du Marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

nous nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage un montant allant jusqu'au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d'Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d'Ouvrage notera que le montant qu'il réclame lui est dû parce que l'une ou l'autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu'il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d'Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu'au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d'Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque
à le
[signature de la banque]



Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif

Banque :

Référence de la Caution : N°

Adressée à *Madame le Ministre des Enseignements Secondaires* Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d'Ouvrage »

Attendu que *[nom et adresse de l'entreprise]*, ci-dessous désigné « le Cocontractant », s'est engagé, en exécution du Marché désigné « le Marché », à réaliser *[indiquer la nature des travaux]*

Attendu qu'il est stipulé dans le Marché que le Cocontractant remettra au Maître d'Ouvrage un cautionnement définitif, d'un pourcentage égal à 5 % du montant de la tranche du Marché correspondante, comme garantie de l'exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du Marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Cocontractant ce cautionnement,

Nous, *[nom et adresse de banque]*,
représentée par *[noms des signataires]*,
ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Cocontractant n'a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du Marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu'à concurrence de la somme de *[en chiffres et en lettres]*.

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification au Cocontractant, par le Maître d'Ouvrage, de l'approbation du Marché. Elle sera libérée dans un délai de *trente (30) jours* à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d'Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à le

[Signature de la banque]

Annexe n° 4 : Modèle de caution d'avance de démarrage

Banque : référence, adresse

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :
..... [le titulaire], au profit de

Maître d'Ouvrage

Madame le Ministre des Enseignements Secondaires (« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que
..... [le titulaire] ne s'est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l'avance de
démarrage selon les conditions du Marché du relatif aux travaux [indiquer l'objet des
travaux, les références de l'Appel d'Offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à
l'avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes Comprises du Marché n° , payable
dès la notification de l'ordre de service correspondant, soit : francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les
comptes de [le titulaire] ouverts auprès de la banque
..... sous le n°

Elle restera en vigueur jusqu'au remboursement de l'avance conformément à la procédure fixée par le CCAP.
Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l'avance au fur et à
mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque
à, le

[signature de la banque]



Annexe n° 5 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque :
Référence de la Caution : N°
Adressée à *Madame le Ministre des Enseignements Secondaires*
ci-dessous désigné « le Maître d'Ouvrage »

Attendu que *[nom et adresse de l'entreprise]*,
ci-dessous désigné « l'entrepreneur », s'est engagé, en exécution du Marché, à réaliser les travaux
de *[indiquer l'objet des travaux]*

Attendu qu'il est stipulé dans le Marché que la retenue de garantie fixée à *[pourcentage inférieur à 10% à préciser]*
du montant du Marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l'entrepreneur cette caution,
Nous, *[nom et adresse de banque]*, représentée par
..... *[noms des signataires]*, et ci-dessous
désignée « la banque »,
Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l'égard du Maître
d'Ouvrage, au nom de l'entrepreneur, pour un montant maximum de *[en chiffres et en lettres]*,
correspondant à 10% du montant du Marché⁽¹⁰⁾.

Et nous nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple
demande écrite de celui-ci déclarant que l'entrepreneur n'a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu'il se
trouve débiteur du Maître d'Ouvrage au titre du Marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir
différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites
du montant égal à 10% du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître
d'Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-
dessus.

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libérera d'une
obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la
notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à
compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d'Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par
lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent
engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux
camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque
à Le

[Signature de la banque]

⁽¹⁰⁾ Cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du
Marché.



ANNEXEN°6 : LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE

[Lieu, date]

À : *[Nom et adresse du maître d'ouvrage]*

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre à préciser], avons l'honneur, conformément à votre DAO N°du.....relatif à....., de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DAO.

Au cas où cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entièrement disposés, sur la base du personnel proposé à entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur....., l'expression de notre parfaite considération./-

Signature du représentant habilité : Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat : Adresse



ANNEXE N° 7 : MODELE DE CADRE DU PLANNING

Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d'exécution des travaux et les ralentissements voire, les interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les et montants prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l'incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

[Les cadres des plannings à préparer et insérer dans le Dossier d'Appel d'Offres par le Maître d'Ouvrage]

CALENDRIER DES ACTIVITES (PROGRAMME DE TRAVAIL)

[illegible]

B. Achèvement et soumission des rapports	
Rapports	Date
1. Rapport initial	
2. Rapports d'avancement a. Premier rapport d'avancement b. Deuxième rapport	
3. Projet de rapport final	
4. Rapport final	

CALENDRIER DU PERSONNEL SPECIALISE

N°	Nom	Rapports à fournir	Personnel (sous forme de graphique à barres) ¹								Total personnel/mois		
			1	2	3	10	11	12	n	Siège	Terrain ²	Total
Personnel													
1			[Siège]										
			[Terr.]										
2													
n													
							Total partiel						
							Total						


Rapports à fournir : _____
Durée des activités : _____

Signature : (Représentant habilité)

Nom :

Titre :

Adresse :



¹ Les mois sont comptés à partir du début de la mission. Par chaque agent indiquer séparément affectation au siège ou sur le terrain.

² Travail sur le terrain signifie travail exécuté en dehors du siège du consultant

ANNEXEN°8 : MODELE DE LISTE DU PERSONNEL A MOBILISER

e1. Personnel technique clé /de gestion

Nom	Fonction proposée	Qualification minimale	Années D'expérience Générale	Années d'Expérience Spécifique En terme de projets similaires réalisés	Poste ou fonction Occupé (e) pour Chaque projet


1. Personnel d'appui (siège et local)

Nom	Spécialisation	Poste	Année d'Expérience	Attributions

ANNEXEN°9 : MODELE FICHE DE PRESTATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE SOUS-TRAITEES COMMANDEES

N°	Désignation des Fournitures	Quantité (Nombre d'unités)
	<i>[Insérer la désignation des Fournitures]</i>	<i>[insérer la quantité des articles à fournir]</i>

N° Service	Désignation du Service	Unité de mesure
<i>insérer le numéro du Service]</i>	<i>[insérer la désignation du service]</i>	<i>[unité de mesure]</i>



ANNEXEN°10 : MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) DU PERSONNEL SPECIALISE PROPOSE

Poste :
Nom du Candidat :
Nom de l'employé :
Profession :
Diplômes :
Date de naissance :
Nombre d'années d'emploi par le Candidat : Nationalité :
.Affiliation à des associations/groupements professionnels :

Attributions spécifiques :
.....

Principales qualifications :

[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l'expérience de l'employé les plus utiles à ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.]

Formation :

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l'employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.]

Pièces Annexes :

Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de l'ordre du corps de métier

Attestation de disponibilité

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l'employé depuis la fin de ses études par ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de l'employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix dernières années, préciser en outre le type d'activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

Connaissances informatiques :

[Indiquer, le niveau de connaissance]

Langues :

[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la langue lue/écrite/ parlée.]

Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

..... Date :

[Signature de l'employé et du représentant habilité du consultant]

Jour/mois/année

Nom de l'employé :

Nom du représentant habilité :


ANNEXEN°11 :: REFERENCES DU CANDIDAT

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 à 5] dernières années qui illustrent le mieux vos qualifications

À l'aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l'un des principaux partenaires d'un groupement.

Nom de la Mission :	Pays :
Lieu :	Personnel spécialisé fourni par votre société/organisme (profils) :
Nom du Client:	Nombre d'employés ayant participé à la Mission :
Adresse :	Nombre de mois de travail ; durée de la Mission :
Délai :	
Date de démarrage : Date d'achèvement : (mois/année) (mois/année)	Valeur approximative des services (en francs CFA HT) :
Nom des prestataires associés/partenaires éventuels :	Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les prestataires associés :
Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l'équipe) :	
Descriptif du projet :	
Description des services effectivement rendus par votre personnel :	

Nom du candidat :



ANNEXEN°12. DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE TRAVAIL PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA MISSION

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition technique. Il est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et graphiques) divisée en trois chapitres :

Conception technique et méthodologie,

Plan de travail, et

Organisation et personnel

a) Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d'expliquer la manière dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter les activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problèmes à résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez l'intention d'adopter et sa compatibilité avec la conception proposée.

b) Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la mission, leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires de l'autorité contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit être compatible avec la conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été compris et peuvent être traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent être inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit être compatible avec le programme de Travail (4H)

Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre équipe. Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de l'expert responsable et une liste du personnel clé et d'appui proposé.



ANNEXEN°13 : MODELE DE FICHE D'INFORMATION RELATIVE AU MATERIEL ESSENTIEL, LE CAS ECHEANT

N°	Désignation et caractéristiques du matériel	Age / Etat	Nombre minimal Requis (colonne à remplir par le MO/MOD)	Nombre disponible	Propriétaire / location	Année d'obtention	Justificatif
1							
2							
...							
N							

Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels et outils requis pour la réalisation des prestations (ii) le nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut être envisagé, la mise à disposition de ces matériels par la location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel signé et légalisé auprès des administrations compétentes.]

Note : Pour chaque matériel, joindre la copie certifiée de la facture ou de la carte grise, le cas échéant



ANNEXEN°14: MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE VISITE DU SITE

Je soussigné M. _____

Représentant l'Entreprise _____

Reconnais avoir visité ce jour le _____ du mois de _____ de l'année _____

En compagnie de M. _____

Agissant en lieu et place de l'utilisateur, le site du Projet de

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M'étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

N.B : le prestataire doit soumettre pour chaque site de projet une déclaration de visite de site.

Fait à, le

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)



PIECE N°11: CHARTE D'INTEGRITE



CHARTRE D'INTEGRITE

INTITULE DE L'APPEL D'OFFRES : _____.

LE « SOUMISSIONNAIRE »

A

MONSIEUR LE « MAITRE D'OUVRAGE »

1. Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n'est, dans l'un des cas suivants :

1.1) être en état ou avoir fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, judiciaire, de cessation d'activité ou être dans toute situation analogue résultat d'une procédure de même nature ;

1.2) avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement ayant force de chose jugée pour délit commis dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre ;

1.3) en matière professionnelle, avoir commis au cours des cinq dernières années une faute grave à l'occasion de la passation ou de l'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre ;

1.4) n'avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou nos obligations relatives au paiement des impôts selon les dispositions légales ;

1.5) figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies et tout autre Partenaire Technique et Financier, dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre ;

1.6) s'être rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés dans le cadre du processus de passation du Marché ou de l'accord-cadre.

2. Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n'est, dans l'une des situations de conflit d'intérêt suivantes :

2.1) actionnaire contrôlant le Maître d'Ouvrage ou filiale contrôlées par le Maître d'Ouvrage, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l'Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

2.2) avoir des relations d'affaires ou familiales avec un membre de services du Maître d'Ouvrage impliqué dans le processus de sélection ou le contrôle du marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l'Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

2.3) contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la même entreprise qu'un autre soumissionnaire, recevoir d'un autre soumissionnaire ou attribuer à un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu'un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d'avoir et de donner accès aux informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d'influencer les décisions du Maître d'Ouvrage ;

2.4) être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s'avérer incompatible avec nos missions pour le compte du Maître d'Ouvrage ;

2.5) dans le cas d'une procédure ayant pour objet la passation d'un marché de travaux ou de fournitures ou d'un accord-cadre :

i) avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considérée ;

ii) être nous-mêmes ou l'une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant l'être, par le Maître d'Ouvrage pour effectuer la supervision où le contrôle des travaux dans le cadre du Marché ou de l'accord-cadre.

3. Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière et que nous sommes gérés selon les règles de la comptabilité Publique ou privée respectivement, que nous ne sommes pas sous la tutelle du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué concerné, sauf autorisation expresse de l'Autorité chargée des Marchés Publics.

4. Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d'Ouvrage, qui en informera l'Autorité chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 à 3 qui précèdent.

5. Dans le cadre de la passation et de l'exécution du Marché ou de l'accord-cadre :

5.1) Nous n'avons pas commis et nous ne commettons pas de manoeuvres déloyales (actions ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.

5.2) Nous n'avons pas commis et nous ne commettons pas de manoeuvres déloyales (actions ou omission) contraires à nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.

PIECE N°12
DECLARATION D'ENGAGEMENT AU RESPECT DES
CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES



DECLARATION D'ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

INTITULE DE L'APPEL D'OFFRES : _____

[à préciser lors du montage du DAO]

LE «SOUSSIONNAIRE..... » s'engage à respecter les termes de la présente Déclaration d'engagement environnemental et social

A

MONSIEUR LE « Maître d'Ouvrage »

Dans le cadre de la passation et de l'exécution du Marché :

1) Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l'ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun y compris les conventions internationales ratifiées, notamment (i) le respect du salaire minimum prévu par le code du travail et diverses conventions collectives (ii) l'interdiction d'employer les enfants âgés de moins de 14 ans (iii) du respect de la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes (iv) le repos hebdomadaire obligatoire (v) le droit de jouissance des congés (vi) le respect des conditions du travail de nuit (vii) les conditions d'hygiène et de sécurité sur le lieu du travail (viii) le port obligatoire des équipements de protections individuelles.

2) En outre, nous nous engageons à mettre en oeuvre les mesures d'atténuation des risques environnementaux, dans la notice d'impact environnemental fournie le cas échéant par le Maître d'Ouvrage. En tout état de cause, nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l'ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible, les directives recommandant l'utilisation des appareils ayant un faible impact sur l'environnement.

3) Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d'ouvrage, les Commissions des marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l'exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l'ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l'Etat.


4) Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur.

Nom :

Signature :

Dûment habilité à signer l'offre pour et au nom de :

En date du



PIECE N°13
VISA DE MATURITE OU JUSTIFICATIFS DES ETUDES
PREALABLES



PIECE N°13 : VISA DE MATURITE OU JUSTIFICATIF DES ETUDES PREALABLES

1. Joindre l'étude préalable :

2. Indiquer :

2.1. La date de la réalisation de l'étude;

2.2. Le nom du maître d'œuvre public ou privé l'ayant réalisé ;

2.3. Les références du marché, si maîtrise d'œuvre privée l'ayant réalisé ;

2.4 Si entretien

2.4. Description des études : (pour les projets de moindre envergure une note de présentation peut être rédigée sous forme d'études préalable à condition de bien ressortir la détermination des coûts et spécifications techniques).


N.B 1/ Pour les prestations de moindre envergure, le Maître d'Ouvrage ou Maître d'Ouvrage Délégué peut fournir un calcul justificatif des quantités du DAO.

3/ Le président de la commission des marchés peut avant de se prononcer, solliciter l'avis d'un expert sur la qualité des études réalisées.



PIECE N° 14

**LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS
AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE
DES MARCHES PUBLICS**



BANQUES

1. Afriland First Bank (FIRST BANK), BP : 11 834 Yaoundé;
2. BANGE Bank Cameroun (BANGE CMR), B.P. 34 692 Yaoundé;
3. Banque Atlantique Cameroun (BACM), BP : 2 933 Douala ;
4. Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), BP : 12 962

Yaoundé ;

5. BGFI Bank Cameroun (BGFIBANK Cameroun), B.P 660, Douala ;
6. Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC), BP : 1 925

Douala ;

7. Citi Bank Cameroun (CITIGROUP) , BP : 4 571 Douala;
8. Commercial Bank-Cameroon (CBC) , BP : 4004 Douala ;
9. Crédit Communautaire d'Afrique-Bank (CCA-Bank), B.P. 6 578 Yaoundé;
10. Ecobank Cameroun (ECOBANK) , BP : 582 Douala;
11. National Financial Credit-Bank (NFC-Bank) , BP : 6 578 Yaoundé;
12. Société Commerciale de Banques-Cameroun (SCB-Cameroun), BP : 300 Douala
13. Société Générale Cameroun (SGC), BP : 4042 Douala ;
14. Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) , BP : 1 784 Douala;
15. Union Bank of Cameroon (UBC) , BP : 15 569 Douala
16. United Bank for Africa (UBA) , BP : 2 088 Douala

A. COMPAGNIES D'ASSURANCES


17. ACTIVA Assurances, BP : 12 970 Douala ;
18. AREA Assurance, B.P. 15 582, Douala ;
19. ATLANTIQUE Assurances Cameroun IARDT, B.P. 3 073, Douala;
20. CHANAS Assurances, BP : 109 Douala ;
21. CPA S.A, BP 54, Douala ;
22. NSIA Assurances, 2759 Douala ;
23. PRO ASSUR S.A, BP : 5963 Douala ;
24. Prudential Beneficial General Insurance S.A, BP 2 328, Douala;
25. ROYAL ONYX Insurance Cie, B.P, 12 230, Douala;
26. SAAR S.A, BP 1011, Douala ;
27. SANLAM Assurances Cameroun, B.P.12 125, Douala ;
28. ZENITHE Insurance, BP: 1 130 Yaoundé.



PIECE N° 15

PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE



<p>REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie</p> <p>-----</p> <p>PRESIDENCE DE LA RE-PUBLIQUE</p> <p>-----</p> <p>MINISTERE DES MARCHES PUBLICS</p> <p>-----</p>		<p>REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland</p> <p>-----</p> <p>PRESIDENCY OF THE RE-PUBLIC</p> <p>-----</p> <p>MINISTRY OF PUBLIC CON-TRACTS</p> <p>-----</p>
---	---	--

LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci-après :

Étape 1 : Enregistrement de l'Entreprise dans la plateforme COLEPS

Se connecter à COLEPS à partir de l'adresse <https://www.marchespublics.cm> ou <https://www.publicscontrats.cm> ;

Aller dans l'onglet « *Enregistrement des soumissionnaires* » et renseigner minutieusement le formulaire de demande ;

Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré par le système ;

Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Structure et y apposer le cachet de l'entreprise ;

Déposer le formulaire dûment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des pièces suivantes :

Photocopie d'une Attestation de Non Faillite (datant de moins de 3 mois) ;

Photocopie du Registre de Commerce ;

Photocopie de la Domiciliation Bancaire ;

Photocopie de l'Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3 mois). Étape 2 : Acquisition du Certificat Électronique

Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le télécharger sur le site de l'ANTIC à l'adresse <http://www.camgovca.cm> dans la rubrique « *Demande de Certificats l'Entreprise* » ;

Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des pièces suivantes : Reçu de paiement des frais d'acquisition de Certificat Électronique d'un montant de 50.000 FCFA à verser dans le compte de l'ANTIC auprès de SCB Cameroun sous le numéro 10002 00031 12493593150 94;

Une Photocopie de la CNI du demandeur du certificat.

S'inscrire auprès de l'opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de demande de Certificat ;

Se connecter à l'adresse <http://www.camgovca.cm/fr/operations-certificats.html> et télécharger dans un support amovible (vierge) le Certificat Électronique à partir des informations (Numéro de référence et Code d'autorisation) contenues dans le récépissé



ANNEXES

GRILLE D'EVALUATION



GRILLE D'EVALUATION DES OFFRES

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°...../AONO/MINESEC/CIPM/2025 DU 2025

EN PROCEDURE D'URGENCE

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES AU LYCEE TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL AGRICOLE DE YAGOUA EN CINQ (05) LOTS

PIECE N°	DESIGNATION	OUI	NON
PIECES ADMINISTRATIVES			
A.1	Copie certifiée conforme du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, en cours de validité ;		
A.2	Attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance du siège de l'entreprise, en cours de validité ;		
A.3	Attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier agréé par le MINFI ;		
A.4	Quittance d'achat du Dossier d'Appel d'Offres de 130 000 FCFA.		
A.5	<p>Cautions de soumission aux montants ci-après, délivrées par une banque de 1er ordre ou un organisme financier agréé par le MINFI.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot 01: FCFA TTC 231 545 (Deux cent trente un mille cinq cent quarante-cinq); - Lot 02 : FCFA TTC 278 045 (Deux cent soixante-dix-huit mille quarante-cinq); - Lot 03: FCFA TTC 585 424 (Cinq cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent vingt-quatre) ; - Lot 04: FCFA TTC: 832 315 (Huit cent trente-deux mille trois cent quinze); - Lot 05 : FCFA TTC 867 115 (Huit cent soixante-sept mille cent quinze). <p>Soit au total 2.795.444 FCFA pour les cinq (05) Lots (Deux millions sept quatre-vingt-quinze mille quatre cent quarante-quatre).</p>		
A.6	Récépissé de consignation de la CDEC au même montant que la caution de soumission		
A.7	Certificat de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), en cours de validité ;		
A.8	Attestation pour soumission de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite Caisse, en cours de validité ;		
A.9	Attestation de Conformité Fiscale timbrée datant de moins de trois (03) mois ;		
A.10	Attestation de catégorisation ou de la copie certifiée de la demande de catégorisation délivrée par les services compétents du MINMAP ;		
A.11	Plan de localisation de l'entreprise timbré, daté et signé sur l'honneur par le soumissionnaire.		
A.12	L'accord de groupement, le cas échéant (notarié, mandataire, pouvoir de signature, etc....)		
A.13	Certificat d'Immatriculation daté et timbré.		
B)	CRITERES ESSENTIELS	OUI	NOTE
B.1	<p>PRESENTATION GENERALE DE L'OFFRE:</p> <p>Sommaire, pagination et intercalaires en couleur dans l'original et les copies, respect de l'ordre d'agencement des pièces dans l'ordre demandé dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres;</p>		
B.2	<p>REFERENCES DANS LES REALISATIONS SIMILAIRES</p> <p>Avoir exécuté au moins un (01) Marché similaire au lot sollicité, notamment : la construction de bâtiments, d'ateliers pour les Lots 1,3, 4 et 5, des réseaux hydrauliques ou des forages pour le Lot02. .. Justifier par au moins 01 Marché signé et enregistré (1ere et dernière page) sur les 05 dernières années assorti des P.V. de réception correspondant dûment signés des membres.</p>		
B.3	ATTESTATION ET RAPPORT DE VISITE DU SITE ET PHOTOGRAPHIES des sites signés sur l'honneur par le Soumissionnaire conformément à l'article 2 du RPAO.		
B.5	<p>QUALITE DU PERSONNEL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualité du personnel (minimum acceptable) : ➤ Conducteur de Travaux <p>Technicien supérieur en Génie Civil (BAC+2 ans) ayant assuré la fonction de conducteur de travaux dans au moins deux (02) projets publics achevés de construction de bâtiments au cours des cinq dernières années (Copie certifiée du diplôme, cv et attestation de disponibilité datés et signés du candidat .</p> <p>- Satisfaire à tous les sous critères.</p> <p>Chef de Chantier Technicien de Génie Civil (BAC F4) ou plus ayant assuré la fonction de Chef de chantier dans au moins deux (02) projets publics achevés de construction de bâtiments au</p>		

	<p>cours des cinq (05) dernières années. (Copie certifiée du diplôme, cv signé et daté, attestation de disponibilité signée par le candidat).</p> <p>Autres personnels</p> <ul style="list-style-type: none"> - 03 maçons au minimum ayant le niveau CAP ou équivalent ayant participé à au moins deux (02) projets chacun ; - 02 menuisiers au minimum ayant le niveau CAP ou équivalent ayant participé à au moins deux (02) projets chacun ; - 02 plombiers, ayant le niveau CAP ou équivalent ayant participé à au moins deux (02) projets chacun ; - 02 électriciens, CAP ou équivalent ayant participé à au moins deux (02) projets chacun ; <p>(Produire uniquement CV signés par les intéressés).</p> <p>NB : Il faut remplir toutes les conditions pour mériter le « OUI »</p>		
B.6	<p>MOYENS LOGISTIQUES</p> <p>Liste de matériel assortie des photocopies légalisées (Préfet, Sous-Préfet), des factures pour le matériel, de cartes grises pour les véhicules (par le service compétent) et d'autres pièces justificatives (Contrat de location) + les pièces justificatives des matériels loués, fournies par le propriétaire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un pick-up par Lot; - Une bétonnière par Lot; - Des brouettes (au moins 03) par lot; - Du Petit matériel ou caisse approprié : de maçonnerie, d'électricité, de plomberie et de menuiserie pour chaque Lot. NB : Une liste d'au moins une dizaine de matériels appropriés vaudra un « OUI » <p>NB : Il faut remplir toutes les conditions pour mériter le « OUI »</p>		
B.7	<p>METHODOLOGIE GENERALE D EXECUTION</p> <ul style="list-style-type: none"> - Méthodologie générale, organisation et plan de travail (Nom de l'expert, poste d'affectation, tâches, circuit de ravitaillement des matériaux et analyse des travaux précisant la méthodologie générale ; - Plan de sécurité, hygiène et environnement. <i>(Tous les 6 sous critères à respecter)</i> <p>NB : Il faut remplir toutes les conditions pour mériter le « OUI ».</p>		
B.8	<p>CAPACITE FINANCIERE</p> <p>Attestation de capacité financière supérieure ou égale à la moitié du montant prévisionnel pour chaque lot sollicité en FCFA délivrée par une banque de 1^{er} ordre agréée par le MINFI.</p>		
B.9	<ul style="list-style-type: none"> - Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à chaque page, daté, signé et cacheté à la dernière avec la mention manuscrite «lu et approuvé » ; - Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque page, daté, signé et cacheté à la dernière avec la mention manuscrite «lu et approuvé » ; - Charte d'intégrité datée et signée ; - Déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée. 		
	NOTE		

CRITÈRES ÉLIMINATOIRES

1	Absence ou non-conformité de la caution de soumission et/ou du récépissé de consignation de la CDEC à l'ouverture des offres ;		
2	Dossier administratif incomplet ou pièce administrative non conforme 48 heures après l'ouverture des offres, à l'exception de la caution de soumission et du récépissé de la CDEC;		
3	Délai d'exécution supérieur à celui prescrit (supérieur à 05 mois) ;		
4	Fausse déclarations ou pièces falsifiées ;		
5	Omission dans l'offre financière, d'un prix unitaire quantifié ou d'une pièce de l'offre financière;		
6	Absence de déclaration sur l'honneur de non abandon des marchés au cours des 03 dernières années ;		
7	Non-satisfaction d'au moins 6 oui sur 8 des critères essentiels ;		
8	Absence de l'attestation de catégorisation ou de la copie certifiée de la demande de catégorisation délivrée par les services compétents du MINMAP ;		
9	Non-respect du format de fichier des offres ;		
10	Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS		

La Commission Interne de Passation des Marchés proposera au Maître d'Ouvrage d'attribuer le Marché au Soumissionnaire dont l'offre est conforme pour l'essentiel aux prescriptions du DAO, et satisfait à 100% les critères éliminatoires et au moins 6 Oui / 8 de l'ensemble des critères essentiels et jugée la moins disante.

En cas d'attribution de plus d'un lot, il devra présenter un personnel et un matériel distinct par Lot.

Au cas où un soumissionnaire serait le moins disant pour plus de deux (02) lots, le Maître d'Ouvrage lui attribuera les deux lots selon :

La combinaison qui tiendra compte des rabais proposés et se basera sur la combinaison qui lui est la plus avantageuse économiquement afin d'arrêter la liste d'attributaires par lot.

N.B. Un soumissionnaire peut se voir attribuer au plus trois lots, à condition que le Soumissionnaire présente le personnel et le matériel distincts pour chaque lot sollicité.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION

**COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES
PUBLICS**

INTERNAL TENDERS BOARD

**MAITRE D'OUVRAGE :
MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES**

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CERTAINES
INFRASTRUCTURES AU LYCEE TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
AGRICOLE DE YAGOUA EN CINQ (05) LOTS**

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

FINANCEMENT : BIP -MINESEC

EXERCICE 2025

IMPUTATIONS:

Lot 01: 59 25 112 01-571306-523314

Lot 02: 59 25 112 01-571306-523412

Lot 03: 59 25 112 01-571306-523311

Lot 04: 59 25 112 01-571306-523317

Lot 05: 59 25 112 01-571306-523212

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦