

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

REGION DE L'ADAMAOUA

DEPARTEMENT DE LA VINA

COMMUNE DE MARTAP

SECRETARIAT GENERAL



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

ADAMAWA REGION

VINA DIVISION

MARTAP COUNCIL

GENERAL 'S SECRETARY

**ADDITIF N°02/A/C-MTP/SG/ST/CIPM/2025 DU 05/06/2025 PORTANT
MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DOSSIER D'APPEL
N°04/AONO/C.MTP/CIPM/2025 DANS LA COMMUNE DE MARTAP,
DEPARTEMENT DE LA VINA, REGION DE L'ADAMAOUA**

Nu \$ 05/06/2025

AU LIEU DE :

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF LOT 1

❖ A- FORAGE SOLAIRE

Rubriques	Désignation	Unité	QTE	P.U.	P.T.
100 : TRAVAUX PRELIMINAIRES					
101	Installation du chantier	FF	1		
102	Panneau du chantier	FF	1		
200 : CONSTRUCTION DU FORAGE					
Etude d'implantation et de mobilisation					
201	Etude hydrogéologique et géophysique	FF	1		
202	Amené et repli du matériel et du personnel	Ff	1		
FORATION					
203	Foration des altérites au rotary	Ml	40		
204	Foration dans le socle du au marteau fond de trou	Ml	35		
205	Pose et arrachage du tube provisoire	Ml	40		
EQUIPEMENT DU FORAGE					
206	Fourniture et pose de tubes PVC pleins 125	Ml	60		
207	F et P de tube PVC crépines 125	Ml	15		
208	F et P de massif filtrant	m3	3		
209	F et P d'un bouchon d'argile	Ml	2		
210	Remblayage avec tout venant	Ml	10		
DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE DEBIT					
211	Développement du forage à l'air-lift	FF	1		

212	Désinfection du forage et essai du débit	FF	1		
213	Prélèvements et analyse physico-chimique et bactériologique	Ff	1		
300 : CONSTRUCTION DE LA SUPERSTRUCTURE					
301	Fouille en rigole et en puits	m3	17		
302	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3	m3	1,5		
303	Béton dosé à 350 kg/m3 pour semelles, amorces, poteaux, longrines et chainage	m3	1,5		
304	Murs en agglos de 15x20x40	m2	32		
305	Enduit intérieur et extérieur du mur	m2	68		
306	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle support du réservoir	m3	2		
307	Rigole d'assainissement autour de la superstructure	Ml	20		
308	Peinture pantex 1 300 sur murs intérieurs et extérieurs	m2	68		
309	Porte métallique de 0,9x2,2m	U	1		
310	F et P d'un pare soleil	Ff	1		
311	F et P d'une échelle d'accès	Ff	1		
312	Dallage des alentours du bâtiment/superstructure	m2	16		
400 : EQUIPEMENT D'EXHAURE					
401	Fourniture et pose d'une pompe immergée solaire SQflex, éq ycts	Ff	1		
402	Fourniture et pose accessoires d'installation solaire	Ff	1		
403	F et P plaque photovoltaïque 200 Wc	U	6		
404	F et P cuve de 5 000 l y/c toutes sujétions	U	2		
405	Fourniture et pose de des carreaux sur l'aire de puisage	m²	7		
406	F et P des robinets	U	8		
407	Raccorder l'eau aux étangs	ff	1		
500 : FORMATION ET LABELISATION					
501	Formation des membres du comité de gestion sur l'utilisation et l'entretien	Ff	1		
502	Fourniture d'une Trousse de dépannage	U	1		
503	Labélisation	U	1		
600 : PRODUCTION DU DOSSIER TECHNIQUE					
601	Elaboration du projet d'exécution et plan de recollement	Ens	1		
Montant HTVA Montant TVA Montant A/IR					

Montant TTC
Net à percevoir

Arrêté le présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de : -----

Signature du soumissionnaire

❖ **B- ACQUISITION DE DEUX (02) CONGELATEURS POUR LA
VENTE DE POISSONS A MARTAP**

N°	Désignation des travaux	U.	Qté	P. U.	P. T.
I	FOURNITURE ET POSE DES EQUIPEMENTS SOLAIRES				
I-1	F&P Module solaire Silicium Mono-Cristallin de 325 Wc/36V de couleur noir	U	6		
I-2	F&P Onduleur pure sine Wave 24V - 3500W (3,5 KVA)	U	1		
I-3	Batteries Lithium, LPBT 12V 200Ah	U	4		
I-4	Contrôleur de charge MPPT 100A	U	1		
I-5	Fourniture et pose des accessoires de fixation et raccordement ycts	Ens	1		
I-6	Coffret électrique avec dispositif de protection	FF	1		
	sous total I				
II	PRESTATIONS DIVERSES				
II-1	Fourniture et pose d'un Congélateur classique 360 LITRES	U	2		
	sous total II				
MONTANT TOTAL HORS TAXES					
MONTANT TVA (19,25%)					
MONTANT A/IR (5,5 OU 2,2 %)					
MONTANT TTC					
NET A MANDATER					

Arrêté le présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de : -----

Signature du soumissionnaire

❖ **C- TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ETANGS PISCICOLES
DE 05 BACS**

N°	Désignation de l'ouvrage	U	Qté	PU	PT
	LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES				
101	Etudes et Installation du chantier y compris toute sujétion	FF	1		
102	Amené et repli du matériel	FF	1		
	SOUS – TOTAL LOT 100				

	LOT 200 : TERRASSEMENTS				
201	Fouille en puits et en rigole	m 3	28,8		
202	Remblais avec de la terre provenant des fouilles y compris toute sujétion de compactage	m 3	74,4		
	SOUS – TOTAL LOT 200				
	LOT 300 : FONDATIONS				
301	Béton de propreté dosé à 150kg/m3 de 5cm d'épaisseur y compris toutes sujétions	m 3	7,25		
302	Béton armé pour semelles filante	m 3	6,4		
303	Dallage du sol en béton ordinaire dosé à 300kg/m3 sur 8cm d'épaisseur	m²	145		
	SOUS – TOTAL LOT 300				
	LOT 400 : ELEVATION				
401	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux des étangs	m 3	0,576		
402	Maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrées	m2	79,2		
403	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chaînage	m3	2,376		
402	Enduits au mortier de ciment dosé 350kg/m »	m²	158,4		
	SOUS – TOTAL LOT 400				
	LOT 500 : PLOMBERIE				
501	Tuyauterie complète pour évacuation des eaux y compris toutes sujétions	Ens	1		
502	Tuyauteries complète pour adduction en eaux des étangs	Ens	1		
503	Oxygénateurs	U	2		
	SOUS TOTAL 500				
	MONTANT TOTAL HORS TAXES				
	TVA (19,25%)				
	MONTANT A/IR (2,2 OU 5,5%)				
	NET A PAYER				
	MONTANT TTC				

somme Toutes Taxes Comprises de : -----

Signature du soumissionnaire

E .DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF ACQUISITION MATERIELS ET ALIMENTATION DE L'ETANG

N°	Désignation	Unité	Quantité	PU	PT
1	Filet de protection	Unité	1		
2	Epuisette	Unité	10		
3	Balance	Ff	1		
4	Thermoplongeur		1		
5	Alevins	Unité	15000		
6	Alimentation				
7	Démarrage (2mm)	Sacs de 15 kg	20		
8	Croissance (3 mm)	Sacs de 15 kg	100		
9	Finition (4 mm)	Sacs de 15 kg	350		
10	Produit vétérinaire	FF	1		
11	Masse salariale (salaire d'un technicien et d'un gardien)	6 Mois	6		
	Sous-total				
	Montant TVA (19,25%)				

	Montant A/IR (2,2 ou 5,5%)	
	Montant TTC	
	Net à payer	

Arrêté le présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de : -----

Signature du soumissionnaire

LIRE PLUTOT :

Rubriques	Désignation	Unité	QTE	P.U.	P.T.
PARTIE NON EXONEREE DE LA TVA					
100 : TRAVAUX PRELIMINAIRES					
101	Installation du chantier	FF	1		
102	Panneau du chantier	FF	1		
200 : CONSTRUCTION DU FORAGE					
Etude d'implantation et de mobilisation					
201	Etude hydrogéologique et géophysique	FF	1		
202	Amené et repli du matériel et du personnel	Ff	1		
FORATION					
203	Foration des altérites au rotary	Ml	40		
204	Foration dans le socle du au marteau fond de trou	Ml	35		
205	Pose et arrachage du tube provisoire	Ml	40		
EQUIPEMENT DU FORAGE					
206	Fourniture et pose de tubes PVC pleins 125	Ml	60		
207	F et P de tube PVC crépines 125	Ml	15		
208	F et P de massif filtrant	m3	3		
209	F et P d'un bouchon d'argile	Ml	2		
210	Remblayage avec tout venant	Ml	10		
DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE DEBIT					
211	Développement du forage à l'air-lift	FF	1		
212	Désinfection du forage et essai du débit	FF	1		
213	Prélèvements et analyse physico-chimique et bactériologique	Ff	1		
300 : CONSTRUCTION DE LA SUPERSTRUCTURE					
301	Fouille en rigole et en puits	m3	17		
302	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3	m3	1,5		
303	Béton dosé à 350 kg/m3 pour semelles, amorces, poteaux, longrines et chainage	m3	1,5		
304	Murs en agglos de 15x20x40	m2	32		

305	Enduit intérieur et extérieur du mur	m2	68		
306	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle support du réservoir	m3	2		
307	Rigole d'assainissement autour de la superstructure	Ml	20		
308	Peinture pantex 1 300 sur murs intérieurs et extérieurs	m2	68		
309	Porte métallique de 0,9x2,2m	U	1		
310	F et P d'un pare soleil	Ff	1		
311	F et P d'une échelle d'accès	Ff	1		
312	Dallage des alentours du bâtiment/superstructure	m2	16		

400 : EQUIPEMENT D'EXHAURE

401	F et P cuve de 5 000 l y/c toutes sujétions	U	2		
402	Fourniture et pose de des carreaux sur l'aire de puisage	m²	7		
403	F et P des robinets	U	8		
404	Raccorder l'eau aux étangs	Ff	1		

500 : FORMATION ET LABELISATION

501	Formation des membres du comité de gestion sur l'utilisation et l'entretien	Ff	1		
502	Fourniture d'une Trousse de dépannage	U	1		
503	Labélisation	U	1		

600 : PRODUCTION DU DOSSIER TECHNIQUE

601	Elaboration du projet d'exécution et plan de recollement	Ens	1		
-----	--	-----	---	--	--

MONTANT TOTAL EXONORE DE LA TVA

MONTANT TVA (19,25%)

IR (2,2 ou 5,5%%) DU MONTANT EXONERE DE LA TVA

NET A MANDATER 1

MONTANT TTC 1

NET A MANDATER 1

PARTIE EXONEREE DE LA TVA

N°	DESIGNATION	U	QTE	P.U.	P.T.
1	Fourniture et pose d'une pompe immergée solaire SQflex, éq ycts	Ff	1		
2	Fourniture et pose accessoires d'installation solaire	Ff	1		
3	F et P plaque photovoltaïque 200 Wc	U	6		
MONTANT HTVA					
AIR 2 (2,2 ou 5,5%%)					
Montant total A/IR (A/IR 1+A/IR 2)					

NET A MANDATER 2	
MONTANT TTC 2	
NET A MANDATER GOLBAL	
MONTANT TTC GLOBAL	

Arrêté le présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de : -----

Signature du soumissionnaire

N°	Désignation des travaux	U.	Qté	P. U.	P. T.
I	FOURNITURE ET POSE DES EQUIPEMENTS SOLAIRES				
PARTIE EXONEREE DE LA TVA					
I-1	F&P Module solaire Silicium Mono-Cristallin de 325 Wc/36V de couleur noir	U	6		
I-2	F&P Onduleur pure sine Wave 24V - 3500W (3,5 KVA)	U	1		
I-3	Batteries Lithium, LPBT 12V 200Ah	U	4		
I-4	Contrôleur de charge MPPT 100A	U	1		
I-5	Fourniture et pose des accessoires de fixation et raccordement ycts	Ens	1		
I-6	Coffret électrique avec dispositif de protection	FF	1		
MONTANT HTVA					
AIR 1 (2,2 ou 5,5%%)					
NET A MANDATER 1					
MONTANT TTC 1					
PARTIE NON EXONEREE DE LA TVA					
1	Fourniture et pose d'un Congélateur classique 360 LITRES	U	2		
	sous total				
MONTANT HTVA					
MONANT TVA (19,25%)					
AIR 2 (2,2 ou 5,5%%)					
Montant total A/IR (A/IR 1+A/IR 2)					
NET A MANDATER 2					
MONTANT TTC 2					
NET A MANDATER GOLBAL					
MONTANT TTC GLOBAL					

Arrêté le présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de : -----

Signature du soumissionnaire

**❖ - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ETANGS PISCICOLES
DE 05 BACS**

N°	Désignation de l'ouvrage	U	Qté	PU	PT
----	--------------------------	---	-----	----	----

	LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES				
101	Etudes et Installation du chantier y compris toute sujétion	FF	1		
102	Amené et repli du matériel	FF	1		
	SOUS – TOTAL LOT 100				
	LOT 200 : TERRASSEMENTS				
201	Fouille en puits et en rigole	m 3	28,8		
202	Remblais avec de la terre provenant des fouilles y compris toute sujétion de compactage	m 3	74,4		
	SOUS – TOTAL LOT 200				
	LOT 300 : FONDATIONS				
301	Béton de propreté dosé à 150kg/m3 de 5cm d'épaisseur y compris toutes sujétions	m 3	7,25		
302	Béton armé pour semelles filante	m 3	6,4		
303	Dallage du sol en béton ordinaire dosé à 300kg/m3 sur 8cm d'épaisseur	m²	145		
	SOUS – TOTAL LOT 300				
	LOT 400 : ELEVATION				
401	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux des étangs	m 3	0,576		
402	Maçonnerie en agglos de 20x20x40 bourrées	m2	79,2		
403	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chaînage	m3	2,376		
402	Enduits au mortier de ciment dosé 350kg/m »	m²	158,4		
	SOUS – TOTAL LOT 400				
	LOT 500 : PLOMBERIE				
501	Tuyauterie complète pour évacuation des eaux y compris toutes sujétions	Ens	1		
502	Tuyauteries complète pour adduction en eaux des étangs	Ens	1		
503	Oxygénateurs	u	0		
	SOUS TOTAL 500				
	MONTANT TOTAL HORS TAXES				
	TVA (19,25%)				
	MONTANT A/IR (2,2 OU 5,5%)				
	NET A PAYER				
	MONTANT TTC				

Arrêté le présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de : -----
Signature du soumissionnaire

E .DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF ACQUISITION MATERIELS ET ALIMENTATION DE L'ETANG

N°	Désignation	Unité	Quantité	PU	PT
PARTIE EXONEREE DE LA TVA					
1	Epuisette	Unité	10		
2	Thermoplongeur	Ff	1		
3	Alevins	Unité	12 000		
Alimentation					
4	Démarrage (2mm)	Sacs de 15 kg	20		
5	Croissance (3 mm)	Sacs de 15 kg	60		
6	Finition (4 mm)	Sacs de 15 kg	303		
7	Oxygénéateur et kit	U	1		
MONTANT HTVA					

AIR 1 (2,2 ou 5,5%%)					
NET A MANDATER 1					
MONTANT TTC 1					
PARTIE NON EXONEREE DE LA TVA					
1	Filet de protection	Unité	1		
2	Balance	Ff	1		
3	Masse salariale (salaire d'un technicien et d'un gardien)	6 Mois	6		
4	Produit vétérinaire	FF	1		
MONTANT HTVA					
MONANT TVA (19,25%)					
AIR 2 (2,2 ou 5,5%%)					
Montant total A/IR (A/IR 1+A/IR 2)					
NET A MANDATER 2					
MONTANT TTC 2					
NET A MANDATER GOLBAL					
MONTANT TTC GLOBAL					

Arrêté le présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de : -----
Signature du soumissionnaire

Le reste sans changement.

COPIE:

- DDMAP/Vina ;
- ARMP/AD-NDERE ;
- CIPM/Martap ;
- AFFICHAGE ;
- Soumissionnaires

Martap, le 5 juin 2025

Le Maire,



Iya Souleymanou
Magistrat Municipal



Magistrat Municipal
de Boumba