

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE

COOPERATION CAMEROUN - BANQUE MONDIALE

PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME
DE L'EDUCATION AU CAMEROUN

COMITE DE PILOTAGE

UNITE DE COORDINATION ET DE GESTION



P 172885-PAREC
Crédit IDA N° 62160-CM & IDA 67930-CM
Don IDA N° D2910-CM
Don GPE TF B4072

REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE - WORK - FATHERLAND

CAMEROON - WORLD BANK COOPERATION

CAMEROON EDUCATION REFORM
SUPPORT PROJECT

STEERING COMMITTEE

COORDINATION AND MANAGEMENT UNIT

ADDITIF RECTIFICATIF N°001/PAREC/UCG/CSPM/SPM/08-2025

RELATIF A LA DEMANDE DE COTATIONS

N°016/DC/PAREC/UCG/CSPM/SPM/08-2025 DU 04/08/2025

POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
DES LOCAUX DE L'UNITÉ PILOTE DES ACQUIS SCOLAIRES (UPAS)


Le Coordonnateur Général du Programme d'Appui à la Réforme de l'Éducation au Cameroun (PAREC), informe les entreprises désireuses de soumissionner à la demande de cotations en référence ci-dessus, d'un rectificatif (voir : I- Cadre de Bordereau des Prix Unitaires, de la page 47 et II- Cadre de Devis Quantitatifs et Estimatifs (DQE) des travaux, page 55 de la DC)

➤ AU LIEU DE :




1- Cadre de Bordereau des Prix Unitaires


N°	DESIGNATION	UNITE	PRIX UNITAIRES EN CHIFFRES (F.CFA)	PRIX UNITAIRES EN LETTRES (F.CFA)
100	TRAVAUX PRELIMINAIRES			
101	Installation de chantier, amené et repli du matériel y compris toutes sujétions Il comprend les tâches suivantes : Ce prix rémunère forfaitairement l'amenée de tous les matériels, nécessaires à l'exécution des travaux objet du Projet et leur repliement en fin desdits travaux, y/c toutes sujétions panneau de chantier, Police d'assurance, projet d'exécution, dossier de recollement y compris toutes sujétions <i>Il s'applique au forfait mis en œuvre.</i>	FF		
600	MENUISERIE BOIS – ALU ET METALLIQUE			
601	Démontage de 06 serrures complètes et système de verrouillage défectueux et vétustes sur portes métalliques et porte bois y compris toutes sujétions Ce prix rémunère les travaux mis en œuvre selon les règles de l'art. Il tient compte de démontage soignées des serrures sur ouvrages en bois et métalliques défectueux/traitement ; <i>Il s'applique au Forfait exécuté.</i>	FF		
602	Fourniture et pose de serrure complète sur portion métallique clôture (01), porte métallique salle de conférence (02), porte métallique sortie arrière Directeur (01) et porte en bois hall d'accès (01) y compris toutes sujétions Ce prix rémunère les travaux relatifs à la fourniture et la pose des serrures et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. Il tient compte de <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture des serrures - la pose soignée des serrures - les raccords <i>Il s'applique à l'unité mis en œuvre.</i>	U		
603	Fourniture et pose de serrure complète sur porte capitonnée bureau Directeur y compris toutes sujétions Ce prix rémunère les travaux relatifs à la fourniture et la pose des serrures et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. Il tient compte de <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture des serrures - la pose soignée des serrures - les raccords <i>Il s'applique à l'unité mis en œuvre.</i>	U		
604	Fourniture et pose de cloison ALU (4.50 x 3.00) m ² sur bureau des cadres y compris toutes sujétions Ce prix rémunère les travaux relatifs à la fourniture et la pose des cloisons ALU et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. Il tient compte de <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture de l'ALU, et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports - fourniture de la substance de traitement du choix de la Maîtrise d'œuvre <i>Il s'applique au mètre carré mis en œuvre.</i>	M ²		
605	Fourniture et pose de porte ALU 90 x 220 sur bureau des cadres y compris toutes sujétions Ce prix rémunère les travaux relatifs à la fourniture et la pose des portes ALU et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. Il tient compte de <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture de l'ALU, et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports - fourniture de la substance de traitement du choix de la Maîtrise d'œuvre <i>Il s'applique au mètre carré mis en œuvre.</i>	M ²		




606	Démontage de fenêtre NACO existante entre toilette et bureau 3 y compris toutes sujétions Ce prix rémunère les travaux mis en œuvre selon les règles de l'art. Il tient compte de démontage soignées des NACO défectueux; <i>Il s'applique au Forfait exécuté.</i>	FF		
607	Fourniture et pose de fenêtre ALU entre toilette et bureau 3 y compris toutes sujétions Ce prix rémunère les travaux relatifs à la fourniture et la pose des fenêtres ALU et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. Il tient compte de <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture de l'ALU, et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports - fourniture de la substance de traitement du choix de la Maîtrise d'œuvre <i>Il s'applique au mètre carré mis en œuvre.</i>	M²		
608	Démontage de serrure complète et système de verrouillage défectueux porte isoplane salle de bain du Bureau 1 et 2 Ce prix rémunère les travaux de démontage selon les règles de l'art des serrures défectueuses ; <i>Il s'applique au Forfait exécuté.</i>	FF		
609	Fourniture et pose de serrure complète sur porte isoplane, salle de bain du Bureau 1 et 2 y compris toutes sujétions Ce prix rémunère les travaux relatifs à la fourniture et la pose des serrures et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. Il tient compte de : <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture des serrures - la pose soignée des serrures - les raccords <i>Il s'applique à l'unité mis en œuvre.</i>	U		
700	LOT 700: PLOMBERIE, INSTALLATION SANITAIRE ET ROBINETTERIE			
701	Démontage du robinet de l'évier de cuisine Ce prix rémunère les travaux démontage de robinet défectueux et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. <i>Il s'applique au Forfait exécuté.</i>	FF		
702	Fourniture et pose du robinet de l'évier de cuisine y compris toutes sujétions Ce prix rémunère les travaux relatifs à la fourniture et la pose de robinet et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. Il tient compte de <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture du robinet - Pose du robinet et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports <i>Il s'applique à l'unité du wc mis en œuvre.</i>	U		
703	Démontage du robinet de la baignoire Ce prix rémunère les travaux démontage de robinet défectueux et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. <i>Il s'applique au Forfait exécuté.</i>	FF		
704	Fourniture et pose de robinet de baignoire y compris toutes sujétions Ce prix rémunère les travaux relatifs à la fourniture et la pose de robinet et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. Il tient compte de <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture du robinet - Pose du robinet et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports <i>Il s'applique à l'unité du wc mis en œuvre.</i>	U		
705	Démontage de la colonne de douche Ce prix rémunère les travaux démontage de robinet défectueux et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. <i>Il s'applique au Forfait exécuté.</i>	FF		



706	<p>Fourniture et pose de la colonne de douche y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère les travaux relatifs à la fourniture et la pose de de la colonne de douche et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art.</p> <p>Il tient compte de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture de la colonne de douche - Pose du robinet et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports <p><i>Il s'applique à l'unité du wc mis en œuvre.</i></p>	U		
707	<p>Démontage et fourniture et pose de mécanisme de chasse en remplacement de l'existant y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère les travaux relatifs au démontage, à la fourniture et la pose de nouveau mécanisme WC et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art.</p> <p>Il tient compte de</p> <ul style="list-style-type: none"> - Démontage mécanisme endommagé ; - La fourniture du mécanisme - Pose du mécanisme et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports <p><i>Il s'applique à l'unité du mécanisme mis en œuvre.</i></p>	U		
708	<p>Révision générale des circuits de plomberie y compris canalisation vers la fosse septique</p> <p>Ce prix rémunère les travaux relatifs à la révision générale des circuits de plomberie et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art.</p> <p>Il tient compte de</p> <ul style="list-style-type: none"> - Démontage, débouchage ...; - La fourniture - Pose et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports <p><i>Il s'applique au forfait mis en œuvre.</i></p>	FF		
900	ELECTRICITE			
901	<p>Révision général des circuits électriques</p> <p>Ce prix rémunère les travaux relatifs à la révision générale des circuits électrique et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art.</p> <p>Il tient compte de</p> <ul style="list-style-type: none"> - Démontage, test...; - La fourniture - Pose et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports <p><i>Il s'applique à l'ensemble mis en œuvre.</i></p>	ENS		
902	<p>Fourniture et pose câble U1000 2,5 100m pour alimentation des prises</p> <p>Ce prix rémunère les travaux relatifs à la fourniture et la pose de rouleaux de 100 mètres de câble VGV de section 2,5 cm² et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art.</p> <p>Il tient compte de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Démontage de câble existant endommagé ; - La fourniture de rouleau de câble ; - Pose de câble et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports <p><i>Il s'applique au rouleau de câble 2,5 cm² mis en œuvre.</i></p>	Rlx		




903	<p>Fourniture et pose de goulotte avec couvercle pour protection des câbles apparents d'alimentation des prises</p> <p>Ce prix rémunère les travaux relatifs à la fourniture et la pose des goulottes et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art.</p> <p>Il tient compte de</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture de goulotte ; - Pose de goulotte et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports <p><i>Il s'applique au mètre linéaire de goulotte mis en œuvre.</i></p>	ML		
904	<p>Fourniture et pose prise force 2p (10/16 A) + T</p> <p>Ce prix rémunère les travaux relatifs à la fourniture et la pose de prise force 2P et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art.</p> <p>Il tient compte de</p> <ul style="list-style-type: none"> - Démontage de prise existante endommagé ; - La fourniture de prise ; - Pose de prise et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports <p><i>Il s'applique à l'unité de prise 2P (10/16A) + T mis en œuvre.</i></p>	U		
905	<p>Fourniture et pose réglette électrique de 120 cm, y comprises toutes sujétions pour éclairage</p> <p>Ce prix rémunère les travaux relatifs à la fourniture et la pose de réglette de 120 cm et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art.</p> <p>Il tient compte de</p> <ul style="list-style-type: none"> - Démontage de réglette existante endommagé ; - La fourniture de réglette ; - Pose de réglette et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un délai très long - la fourniture des éléments pour ses liaisons, sa fixation sur les différents de supports <p><i>Il s'applique à l'unité de réglette de 120 cm mis en œuvre.</i></p>	U		
1000	PEINTURE			
1001	<p>PREPARATION DES SURFACES A PEINDRE</p> <p>Ce prix rémunère les travaux relatifs à la préparation des surfaces et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. il tient compte :</p> <p>Préparation des échafaudages, travaux préparatoires, rebouchage, ponçage, raccord, enduit de forme.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Et toutes sujétions liées à cette tâche. <p><i>Il s'applique au mètre carré de surface mis en œuvre.</i></p>	m²		
1002	<p>Fourniture et pose de peinture PANTEX 1300 sur mur arrière grand bâtiment et salle d'archive extérieur</p> <p>Ce prix rémunère les travaux de peinture PANTEX type 1300 et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. il tient compte :</p> <p>Préparation des échafaudages, travaux préparatoires, fourniture et pose de peinture ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Et toutes sujétions liées à cette tâche. <p><i>Il s'applique au mètre carré de surface de peinture PANTEX 1300 mis en œuvre.</i></p>	m²		
1003	<p>Application enduit type PANTICOAT ou équivalent pour traitement des murs intérieurs</p> <p>Ce prix rémunère les travaux de PANTICOAT sur mur à traiter ci-dessus cités et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. il tient compte :</p> <p>Préparation des échafaudages, travaux préparatoires, fourniture et pose de PANTICOAT ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Et toutes sujétions liées à cette tâche. <p><i>Il s'applique au mètre carré de surface de peinture à huile mis en œuvre.</i></p>	M²		



1004	<p>Réfection des peintures sur ouvrage métallique y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère les travaux de peinture à huile sur ouvrages métalliques ci-dessus cités et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. il tient compte :</p> <p>Préparation des échafaudages, travaux préparatoires, fourniture et pose de peinture ;</p> <p>- Et toutes sujétions liées à cette tâche.</p> <p><i>Il s'applique au mètre carré de surface de peinture à huile mis en œuvre.</i></p>	m²		
1100	CLIMATISATION			
1101	<p>Démolition, préparation des attentes de fixation de climatiseurs et raccord y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère les travaux de préparation et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. il tient compte :</p> <p>Préparation des échafaudages, travaux préparatoires, perforation et raccord</p> <p>- Et toutes sujétions liées à cette tâche.</p> <p>L'ensemble à</p>	ENS		
1102	<p>Fourniture et pose climatiseur WESTPOINT ou similaire 1,5 CV de qualité supérieure y compris toutes sujétions</p> <p>localisation : Bureau du Directeur (01), Bureau 1 (01), Bureau 2 (01), Bureau 3 (01)</p> <p>Bureau des cadres (01)</p> <p>Ce prix rémunère les travaux de climatisation et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. il tient compte de :</p> <p>Préparation des échafaudages, travaux préparatoires, fourniture et pose de climatiseur ; Et toutes sujétions liées à cette tâche.</p> <p><i>Il s'applique à l'unité de climatiseur de 1,5CV mis en œuvre</i></p>	U		
1103	<p>Fourniture et pose climatiseur WESTPOINT ou similaire 2,5 CV qualité supérieure y compris toutes sujétions à la Salle de conférence (01)</p> <p>Ce prix rémunère les travaux de fourniture et pose de climatiseurs et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. il tient compte :</p> <p>Préparation des échafaudages, travaux préparatoires, fourniture et pose de climatiseur ;</p> <p>- Et toutes sujétions liées à cette tâche.</p> <p><i>Il s'applique à l'unité de climatiseur de 2,5CV mis en œuvre</i></p>	U		
1104	<p>Fourniture et pose de dysmatique y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère les travaux de fourniture et pose de dysmatique et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. il tient compte :</p> <p>Préparation des échafaudages ; travaux préparatoires, fourniture et pose de dysmatique ;</p> <p>- Et toutes sujétions liées à cette tâche.</p> <p><i>Il s'applique à l'unité de dysmatique mis en œuvre</i></p>	U		
1105	<p>Fourniture et pose tuyauterie réseau d'évacuation des eaux des condensateurs</p> <p>Ce prix rémunère les travaux de fourniture et pose de tuyauteries réseau d'évacuation des eaux condensateurs et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. il tient compte :</p> <p>Préparation des échafaudages, travaux préparatoires, perforation et raccord</p> <p>- Et toutes sujétions liées à cette tâche.</p> <p>L'ensemble à</p>	ENS		
1200	TRAVAUX EXTERIEURS / DRAINAGE			
1201	<p>Fourniture et pose des descentes d'eau pluviales Ø 100 avec accessoires avec acheminement jusqu'à la cunette y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère les travaux de canalisation des eaux pluviales, et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. il tient compte :</p> <p>Travaux préparatoires, tuyaux normalisés, accessoires</p> <p>- Et toutes sujétions liées à cette tâche.</p> <p><i>Il s'applique au Forfait mis en œuvre</i></p>	FF		
1202	<p>Démontage de la gouttière défectueuse sur le bâtiment arrière</p> <p>Ce prix rémunère les travaux de démontage de gouttières défectueuses, et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. il tient compte :</p> <p>- travaux préparatoires ; Et toutes sujétions liées à cette tâche.</p> <p><i>Il s'applique au forfait mis en œuvre</i></p>	FF		




1203	<p>Fourniture et pose d'une gouttière aluminium de 0.50</p> <p>Ce prix rémunère les travaux de pose de gouttière, et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. il tient compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Travaux préparatoires, fourniture de gouttière, soudage et assemblage ; - Et toutes sujétions liées à cette tâche. <p><i>Il s'applique au mètre linéaire de passerelle en fers plats mis en œuvre</i></p>	ML		
1204	<p>Démolition de la cunette existante</p> <p>Ce prix rémunère les travaux de démontage de cunette défectueuses, et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. il tient compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - travaux préparatoires ; - Et toutes sujétions liées à cette tâche. <p><i>Il s'applique au mètre linéaire mis en œuvre</i></p>	ML		
1205	<p>Fourniture et pose de cunette suivant le modèle prescrit par cahier de charges</p> <p>Ce prix rémunère les travaux de cunettes, et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. il tient compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - travaux préparatoires ; - fourniture de matériaux (sable, gravier, ciment, ...) nécessaires pour la mise en œuvre ; - pose de béton et coffrage ; - Et toutes sujétions liées à cette tâche. <p><i>Il s'applique au mètre linéaire de cunette mis en œuvre</i></p>	ML		
1300	STORES ET RIDEAUX			
1301	<p>Fourniture et pose des accessoires (rails, chainettes,) y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère les travaux de fourniture et pose des accessoires de stores, et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. il tient compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - travaux préparatoires ; - fourniture de matériaux nécessaires pour la mise en œuvre ; - Et toutes sujétions liées à cette tâche. <p><i>Il s'applique au mètre linéaire de chainette et rails mis en œuvre</i></p>	ML		
1302	<p>Fourniture et pose des stores y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère les travaux de fourniture et pose des stores, et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. il tient compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - travaux préparatoires ; - fourniture de matériaux nécessaires pour la mise en œuvre ; - Et toutes sujétions liées à cette tâche. <p><i>Il s'applique au mètre linéaire de stores mis en œuvre</i></p>	ML		
	<p>Fourniture et pose des portes rideaux et tringles sur porte sorti arrière du bureau Directeur y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère les travaux de portes rideaux, et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. il tient compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Travaux préparatoires, fourniture de matériaux nécessaires pour la mise en œuvre ; Et toutes sujétions liées à cette tâche. <p><i>Il s'applique au mètre linéaire de portes rideaux mis en œuvre</i></p>	ML		
	<p>Fourniture et pose de rideaux y compris toutes sujétions</p> <p>Ce prix rémunère les travaux de rideaux, et toutes sujétions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. il tient compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Travaux préparatoires, fourniture de matériaux nécessaires pour la mise en œuvre ; Et toutes sujétions liées à cette tâche. <p><i>Il s'applique au mètre linéaire de rideaux mis en œuvre</i></p>	ML		




II- Cadre de Devis Quantitatifs et Estimatifs (DQE) des travaux

N°	CONSISTANCE DES TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE (FCFA)	PRIX TOTAL (FCFA)
100	LOT 100: TRAVAUX PRELIMINAIRES				
101	Installation de chantier, amené et repli du matériel y compris toutes sujétions	FF	1,00		
	Sous Total 100				
600	LOT 600: MENUISERIE METALLIQUE -ALU ET BOIS				
601	Démontage de 06 serrures complètes et système de verrouillage défectueux et vétustes sur portes métalliques et porte bois y compris toutes sujétions	FF	1,00		
602	Fourniture et pose de serrure complète sur portion métallique clôture (01), porte métallique salle de conférence (02), porte métallique sortie arrière Directeur (01) et porte en bois hall d'accès (01) y compris toutes sujétions	U	5,00		
603	Fourniture et pose de serrure complète sur porte capitonnée bureau Directeur y compris toutes sujétions	U	1,00		
604	Fourniture et pose de cloison ALU (4.50 x 3.00) m² sur bureau des cadres y compris toutes sujétions	M²	13,50		
605	Fourniture et pose de porte ALU 90 x 220 sur bureau des cadres y compris toutes sujétions	M²	1,98		
606	Démontage de fenêtre NACO existante entre toilette et bureau 3 y compris toutes sujétions	FF	1,00		
607	Fourniture et pose de fenêtre ALU entre toilette et bureau 3 y compris toutes sujétions	M²	1,00		
608	Démontage de serrure complète et système de verrouillage défectueux porte isoplane salle de bain du Bureau 1 et 2	FF	1,00		
609	Fourniture et pose de serrure complète sur porte isoplane, salle de bain du Bureau 1 et 2 y compris toutes sujétions	U	1,00		
	Sous Total 600				
700	LOT 700: PLOMBERIE, INSTALLATION SANITAIRE ET ROBINETTERIE				
701	Démontage du robinet de l'évier de cuisine	FF	1		
702	Fourniture et pose du robinet de l'évier de cuisine y compris toutes sujétions	U	1		
703	Démontage du robinet de la baignoire	FF	1,00		
704	Fourniture et pose de robinet de baignoire y compris toutes sujétions	U	1,00		
705	Démontage de la colonne de douche	FF	1,00		
706	Fourniture et pose de la colonne de douche y compris toutes sujétions	U	1,00		
707	Démontage et fourniture et pose de mécanisme de chasse en remplacement de l'existant y compris toutes sujétions	U	4,00		
708	Révision générale des circuits de plomberie y compris canalisation vers la fosse septique	FF	1,00		
	Sous Total 700				
900	LOT 900: ELECTRICITE COURANT FORT - COURANT FAIBLE				
901	Révision générale des circuits électriques	ENS	1,00		
902	Fourniture et pose câble UI1000 2,5 100m pour alimentation des prises	Rlx	4,00		
903	Fourniture et pose de goulotte avec couvercle pour protection des câbles apparents d'alimentation des prises	ML	150,00		
904	Fourniture et pose prise force 2p (10/16 A) + T	U	30,00		
905	Fourniture et pose réglette électrique de 120 cm, y comprises toutes sujétions pour éclairage	U	6,00		
	Sous Total 900				




1000	LOT 1000 : PEINTURE			
1001	Préparation des surfaces à peindre y compris toutes sujétions	M²	200,00	
1002	Fourniture et pose de peinture PANTEX 1300 sur mur arrière grand bâtiment et salle d'archive extérieur	M²	200,00	
1003	Application enduit type PANTICOAT ou équivalent pour traitement des murs intérieurs	M²	50,00	
1004	Réfection des peintures sur ouvrage métallique y compris toutes sujétions	FF	1,00	
	Sous Total 1000			
1100	LOT 1100: CLIMATISATION			
1101	Démolition, préparation des attentes de fixation de climatiseurs et raccord y compris toutes sujétions	ENS	1,00	
1102	Fourniture et pose climatiseur WESTPOINT ou similaire 1,5 CV de qualité supérieure y compris toutes sujétions	U	4,00	
1103	Fourniture et pose climatiseur WESTPOINT ou similaire 2,5 CV qualité supérieure y compris toutes sujétions	U	1,00	
1104	Fourniture et pose de dysmatique y compris toutes sujétions	U	5,00	
1105	Fourniture et pose tuyauterie réseau d'évacuation des eaux des condensateurs	ENS	1,00	
	Sous Total 1100			
1200	LOT 1200: TRAVAUX EXTERIEURS / DRAINAGE			
1201	Fourniture et pose des descentes d'eau pluviales Ø 100 avec accessoires avec acheminement jusqu'à la cunette y compris toutes sujétions	FF	1,00	
1202	Démontage de la gouttière défectueuse sur le bâtiment arrière	FF	1,00	
1203	Fourniture et pose d'une gouttière aluminium de 0.50	MI	8,00	
1204	Démolition de la cunette existante	ML	20,00	
1205	Fourniture et pose de cunette suivant le modèle prescrit par cahier de charges	ML	20,00	
	Sous Total 1200			
1300	LOT 1300: STORES ET PORTE RIDEAUX			
1301	Fourniture et pose des accessoires (rails, chainettes,) y compris toutes sujétions	MI	22,00	
1302	Fourniture et pose des stores y compris toutes sujétions	ML	22,00	
1303	Fourniture et pose des portes rideaux et tringles sur porte sorti arrière du bureau Directeur y compris toutes sujétions	MI	1,50	
1304	Fourniture et pose de rideaux y compris toutes sujétions	ML	2,00	
	Sous Total 1300			
MONTANT TOTAL HT				
MONTANT TVA (19,25%)				
MONTANT AIR (%)				
MONTANT TOTAL TTC				
NET A PERCEVOIR				




➤ **LIRE PLUTOT :**

I- Cadre de Bordereau des Prix Unitaires

N°	CONSISTANCE DES TRAVAUX	UNITE	QTE	PRIX U. EN CHIFFRES (F CFA)	PRIX U. EN LETTRES (F CFA)
100	LOT 100: TRAVAUX PRELIMINAIRES				
101	Installation de chantier, amené et repli du matériel y compris toutes sujétions	ff	01		
102	Démontage de 07 serrures complètes et système de verrouillage défectueux et vétustes sur portes métalliques et porte bois y compris toutes sujétions (ainsi que porte capitonné Directeur et isoplane bureau 1 et 2)	u	07		
103	Démontage de fenêtre NACO existante entre toilette et bureau 3 y compris toutes sujétions	ff	01		
104	Démontage du robinet de l'évier de cuisine et baignoire	ff	01		
105	Démontage de la colonne de douche	ff	01		
106	Démontage de mécanisme de chasse en remplacement de l'existant y compris toutes sujétions	u	01		
107	Démolition, préparation des attentes de fixation de climatiseurs et raccord y compris toutes sujétions	Ens	01		
108	Démontage de la gouttière défectueuse sur le bâtiment arrière	ff	01		
109	Démolition de la cunette existante	ml	18		
110	Raccord de maçonnerie	ff	01		
	Sous Total 100				
600	LOT 600: MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS				
601	Fourniture et pose de serrure complète sur portion métallique clôture (01), porte métallique salle de conférence (02), porte métallique sortie arrière Directeur (01) et porte en bois hall d'accès (01) y compris toutes sujétions	u	05		
602	Fourniture et pose de serrure complète sur porte capitonnée bureau Directeur y compris toutes sujétions	u	01		
603	Fourniture et pose de serrure complète sur porte isoplane, salle de bain du Bureau 1 et 2 y compris toutes sujétions	u	01		
604	Fourniture et pose de cloison ALU (4.50 x 3.00) m² sur bureau des cadres y compris toutes sujétions et une porte	m²	13,5		
605	Fourniture et pose de fenêtre ALU entre toilette et bureau 3 y compris toutes sujétions	m²	0,65		
	Sous Total 600				
700	LOT 700: PLOMBERIE, INSTALLATION SANITAIRE				
701	Fourniture et pose du robinet de l'évier de cuisine y compris toutes sujétions	u	01		
702	Fourniture et pose de robinet de baignoire y compris toutes sujétions	u	01		
703	Fourniture et pose de la colonne de douche y compris toutes sujétions	u	01		
704	Fourniture et pose de mécanisme de chasse en remplacement de l'existant y compris toutes sujétions	u	01		
705	Révision générale des circuits de plomberie y compris canalisation vers la fosse septique et vidange	ff	01		
	Sous Total 700				
900	LOT 900: ELECTRICITE				
901	Révision général des circuits électriques	Ens	01		
902	Fourniture et pose câble UI1000 2,5 100m pour alimentation des prises	Rlx	04		
903	Fourniture et pose de goulotte avec couvercle pour protection des câbles apparents d'alimentation des prises	ml	150		
904	Fourniture et pose prise force 2p (10/16 A) + T	u	19		
905	Fourniture et pose réglette électrique de 120 cm, y comprises toutes sujétions pour éclairage	u	06		
	Sous Total 900				




1000	LOT 1100: PEINTURE				
1001	Préparation des surfaces à peindre y compris toutes sujétions	m²	979		
1002	Fourniture et pose de peinture PANTEX 1300 sur mur arrière grand bâtiment et salle d'archive extérieur ainsi que la clôture	m²	200		
1003	Fourniture et pose de peinture PANTEX 800 sur mur intérieur et sous face de dalle	m²	779		
1004	Traitement de la fuite d'eau à l'étage	ff	01		
1005	Application enduit type PANTICOAT ou équivalent pour traitement des murs intérieurs	m²	60		
1006	Réfection des peintures sur ouvrage métallique y compris toutes sujétions	ff	01		
	Sous Total 1000				
1100	LOT 1100: CLIMATISATION				
1101	Fourniture et pose climatiseur WESTPOINT ou similaire 1,5 CV de qualité supérieure y compris toutes sujétions	u	04		
1102	Fourniture et pose climatiseur WESTPOINT ou similaire 2,5 CV qualité supérieure y compris toutes sujétions	u	01		
1103	Fourniture et pose de dysmatique y compris toutes sujétions	u	05		
1104	Fourniture et pose tuyauterie réseau d'évacuation des eaux des condensateurs	Ens	01		
	Sous Total 1100				
1200	LOT 1200: TRAVAUX EXTERIEURS/DRAINAGE				
1201	Fourniture et pose des descentes d'eau pluviales Ø 100 avec accessoires et acheminement jusqu'à la cunette y compris toutes sujétions	ff	01		
1202	Fourniture et pose d'une gouttière aluminium de 0.50	ml	08		
1203	Fourniture et pose de cunette suivant le modèle prescrit par cahier de charges	ml	18		
1204	Fourniture et mise en état des pavés aux endroits endommagés y compris toutes sujétions	ff	01		
	Sous Total 1200				
1300	LOT 1300 : STORES ET RIDEAUX				
1301	Fourniture et pose des accessoires (rails, chainettes,) y compris toutes sujétions	ml	14		
1302	Fourniture et pose des stores y compris toutes sujétions	ml	14		
1303	Fourniture et pose des portes rideaux et tringles sur porte sorti arrière du bureau Directeur y compris toutes sujétions	ml	02		
1304	Fourniture et pose de rideaux y compris toutes sujétions	ml	02		



II- Cadre de Devis Quantitatifs et Estimatifs (DOE) des travaux

N°	CONSISTANCE DES TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRES (F CFA)	PRIX TOTAL (F CFA)
100	LOT 100: TRAVAUX PRELIMINAIRES				
101	Installation de chantier, amené et repli du matériel y compris toutes sujétions	ff	01		
102	Démontage de 07 serrures complètes et système de verrouillage défectueux et vétustes sur portes métalliques et porte bois y compris toutes sujétions (ainsi que porte capitonné Directeur et isoplane bureau 1 et 2)	u	07		
103	Démontage de fenêtre NACO existante entre toilette et bureau 3 y compris toutes sujétions	ff	01		
104	Démontage du robinet de l'évier de cuisine et baignoire	ff	01		
105	Démontage de la colonne de douche	ff	01		
106	Démontage de mécanisme de chasse en remplacement de l'existant y compris toutes sujétions	u	01		
107	Démolition, préparation des attentes de fixation de climatiseurs et raccord y compris toutes sujétions	Ens	01		
108	Démontage de la gouttière défectueuse sur le bâtiment arrière	ff	01		
109	Démolition de la cunette existante	ml	18		
110	Raccord de maçonnerie	ff	01		
	Sous Total 100				
600	LOT 600: MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS				
601	Fourniture et pose de serrure complète sur portion métallique clôture (01), porte métallique salle de conférence (02), porte métallique sortie arrière Directeur (01) et porte en bois hall d'accès (01) y compris toutes sujétions	u	05		
602	Fourniture et pose de serrure complète sur porte capitonnée bureau Directeur y compris toutes sujétions	u	01		
603	Fourniture et pose de serrure complète sur porte isoplane, salle de bain du Bureau 1 et 2 y compris toutes sujétions	u	01		
604	Fourniture et pose de cloison ALU (4.50 x 3.00) m² sur bureau des cadres y compris toutes sujétions et une porte	m²	13,5		
605	Fourniture et pose de fenêtre ALU entre toilette et bureau 3 y compris toutes sujétions	m²	0,65		
	Sous Total 600				
700	LOT 700: PLOMBERIE, INSTALLATION SANITAIRE				
701	Fourniture et pose du robinet de l'évier de cuisine y compris toutes sujétions	u	01		
702	Fourniture et pose de robinet de baignoire y compris toutes sujétions	u	01		
703	Fourniture et pose de la colonne de douche y compris toutes sujétions	u	01		
704	Fourniture et pose de mécanisme de chasse en remplacement de l'existant y compris toutes sujétions	u	01		
705	Révision générale des circuits de plomberie y compris canalisation vers la fosse septique et vidange	ff	01		
	Sous Total 700				
900	LOT 900: ELECTRICITE				
901	Révision général des circuits électriques	Ens	01		
902	Fourniture et pose câble UI000 2,5 100m pour alimentation des prises	Rlx	04		
903	Fourniture et pose de goulotte avec couvercle pour protection des câbles apparents d'alimentation des prises	ml	150		
904	Fourniture et pose prise force 2p (10/16 A) + T	u	19		
905	Fourniture et pose réglette électrique de 120 cm, y comprises toutes sujétions pour éclairage	u	06		
	Sous Total 900				



1000	LOT 1100: PEINTURE				
1001	Préparation des surfaces à peindre y compris toutes sujétions	m²	979		
1002	Fourniture et pose de peinture PANTEX 1300 sur mur arrière grand bâtiment et salle d'archive extérieur ainsi que la clôture	m²	200		
1003	Fourniture et pose de peinture PANTEX 800 sur mur intérieur et sous face de dalle	m²	779		
1004	Traitement de la fuite d'eau à l'étage	ff	01		
1005	Application enduit type PANTICOAT ou équivalent pour traitement des murs intérieurs	m²	60		
1006	Réfection des peintures sur ouvrage métallique y compris toutes sujétions	ff	01		
	Sous Total 1000				
1100	LOT 1100: CLIMATISATION				
1101	Fourniture et pose climatiseur WESTPOINT ou similaire 1,5 CV de qualité supérieure y compris toutes sujétions	u	04		
1102	Fourniture et pose climatiseur WESTPOINT ou similaire 2,5 CV qualité supérieure y compris toutes sujétions	u	01		
1103	Fourniture et pose de dysmatique y compris toutes sujétions	u	05		
1104	Fourniture et pose tuyauterie réseau d'évacuation des eaux des condensateurs	Ens	01		
	Sous Total 1100				
1200	LOT 1200: TRAVAUX EXTERIEURS/DRAINAGE				
1201	Fourniture et pose des descentes d'eau pluviales Ø 100 avec accessoires et acheminement jusqu'à la cunette y compris toutes sujétions	ff	01		
1202	Fourniture et pose d'une gouttière aluminium de 0.50	ml	08		
1203	Fourniture et pose de cunette suivant le modèle prescrit par cahier de charges	ml	18		
1204	Fourniture et mise en état des pavés aux endroits endommagés y compris toutes sujétions	ff	01		
	Sous Total 1200				
1300	LOT 1300 : STORES ET RIDEAUX				
1301	Fourniture et pose des accessoires (rails, chainettes,) y compris toutes sujétions	ml	14		
1302	Fourniture et pose des stores y compris toutes sujétions	ml	14		
1303	Fourniture et pose des portes rideaux et tringles sur porte sorti arrière du bureau Directeur y compris toutes sujétions	ml	02		
1304	Fourniture et pose de rideaux y compris toutes sujétions	ml	02		
			MONTANT HT (A)		
			TVA (19,25%)* (A) = (B)		
			AIR (%)* (A) = (C)		
			MONTANT TTC (A) + (B) = (D)		
			NET A PAYER (A) - (C) = (E)		

Le reste sans changement.

Yaoundé le 07 Août 2025

POUR LE COORDONNATEUR GENERAL

P.O. L'EXPERT-FBI
TSALLA Bertin Barnabé

