



ADDITIF N° 01

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT NN° 14/AONO/C-MFOU/CIPM /2025 DU 15 DECEMBRE 2025 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PONT : - LOT1 DE 8 ML SUR LA RIVIERE MINTOTOMO ET AMENAGEMENT DE SES ACCES SUR LE TRONCON DE ROUTE CARREFOUR ZE MANI-MFON ALEN-NKOL ABASS-NKOL EBIANDI-CARREFOUR DZOUZOK DANS LA COMMUNE DE MFOU DEPARTEMENT DE MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRE

AU LIEU DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

LOT1 LA RIVIERE MINTOTOMO ET AMENAGEMENT DE SES ACCES SUR LE TRONCON DE ROUTE CARREFOUR ZE MANI-MFON ALEN-NKOL ABASS-NKOL EBIANDI-CARREFOUR DZOUZOK					
N°	Désignation	unité	Quantité	Prix unitaire en chiffre	Prix unitaire en lettre
	Série 000 : installations				
TM001	Installation de chantier	ft	1.00		
TM002	Amenée et repli du matériel	ft	1.00		
	Sous total 000				
	Série 100 : nettoyage et terrassement				
TM101	Débroussaillage	m²	15 000		
TM104	Déblais ordinaire mis en dépôt	m³	300		
TM108a	Remblais en graveleux latéritique provenant d'emprunt	m³	7 2229,23		
TM110	Mise en forme de la plate-forme	m²	60 000		
TM113	Curage et remise en forme des fossés et exutoires	ml	20 000		
TM115a	Couche de roulement en graveleux latéritique	m³	2 000		
TM208C	Couche de fondation en béton de sol	m³	1 000		
	Sous total 100				
	Série 300 : assainissement drainage				
TM301	Curage de buse (1,5m) et des dalots	ml	7.00		
TM307a	Fourniture et pose de buses métallique Ø 800mm	ml	49.00		
TM309D	Puisard en maçonnerie de moellon pour buse de Ø 800mm	u	7.00		
TM310d	Tête de buse en maçonnerie de moellons Ø 800mm	u	7.00		
TM314	Enrochements	m³	60.00		
TM315	Barbacanes	pièce	20.00		
TM115a	Maçonnerie de moellons pour fosses et descentes d'eaux	ml	200.00		

TM316	Dépose de buse métallique	ml	7.00		
	Sous total 300				
	Série 400 : ouvrage d'art				
TM401d	Dalot en béton armé 2*1,5m	ml	8.00		
TM401f	Dalot 2*2*2	ml	-		
TM402d	Tete de dalot en béton armé 2*1,5	u	2.00		
TM402f	Tete de dalot double de 2*2*2	u	-		
	Démolition des équarris	ft	1.00		
TM412	Matériaux filtrants en arrière des culées	m³	200.00		
	Remblais contigus aux ouvrages	m³	150.00		
TM441	Etudes d'exécution/géotechniques et topographiques	ft	1.00		
TM501a	Garde-corps en acier galvanisé (BN4)	ml	5.00		
	Sous total 400				
	Série 600 : divers				
TM601	Construction de barrière de pluies y/c toute sujétion de pose	u	2.00		
TM613	Gestion de barrière de pluie	u/mois	2.00		
	Sous total 600				

## LIRE

N°	DESIGNATION	U	QTE	P.U	P.Total
	<b>Série 000: INSTALLATIONS</b>				
TM001	Installation de chantier	ft	1,00		
TM002	Amenée et repli du matériel	ft	1,00		
	<b>Sous total SERIE 000</b>				
	<b>Série 100 : NETTOYAGE ET TERASSEMENTS</b>				
TM101	Débroussaillage	m²	30 000		
TM108a	Remblais en "graveleux latéritique" provenant d'emprunt	m³	4 091		
TM115a	Mise en forme de la plate-forme	m³	30 000		
TM113	Curage et remise en forme des fosses et exutoires	m	502		
TM208c	Couche de Roulement en grave latéritique	m³	100		
	<b>Sous total SERIE 100</b>				
	<b>Série 100 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE</b>				
TM304	Curage du lit du cours d'eau	m³	100,00		
TM313	Perrés maçonnés	m²	1000,00		
TM314	Enrochements	m³	120, 00		



TM315	Barbacanes	u	120,00		
Sous total SERIE 200					
Série 400 : OUVRAGE D'ART					
TM407	Fouilles en terrain ordinaire ou en lit de rivière	m³	150,00		
TM409b	Culée en Maçonnerie de Moellons 3m < h ≤ 4	m³	85,00		
TM412	Matériaux filtrants en arrière des culées	m³	80,00		
TM413	Remblai contigu aux ouvrages	m³	500,00		
TM416c	Démolition d'ouvrage (plâtrage en bois et maçonnerie)	Ft	1,00		
TM423b	Béton de propreté dosé à 200 kg/m³	m³	15,00		
TM423e	Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour semelles des culées, dalle, dalles de transition, trottoirs et sommiers	m³	150,00		
TM430e	Fourniture et pose des poutres IPE 500	ml	40,00		
TM431b	Coffrages soignés en bois	M²	250,00		
TM432	Échafaudages	Ft	1,00		
TM438	Gargouilles	u	10,00		
TM441	Etudes géotechniques et d'exécution	Ft	1,00		
TM 442	Fourniture et pose des entretoises en IPE 400	ml	15,00		
Sous total LOT 300					
Série 500 : SIGNALISATION, EQUIPEMENTS DE SECURITE					2
TM501c	Garde-corps mixte (en acier galvanisé boulonnés sur plot de Béton)	ml	30,00		
TM516a	Panneaux de signalisation métallique de type A	u	2,00		
TM528b	Balises en béton armé de 60cm de diamètre	u	16,00		
TM530	Maintien de circulation	Ft	1,00		
Sous total 900					
Série 600 : DIVERS					
TM606a	Peinture anti-corrosive	M²	237,60		
TM606a	Peinture à huile	M²	256,80		
Sous total 1000					
TOTAL GENERAL HTVA					
TVA (19, 25%)					
TOTAL TTC					

AU LIEU DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

**Devis quantitatif et estimatif des travaux d'entretien et/ou de réhabilitation de certains tronçon de routes communales : LOT1 LA RIVIERE MINTOTOMO ET AMENAGEMENT DE SES ACCES SUR LE TRONCON DE ROUTE CARREFOUR ZE MANI-MFON ALEN-NKOL ABASS-NKOL EBIANDI-CARREFOUR DZOUZOK**

N°	Désignation	unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
	Série 000 : installations				
TM001	Installation de chantier	ft	1.00		
TM002	Amenée et repli du matériel	ft	1.00		
	Sous total 000				
	Série 100 : nettoyage et terrassement				
TM101	Débroussaillage	m²	15 000		
TM104	Déblais ordinaire mis en dépôt	m³	300		
TM108a	Remblais en graveleux latéritique provenant d'emprunt	m³	7 2229,23		
TM110	Mise en forme de la plate-forme	m²	60 000		
TM113	Curage et remise en forme des fossés et exutoires	ml	20 000		
TM115a	Couche de roulement en graveleux latéritique	m³	2 000		
TM208C	Couche de fondation en béton de sol	m³	1 000		
	Sous total 100				
	Série 300 : assainissement drainage				
TM301	Curage de buse (1,5m) et des dalots	ml	7.00		
TM307a	Fourniture et pose de buses métallique Ø 800mm	ml	49.00		
TM309D	Puisard en maçonnerie de moellon pour buse de Ø 800mm	u	7.00		
TM310d	Tête de buse en maçonnerie de moellons Ø 800mm	u	7.00		
TM314	Enrochements	m³	60.00		
TM315	Barbacanes	pièce	20.00		
TM115a	Maçonnerie de moellons pour fosses et descentes d'eaux	ml	200.00		
TM316	Dépose de buse métallique	ml	7.00		
	Sous total 300				
	Série 400 : ouvrage d'art				
TM401d	Dalot en béton armé 2*1,5m	ml	8.00		
TM401f	Dalot 2*2*2	ml	-		
TM402d	Tete de dalot en béton armé 2*1,5	u	2.00		
TM402f	Tete de dalot double de 2*2*2	u	-		
	Démolition des équarris	ft	1.00		
TM412	Matériaux filtrants en arrière des culées	m³	200.00		
	Remblais contigus aux ouvrages	m³	150.00		
TM441	Etudes d'exécution/géotechniques et topographiques	ft	1.00		
TM501a	Garde-corps en acier galvanisé (BN4)	ml	5.00		
	Sous total 400				
	Série 600 : divers				
TM601	Construction de barrière de pluies y/c toute sujétion de pose	u	2.00		
TM613	Gestion de barrière de pluie	u/mois	2.00		
	Sous total 600				
	Total ht				
	TVA 19,25%				
	AIR 2,2/5,5%				
	Total TTC				
	Net à percevoir				



**LIRE**  
**DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF**

N°	DESIGNATION	U	QTE	P.U	P.Total
<b>Série 000: INSTALLATIONS</b>					
TM001	Installation de chantier	R	1,00		
TM002	Amenée et repli du matériel	R	1,00		
<b>Sous total SERIE 000</b>					
<b>Série 100 : NETTOYAGE ET TERASSEMENTS</b>					
TM101	Débroussaillage	m²	30 000		
TM108a	Remblais en "graveleux latéritique" provenant d'emprunt	m³	4 091		
TM115a	Mise en forme de la plate-forme	m'	30 000		
TM113	Curage et remise en forme des fosses et exutoires	m	502		
TM208c	Couche de Roulement en grave latéritique	m³	100		
<b>Sous total SERIE 100</b>					
<b>Série 100 : ASSAINISSEMENT-DRAINAGE</b>					
TM304	Curage du lit du cours d'eau	m³	100,00		
TM313	Perrés maçonnés	m²	1000,00		
TM314	Enrochements	m³	120, 00		
TM315	Barbacanes	u	120, 00		
<b>Sous total SERIE 200</b>					
<b>Série 400 : OUVRAGE D'ART</b>					
TM407	Fouilles en terrain ordinaire ou en lit de rivière	m³	150,00		
TM409b	Culée en Maçonnerie de Moellons 3m< h ≤4	m³	85,00		
TM412	Matériaux filtrants en arrière des culées	m³	80,00		
TM413	Remblai contigu aux ouvrages	m³	500,00		
TM416c	Démolition d'ouvrage (platelage en bois et maçonnerie)	Ft	1,00		
TM423b	Béton de propreté dosé à 200 kg/ m³	m³	15,00		
TM423e	Béton armé dosé à 350 kg/ m³ pour semelles des culées, dalle, dalles de transition, trottoirs et sommiers	m³	150,00		
TM430e	Fourniture et pose des poutres IPE 500	ml	40,00		
TM431b	Coffrages soignés en bois	M²	250, 00		
TM432	Échafaudages	Ft	1,00		
TM438	Gargouilles	u	10,00		

TM441	Etudes géotechniques et d'exécution	Ft	1,00		
TM 442	Fourniture et pose des entretoises en IPE 400	ml	15,00		
Sous total LOT 300					
Série 500 : SIGNALISATION, EQUIPEMENTS DE SECURITE					
TM501c	Garde-corps mixte (en acier galvanisé boulonnés sur plot de Béton)	ml	30,00		
TM516a	Panneaux de signalisation métallique de type A	u	2,00		
TM528b	Balises en béton armé de 60cm de diamètre	u	16,00		
TM530	Maintien de circulation	Ft	1,00		
Sous total 900					
Série 600 : DIVERS					
TM606a	Peinture anti-corrosive	M²	237,60		
TM606a	Peinture à huile	M²	256,80		
Sous total 1000					
TOTAL GENERAL HTVA					
TVA (19, 25%)					
TOTAL TTC					

Arrêté le présent devis à la somme TTC de :

Mfou le, 14 JAN 2020



LE MAIRE

*Francis Ngoumou*  
PLET, TQG / HE