



Esse, le 06 Février 2026

ADDITIF N°001/A/COM-ESSE/SG/SIGAMP/2026

Portant modification de certaines données contenues dans le Dossier d'Appel d'Offre N°001/AONO/COM-ESSE/SG/SIGAMP/2026 DU 16 JANVIER 2026 (EN PROCEDURE D'URGENCE) POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE CERTAINES ROUTES :

- (LOT 1) ROUTE BIKOUE ASSAMBA-SI – CARREFOUR ELON 16 KM ;
- (LOT 2) ROUTE NGONWA-MEBAN-MEVO MEVO 13 KM ;
- (LOT 3) ROUTE NKOL-AVOLO-NKOLBA 21 KM ;

DANS LA COMMUNE D'ESSE, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRE.

**Pièce N°6 : Cadre du Bordereau des Prix Unitaires**

**Lot 1, Lot 2 et Lot 3**

**AU LIEU DE :**

LOT 1 : REHABILITATION DE LA ROUTE : BIKOUE -ASSAMBASSI-CARREFOUR ELON DANS LA COMMUNE D'ESSE, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRE.				
Type d'ouvrage : route en terre		Département de la Mefou et Afamba		
Type de route : départementale		Région : Centre		
Route : Carrefour BIKOUE-ASSAMBASSI-carrefour ELON		Linéaire : 16,00km		
N	Désignation	Unité	P.U en chiffre	P.U en lettre
	<b>000-Travaux préparatoires</b>			
TM001	Installation de chantier	ff		
TM002	Amené, repli matériel et études	ff		
TM003	<b>SOUS TOTAL000</b>			
	<b>100-TERRASSEMENT ET CHAUSSEE</b>			
TM101	Débroussaillage	m2		
TM103	Abattage d'arbres	u		
TM103a	Remblai provenant d'emprunt	m3		
TM111a	Repro-compactage	km		
TM115	Couche de roulement	m3		
	<b>SOUS TOTAL100</b>			
	<b>300: ASSAINISSEMENT, DRAINAGE ET</b>			
TM307a	Fourniture et pose des buses diam 800	ml		
TM309a	Tête de buse en maçonnerie diam 800	u		
TM309e	Puisard buse en maçonnerie diam 800	u		
	Curage des buses	u		
	<b>SOUS TOTAL 300</b>			

# LIRE

N° Prix	Désignation des tâches Prix Unitaires Hors TVA en lettres (Francs CFA)	U	Prix Unitaires en LETTRE (F. CFA)	Prix Unitaires en Chiffres (F. CFA)
TM001	<p><b>INSTALLATION DE CHANTIER</b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au forfait l'installation de l'entreprise. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— installation de tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement du chantier : bureaux si besoin, ateliers, etc.</li> <li>— les installations pour le personnel</li> </ul> <p>et toutes sujétions</p> <p>Il est payé en deux tranches :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— quatre-vingt pour cent (80%) lorsque les installations sont terminées</li> <li>— vingt pour cent (20%) lorsque les installations sont complètement démontées et les terrains remis en état.</li> </ul> <p><b>Le forfait :</b> _____</p>	FF		
TM002	<p><b>AMENEE ET REPLI DU MATERIEL</b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au forfait l'amenée et le repli du matériel. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)</p> <p>Il est payé en deux tranches :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— quatre-vingt pour cent (80%) lorsque les installations sont terminées</li> <li>— vingt pour cent (20%) lorsque les installations sont complètement démontées et les terrains remis en état.</li> </ul> <p><b>Le forfait :</b> _____</p>	FF		
TM101	<p><b>DEBROUSSAILLEMENT (M²).</b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales au contrat le mètre carré (m²) de dégagement. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) par l'élimination de la végétation poussant dans l'emprise de la route, sur une largeur de trois (3) mètres départ et d'autre et comprend l'abattage des arbustes de diamètre supérieur à vingt (&lt; 20) cm. l'enlèvement des racines et souches. Le dégagement comprend L'abattage des arbustes et le dessouchage, l'évacuation des troncs, branches et souches hors des limites de l'emprise, en des lieux agréés par le MOE.</p> <p><b>Le mètre carré :</b> _____</p>	M²		
TM103	<p><b>ABATTAGE DES ARBRES (U)</b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales au contrat, à l'unité (u) l'abattage d'arbres. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— la coupe de tout arbre de diamètre supérieur à cinquante (&gt;50) cm,</li> <li>— le dessouchage, le découpage des troncs, l'évacuation de tous les produits en des endroits agréés par le maître d'œuvre,</li> <li>— toutes sujétions liées à l'environnement.</li> </ul> <p><b>L'unité :</b> _____</p>	U		
TM103a	<p><b>REMBLAI EN GRAVES LATÉRIQUES PROVENANT D'EMPRUNT (M³).</b></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube (m³), le remblai de certains points de la chaussée en matériaux sélectionnés. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le (CCTP) et comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Le nettoyage éventuel de la chaussée,</li> <li>— L'évacuation en dépôt des terres végétales existantes et des produits de curage des fossés,</li> <li>— L'apport et l'épandage de la latéritique sur des zones de remblai</li> <li>— L'arrosage et le compactage de la zone,</li> </ul> <p>Toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des normes environnementales</p> <p><b>Le mètre cube :</b> _____</p>	M3		



TM111a	<b>REPROFILAGE - COMPACTAGE</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre (m²), de mise en forme de la plateforme de la chaussée. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le (CCTP) et comprend notamment : <ul style="list-style-type: none"> <li>— le nettoyage éventuel de la chaussée,</li> <li>— l'évacuation des terres végétales et débris déposés hors de la chaussée,</li> <li>— la mise au profil de la chaussée,</li> <li>— la création mécanique ou manuel des fossés et exutoires en vue d'obtenir un gabarit suivant les plans types,</li> <li>— l'évacuation des produits de curage des fossés en dépôt,</li> <li>— et toutes sujétions.</li> </ul> <b>le kilomètre carré à :</b> _____	km		
TM115	<b>COUCHE DE ROULEMENT (M³).</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube (m³), la couche de roulement en certains points de la chaussée en matériaux sélectionnés. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le (CCTP) et comprend notamment : <ul style="list-style-type: none"> <li>— Le nettoyage éventuel de la chaussée,</li> <li>— L'évacuation en dépôt des terres végétales existantes et des produits de curage des fossés,</li> <li>— L'apport et l'étalage de la latéritique sur des zones de remblai</li> <li>— L'arrosage et le compactage de la zone,</li> </ul> Toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des normes environnementales <b>Le mètre cube :</b> _____	M3		
	<b>CURAGE DES BUSES</b> Les prix TM301 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITÉ (U), le curage des buses (H > 1,5 m), des ponts et ponceaux. Ces prix comprennent notamment : <ul style="list-style-type: none"> <li>• le curage et le nettoyage de l'ouvrage ;</li> <li>• le curage et le nettoyage des lits amont et aval sur une distance supérieure ou égale à 5m;</li> <li>• la mise en dépôt en lieu agréé par le Maître d'œuvre des produits de curage et de nettoyage,</li> <li>• toutes sujétions liées au bon écoulement des eaux dans l'ouvrage ;</li> <li>• toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales ;</li> <li>• et toutes autres sujétions.</li> </ul> <b>L'unité :</b> _____	U		
TM307a	<b>FOURNITURE ET POSE DE BUSES DIM 800.</b> Les prix TM308 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE LINEAIRE (ml), la fourniture et la pose des buses en béton. Ces prix comprennent notamment : <ul style="list-style-type: none"> <li>• La fourniture et le transport à pied d'œuvre des éléments de buse y compris toutes sujétions de manutention;</li> <li>• L'implantation et le piquetage de l'ouvrage;</li> <li>• la mise en place éventuelle d'une déviation provisoire;</li> <li>• L'exécution des fouilles en terrain de toutes natures et l'évacuation des produits des fouilles en un lieu agréé par le Maître d'œuvre;</li> <li>• l'aménagement du lit de pose, y compris éventuellement la fourniture et le transport à pied d'œuvre des matériaux d'apport, quelle que soit la distance;</li> <li>• La réalisation du bloc technique (apport de matériaux et mise en œuvre) jusqu'à Ø/2 + 10 cm au moins, (Ø étant le diamètre de la buse), au-dessus de la génératrice supérieure de la buse;</li> <li>• Toutes sujétions de manutention pour mise en place des éléments;</li> <li>• L'achèvement du berceau en béton, ainsi que l'exécution des joints intérieurs et extérieurs;</li> <li>• Le nettoyage éventuel des ouvertures amont et aval des buses en vue d'assurer un parfait écoulement des eaux;</li> <li>• Le raccordement du bloc technique à la chaussée existante avec des pentes inférieures à 4%;</li> <li>• Toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales;</li> <li>• et toutes autres sujétions.</li> </ul> <b>Le mètre Linéaire :</b> _____	ML		

TM309e	<p><b>PUISARD BUSE EN MAÇONNERIE DIAMETRE 800.</b></p> <p>Les prix TM309 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITE (U), la construction de puisard en maçonnerie ou en béton armé pour buse.</p> <p>Ces prix comprennent notamment : Pour les puisards en maçonnerie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les matériaux (moellons, ciment, sable, gravier etc.) et matériels nécessaires à l'exécution des maçonneries;</li> <li>• l'implantation et le piquetage de l'ouvrage;</li> <li>• l'exécution des fouilles, quelle que soit la nature du terrain, le transport et la mise en dépôt des produits de fouilles en un lieu indiqué par le Maître d'Œuvre, quelle que soit la distance;</li> <li>• la fabrication du mortier dosé à 400 kg de ciment par mètre cube et la mise en œuvre soignée de la maçonnerie y compris le calage, le réglage, l'humidification des moellons, le façonnage des joints par rejointoiement;</li> <li>• le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords;</li> <li>• toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales;</li> <li>• et toutes autres sujétions.</li> </ul> <p>L'unité : _____</p>	U		
TM309a	<p><b>TETES DE BUSE EN MAÇONNERIE DIAMETRE 800</b></p> <p>Les prix TM310 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITE (U), la construction des têtes de buse en maçonnerie ou en béton armé.</p> <p>Ces prix comprennent notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les matériaux (moellons, ciment, sable, gravier etc.) et matériels nécessaires à l'exécution des maçonneries,</li> <li>• l'implantation et le piquetage de l'ouvrage,</li> <li>• l'exécution des fouilles, quelle que soit la nature du terrain, le transport et la mise en dépôt des produits de fouilles en un lieu indiqué par le Maître d'Œuvre, quelle que soit la distance,</li> <li>• la fabrication du mortier dosé à 400 kg de ciment par mètre cube et la mise en œuvre soignée de la maçonnerie y compris le calage, le réglage, l'humidification des moellons, le façonnage des joints par rejointoiement,</li> <li>• le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords,</li> <li>• toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales,</li> <li>• Et toutes autres sujétions.</li> </ul> <p>L'unité : _____</p>	U		
	<p><b>BETONS POUR TABLIER.</b></p> <p>Les prix TM423 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), la fabrication et la mise en œuvre des bétons, suivant un dosage donné en kg de ciment par mètre cube de béton;</p> <p>Ces prix comprennent notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la préparation des surfaces, la démolition éventuelle d'une partie de l'ouvrage existant ou de son ensemble étant rémunérée par ailleurs;</li> <li>• la fourniture et transport à pied d'œuvre de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des bétons et de leur mise en œuvre quelle que soit la distance;</li> <li>• les terrassements y compris les fouilles en terrain de toutes natures;</li> <li>• le coffrage le cas échéant;</li> <li>• la formulation et la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques y compris toutes les sujétions de stockage des composants;</li> <li>• la mise en œuvre des bétons, le traitement et ragréage éventuels des surfaces;</li> <li>• le décoffrage, le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords;</li> <li>• toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales;</li> <li>• et toutes autres sujétions.</li> </ul> <p>L'unité : _____</p>	u		



# Pièce N°7 : Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif.

## AU LIEU DE :

LOT 2 : REHABILITATION DE LA ROUTE : NGONWA-MEBAN-MEVO MEVO DANS LA COMMUNE D'ESSE, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRE.					
Type d'ouvrage : route en terre			Département de la Mefou et Afamba		
Type de route : départementale			Région : Centre		
Route : Carrefour NGONWA-MEVO MEVO			Linéaire : 13,00km		
N	Désignation	UNITE	Qté	P.U	P.T
	000-Travaux préparatoires		1		
TM001	Installation de chantier	ff	1		
TM002	Amené, repli matériel et études	ff			
	<b>SOUS TOTAL000</b>				
	<b>100-TERRASSEMENT ET CHAUSSEE</b>				
TM101	Débroussaillage	m2	52 000		
TM102	Abattage d'arbres	U	4,0		
TM103	Remblai provenant d'emprunt	m3	150,0		
TM103a	Repro-compactage	km	13,000		
TM111a	Couche de roulement	m3	403,6		
TM11s	<b>SOUS TOTAL 100</b>				
	<b>300: ASSAINISSEMENT, DRAINAGE ET</b>				
TM307a	Fourniture et pose des buses diam 800	ml	14,0		
TM309a	Tête de buse en maçonnerie diam 800	u	2,0		
TM309e	Puisard buse en maçonnerie diam 800	u	2,0		
	Curage des buses	u	4,0		
	<b>SOUS TOTAL 300</b>				
<b>THT</b>					
<b>TVA 19,25%</b>					
<b>NAP</b>					
<b>TTC</b>					

Arrêté le présent devis a la somme TTC de..... Francs CFA

LOT 3 : REHABILITATION DE LA ROUTE : NKOL AVOLO-NKOLBA DANS LA COMMUNE D'ESSE, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRE.				Département de la Mefou et Afamba	
Type de route : départementale				Région : Centre	
				Linéaire : 24,00km	
N	Désignation	UNITE	Qté	P.U	P.T
	000-Travaux préparatoires				
TM001	Installation de chantier	ff	1		
TM002	100-TERRASSEMENT ET CHAUSSEE	ff	1		
	<b>SOUS TOTAL000</b>				
	<b>100-TERRASSEMENT ET CHAUSSEE</b>				
TM101	Débroussaillage	m2	90,00		
TM103	Abattage d'arbres	u	4,0		
TM103a	Remblai provenant d'emprunt	m3	100,0		
TM111a	Repro-compactage	km	24,000		
TM11s	Couche de roulement	m3	406,9		
	<b>SOUS TOTAL 100</b>				
	<b>300 : ASSAINISSEMENT, DRAINAGE ET</b>				
TM307a	Fourniture et pose des buses diam 800	ml	7,0		
TM309a	Tête de buse en maçonnerie diam 800	u	1,0		
TM309e	Puisard buse en maçonnerie diam 800	u	1,0		
	Curage des buses	u	6,0		
	<b>SOUS TOTAL 300</b>				
	<b>400: Ouvrages</b>				
	Réfection tablier de pont	unité	1,0		
	<b>SOUS-TOTAL400</b>				
<b>THT</b>					
<b>TVA 19,25%</b>					
<b>NAP</b>					
<b>TTC</b>					

Arrêté le présent devis a la somme TTC de..... Francs CFA



# Pièce N°7 : Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif.

## LIRE

LOT 2 : REHABILITATION DE LA ROUTE : NGONWA-MEBAN-MEVO MEVO DANS LA COMMUNE D'ESSE, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRE.					
Type d'ouvrage : route en terre			Département de la Mefou et Afamba		
Type de route : départementale			Région : Centre		
Route : Carrefour NGONWA-MEVO MEVO			Linéaire : 13,00km		
N	Désignation	UNITE	Qté	P.U	P.T
	000-Travaux préparatoires				
TM001	Installation de chantier	ff	1		
TM002	Amené, repli matériel et études	ff	1		
	<b>SOUS TOTAL000</b>				
	<b>100-TERRASSEMENT ET CHAUSSEE</b>				
TM101	Débroussaillage	m2	52 000		
TM103	Abattage d'arbres	U	4,0		
TM103a	Remblai provenant d'emprunt	m3	150,0		
TM111a	Repro-compactage	km	13,000		
TM115	Couche de roulement	m3	403,6		
	<b>SOUS TOTAL100</b>				
	<b>300: ASSAINISSEMENT, DRAINAGE ET</b>				
TM307a	Fourniture et pose des buses diam 800	ml	14,0		
TM309a	Tête de buse en maçonnerie diam 800	u	2,0		
TM309e	Puisard buse en maçonnerie diam 800	u	2,0		
	Curage des buses	u	4,0		
	<b>SOUS TOTAL 300</b>				
THT					
TVA 19,25%					
NAP					
IR 2,2 OU 5,5%					
TTC					

Arrêté le présent devis a la somme TTC de..... Francs CFA

LOT 3 : REHABILITATION DE LA ROUTE : NKOL AVOLO-NKOLBA DANS LA COMMUNE D'ESSE, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU CENTRE.					
Type de route : départementale			Département de la Mefou et Afamba		
			Région : Centre		
			Linéaire : 24,00km		
N	Désignation	UNITE	Qté	P.U	P.T
	000-Travaux préparatoires				
TM001	Installation de chantier	ff	1		
TM002	Amené, repli matériel et études	ff	1		
	<b>SOUS TOTAL000</b>				
	<b>100-TERRASSEMENT ET CHAUSSEE</b>				
TM101	Débroussaillage	m2	90 000		
TM103	Abattage d'arbres	u	4,0		
TM103a	Remblai provenant d'emprunt	m3	100,0		
TM111a	Repro-compactage	km	24,000		
TM11s	Couche de roulement	m3	406,9		
	<b>SOUS TOTAL100</b>				
	<b>300 : ASSAINISSEMENT, DRAINAGE ET</b>				
TM307a	Fourniture et pose des buses diam 800	ml	7,0		
TM309a	Tête de buse en maçonnerie diam 800	u	1,0		
TM309e	Puisard buse en maçonnerie diam 800	u	1,0		
	Curage des buses	u	6,0		
	<b>SOUS TOTAL 300</b>				
	<b>400: Ouvrages</b>				
	Réfection tablier de pont	unité	1,0		
	<b>SOUS-TOTAL400</b>				
THT					
IR					
TVA 19,25%					
IR 2,2 OU 5,5%					
NAP					
TTC					

Arrêté le présent devis a la somme TTC de..... Francs CFA

### Copies :

DG/ARMP ;  
 GOV/ICE ;  
 PREFET/MAF ;  
 DDMAP/MAF ;  
 DDMINE/MAF ;  
 DDMINDDEVEL/MAF ;  
 PCIP/MC-ESSE ;  
 SIGAMP/ESSE ;  
 Archives/Chrono.



LE MAIRE

Ingénieur Informaticien  
 Comptable-Matières