

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –Travail –Patrie

REGION DU CENTRE

DÉPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

COMMUNE DE BOT-MAKAK

SECRETAIRE GENERAL

STRUCTURE INTERNE DE GESTION

ADMINISTRATIVE DES MARCHES

PUBLICS



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

CENTER REGION

NYONG AND KELLE DIVISION

BOT-MAKAK COUNCIL

GENERAL SECRETARIAT

INTERNAL STRUCTURE FOR
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF
PUBLIC PROCUREMENT

ADDITIF N°002/AD/C-BOT MAKAK/SG/SIGAM DU 06 FEVRIER 2026

AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

**N° 002/AONO/C- BOT MAKAK/SG/STADL/2026 DU 14 JANVIER 2026
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES CASES
COMMUNAUTAIRES DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE BOT-
MAKAK**

Le Maire de la Commune de Bot-Makak, Autorité Contractante, porte à la connaissance des Entreprises ayant soumissionné pour l'Appel d'Offres National Ouvert sus cité en procédure d'Urgence.

AU LIEU DE :

1) DAO : N°002

PIECES N° 7 : Détail estimatif et quantitatif

**Cadre du Détail Estimatif et Quantitatif
Construction des Cases Communautaires à : (Mbanda – LOT N°1) ;
(Ekoangombe Sud – LOT N°2)**

N°	Référence	Désignations des Travaux	U	Qtés	P.U	Montant
	LOT 100	TRAVAUX PREPARATOIRES				
101		Nettoyage de l'emprise du site (défrichage, décapage de la terre végétale, mise à niveau du site mise en dépôt, y compris toutes sujétions	m²	400		
102		Installations du chantier : construction de la baraque de chantier et aménagement de la fosse à défecion	Ens	1		
103		Implantation de l'ouvrage	FF	1		
104		Fourniture et pose panneau de chantier	u	1		
105		Etudes complémentaires avec production des plans d'exécution, plans de recollement en fin de travaux, planning, etc...	Ens	1		

		Amenée et replis des matériels	FF	1		
		Sous total Lot 100				
	LOT 200	FONDATIONS				
201		Fouilles manuelles en rigoles et puits pour semelles et poteaux	m ³	34.06		
202		Nivellement, Remblai et compactage des terres et fonds de fouilles	m ³	49.62		
203		Béton de propriété coulé au fond de fouilles dosé a 150kg/m3	m ³	2.25		
204		Agglos de 20x20x40 bourrés pour soubassement	m ²	75		
205		Film polyane anti capillarité 200 microns	m ²	190.61		
206		Béton dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées, amorces poteaux et longrines	m ³	6.05		
207		Béton dosé à 250 kg/m3 pour Dallage de la plat forme du sol (ép=8cm)	m ³	14.25		
208		Remblais des fouilles après coulage	m ³	176		
		Sous total Lot 200				
	LOT 300	MACONNERIE ET ENDUIT POUR SUPERSTRUCTURE				
301		Mur en Agglos de 15x20x40 pour Elévation	m ²	311.22		
302		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux, poteaux et chaînages	m ³	4.75		
		Béton ordinaire pour rampe, d'accès dosés à 250kg m3	m ³	1.47		
303		Enduits talochés verticaux sur murs extérieurs y compris toutes sujétions	m ²	282.4		
304		Enduits talochés verticaux sur murs intérieurs y compris toutes sujétions	m ²	428.2		
		Sous total Lot 300				
	LOT 400	CHARPENTE ET COUVERTURE				
401		Fourniture et pose bois de charpente assemblé et traité pour fermes et pannes y compris pointes et toutes sujétions	m ³	4		
402		Fournitures et pose planchers de rives y compris toutes sujétions	ml	65		
403		Fournitures et pose couverture en tôles BAC ALU 5/10e y compris toutes sujétions	m ²	160		
404		Fournitures et pose couverture en tôles faitières	ml	18		
405		Plafonds extérieurs en tôles ALU lisse	m ²	38		
406		Fourniture et pose cheneaux en tôles ALU y compris toutes sujétions	ml	24		
407		Plafond en panneaux de sapelli fixé sur ossature en bois y compris toutes sujétions	m ²	175.25		
408		Fournitures et pose tuyau PVC 100 de 4m pour descentes d'eau de pluie	U	8		
409		Fournitures coude PVC 100 pour descentes d'eau de pluie	U	10		
		Sous total Lot 400				
	LOT 500	MENUISERIE BOIS METALLIQUE				
501		Portes en bois massif à double battant et panneaux de 090mx2.20m y compris toutes	m ²	3.47		

		sujétions				
502		Portes en panneaux de 0.80mx2.20m y compris toutes sujétions	m²	3.36		
503		Porte métallique semi vitrée de 1.40x2.20mde large y compris toutes sujétions à serrure canon	m²	8.42		
504		Porte métallique semi vitrée de 0.90x2.20mde large y compris toutes sujétions à serrure canon	m²	7.26		
505		Fenêtres aluminium en châssis coulissant à vantaux	m²	14.32		
506		Grilles métalliques antivol pour fenêtres	m²	21.87		
		Sous total Lot 500				
	LOT 600	PEINTURE				
601		Badigeonnage à la chaux sur le Murs	m²	508.82		
602		Application en deux couches d'une peinture à eaux type PANTEX 1300 ou similaire pour murs Extérieurs selon indications des plans et spécifications techniques y compris toutes sujétions de mise en œuvre	m²	138.69		
603		Application en deux couches d'une peinture à eaux type PANTEX 800 ou similaire pour murs Intérieurs et plafond selon indications des plans et spécifications techniques y compris toutes sujétions de mise en œuvre	m²	282.71		
		Bicouche peinture pantex 200 plafond intérieur	m²	190.62		
604		Application en deux couches d'une peinture antirouille pour grilles antivols fenêtres et portes métalliques	m²	35.25		
		Sous total Lot 600				
	LOT 700	REVETEMENT				
701		Chapes sur dallage de ciment lisse 3 cm sur plancher bas	m²	166		
702		Fourniture et pose des carreaux grés pour sol salle 30x30, Bureau, Secrétariat, Magasin et Véranda, estrade, Auditoire et Bibliothèque	m²	166		
703		Fourniture et Pose plinthe en carreaux grés cérame de hauteur 10cm y compris toute sujétions	m²	106.29		
704		Fourniture et Pose carreaux de 5x5 mosaïque pour sol de toilette	m²	9.85		
		Fourniture et Pose faïence de 15x15 pour mur de toilette à 1.70m	m²	36.13		
		Sous total Lot 700				
	LOT 800	ELECTRICITE				
801		Mise à la Terre y compris toutes sujétions	FF	1		
802		Fournitures et pose des rouleaux de gaines	U	2		

		annelée de 50m				
803		Fournitures et pose des câbles VGV 2.5 en rouleau de 100m	U	2		
804		Fournitures et pose VGV 1.5 100m	rlx	2		
805		Fournitures et pose interrupteur simple allumage VV	U	9		
806		Fournitures et pose interrupteur double allumage VV	U	3		
807		Fourniture et pose lampe avec 2P+T, installation y compris toutes sujétions	U	3		
808		Fourniture et pose lampe avec 2P(10/16 A) + T	U	14		
809		Fourniture et pose Reglette électrique de 60cm y compris toutes sujétions pour éclairage	U	20		
810		Fourniture et pose ampoule ronde y compris toutes sujétions pour éclairage	U	4		
811		Fourniture et pose boîte de dérivation y compris toutes sujétions	U	2		
		Sous total Lot 700				
	LOT 900	VITERIE				
901		Fourniture et pose de verre NACO de 0.15x100	Pièce	260		
		Sous total Lot 800				
	LOT 1000	V R D ET DIVERS ASSAINISSEMENT				
1001		Fouilles manuelles en rigoles de ceinture autour du bâtiment pour caniveaux	m³	25		
1002		Nivellement et compactage des fonds de fouilles	m²	29		
1003		Béton de propriété coulé au fond de fouilles dosé a 150kg/m3	m³	1.23		
1004		Béton dosé à 150 kg/m3 pour Dallage des alentours du bâtiment ep=10cm	m³	4.2		
1005		Agglos de 10x20x40 bourrés pour parois rigoles y/c crépissage, lissage	ml	80.18		
1006		Construction fosse septique	Ens	1		
1007		Tuyau de ventilation en PVC 100	ml	2		
		Sous total Lot 900				
	LOT 1100	PLOMBERIE, INSTALLATION SANITAIRE				
1100		Fourniture et pose réseau de distribution et d'évacuation, y compris toutes sujétions	Ens	1		
1101		Fourniture et pose lave main	u	3		
1102		Fourniture et pose wc a l'anglaise	u	3		
1103		Fourniture et pose porte papier hygiénique en INOX	u	3		
1104		Fourniture et pose porte serviette	u	3		
1105		Fourniture et pose porte savon en INOX	u	3		
1106		Fourniture et pose SIPHON DE SOL	u	3		
1107		Fourniture et pose miroir de douche	u	3		
		Sous total Lot 1000				

RECAPITULATIF GENERALE

	LOT 100	TRAVAUX PREPARATOIRES	
	LOT 200	FONDATIONS	
	LOT 300	MACONNERIE POUR SUPERSTRUCTURE	
	LOT 400	CHARPENTE ET COUVERTURE	
	LOT 500	MENUISERIE BOIS METALLIQUE	
	LOT 600	PEINTURE	
	LOT 700	REVETEMENT	
	LOT 800	ELECTRICITE	
	LOT 900	VITERIE	
	LOT 1000	V R D ET DIVERS	
	LOT 1100	PLOMBERIE, INSTALLATION SANITAIRE	
		TOTAL GENERAL HORS TAXES	
		TVA :19,25%	
		IR: 2,2 %	
		NET A MANDATER	
		TOTAL TAXES	
		TOTAL TTC	

LIRE PLUTOT :

1) DAO : N°002

PIECES N° 7 : Détail estimatif et quantitatif

Cadre du Détail Estimatif et Quantitatif Construction des Cases Communautaires à : (Mbanda – LOT N°1) ; (Ekoangombe Sud – LOT N°2)

N°	Référence	Désignations des Travaux	U	Qtés	P.U	Montant
	LOT 100	TRAVAUX PREPARATOIRES				
101		Nettoyage de l'emprise du site (défrichage, décapage de la terre végétale, mise à niveau du site mise en dépôt, y compris toutes sujétions	m²	400		
102		Installations du chantier : construction de la baraque de chantier et aménagement de la fosse à défection	Ens	1		
103		Implantation de l'ouvrage	FF	1		
104		Fourniture et pose panneau de chantier	u	1		
105		Etudes complémentaires avec production des plans d'exécution, plans de recollement en fin de travaux, planning, etc...	Ens	1		
106		Amenée et replis des matériels	FF	1		
		Sous total Lot 100				
	LOT 200	FONDATIONS				
201		Fouilles manuelles en rigoles et puits pour semelles et poteaux	m³	75.06		
202		Nivellement, Remblai et compactage des terres et fonds de fouilles	m³	121.62		
203		Béton de propriété coulé au fond de fouilles dosé a 150kg/m3	m³	2.25		
204		Agglos de 20x20x40 bourrés pour soubassement	m²	75		
205		Film polyane anti capillarité 200 microns	m²	190.61		
206		Béton dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées, amorces poteaux et longrines	m³	6.05		
207		Béton dosé à 250 kg/m3 pour Dallage de la plat forme du sol (ép=8cm)	m³	14.25		
208		Remblais des fouilles après coulage	m³	276		
		Sous total Lot 200				
	LOT 300	MACONNERIE ET ENDUIT POUR SUPERSTRUCTURE				
301		Mur en Agglos de 15x20x40 pour Elévation	m²	311.22		

302		Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux, poteaux et chaînages	m ³	6.75		
		Béton ordinaire pour rampe, d'accès dosés à 250kg m3	m ³	1.47		
303		Enduits talochés verticaux sur murs extérieurs y compris toutes sujétions	m ²	282.4		
304		Enduits talochés verticaux sur murs intérieurs y compris toutes sujétions	m ²	428.2		
		Sous total Lot 300				
	LOT 400	CHARPENTE ET COUVERTURE				
401		Fourniture et pose bois de charpente assemblé et traité pour fermes et pannes y compris pointes et toutes sujétions	m ³	4		
402		Fournitures et pose planchers de rives y compris toutes sujétions	ml	65		
403		Fournitures et pose couverture en tôles BAC ALU 5/10e y compris toutes sujétions	m ²	160		
404		Fournitures et pose couverture en tôles faitières	ml	18		
405		Plafonds extérieurs en tôles ALU lisse	m ²	38		
406		Fourniture et pose cheneaux en tôles ALU y compris toutes sujétions	ml	24		
407		Plafond en panneaux de sapelli fixé sur ossature en bois y compris toutes sujétions	m ²	66		
408		Fournitures et pose tuyau PVC 100 de 4m pour descentes d'eau de pluie	U	8		
409		Fournitures coude PVC 100 pour descentes d'eau de pluie	U	10		
		Sous total Lot 400				
	LOT 500	MENUISERIE BOIS METALLIQUE				
501		Portes en bois massif à double battant et panneaux de 090mx2.20m y compris toutes sujétions	m ²	3.47		
502		Portes en panneaux de 0.80mx2.20m y compris toutes sujétions	m ²	3.36		
503		Porte métallique semi vitrée de 1.40x2.20mde large y compris toutes sujétions à serrure canon	m ²	8.42		
504		Porte métallique semi vitrée de 0.90x2.20mde large y compris toutes sujétions à serrure canon	m ²	7.26		
505		Fournitures et pose des cadres des fenêtres et châssis	m ²	14.32		
506		Grilles métalliques antivol pour fenêtres	m ²	21.87		
		Sous total Lot 500				
	LOT 600	PEINTURE				
601		Badigeonnage à la chaux sur le Murs	m ²	749,818		
602		Application en deux couches d'une peinture à eaux type PANTEX 1300 ou similaire pour murs Extérieurs selon indications des plans et spécifications techniques y compris toutes sujétions de mise en œuvre	m ²	168.69		

603		Application en deux couches d'une peinture à eaux type PANTEX 800 ou similaire pour murs Intérieurs et plafond selon indications des plans et spécifications techniques y compris toutes sujétions de mise en œuvre	m²	282.71		
		Bicouche peinture pantex 200 plafond intérieur	m²	190.62		
604		Application en deux couches d'une peinture antirouille pour grilles antivols fenêtres et portes métalliques	m²	35.25		
		Sous total Lot 600				
	LOT 700	REVETEMENT				
701		Chapes sur dallage de ciment lisse 3 cm sur plancher bas	m²	166		
702		Fourniture et pose des carreaux grés pour sol salle 30x30, Bureau, Secrétariat, Magasin et Véranda, estrade, Auditoire et Bibliothèque	m²	62		
703		Fourniture et Pose plinthe en carreaux grés cérame de hauteur 10cm y compris toute sujétions	m²	106.29		
704		Fourniture et Pose carreaux de 5x5 mosaïque pour sol de toilette	m²	9.85		
		Fourniture et Pose faïence de 15x15 pour mur de toilette à 1.70m	m²	36.13		
		Sous total Lot 700				
	LOT 800	ELECTRICITE				
801		Mise à la Terre y compris toutes sujétions	FF	1		
802		Fournitures et pose des rouleaux de gaines annelée de 50m	U	2		
803		Fournitures et pose des câbles VGV 2.5 en rouleau de 100m	U	2		
804		Fournitures et pose VGV 1.5 100m	rlx	2		
805		Fournitures et pose interrupteur simple allumage VV	U	9		
806		Fournitures et pose interrupteur double allumage VV	U	3		
807		Fourniture et pose lampe avec 2P+T, installation y compris toutes sujétions	U	3		
808		Fourniture et pose lampe avec 2P(10/16 A) + T	U	14		
809		Fourniture et pose Reglette électrique de 60cm y compris toutes sujétions pour éclairage	U	20		
810		Fourniture et pose ampoule ronde y compris toutes sujétions pour éclairage	U	4		
811		Fourniture et pose boîte de dérivation y compris toutes sujétions	U	2		
		Sous total Lot 700				
	LOT 900	VITERIE				

901		Fourniture et pose de verre NACO de 0.15x100	Pièce	260		
		Sous total Lot 800				
	LOT 1000	V R D ET DIVERS ASSAINISSEMENT				
1001		Fouilles manuelles en rigoles de ceinture autour du bâtiment pour caniveaux	m ³	25		
1002		Nivellement et compactage des fonds de fouilles	m ²	29		
1003		Béton de propriété coulé au fond de fouilles dosé a 150kg/m3	m ³	1.23		
1004		Béton dosé à 150 kg/m3 pour Dallage des alentours du bâtiment ep=10cm	m ³	4.2		
1005		Agglos de 10x20x40 bourrés pour parois rigoles y/c crépissage, lissage	ml	80.18		
1006		Construction fosse septique	Ens	1		
1007		Tuyau de ventilation en PVC 100	ml	2		
		Sous total Lot 900				
	LOT 1100	PLOMBERIE, INSTALLATION SANITAIRE				
1100		Fourniture et pose réseau de distribution et d'évacuation, y compris toutes sujétions	Ens	1		
1101		Fourniture et pose lave main	u	3		
1102		Fourniture et pose wc a l'anglaise	u	3		
1103		Fourniture et pose porte papier hygiénique en INOX	u	3		
1104		Fourniture et pose porte serviette	u	3		
1105		Fourniture et pose porte savon en INOX	u	3		
1106		Fourniture et pose SIPHON DE SOL	u	3		
1107		Fourniture et pose miroir de douche	u	3		
		Sous total Lot 1000				

RECAPITULATIF GENERALE

	LOT 100	TRAVAUX PREPARATOIRES	
	LOT 200	FONDATIONS	
	LOT 300	MACONNERIE POUR SUPERSTRUCTURE	
	LOT 400	CHARPENTE ET COUVERTURE	
	LOT 500	MENUISERIE BOIS METALLIQUE	
	LOT 600	PEINTURE	
	LOT 700	REVETEMENT	
	LOT 800	ELECTRICITE	
	LOT 900	VITERIE	
	LOT 1000	V R D ET DIVERS	
	LOT 1100	PLOMBERIE, INSTALLATION SANITAIRE	
		TOTAL GENERAL HORS TAXES	
		TVA :19,25%	

		IR: 2,2 %	
		NET A MANDATER	
		TOTAL TAXES	
		TOTAL TTC	

Bot-Makak, le **06 Février 2026**
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BOT-MAKAK,
(AUTORITE CONTRACTANTE)

AMPLIATIONS

- ARMP-CE (pour publication) ;
- PRESIDENT / CIPM / C-BM ;
- DD-MINMAP/NK ;
- Affichage;
- Chrono/Archive.



Jean Pascal
 Maitrise en Sciences de Gestion
 et Comptabilité