

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REGION DE L'EST

DEPARTEMENT DE LA KADEY

COMMUNE DE KENTZOU

SERVICE INTERNE DE GESTION

ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

EAST REGION

KADEY DIVISION

KENTZOU COUNCIL

INTERNAL ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT SERVICE FOR PUBLIC
CONTRACTS

ADDITIF N°002 /A/AONO/C.KTZOU/SG/SIGAMP/CIPM/2026

Le Maire de la Commune de Kentzou, Autorité Contractante, porte à la connaissance des entreprises et Etablissements ayant soumissionné à l'Avis d'Appel d'Offres.

LES MODIFICATIONS SONT FORMULEES COMME SUIT :

1. REMISE ET OUVERTURE DES OFFRES

Les dates de dépôt et d'ouverture des DAO N° 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, DC N°001 et 019 BIS, prévues respectivement pour les 16, 17 et 18 Février 2026, sont reportées pour dix jours calendaires dont les 03, 04 et 05 Mars 2026 aux heures habituelles.

2. AVIS D'APPEL D'OFFRE

AU LIEU DE :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 006/AONO/RE/ DK/C-KTZOU/SG/SIGAMP/CIPM/2026 DU 16/ 01/2026 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MAGASIN DE STOCKAGE A LA GARE EST DE KENTZOU DANS LA COMMUNE DE KENTZOU, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L'EST.

LIRE :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 006/AONO/RE/ DK/C-KTZOU/SG/SIGAMP/CIPM/2026 DU 16/ 01/2026 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MAGASIN DE STOCKAGE A LA GARE OUEST DE KENTZOU DANS LA COMMUNE DE KENTZOU, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L'EST.

3. CCTP

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
AU LIEU DE :

| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MAGASIN DE STOCKAGE | | | | |
|--|---|----------------|---------------------------------|--------------------------------|
| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | P.U. / (en chiffre FCFA) | P.U. / (en lettre FCFA) |
| 100 | Travaux préparatoires | | | |
| 101 | Nettoyage et décapage des terres végétales dans l'emprise de la construction | m ² | | |
| 102 | Installation du chantier + panneau de chantier | Ens. | | |
| 103 | Implantation du bâtiment | Ens. | | |
| 200 | Terrassements | | | |
| 201 | Fouilles manuelles en rigoles et en puits pour fondation | m ³ | | |
| 202 | Remblais compacté des fouilles après coulage et sous dallage | m ³ | | |
| 300 | Fondation | | | |
| 301 | Béton de propreté coulé au fond des fouilles dosé à 150KG/m ³ | m ³ | | |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés pour soubassement | m ² | | |
| 303 | Béton armé dosé à 350KG/m ³ pour semelles isolées, amorces et longrines | m ³ | | |
| 304 | Béton dosé à 250KG/m ³ pour dallage intérieur du bâtiment (ép.=8cm) y compris film polyane et toutes sujétions | m ³ | | |
| 400 | Maçonnerie pour superstructure | | | |
| 401 | Murs en agglos creux de 15x20x40 | m ² | | |

| | | | | |
|-----|--|----------------|--|--|
| 402 | Béton armé dosé à 350KG/m ³ pour linteaux, poteaux et chaînages | m ³ | | |
| 500 | Charpente et Couverture | | | |
| 501 | Bois de charpente traité pour fermes et pannes y compris toutes sujétions | m ³ | | |
| 502 | Plafond en panneaux de sappelli fixé sur ossature en bois y compris solivage et toutes sujétions | m ² | | |
| 503 | Plafond extérieur en tôle lisse fixé sur ossature en bois y compris solivage et toutes sujétions | m ² | | |
| 504 | Fourniture et pose couverture en tôles BAC ALU 6/10è y compris toutes sujétions | m ² | | |
| 505 | Fourniture et pose de tôle faitière | ml | | |
| 506 | Fourniture et pose de noue tôle | ml | | |
| 507 | Fourniture et pose de planche de rive y compris toutes sujétions | ml | | |
| 508 | Fourniture et pose bande de rive | ml | | |
| 509 | Fourniture et pose de descente d'eau en PVC y compris toutes sujétions | u | | |
| 510 | Fourniture et pose des gouttières métallique y compris toutes sujétions | ml | | |
| 600 | Enduit et revêtements | | | |
| 601 | Enduits intérieurs et extérieurs verticaux y compris préparation des murs et raccords | m ² | | |
| 602 | Fourniture et pose des carreaux grès cérame de 30 x 30 sur sol y compris toutes sujétions | m ² | | |
| 603 | Fourniture et pose revêtement mural en faïnce aux toilettes sur 1,7m de hauteur | m ² | | |

| | | | | |
|-----|--|----------------|--|--|
| 604 | Fourniture et pose des carreaux anti dérapant de 5x5 sur sol de toilette | m ² | | |
| 700 | Menuiserie Bois et Métalliques | | | |
| 701 | Porte en bois massif pleine double battant semi vitrée de 1,60m x 2,10 m y compris cadres, serrures, paumelles et toutes sujétions | u | | |
| 702 | Fourniture et pose porte métallique double battant de sécurité de dimension 1,6x2,1m | u | | |
| 703 | Portes en bois massif pleine de 0,90m x 2,10 m y compris cadres, serrures, paumelles et toutes sujétions | m ² | | |
| 704 | Portes complètes iso planes à âme pleine de 0,65m x 2,20m y compris cadres, serrures, paumelles et toutes sujétions | m ² | | |
| 705 | Grilles métalliques antivol pour fenêtres | m ² | | |
| 800 | Peinture | | | |
| 801 | Badigeonnage à la chaux | m ² | | |
| 802 | application peinture Pantex 1300 Bicouche pour murs extérieurs | m ² | | |
| 803 | application peinture Pantex 800 Bicouche sur murs intérieurs et plafond | m ² | | |
| 804 | application peinture à huile Bicouche pour grilles antivol fenêtres | m ² | | |
| 900 | Electricité | | | |
| 901 | Mise à la terre y compris toutes sujétions | FF | | |
| 902 | Fourreautage et Câblage générale du bâtiment et toutes sujétions | FF | | |
| 903 | Fourniture et pose interrupteurs S.A. | U | | |
| 904 | Fourniture et pose interrupteurs D.A. | U | | |

| | | | | |
|-------------|---|----------------|--|--|
| 905 | Fourniture et pose prise force 2p (10/16A) | U | | |
| 906 | Fourniture et pose prise TV | U | | |
| 907 | Fourniture et pose réglette avec tube fluorescent de 1,20 y compris toutes sujétions | U | | |
| 908 | Fourniture et pose réglette étanche avec tube fluorescent de 60 y compris toutes sujétions | U | | |
| 1000 | Plomberie Sanitaire | | | |
| 1001 | Canalisation générale pour alimentation et évacuation y compris siphon de sol | Ens. | | |
| 1002 | Fourniture et pose W.C. à l'anglaise avec chasse basse (Complet) blanc | U | | |
| 1003 | Fourniture et pose porte savon en INOX | U | | |
| 1004 | Fourniture et pose porte papier hygiénique INOX | U | | |
| 1005 | Fourniture et pose lavabo piédestal complet | U | | |
| 1006 | Construction fosse septique avec puisard pour 10 usagers y compris raccordement et toutes sujétions | U | | |
| 1100 | Vitrerie | | | |
| 1101 | Fourniture et pose de fenêtre complète en lames NACO avec verre épais de 5 mm complet et châssis y compris toutes sujétions | m ² | | |
| 1200 | Voies et Réseaux Divers (VRD) et Assainissement | | | |
| 1201 | Construction des caniveaux de section bxh en agglos bourré de 15x20x40 | ml | | |
| 1202 | Dallage en béton dosé à 250kg/m ³ tout autour du bâtiment ép.8mm sur une largeur de 70cm y/c toutes sujétions | m ³ | | |

LIRE

| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MAGASIN DE STOCKAGE | | | | |
|--|---|----------------|--------------------------|-------------------------|
| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | P.U. / (en chiffre FCFA) | P.U. / (en lettre FCFA) |
| 100 | Travaux préparatoires | | | |
| 101 | Nettoyage et décapage des terres végétales dans l'emprise de la construction | m ² | | |
| 102 | Installation du chantier + panneau de chantier | Ens. | | |
| 103 | Implantation du bâtiment | Ens. | | |
| 200 | Terrassements | | | |
| 201 | Fouilles manuelles en rigoles et en puits pour fondation | m ³ | | |
| 202 | Remblais compacté des fouilles après coulage et sous dallage | m ³ | | |
| 300 | Fondation | | | |
| 301 | Béton de propreté coulé au fond des fouilles dosé à 150KG/m ³ | m ³ | | |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés pour soubassement | m ² | | |
| 303 | Béton armé dosé à 350KG/m ³ pour semelles isolées, amorces et longrines | m ³ | | |
| 304 | Béton dosé à 250KG/m ³ pour dallage intérieur du bâtiment (ép.=8cm) y compris film polyane et toutes sujétions | m ³ | | |
| 400 | Maçonnerie pour superstructure | | | |
| 401 | Murs en agglos creux de 15x20x40 | m ² | | |
| 402 | Béton armé dosé à 350KG/m ³ pour linteaux, poteaux et chaînages | m ³ | | |

| | | | | |
|------------|--|----------------|--|--|
| 500 | Charpente et Couverture | | | |
| 501 | Bois de charpente traité pour fermes et pannes y compris toutes sujétions | m ³ | | |
| 502 | Plafond en panneaux de sappelli fixé sur ossature en bois y compris solivage et toutes sujétions pour bureau | m ² | | |
| 503 | Plafond extérieur en tôle lisse fixé sur ossature en bois y compris solivage et toutes sujétions | m ² | | |
| 504 | Fourniture et pose couverture en tôles BAC ALU 6/10è y compris toutes sujétions | m ² | | |
| 505 | Fourniture et pose de tôle faitière | ml | | |
| 506 | Fourniture et pose de noue tôle | ml | | |
| 507 | Fourniture et pose de planche de rive y compris toutes sujétions | ml | | |
| 508 | Fourniture et pose bande de rive | ml | | |
| 509 | Fourniture et pose de descente d'eau en PVC y compris toutes sujétions | u | | |
| 510 | Fourniture et pose des gouttières métallique y compris toutes sujétions | ml | | |
| 600 | Enduit et revêtements | | | |
| 601 | Enduits intérieurs et extérieurs verticaux y compris préparation des murs et raccords | m ² | | |
| 700 | Menuiserie Métallique | | | |
| 701 | Porte métallique double battant de 4 x 2,20 m y compris cadres, serrures, paumelles et toutes sujétions | u | | |
| 702 | Fourniture et pose porte métallique double battant de sécurité de dimension 2x2, 20m | u | | |

| | | | | |
|-------------|---|-------|--|--|
| 703 | Portes métallique de 0,90m x 2,20 m y compris cadres, serrures, paumelles et toutes sujétions | m^2 | | |
| 704 | Grilles métalliques antivol pour fenêtres | FF | | |
| 705 | Fourniture et pose de fenêtre complète en lames NACO avec verre épais de 5 mm complet et châssis y compris toutes sujétions | FF | | |
| 800 | Peinture | | | |
| 801 | Badigeonnage à la chaux | m^2 | | |
| 802 | application peinture Pantex 1300 Bicouche pour murs extérieurs | m^2 | | |
| 803 | application peinture Pantex 800 Bicouche sur murs intérieurs et plafond | m^2 | | |
| 804 | application peinture à huile Bicouche pour grilles antivol fenêtres | m^2 | | |
| 900 | Electricité | | | |
| 901 | Mise à la terre y compris toutes sujétions | FF | | |
| 902 | Fourreausage et Câblage générale du bâtiment et toutes sujétions | FF | | |
| 903 | Fourniture et pose interrupteurs S.A. | U | | |
| 904 | Fourniture et pose interrupteurs D.A. | U | | |
| 905 | Fourniture et pose prise force 2p (10/16A) | U | | |
| 906 | Fourniture et pose prise TV | U | | |
| 907 | Fourniture et pose réglette avec tube fluorescent de 1,20 y compris toutes sujétions | U | | |
| 908 | Fourniture et pose réglette étanche avec tube fluorescent de 60 y compris toutes sujétions | U | | |
| 1000 | Voies et Réseaux Divers (VRD) et Assainissement | | | |
| 1001 | Construction des caniveaux de section bxh en agglos bourré de 15x20x40 | ml | | |

| | | | | |
|------|--|----|--|--|
| 1002 | Dallage en béton dosé à 250kg/m3 tout autour du bâtiment ép.8mm sur une largeur de 70cm y/c toutes sujétions | m3 | | |
| 1003 | Rampes d'accès | ff | | |

**DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
AU LIEU DE**

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MAGASIN DE STOCKAGE | | | | | |
|---|---|----------------|-------|---------------|---------------|
| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | Qté | P.U. / (FCFA) | P.T. / (FCFA) |
| 100 | Travaux préparatoires | | | | |
| 101 | Nettoyage et décapage des terres végétales dans l'emprise de la construction | m ² | 400 | | |
| 102 | Installation du chantier + panneau de chantier | Ens. | 1 | | |
| 103 | Implantation du bâtiment | Ens. | 1 | | |
| | <i>Sous-Total 100</i> | | | | |
| 200 | Terrassements | | | | |
| 201 | Fouilles manuelles en rigoles et en puits pour fondation | m ³ | 37,76 | | |
| 202 | Remblais compacté des fouilles après coulage et sous dallage | m ³ | 41,56 | | |
| | <i>Sous-Total 200</i> | | | | |
| 300 | Fondation | | | | |
| 301 | Béton de propreté coulé au fond des fouilles dosé à 150KG/m ³ | m ³ | 1,78 | | |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés pour soubassement | m ² | 61,11 | | |
| 303 | Béton armé dosé à 350KG/m ³ pour semelles isolées, amorces et longrines | m ³ | 5,8 | | |
| 304 | Béton dosé à 250KG/m ³ pour dallage intérieur du bâtiment (ép.=8cm) y compris film polyane et toutes sujétions | m ³ | 10,14 | | |

| | | | | |
|------------|--|----------------|---------|--|
| | Sous-Total 300 | | | |
| 400 | Maçonnerie pour superstructure | | | |
| 401 | Murs en agglos creux de 15x20x40 | m ² | 241,833 | |
| 402 | Béton armé dosé à 350KG/m ³ pour linteaux, poteaux et chaînages | m ³ | 5,24 | |
| | Sous -Total 400 | | | |
| 500 | Charpente et Couverture | | | |
| 501 | Bois de charpente traité pour fermes et pannes y compris toutes sujétions | m ³ | 3 | |
| 502 | Plafond en panneaux de sappelli fixé sur ossature en bois y compris solivage et toutes sujétions | m ² | 126,73 | |
| 503 | Plafond extérieur en tôle lisse fixé sur ossature en bois y compris solivage et toutes sujétions | m ² | 73,93 | |
| 504 | Fourniture et pose couverture en tôles BAC ALU 6/10è y compris toutes sujétions | m ² | 178,87 | |
| 505 | Fourniture et pose de tôle faîtière | ml | 44,23 | |
| 506 | Fourniture et pose de noue tôle | ml | 7,54 | |
| 507 | Fourniture et pose de planche de rive y compris toutes sujétions | ml | 54,48 | |
| 508 | Fourniture et pose bande de rive | ml | 54,48 | |
| 509 | Fourniture et pose de descente d'eau en PVC y compris toutes sujétions | u | 6 | |
| 510 | Fourniture et pose des gouttières métallique y compris toutes sujétions | ml | 54,48 | |
| | Sous -Total 500 | | | |
| 600 | Enduit et revêtements | | | |
| 601 | Enduits intérieurs et extérieurs verticaux y compris préparation des murs et raccords | m ² | 524,1 | |
| 602 | Fourniture et pose des carreaux grès cérame de 30 x 30 sur sol y compris toutes sujétions | m ² | 126,73 | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------|--------|--|--|
| 603 | Fourniture et pose revêtement mural en faïnce aux toilettes sur 1,7m de hauteur | m ² | 28,7 | | |
| 604 | Fourniture et pose des carreaux anti dérapant de 5x5 sur sol de toilette | m ² | 8,16 | | |
| Sous -Total 600 | | | | | |
| 700 | Menuiserie Bois et Métalliques | | | | |
| 701 | Porte en bois massif pleine double battant semi vitrée de 1,60m x 2,10 m y compris cadres, serrures, paumelles et toutes sujétions | u | 1 | | |
| 702 | Fourniture et pose porte métallique double battant de sécurité de dimension 1,6x2,1m | u | 1 | | |
| 703 | Portes en bois massif pleine de 0,90m x 2,10 m y compris cadres, serrures, paumelles et toutes sujétions | m ² | 9,45 | | |
| 704 | Portes complètes iso planes à âme pleine de 0,65m x 2,20m y compris cadres, serrures, paumelles et toutes sujétions | m ² | 2,73 | | |
| 705 | Grilles métalliques antivol pour fenêtres | m ² | 14,74 | | |
| Sous -Total 700 | | | | | |
| 800 | Peinture | | | | |
| 801 | Badigeonnage à la chaux | m ² | 524,1 | | |
| 802 | application peinture Pantex 1300 Bicouche pour murs extérieurs | m ² | 133,02 | | |
| 803 | application peinture Pantex 800 Bicouche sur murs intérieurs et plafond | m ² | 391,08 | | |
| 804 | application peinture à huile Bicouche pour grilles antivol fenêtres | m ² | 36,25 | | |
| Sous - Total 800 | | | | | |
| 900 | Electricité | | | | |
| 901 | Mise à la terre y compris toutes sujétions | FF | 1 | | |
| 902 | Fourreautage et Câblage générale du bâtiment et toutes sujétions | FF | 1 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|--------|--|--|
| 903 | Fourniture et pose interrupteurs S.A. | U | 9 | | |
| 904 | Fourniture et pose interrupteurs D.A. | U | 4 | | |
| 905 | Fourniture et pose prise force 2p (10/16A) | U | 12 | | |
| 906 | Fourniture et pose prise TV | U | 1 | | |
| 907 | Fourniture et pose réglette avec tube fluorescent de 1,20 y compris toutes sujétions | U | 14 | | |
| 908 | Fourniture et pose réglette étanche avec tube fluorescent de 60 y compris toutes sujétions | U | 2 | | |
| <i>Sous - Total 900</i> | | | | | |
| 1000 | Plomberie Sanitaire | | | | |
| 1001 | Canalisation générale pour alimentation et évacuation y compris siphon de sol | Ens. | 1 | | |
| 1002 | Fourniture et pose W.C. à l'anglaise avec chasse basse (Complet) blanc | U | 2 | | |
| 1003 | Fourniture et pose porte savon en INOX | U | 2 | | |
| 1004 | Fourniture et pose porte papier hygiénique INOX | U | 2 | | |
| 1005 | Fourniture et pose lavabo piédestal complet | U | 2 | | |
| 1006 | Construction fosse septique avec puisard pour 10 usagers y compris raccordement et toutes sujétions | U | 1 | | |
| <i>Sous - Total 1000</i> | | | | | |
| 1100 | Vitrerie | | | | |
| 1101 | Fourniture et pose de fenêtre complète en lames NACO avec verre épais de 5 mm complet et châssis y compris toutes sujétions | m ² | 14,1 | | |
| <i>Sous- Total 1100</i> | | | | | |
| 1200 | Voies et Réseaux Divers (VRD) et Assainissement | | | | |
| 1201 | Construction des caniveaux de section bxh en agglos bourré de 15x20x40 | ml | 108,96 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----|------|--|--|
| 1202 | Dallage en béton dosé à 250kg/m3 tout autour du bâtiment ép.8mm sur une largeur de 70cm y/c toutes sujétions | m3 | 2,72 | | |
| <i>Sous -Total 1200</i> | | | | | |
| TOTAL HORS TAXES | | | | | |
| TVA (19.25 %) | | | | | |
| IR (2,2% ou 5,5%) | | | | | |
| Total des taxes | | | | | |
| TOTAL Générale TTC | | | | | |

LIRE :

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MAGASIN DE STOCKAGE | | | | | |
|---|--|----------------|-------|---------------|---------------|
| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | Qté | P.U. / (FCFA) | P.T. / (FCFA) |
| 100 | Travaux préparatoires | | | | |
| 101 | Nettoyage et décapage des terres végétales dans l'emprise de la construction | m ² | 300 | | |
| 102 | Installation du chantier + panneau de chantier | Ens. | 1 | | |
| 103 | Implantation du bâtiment | Ens. | 1 | | |
| | <i>Sous-Total 100</i> | | | | |
| 200 | Terrassements | | | | |
| 201 | Fouilles manuelles en rigoles et en puits pour fondation | m ³ | 03 | | |
| 202 | Remblais compacté des fouilles après coulage et sous dallage | m ³ | 13,87 | | |
| | <i>Sous-Total 200</i> | | | | |
| 300 | Fondation | | | | |
| 301 | Béton de propreté coulé au fond des fouilles dosé à 150KG/m ³ | m ³ | 1,78 | | |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés pour soubassement | m ² | 34 | | |
| 303 | Béton armé dosé à 350KG/m ³ pour semelles isolées, amorces et longrines | m ³ | 03 | | |

| | | | | | |
|------------------------|---|----------------|---------|--|--|
| 304 | Béton dosé à 250KG/m ³ pour dallage intérieur du bâtiment (ép.=8cm) y compris film polyane et toutes sujétions | m ³ | 10,14 | | |
| Sous-Total 300 | | | | | |
| 400 | Maçonnerie pour superstructure | | | | |
| 401 | Murs en agglos creux de 15x20x40 | m ² | 241,833 | | |
| 402 | Béton armé dosé à 350KG/m ³ pour linteaux, poteaux et chaînages | m ³ | 5,24 | | |
| Sous -Total 400 | | | | | |
| 500 | Charpente et Couverture | | | | |
| 501 | Bois de charpente traité pour fermes et pannes y compris toutes sujétions | m ³ | 3 | | |
| 502 | Plafond en panneaux de sappelli fixé sur ossature en bois y compris solivage et toutes sujétions pour bureau | m ² | 13,07 | | |
| 503 | Plafond extérieur en tôle lisse fixé sur ossature en bois y compris solivage et toutes sujétions | m ² | 73,93 | | |
| 504 | Fourniture et pose couverture en tôles BAC ALU 6/10è y compris toutes sujétions | m ² | 145 | | |
| 505 | Fourniture et pose de tôle faitière | ml | 44,23 | | |
| 506 | Fourniture et pose de noue tôle | ml | 7,54 | | |
| 507 | Fourniture et pose de planche de rive y compris toutes sujétions | ml | 54,48 | | |
| 508 | Fourniture et pose bande de rive | ml | 54,48 | | |
| 509 | Fourniture et pose de descente d'eau en PVC y compris toutes sujétions | u | 6 | | |
| 510 | Fourniture et pose des gouttières métallique y compris toutes sujétions | ml | 54,48 | | |
| Sous -Total 500 | | | | | |
| 600 | Enduit | | | | |
| 601 | Enduits intérieurs et extérieurs verticaux y compris préparation des murs et raccords | m ² | 524,1 | | |

| | | | | | |
|------------|---|----------------|--------|--|--|
| | Sous -Total 600 | | | | |
| 700 | Menuiserie Métalliques | | | | |
| 701 | Porte métallique double battant de 4 x 2,20 m y compris cadres, serrures, paumelles et toutes sujétions | u | 1 | | |
| 702 | Fourniture et pose porte métallique double battant de sécurité de dimension 2mx2, 20m | u | 1 | | |
| 703 | Portes métallique de 0,90m x 2,20 m y compris cadres, serrures, paumelles et toutes sujétions | m ² | 9,45 | | |
| 704 | Grilles métalliques antivol pour fenêtres | FF | 01 | | |
| 705 | Fourniture et pose de fenêtre complète en lames NACO avec verre épais de 5 mm complet et châssis y compris toutes sujétions | FF | 01 | | |
| | Sous -Total 700 | | | | |
| 800 | Peinture | | | | |
| 801 | Badigeonnage à la chaux | m ² | 524,1 | | |
| 802 | application peinture Pantex 1300 Bicouche pour murs extérieurs | m ² | 133,02 | | |
| 803 | application peinture Pantex 800 Bicouche sur murs intérieurs et plafond | m ² | 391,08 | | |
| 804 | application peinture à huile Bicouche pour grilles antivol fenêtres | m ² | 36,25 | | |
| | Sous - Total 800 | | | | |
| 900 | Electricité | | | | |
| 901 | Mise à la terre y compris toutes sujétions | FF | 1 | | |
| 902 | Fourreausage et Câblage générale du bâtiment et toutes sujétions | FF | 1 | | |
| 903 | Fourniture et pose interrupteurs S.A. | U | 9 | | |
| 904 | Fourniture et pose interrupteurs D.A. | U | 4 | | |
| 905 | Fourniture et pose prise force 2p (10/16A) | U | 12 | | |
| 906 | Fourniture et pose prise TV | U | 1 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|----|--------|------------------------|--|
| 907 | Fourniture et pose réglette avec tube fluorescent de 1,20 y compris toutes sujétions | U | 14 | | |
| 908 | Fourniture et pose réglette étanche avec tube fluorescent de 60 y compris toutes sujétions | U | 2 | | |
| <i>Sous - Total 900</i> | | | | | |
| 1000 | Voies et Réseaux Divers (VRD) et Assainissement | | | | |
| 1001 | Construction des caniveaux de section bxh en agglos bourré de 15x20x40 | ml | 108,96 | | |
| 1002 | Dallage en béton dosé à 250kg/m3 tout autour du bâtiment ép.8mm sur une largeur de 70cm y/c toutes sujétions | m3 | 2,72 | | |
| 1003 | Rampes d'accès | ff | 2 | | |
| <i>Sous -Total 1200</i> | | | | | |
| TOTAL HORS TAXES | | | | | |
| TVA (19.25 %) | | | | | |
| IR (2,2% ou 5,5%) | | | | | |
| | | | | Total des taxes | |
| TOTAL Générale TTC | | | | | |

4. APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°010/AONO/R-EST/D-KADEY/C-KTZOU/SG/SIGAMP/CIPM/26 DU 20/ 01/ 2026, EN PROCEDURE D'URGENCE POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PARC D'ATTRACTION POUR ENFANTS A KENTZOU -SIL, ARRONDISSEMENT DE LA BOMBE, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L'EST. LES MODIFICATIONS SONT FORMULEES COMME SUIT :

❖ BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES POUR L'AMENAGEMENT D'UN ESPACE DE DETENTE DE LA PETITE ENFANCE | | | | |
|--|--|--------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Prix unitaire en chiffres | Prix unitaire en lettres |
| | LOT 100 : TRAVAUX PRÉPARATOIRES-ETUDES | | | |
| 101 | Installation du chantier, Etudes et implantation du bâtiment | FF | | |

LOT 200 : TERRASSEMENTS

| | | | | |
|-----|--|----------------|--|--|
| 201 | Nivellement de la plate-forme y compris toutes sujétions | M ² | | |
| 202 | Fouilles en rigole et puits | M3 | | |
| 203 | Remblais de terre | M3 | | |

LOT 300 FONDATIONS

| | | | | |
|-----|--|----|--|--|
| 301 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 | M3 | | |
| 302 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles, et amorces | M3 | | |

LOT 400 MACONNERIE -ELEVATION

| | | | | |
|-----|--|----------------|--|--|
| 401 | Agglos creux de 15x20x40 sur les deux faces | M ² | | |
| 402 | Enduits verticaux sur les deux faces au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 | M ² | | |

LOT 500 MENUISERIE BOIS ET METALIQUE

| | | | | |
|-----|---|----------------|--|--|
| 501 | Fourniture et pose de porte métallique de 1,50 x2,20 m sur porte centrale | U | | |
| 502 | Fourniture et pose de porte en bois de 0,85x2,20 m pour magasin | U | | |
| 503 | Fourniture de fenêtre en bois persienne de 1,50x1,5 m | U | | |
| 504 | Fourniture et pose de grille pour clôture | m ² | | |

LOT 600 CHARPENTE-COUVERTURE-PLAFONNAGE

| | | | | |
|-----|---|----------------|--|--|
| 601 | Fermes en bastings de 3x15 doublés et traités y compris toutes sujétions de fourniture et poses | M3 | | |
| 602 | Pannes en chevrons bois dur de 8x8 cm traités y compris toutes sujétions de fourniture et pose | M3 | | |
| 603 | Couvertures en ondulées y compris toutes les sujétions fourniture et pose | M ² | | |
| 604 | Planches de rives en bois dur de 30 cm y compris toutes sujétions de fourniture de traitement et pose | m ² | | |
| 605 | Bardage en tôle lisse de 5/10è compris toutes sujétions de fourniture de pose sur façade | m ² | | |

| | | | | |
|-----|--|----------------|--|--|
| 606 | Fourniture et pose des SEKO traités au xilamon et peint ou vernis sur plafond y compris toutes suggestions de pose | m ² | | |
| | Tôles faitière | ml | | |

LOT 700 ELECTRICITE

| | | | | |
|-----|--|---------|--|--|
| 701 | Gaine annelé y compris toutes sujétions de pose | rouleau | | |
| 702 | Fil TH 2,5 mm ² | rouleau | | |
| 703 | Réglettes de 120 de marque MAZDA ou similaire | u | | |
| 704 | Interrupteur et prise de courant encastrés | u | | |
| 705 | Attaches, dominos, boitiers, boîtes de dérivations, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec les réseaux existant dans l'établissement. | ens | | |

SOUS TOTAL 700.....

LOT 800 PEINTURE

| | | | | |
|-----|--|----------------|--|--|
| 801 | Préparations des murs à peindre | m ² | | |
| 802 | Application de la peinture PANTEX 800 sur murs intérieurs | m ² | | |
| 803 | Application peinture PANTEX 1300 sur murs extérieurs | m ² | | |
| 804 | Application Email A sur maçonneries, Menuiseries bois et métalliques | m ² | | |

LOT 900 : V.R.D ET EQUIPEMENT

| | | | | |
|-----|---|----------------|--|--|
| 901 | Fourniture et pose de bordurette de jardin sur le long des promenades y compris ligne double sur espace ouverts | ml | | |
| 902 | Aménagement des promenades au béton maillé de 15 , ép., 12 assorti des motifs et frises anti glissants | m ² | | |
| 903 | Plantations des fleurs et arbres ombrageux locales en quatre variétés | FFT | | |
| 904 | engazonnement des espaces ouverts | FFT | | |

| | | | | |
|------|--|---|--|--|
| 905 | Fourniture des arrosoirs | U | | |
| 906 | Banc en maçonnerie et finition bois aux dossiers | U | | |
| 907 | Poubelle | U | | |
| 908 | Balançoires | U | | |
| 909 | TOBOGAN | U | | |
| 1000 | Fourniture des tables en menuiserie simple et peinture | U | | |
| 1001 | Fourniture des chaises en bois peintes | U | | |

**BORDEAUX DE PRIX UNITAIRES POUR LA CONSTRUCTION D'UN PUITS EQUIPE DE POMPE
IMERGEE ALIMENTE AU SOLAIRE AU JARDIN PUBLIC**

| N° LOT | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE EN LETTRES |
|--------|--|-------|---------------------------|--------------------------|
| | LOT I | | | |
| 101 | Etude géophysique | FF | | |
| 102 | Creusage et fonçage en profondeur du puits | m | | |
| 103 | Cuvelage de la paroi cylindrique du puits en béton | m3 | | |
| 104 | Dalle protectrice, dosage 400 Kg/m3 | m3 | | |

LOT II : Construction du château

| | | | | |
|-----|---|----|--|--|
| 201 | Lattes en bois blanc et échafaudage | u | | |
| 202 | Fouille en puits de section 80x80x100 et Fouille en rigole de 50x100 | FF | | |
| 203 | Maçonnerie béton de propriété (ép 5 cm, dosage 250 kg/m3) | m3 | | |
| 204 | Béton armé pour semelle et amorce. Armature (fer de 10, dosage 400 kg/m3) semelle de section carrée de 80x80. | m3 | | |
| 205 | Elévation de fondation agglo de 15x20x40 bourré | m3 | | |
| 206 | Coulage du chainage de la fondation, béton armé ép 20 | m3 | | |
| 207 | Coffrage de poteaux en bois blanc raboté et dressé à la machine (30x03x5) | | | |

| | | | | |
|-----|--|----|--|--|
| 208 | Béton armé pour coulage de poteau. Ceinture de section rectangulaire de 15x20 fer de 10 et 6 pour le cadre (6 filants par poteaux) dosage 400kg/m3 | m3 | | |
| 209 | Béton armé pour dalle porteur du cubitainer avec nappe de fer, ép 20, dosage à 400kg/m3 | m3 | | |
| 210 | Béton armé pour poteaux et ceinture/ chainage pour charpente de protection du cubitainer contre les intempéries ép 20 cm, dosage 400kg/m3 | | | |
| 211 | Charpente et couverture | FF | | |
| 212 | Echelle d'accès au cubitainer (nettoyage, vidange etc.) en tube galva de 45 ou 50 cm de diamètre | FF | | |
| 213 | Elévation des agglo de 15x20x40 pour sécurisation des appareils, batteries, plaque suppresseur, boîtier d'allumage | m2 | | |
| 214 | Porte en fer pour accès au suppresseur, boîtier d'allumage et batteries des plaques solaires | FF | | |

LOT III : Fourniture des appareils et installation

| | | | | |
|-----|---|----|--|--|
| 301 | Fourniture et installation du Cubitainer (2000 L) | FF | | |
| 302 | Fourniture et installation de la pompe émergée et boîtier d'allumage | FF | | |
| 303 | Suppresseur | FF | | |
| 304 | Tuyauterie servant pour le transport d'eau et l'alimentation du cubitainer | ml | | |
| 305 | Fourniture et installation de 2 plaques solaires + 2 batteries + câbles électriques et accessoires divers | FF | | |

LIRE :

| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Prix unitaire en chiffre | Prix unitaire en lettres |

| LOT 100 : TRAVAUX PRÉPARATOIRES-ETUDES | | | | |
|---|--|----------------|--|--|
| 101 | Installation du chantier et implantation du bâtiment | FF | | |
| LOT 200 : TERRASSEMENTS | | | | |
| 201 | Nivellement de la plate-forme y compris | M ² | | |
| 202 | Fouilles en rigole et puits | M3 | | |
| 203 | Remblais de terre | M3 | | |
| SOUS TOTAL LOT 200..... | | | | |
| LOT 300 FONDATIONS | | | | |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 | M3 | | |
| 302 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles, et amorces | M3 | | |
| LOT 400 MACONNERIE -ELEVATION | | | | |
| 401 | Agglos creux de 15x20x40 sur les deux faces | M ² | | |
| 402 | Enduits verticaux sur les deux faces au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 | M ² | | |
| 403 | Construction d'un mini château monté sur un pilier de 50x50 cm, haut de 4,5 m y compris fourniture d'un cubitaires de 1000l y compris toutes sujétions de mise en œuvre de connexion et de plomberie | FFT | | |
| LOT 500 MENUISERIE BOIS ET METALIQUE | | | | |
| 501 | Fourniture et pose de porte métallique de 1,50 x2, 20 m sur porte centrale | U | | |
| 502 | Fourniture et pose de porte en bois de 0,85x2,20 m pour comptoir | u | | |
| 503 | Fourniture de fenêtre en bois persienne de 1,50x1,5 m | U | | |
| 504 | Fourniture et pose de grille pour clôture | m ² | | |

| LOT 600 CHARPENTE-COUVERTURE-PLAFONNAGE | | | | |
|---|---|----------------|--|--|
| 601 | Fermes en bastings de 3x15 doublés et traités y compris toutes sujétions de fourniture de poses | M3 | | |
| 602 | Pannes en chevrons bois dur de 8x8 cm traités y compris toutes sujétions de fourniture de pose | M3 | | |
| 603 | Couvertures en ondulées y compris toutes les sujétions de fourniture et de pose | M ² | | |
| 604 | Planches de rives en bois dur de 30 cm y compris toutes sujétions de fourniture de traitement de pose | m ² | | |
| 605 | Bardage en tôle lisse de 5/10è compris toutes sujétions de fourniture de pose sur façade | m ² | | |

LOT 700 ELECTRICITE

| | | | | |
|-----|---|---------|--|--|
| 701 | Gaine annelé y compris toutes sujétions de pose | rouleau | | |
| 703 | Fil TH 2,5 mm ² | rouleau | | |
| 704 | Réglettes de 120 de marque MAZDA ou similaire | u | | |
| 706 | Interrupteur et prise de courant encastrés | u | | |
| 707 | Attaches, dominos, boîters, boîtes de dérivations, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec les réseaux existant dans l'établissement. | ens | | |

SOUS TOTAL 700.....

LOT 800 PEINTURE

| | | | | |
|-----|---|----------------|--|--|
| 801 | Préparations des murs à peintre | m ² | | |
| 802 | Application de la peinture PANTEX 800 sur murs intérieurs | m ² | | |
| 803 | Application peinture PANTEX 1300 sur murs extérieurs | m ² | | |

| | | | | |
|-----|---|----------------|--|--|
| 804 | Application Email A sur maçonneries, Menuiseries bois et métalliques | m ² | | |
|-----|---|----------------|--|--|

LOT 900 : V.R.D ET EQUIPEMENTS

| | | | | |
|-----|---|----------------|--|--|
| 901 | Fourniture et pose de bordurette de jardin sur le long des promenades y compris ligne double sur espace ouverts | ml | | |
| 902 | Aménagement des promenades au béton léger assorti des motifs et frises anti- glissants | m ² | | |
| 903 | Plantations des fleurs locales en quatre variétés | FF | | |
| 904 | engazonnement des espaces ouverts | m ² | | |
| 905 | Fourniture des TOBOGANS | U | | |
| 906 | Fourniture des balançoires | U | | |
| 907 | Fourniture des bancs publics en bois massif | U | | |
| 907 | Fourniture des arrosoirs | U | | |

**❖ DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
AU LIEU DE**

| <u>DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR L'AMENAGEMENT D'UN ESPACE DE DETENTE DE LA PETITE ENFANCE</u> | | | | | |
|---|---|----------------|------|----|------------|
| | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | Unité | QTE | PU | Prix Total |
| | | | | | |
| LOT 100 : TRAVAUX PRÉPARATOIRES-ETUDES | | | | | |
| 101 | Installation du chantier, Etudes et implantation du bâtiment | FF | 1 | | |
| SOUS-TOTAL LOT 100..... | | | | | |
| LOT 200 : TERRASSEMENTS | | | | | |
| 201 | Nivellement de la plate-forme y compris toutes sujétions | M ² | 1500 | | |

| | | | | | |
|--|--|----------------|--------|--|--|
| 202 | Fouilles en rigole et puits | M3 | 3,5 | | |
| 203 | Remblais de terre | M3 | 4,35 | | |
| Sous Total Lot 200..... | | | | | |
| LOT 300 FONDATIONS | | | | | |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 | M3 | 1,25 | | |
| 302 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles et amorces | M3 | 2,58 | | |
| Sous Total Lot 300..... | | | | | |
| LOT 400 MACONNERIE ELEVATION | | | | | |
| 401 | Agglos creux de 15x20x40 sur les deux faces | M ² | 75,95 | | |
| 402 | Enduits verticaux sur les deux faces au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 | M ² | 330,68 | | |
| Sous Total Lot 400..... | | | | | |
| LOT 500 MENUISERIE BOIS ET METALIQUE | | | | | |
| 501 | Fourniture et pose de porte métallique de 1,50 x2, 20 m sur porte centrale | U | 1 | | |
| 502 | Fourniture et pose de porte en bois de 0,85x2,20 m pour magasin | u | 1 | | |
| 503 | Fourniture de fenêtre en bois persienne de 1,50x1,5 m | U | 3 | | |
| 504 | Fourniture et pose de grille pour clôture | m ² | 165,82 | | |
| Sous Total Lot 500..... | | | | | |
| LOT 600 CHARPENTE-COUVERTURE-PLAFONNAGE | | | | | |
| 601 | Fermes en bastings de 3x15 doublés et traités y compris toutes sujétions de fourniture et poses | M3 | 3,5 | | |
| 602 | Pannes en chevrons bois dur de 8x8 cm traités y compris toutes sujétions de fourniture et pose | M3 | 2,6 | | |
| 603 | Couvertures en ondulées y compris toutes les sujétions de fourniture et de pose | M ² | 205,64 | | |
| 604 | Planches de rives en bois dur de 30 cm y compris toutes sujétions de fourniture de traitement et pose | m ² | 18,78 | | |
| 605 | Bardage en tôle lisse de 5/10è compris toutes sujétions de fourniture de pose sur façade | m ² | 18,78 | | |
| 606 | Fourniture et pose des SEKO traités au xilamon et peint ou vernis sur plafond y compris toutes suggestions de pose | m ² | 140 | | |
| Tôles faitière | | ml | 68 | | |
| Sous Total Lot 600..... | | | | | |
| LOT 700 ELECTRICITE | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|---------|---|--|--|
| 701 | Gaine annelé y compris toutes sujétions de pose | rouleau | 4 | | |
| 702 | Fil TH 2,5 mm ² | rouleau | 8 | | |
| 703 | Réglettes de 120 de marque MAZDA ou similaire | u | 6 | | |
| 704 | Interrupteur et prise de courant encastrés | u | 6 | | |
| 705 | Attaches, dominos, boitiers, boîtes de dérivations, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec les réseaux existant dans l'établissement. | ens | 1 | | |

SOUS TOTAL 700.....

LOT 800 PEINTURE

| | | | | | |
|-----|--|----------------|--------|--|--|
| 801 | Préparations des murs à peindre | m ² | 330,68 | | |
| 802 | Application de la peinture PANTEX 800 sur murs intérieurs | m ² | 99,58 | | |
| 803 | Application peinture PANTEX 1300 sur murs extérieurs | m ² | 199,44 | | |
| 804 | Application Email A sur maçonneries, Menuiseries bois et métalliques | m ² | 11,79 | | |
| | SOUS-TOTAL LOT 800..... | | | | |

LOT 900 : V.R.D ET EQUIPEMENT

| | | | | | |
|------|--|----------------|-----|--|--|
| 901 | Fourniture et pose de bordurette de jardin sur le long des promenades y compris ligne double sur espaces ouverts | ml | 115 | | |
| 902 | Aménagement des promenades au béton maillé de 15 , ép., 12 assorti des motifs et frises anti glissants | m ² | 127 | | |
| 903 | Plantations des fleurs et arbres ombrageux locales en quatre variétés | FFT | 1 | | |
| 904 | engazonnement des espaces ouverts | FFT | 1 | | |
| 905 | Fourniture des arrosoirs | U | 3 | | |
| 906 | Banc en maçonnerie et finition bois aux dossiers | U | 4 | | |
| 907 | Poubelle | U | 6 | | |
| 908 | Balançoires | U | 2 | | |
| 909 | TOBOGAN | U | 2 | | |
| 1000 | Fourniture des tables en menuiserie simple et peinture | U | 6 | | |
| 1001 | Fourniture des chaises en bois peints | U | 30 | | |

**DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION D'UN PUITS
EQUIPE DE POMPE IMERGEE SOLAIRE Y COMPRIS LA CONSTRUCTION D'UN
PETIT CHATEAU AVEC PLAQUE SOLAIRE AUTONOME AU JARDIN**

| N° LOT | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
|---|---|-------|----------|---------------|------------|
| LOT I | | | | | |
| 101 | Etude géophysique | FF | 1 | | |
| 102 | Creusage et fonçage en profondeur du puits | m | 30 | | |
| 103 | Cuvelage de la paroi cylindrique du puits en béton | m3 | 30 | | |
| 104 | Dalle protectrice, dosage 400 Kg/m3 | m3 | 2 | | |
| TOTAL du LOT I | | | | | |
| LOT II : Construction du château | | | | | |
| 201 | Lattes en bois blanc et échafaudage | u | 50 | | |
| 202 | Fouille en puits de section 80x80x100 et Fouille en rigole de 50x100 | FF | 1 | | |
| 203 | Maçonnerie béton de propriété (ép. 5 cm, dosage 250 kg/m3) | m3 | 4 | | |
| 204 | Béton armé pour semelle et amorce. Armature (fer de 10, dosage 400 kg/m3) semelle de section carrée de 80x80. | m3 | 1 | | |
| 205 | Elévation de fondation agglo de 15x20x40 bourré | m3 | 8 | | |
| 206 | Coulage du chainage de la fondation, béton armé ép. 20 | m3 | 1,5 | | |
| 207 | Coffrage de poteaux en bois blanc raboté et dressé à la machine (30x03x5) | | 30 | | |

| | | | | | |
|---|--|----|-----|--|--|
| 208 | Béton armé pour coulage de poteau. Ceinture de section rectangulaire de 15x20 fer de 10 et 6 pour le cadre (6 filants par poteaux) dosage 400kg/m3 | m3 | 15 | | |
| 209 | Béton armé pour dalle porteur du cubitainer avec nappe de fer, ép. 20, dosage a 400kg/m3 | m3 | 3 | | |
| 210 | Béton armé pour poteaux et ceinture/ chainage pour charpente de protection du cubitainer contre les intempéries ép. 20 cm, dosage 400kg/m3 | | 3 | | |
| 211 | Charpente et couverture | FF | 1 | | |
| 212 | Echelle d'accès au cubitainer (nettoyage, vidange etc.) en tube galva de 45 ou 50 cm de diamètre | FF | 1 | | |
| 213 | Elévation des agglo de 15x20x40 pour sécurisation des appareils, batteries, plaque suppresseur, boitier d'allumage | m2 | 30 | | |
| 214 | Porte en fer pour accès au suppresseur, boitier d'allumage et batteries des plaques solaire | FF | 1 | | |
| TOTAL LOT II | | | | | |
| LOT III : Fourniture des appareils et installation | | | | | |
| 301 | Fourniture et installation du Cubitainer (2000 L) | FF | 1 | | |
| 302 | Fourniture et installation de la pompe émergée et boitier d'allumage | FF | 1 | | |
| 303 | Suppresseur | FF | 1 | | |
| 304 | Tuyauterie servant pour le transport d'eau et l'alimentation du cubitainer | ml | 100 | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|----|---|--|--|
| 305 | Fourniture et installation de 2 plaques solaire + 2 batteries + câbles électriques et accessoires divers | FF | 1 | | |
| TOTAL LOT III | | | | | |
| TOTAL HT | | | | | |
| TVA 19,25% | | | | | |
| TOTAL TTC | | | | | |

LIRE :

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF | | | | | |
|---|---|----------------|--------|----|------------|
| N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | Unité | QTE | PU | Prix Total |
| LOT 100 : TRAVAUX PRÉPARATOIRES-ETUDES | | | | | |
| 101 | Installation du chantier et implantation du bâtiment | FF | 1 | | |
| SOUS-TOTAL LOT 100..... | | | | | |
| LOT 200 : TERRASSEMENTS | | | | | |
| 201 | Nivellement de la plate-forme y compris | M ² | 630 | | |
| 202 | Fouilles en rigole et puits | M ³ | 3,5 | | |
| 203 | Remblais de terre | M ³ | 4,35 | | |
| SOUS TOTAL LOT 200..... | | | | | |
| LOT 300 FONDATIONS | | | | | |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150kg/m ³ | M ³ | 1,25 | | |
| 302 | Béton armé dosé à 350kg/m ³ pour semelles, et amorces | M ³ | 2,58 | | |
| SOUS TIOTAL LOT 300..... | | | | | |
| LOT 400 MACONNERIE -ELEVATION | | | | | |
| 401 | Agglos creux de 15x20x40 sur les deux faces | M ² | 75,95 | | |
| 402 | Enduits verticaux sur les deux faces au mortier de ciment dosé à 400 kg/m ³ | M ² | 330,68 | | |
| 403 | Construction d'un mini château monté sur un pilier de 50x50 cm, haut de 4,5 m y compris fourniture d'un cubitenaire de 1000l y compris toutes suggestions de mise en œuvre de connexion et de plomberie | FFT | 1 | | |
| SOUS TOTAL LOT 400..... | | | | | |
| LOT 500 MENUISERIE BOIS ET METALIQUE | | | | | |
| 501 | Fourniture et pose de porte métallique de 1,50 x 2,20 m sur porte centrale | U | 1 | | |

| | | | | | |
|-----|--|----------------|--------|--|--|
| 502 | Fourniture et pose de porte en bois de 0,85x2,20 m pour comptoir | u | 1 | | |
| 503 | Fourniture de fenêtre en bois persienne de 1,50x1, 5 m | U | 2 | | |
| 504 | Fourniture et pose de grille pour clôture | m ² | 165,82 | | |

SOUS TOTAL LOT 500.....

LOT 600 CHARPENTE-COUVERTURE-PLAFONNAGE

| | | | | | |
|-----|---|----------------|--------|--|--|
| 601 | Fermes en bastings de 3x15 doublés et traités y compris toutes sujétions de fourniture de poses | M3 | 3,5 | | |
| 602 | Pannes en chevrons bois dur de 8x8 cm traités y compris toutes sujétions de fourniture de pose | M3 | 2,6 | | |
| 603 | Couvertures en ondulées y compris toutes les sujétions de fourniture et de pose | M ² | 205,64 | | |
| 604 | Planches de rives en bois dur de 30 cm y compris toutes sujétions de fourniture de traitement de pose | m ² | 18,78 | | |
| 605 | Bardage en tôle lisse de 5/10è compris toutes sujétions de fourniture de pose sur façade | m ² | 18,78 | | |

SOUS TOTAL LOT 600.....

LOT 700 ELECTRICITE

| | | | | | |
|-----|--|---------|---|--|--|
| 701 | Gaine annelé y compris toutes sujétions de pose | rouleau | 4 | | |
| 703 | Fil TH 2,5 mm ² | rouleau | 8 | | |
| 704 | Réglettes de 120 de marque MAZDA ou similaire | u | 6 | | |
| 706 | Interrupteur et prise de courant encastrés | u | 6 | | |
| 707 | Attaches, dominos, boitiers, boîtes de dérivations, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec les réseaux existant dans l'établissement. | ens | 1 | | |

SOUS TOTAL 700.....

LOT 800 PEINTURE

| | | | | | |
|-----|--|----------------|--------|--|--|
| 801 | Préparations des murs à peindre | m ² | 330,68 | | |
| 802 | Application de la peinture PANTEX 800 sur murs intérieurs | m ² | 99,58 | | |
| 803 | Application peinture PANTEX 1300 sur murs extérieurs | m ² | 199,44 | | |
| 804 | Application Email A sur maçonneries, Menuiseries bois et métalliques | m ² | 11,79 | | |

SOUS-TOTAL LOT 800.....

LOT 900 : V.R.D ET EQUIPEMENTS

| | | | | | |
|--|---|----------------|-------|--|--|
| | | | | | |
| 901 | Fourniture et pose de bordurette de jardin sur le long des promenades y compris ligne double sur espace ouverts | ml | 115 | | |
| 902 | Aménagement des promenades au béton léger assorti des motifs et frises anti-glissants | m ² | 127 | | |
| 903 | Plantations des fleurs locales en quatre variétés | FF | 1 | | |
| 904 | engazonnement des espaces ouverts | m ² | 165,5 | | |
| 905 | Fourniture des TOBOGANS | U | 3 | | |
| 906 | Fourniture des balançoires | U | 4 | | |
| 907 | Fourniture des bancs publics en bois massif | U | 6 | | |
| 907 | Fourniture des arrosoirs | U | 3 | | |
| SOUS-TOTAL LOT 900..... | | | | | |
| RECAPITULATION | | | | | |
| LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES | | | | | |
| LOT 200 : TERRASSEMENT | | | | | |
| LOT 300 : FONDATIONS | | | | | |
| LOT 400 : MACONNERIE -ELEVATIONS | | | | | |
| LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE | | | | | |
| LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE | | | | | |
| LOT 700 : ELECTRICITE | | | | | |
| LOT 800 : PEINTURE | | | | | |
| LOT 900 : VRD ET EQUIPEMENTS | | | | | |
| TOTAL Hors TVA | | | | | |
| TVA (19,25%) | | | | | |
| AIR 2,2% | | | | | |
| TOTAL TTC | | | | | |
| Arrêter le présent devis à la somme de francs CFA TTC | | | | | |

Et le reste sans changement.

Fait à Kentzou, le 09 FEV 2016



AMPLIATIONS

- ✓ PREFET KADEY
- ✓ DDMINDEVEL KADEY
- ✓ ARMP ;
- ✓ MINMAP DD/KADEY ;
- ✓ CIPM/K ;
- ✓ AFFICHAGE ;
- ✓ ARCHIVES.