

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

REGION DU CENTRE

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

COMMUNE DE NGOMEDZAP



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

CENTER REGION

NYONG AND SO'O DIVISION

NGOMEDZAP COUNCIL

ADDITIF N°01/C-NGZP/CIMP/2026

Objet : Additif sur le cadre des bordereaux des prix unitaire du **DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°003/AONO/C-NGOMEDZAP/CIPM/2026 DU / /2026 POUR LES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION TRIPHASEE SUR L'AXE AKONGO – NGOUNGAL(PHASE 1) LOT1 ; EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE BT SUR LES LOCALITES : AYENE-AKOK (pesage routier) - NKOABE-MVOG YA'A – KOUMASSI LOT2 DANS LA COMMUNE DE NGOMEDZAP, DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O, REGION DU CENTRE.**

CADRES DES BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES LOTI

N°	DESIGNATIONS	Unité	Prix unitaire en chiffre	Prix unitaire en lettre
100	TRAVAUX PREPARATOIRES			
101	Mobilisation générale, signalisation du chantier, baraque de chantier	ff		
102	Installation et repli du chantier, projet d'exécution, plan de recollement	ff		
	SOUS/TOTAL 100			
200	CONSTRUCTION D'UN RESEAU MT TRIPHASE EN CABLE ALMELEC 34 MM2			
201	Etude et piquetage	km		
202	Fouilles en terrain normal	M ³		

203	F et P poteau béton 11m/300 daN	U		
204	F et P poteau béton 11m/500 daN	U		
205	F et P Poteau béton 12m/500 daN pour IACM	U		
206	F et P Poteau béton 12m/500 daN pour Dérivation MT triphasée	U		
207	F et P isolateur rigide	U		
208	F et P console de tête	U		
209	F et P tiges renforcées	U		
210	F et P IACM 36 KV	U		
211	Confection plate forme de manœuvre IACM	M ³		
212	F et P pince d'alignement MT	U		
213	F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élt 34/54mm ² 1508T	U		
214	F et P Pince d'ancrage MT 34/54	U		
215	F et P Fer U pour ancrage MT triphasé	U		
216	F et déroulage câble almélec 34 mm ²	ml		
217	F et P Numéro et Numérotation	U		
218	F et P Plaque danger de mort AZ 85	U		
219	F et P Nappes voutes rigides	U		
220	Herse métallique double	U		
221	Massif de fondation pour supports en béton	m ³		
222	Travaux sous coupure	u		
	SOUS TOTAL 200			
300	POSTE DE TRANSFORMATION H61- 25KVA			
301	F et P Transformateur H61 25 KVA-17,32Kv / B2	U		
302	F et P Support béton 12m/500 daN	U		
303	Fouilles en terrain normal	m ³		
304	F et P C/C à expulsion	U		
305	F et P Parafoudre 27KV	U		
306	Confection MALT type 2BH	ens		

307	Massif de fondation	m ³		
	SOUS/TOTAL 300			
400- CONSTRUCTION D'UN RESEAU MT/ BT MONOPHASE 4*25mm2 Câble torsadé				
401	Etude et piquetage	km		
402	Fouilles en terrain normal	m ³		
403	F et P poteau béton 11m/300 daN	U		
404	F et P poteau béton 11m/500 daN	U		
405	F et P isolateur rigide	U		
406	F et P tiges renforcées	U		
407	F et P console de tête	U		
408	F et P pince d'alignement MT	U		
409	F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élt 34/54mm ² 1508T	U		
410	F et P Pince d'ancrage MT 34/54	U		
411	F et P Fer U pour ancrage MT triphasé	U		
412	F et déroulage câble almélec 34 mm ²	ml		
413	F et P Numéro et Numérotation	U		
414	F et P Plaque danger de mort AZ 85	U		
415	Prise en charge touret	U		
416	F et P Nappes voutes rigides	U		
417	Herse métallique double	U		
418	Massif de fondation pour supports en béton	m ³		
419	F et Déroulage câble torsadés 4x25mm ²	ml		
420	F et P Armement d'alignement BT	U		
421	F et P Armement d'ancrage BT	U		
422	Mise à la terre type C (cable de cuivre NU 29mm ² , piquet de terre FORSOND LONG, protection mécanique)	U		
423	F et P Capuchon d'extrémité	ens		
424	Raccord BT	ens		

	SOUS/TOTAL 400			
500	PRESTATIONS DIVERSES			
501	Chargement et déchargement du matériel	t/km		
502	Transport matériel	ff		
503	Abbatage et Elagage	km		
504	Raccordement ENEO	u		
505	Déplacement Equipe	h		
	SOUS/TOTAL 500			
600	BRANCHEMENT MENAGE			
601	Branchement+ Abonnement Eneo 4 fils prépayé	u		
602	Branchement+ Abonnement Eneo 2 fils prépayé	u		
	SOUS /TOTAL 600			
	TOTAL GENERAL HT			
	TVA (19,25%)			
	IR (2,2%)			
	NET A MANDATER			
	TOTAL GENERAL TTC			

Fait à Ngomedzap le 09/03/2026

MADAME LE MAIRE
(Maitre d'Ouvrage)

