



12.4 FEV 2026

**ADDITIF N°_004_/A/ C-KETTE /SG/CIPM/2026 DU _____ RELATIF AVIS
D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°02_/AONO/RE/DDK/C-
KETTE/SG/CIPM/2026 DU 09 FEVRIER 2026 _EN PROCEDURE D'URGENCE
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE :**

**LOT 01 : CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT D'ASTREINTE AU CSI DE
NAMBORA ;**

LOT 02 : CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DU CSI DE BETHANIE ;

**LOT 03 : CONSTRUCTION D'UN HANGAR A LA CHEFFERIE DE 3^E DEGRE DU
VILLAGE WANTAMO.**

Financement : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC , Exercice 2026

Le Maire de la commune de KETTE, Maitre d'ouvrage porte à la connaissance de tous les potentiels soumissionnaires à l'appel à concurrence sus visé, les modifications ci-après :

I- L'AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO) :

AU LIEU DE :

11. CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES

- a) Absence de la caution de soumission;**
- b) Fausse déclaration ;**
- c) Pièce falsifiée scannée ou non authentique**
- d) Non-conformité ou absence d'une pièce (48 heures) après l'ouverture des offres.**

LIRE :

8- REMISE DES OFFRES

- a. Absence de la caution de soumission;**
- b.) Absence de l'absence de l'attestation de catégorisation des entreprise du secteur des BTP ;**
- c. Fausse déclaration ;**
- d. Pièce falsifiée scannée ou non authentique**
- e. Non-conformité ou absence d'une pièce (48 heures) après l'ouverture des offres.**

II- LE REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)

AU LIEU DE :

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres et recours

9.2. Entre la publication de l'Avis d'Appel d'Offres, y compris la phase de pré-qualification des candidats et l'ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s'estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés publics.

9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requête au Maître d'Ouvrage et à l'Organisme chargé de la Régulation et au Président de la Commission.

Article 38 : Signature du marché

38.2. L'Autorité Contractante dispose d'un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la Commission Régionale de Passation des marchés compétente et souscrit par l'attributaire.

LIRE :

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres et recours

9.2. Entre la publication de l'Avis d'Appel d'Offres, y compris la phase de pré-qualification des candidats et l'ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s'estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du comité d'examen des recours du Ministère des Marchés Publics.

9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requête à le Maître d'Ouvrage et à l'Organisme chargé de la Régulation et au Président de la Commission.

Article 38 : Signature du marché

38.2. L'Autorité Contractante dispose d'un délai de cinq (05) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la Commission Régionale de Passation des marchés compétente et souscrit par l'attributaire.

III- CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

AU LIEU DE :

8.1 : l'agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) n'est pas tenue en copie de l'ordre de service de commencer les travaux.

ARTICLE 45 : EDITION ET DIFFUSION DU PRESENT MARCHÉ

Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités par les soins de l'entrepreneur et fournis à l'Autorité Contractante

LIRE :

ARTICLE 8 : ORDRES DE SERVICE (CCAG Article 8)

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu'il suit :

8.1 : L'ordre de service de commencer les prestations de la tranche ferme est signé par le Maître d'Ouvrage et notifié au Cocontractant par le Chef de service du Marché, avec copie à l'Ingénieur du Marché, à l'agence de régulation des marchés publics et à l'Organisme Payeur.

ARTICLE 45 : EDITION ET DIFFUSION DU PRESENT MARCHÉ

Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités par les soins de l'Autorité Contractante et fournis à l'entrepreneur

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET DEVIS QUANTATIF ET ESTIMATIF

LIRE :

	Le prix 100 comprend et rémunère au forfait : les frais des études de faisabilité du projet notamment le projet d'exécution des travaux, des travaux préparatoires tels que : - La production d'un projet d'exécution - Installation du chantier par ; ▪ Préparation des surfaces pour divers ateliers de fabrications, entrepôts ; ▪ Alimentation en eau et en énergie électrique le cas échéant; ▪ Confections et pose des panneaux indicateurs de chantier aussi que divers dispositifs de sécurité ; ▪ Implantation du bâtiment ; ▪ Amenée et repli des personnels, matériels et matériaux nécessaires à l'exécution des travaux.			
101	Installation de chantier et implantation comprenant amené et repli du matériel, étude technique d'exécution, atelier de façonnage des aciers et coffrage, air de bétonnage et matérialisation des implantations par chaises.	FF		
LOT 200 : Terrassements				
	Le prix 200 comprend : - Le nivellement du terrain ; - Les fouilles en rigoles et en puits ; - Les remblais de terre par couches successives de 20cm damées au droit de fondation et sous dallage pour bonne assise de la fondation, stockage et évacuation.			
201	Démolition diverses	ff		
202	Fouilles en puits et en rigoles	M ³		
203	Remblai de terre latéritique au droit de fondation	M3		
LOT 300 : Fondations				
	Le prix 300 comprend : la fourniture et la mise en œuvre des bétons (propreté, ordinaire et armé, soubassement en agglos pleins) en fondations suivant les caractéristiques précisées dans le devis quantitatif et estimatif et le CCTP pour coulage des amorces des poteaux, des semelles, des longrines, dallage du sol 8cm en béton dosé à 350 kg/m³ et toute sujétion de coffrage, des essais nécessaires et d'emploi d'adjuvants.			

301	Béton de propreté dosé à 150kg/m3 de 5cm d'épaisseur y compris toutes sujétions	m 3		
302	Soubassement en agglos bourrés de 20 x 20 x 40 y compris toutes sujétions			
303	Béton armé dose à 350KG/M3 pour semelles, longrines et amorces des poteaux y compris tte sujétion	m²		
LOT 400 : Maçonnerie - Élévations				
	Le prix 400 comprend : - la fourniture et la mise en œuvre de béton armé dosé à 350 kg/m³ pour coulage des poteaux, des linteaux, du chaînage, des poutres et des escaliers le cas échéant ; - des éventuels adjuvants ; - les élévations des murs en agglos creux de 15 x 20 x 40; - les enduits sur murs ; .			
401	Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres	m 3		
	Voutes décorative			
	Enduit au mortier de ciment			
	F/P carreaux Gré céramique 30X30 pour guérite			
402	Murs en agglo de 15 hourdé au mortier de ciment dosé à 300kg/m3	m2		
LOT 500 : Menuiseries Métallique				
	Le prix 500 comprend : - la fourniture et la pose des ouvertures complètes métalliques (tôle plane d'épaisseur 10/10^e) et en bois de dimensions suivant plans d'exécution y compris toute sujétion de traitement ; - Tous les accessoires de fixation ; - Les serrures complètes de type CANON de première qualité ; - Les cadres (dormants) en bois dur pour fixation des portes métalliques ; - L'aménagement des placards incorporés en bois - Les seuils en cornières de 30 sur nez des vérandas et			

	<i>estrades dans les salles de classe.</i>			
501	<i>F/P grilles métallique décoratives incorporées selon le model</i>	<i>M2</i>		
502	<i>F/P Porte métallique</i>	<i>M2</i>		
503	<i>F et P fenêtres alu vitre avec grille métallique de protection de dimension 90X100</i>	<i>U</i>		
LOT 600 : ELECTRICITE				
	<i>Le prix 600 comprend :</i> <i>- la fourniture et la pose des canalisations verticales, horizontales en tubes flexibles orange ;</i> <i>- La fourniture et la pose des appareillages suivant les plans d'électricité ;</i> <i>- La fourniture et la pose des boîtiers de dérivations ;</i> <i>- La connexion au réseau existant ;</i> <i>- y compris toutes sujétions d'essais.</i>			
601	<i>F ET P GAINÉ ANNELE</i>	<i>Reau</i>		
602	<i>F ET P fil HT 2,5MM2</i>	<i>Reau</i>		
603	<i>F ET P FIL VGV 2,5MM2</i>	<i>reau</i>		
604	<i>HUBBLOT ETANCHE</i>	<i>U</i>		
605	<i>INTERRUPTEUR ET PRISES</i>	<i>u</i>		
606	<i>Installation circuit général de distribution électrique intérieur comprenant gaines fileterie tableau de sécurité électrique et réservation diverse</i>	<i>ens</i>		
LOT 700 : Peinture				
	<i>Le prix 800 comprend :</i> <i>- la fourniture et l'application de la chaux ;</i> <i>- la fourniture et l'application en deux couches après préparations des surfaces concernées les peintures et vernis définis dans le devis quantitatif et estimatif des travaux et le CCTP.</i>			
701	<i>Badigeonnage à la chaux</i>	<i>m²</i>		
702	<i>Peinture de type Pantex 800 sur mur et béton</i>	<i>m²</i>		
703	<i>Peinture glycérophthalique type pant inox sur grille cornière portail et soubassement</i>	<i>m²</i>		

DEVIS QUANTATIF ET ESTIMATIF

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Quantités	PU	PT
Lot N° 100 TRAVAUX PREPARATOIRE					
101	Installation de chantier et implantation comprenant amené et repli du matériel, étude technique d'exécution, atelier de façonnage des aciers et coffrage, air de bétonnage et matérialisation des implantations par chaises.	ENS	1		
SOUS TOTAL LOT 100					
LOT 200 : TERRASSEMENT					
201	Démolition diverses	FF	1		
202	Fouilles en puits et en rigoles	M3	4,95		
203	Remblai de terre latéritique au droit de fondation	m³	5,00		
SOUS TOTAL 200					
LOT 300 : FONDATION					
301	Béton de propreté dose à 150KG/M3	m³	0,78		
302	AGGLO BOUREE DE 20X20X40	m³	20,4		
303	Béton armé Poteaux, linteaux, poutre, et élément décoratif dosé à 350 kg/m3	m³	4,2		
SOUS TOTAL 300					
LOT 400 : MACONNERIE ELEVATION					
401	Agglo de 15X20X40	M2	52,8		
402	Poteaux pour décoration avec socle	U	10		
403	Béton arme dose de 350KG/M3 pour poteaux chainage finale dallage et dalle étanche de guérite poteaux pour décoration avec socle	M3	6,2371		
404	Enduit au mortier de ciment	M2	105		
405	Voute décorative	ml	10		
406	F ET P Carreaux gré céramique de 30X30 pour guérite	M2	12		
SOUS TOTAL 400					
LOT 500 : MENUISERIE METALIQUE					
501	F/P grilles métallique décoratives incorporées selon le model	M2	8,4		
502	F/P Porte métallique	M2	14		
502	F et P fenêtres alu vitre avec grille métallique de protection de dimension 90X100	U	2		
SOUS TOTAL LOT 500					
LOT 600 : ELECTRICITE					
601	F ET P GAINÉ ANNELE	RLX	1		
602	F ET P fil HT 2,5MM2	RLX	2		

603	F ET P FIL VGV 2,5MM2	RLX	1		
604	HUBBLOT ETANCHE	U	6		
605	INTERRUPTEUR ET PRISES	U	6		
606	Installation circuit général de distribution électrique intérieur comprenant gaines fileterie tableau de sécurité électrique et réservation diverse	ENS	1		
	SOUS TOTAL LOT 600				
LOT 700 : PEINTURE					
701	Badigeonnage à la chaux	M2	105		
702	Peinture de type Pantex 800 sur mur et béton	M2	105		
703	Peinture glycérophtalique type pant inox sur grille cornière portail et soubassement	M2	85		
	SOUS TOTAL Lot 7000				
	TTC				
	TOTAL HT				
	TVA 19,25%				
	IR 5,5% ou 2,2%				

LE RESTE SANS CHANGEMENT

AMPLIATIONS

- ARMP ;
- MINMAP
- DD/KADEY
- PDT CIPM/k ;
- AFFICHAGE ;
- ARCHIVES.

KETTE, le **24 FEB 2026**
Le MAIRE,
 (Autorité Contractante)



Gbanga Emmanuel
PLG
Master 2 en Management Public
et CTD