

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail - Patrie


MINNDEVEL

REGION DU SUD

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

COMMUNE D'AKOM II

SECRETARIAT GENERAL

SERVICES TECHNIQUES

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES
MARCHES PUBLICS

B.P : 10 AKOM II - Tél. 694 689 992



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace– Work - Fatherland


MINNDEVEL

SOUTH REGION

OCEAN DIVISION

AKOM II COUNCIL

GENERAL SECRETARIAT

TECHNICAL SERVICES

PUBLIC TENDER INTERNE BOARD

P.O BOX : 10 AKOM II - Tél. 694 689 992

ADDITIF N° 001/A/CA2/SG/SMP/2026 du 25/02/2026

Portant modification du DAO Ouvert N°001/AONO/C.AKOM II/CIPM /2026 du 09/02/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE D'ALPHABETISATION FONCTIONNEL D'AKOM 2, DANS LA COMMUNE D'AKOM II, DEPARTEMENT DE L'OCEAN, REGION DU SUD

Le Maire de la Commune d'Akom II porte à la connaissance des Entreprises ayant soumissionné à l'Appel d'Offres ci-dessus mentionné et désireuses de le faire que le DAO a été modifié de la manière suivante :

TENDER NOTICE

9. Cautionnement de soumission

AU LIEU DE :

2. Consistency works

The works include in particular:

1. Preparatory works – Studies;
2. Earthworks
3. Foundation masonry
4. Elevation masonry
5. Framework – roofing
6. Wood – metal and aluminum joinery
7. Electricity
8. Sanitary plumbing
9. Coatings and painting
10. VRD.

LIRE PLUTOT :

2. Consistency works

The works include in particular:

1. PRELIMINARY WORK
2. MASONRY
3. FRAME AND ROOFING
4. FALSE CEILING
5. SEALED COATING
6. WOOD JOINERY
7. ALUMINUM AND GLAZED JOINERY
8. METAL JOINERY
9. PAINTING AND GLASSWORK
10. ELECTRICITY (SUPPLY AND INSTALLATION)

- 11. FLUIDS (Supply and Installation)
- 12. PAVING AND PLASTERING

Description de la Disposition du RPAO

Description de la Disposition du RPAO

AU LIEU DE :

m) L'attestation de catégorisation, le cas échéant ;

LIRE PLUTOT :

m) L'attestation de catégorisation ;

AU LIEU DE :

Cadre du bordereau des prix unitaires

N° prix	Description des Ouvrages et Prix Unitaires en toutes lettres	Unité	Prix en chiffres HTVA	Prix en Lettre HTVA
LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES				
101	<p>INSTALLATION DE CHANTIER :</p> <p>Ce prix rémunère au forfait dans les conditions générales prévues dans le marché, les installations de chantier de l'entreprise, leur maintenance et leur fonctionnement pendant toute la durée du chantier ;</p> <p>Ce prix est payé en deux échéances :</p> <p>QUATRE-VINGT POUR CENT (80) dès la réception des installations de l'entreprise et l'approbation du projet d'exécution.</p> <p>VINGT POUR CENT (20) après le démontage des installations, l'approbation des plans de recollement et la remise en état des lieux.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <p>Construction ou location des locaux pour bureaux, ateliers et magasins, des aires de stockage des matériaux et stationnement des engins et véhicules ;</p> <p>La construction des voies d'accès, des déviations éventuelles et leurs entretiens ;</p> <p>La mise en place des moyens de liaison (téléphone, fax, internet, radio) et de gardiennage ;</p> <p>La fourniture d'eau et d'électricité ;</p>	FF		

N° prix	Description des Ouvrages et Prix Unitaires en toutes lettres	Unité	Prix en chiffres HTVA	Prix en Lettre HTVA
	<p>Installation d'un panneau de chantier portant toutes les indications relatives au marché ;</p> <p>Toutes autres dispositions nécessaires au bon fonctionnement du chantier ;</p> <p>Production des plans d'exécutions aux échelles convenables, d'un planning des travaux et d'un projet d'exécution ;</p> <p>La bonne tenue d'un journal de chantier ;</p> <p>La confection des plans de recollement ;</p> <p>Le démontage et le repliement des installations ;</p> <p>La remise en état du site conformément aux prescriptions environnementales et toutes autres sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux dans les délais impartis ;</p> <p>Approvisionnement suffisant dans le cadre de l'exécution du marché ;</p> <p>Port des EPI</p> <p>Il est indispensable que tous les éléments de l'installation de chantier soient en place pour que le forfait de 80 puisse être payé.</p> <p>Le forfait (FF) à.....</p>			
102	<p>DEBROUSAILLEMENT ET NETTOYAGE DU SITE</p> <p>Ce prix rémunère au forfait dans les conditions prévues au contrat les travaux de débroussaillage et de nettoyage du site. Il comprend :</p> <p>Abattage et dessouchage des souches d'arbuste se trouvant sur les emprises du chantier et 10 m sur chaque côté de l'ouvrage à construire ;</p> <p>Décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 15 cm sur les emprises du chantier ;</p> <p>Le forfait (FF) à.....</p>	FF		
	LOT 200 : TERRASSEMENTS			
201	<p>Fouilles en puits :</p> <p>Le mètre cube (m3) à.....</p>	m3		
202	<p>Fouilles en rigoles</p> <p>Le mètre cube (m3) à</p>	m3		
203	Remblai	m3		

N° prix	Description des Ouvrages et Prix Unitaires en toutes lettres	Unité	Prix en chiffres HTVA	Prix en Lettre HTVA
	Le mètre cube (m3) à			
	LOT 300 : MACONNERIE EN FONDATION			
301	Béton de propreté dosé à 150kg/m ³ Le mètre cube (m3) à		m ³	
302	Agglos creux de 20x20x40 : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l'exécution des murs en agglomérés creux de 20x20x40. Il comprend : La fourniture des matériaux servant à la confection du mortier ; La fourniture des agglomérés ; La confection du mortier de pose ; L'élévation des murs et toutes suggestions de bonne mise en place. Il s'applique au mètre carré de mur. Le mètre carré (m ²) à.....		m ²	
303	Béton armé pour semelles, poteaux et longrines dosé à 350 kg/m ³ Le mètre cube (m3) à		m ³	
304	Dallage en béton dosé à 250 kg/m ³ (ep. 8 cm) : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le revêtement en enduit de 1,5cm dosé à 400kg/m ³ sur murs intérieurs et extérieurs. Il comprend : La fourniture des matériaux servant à la confection du mortier d'enduit ; La fourniture du mortier d'enduit ; L'enduisage des surfaces et toutes suggestions de mise en œuvre. Il s'applique au mètre carré de mur intérieur et extérieur. Le mètre carré (m ²) à.....		m ²	
	LOT 400 : MACONNERIE EN ELEVATION			
401	Agglos creux de 15x20x40 : Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l'exécution des murs en agglomérés creux de 15x20x40. Il comprend : La fourniture des matériaux servant à la confection du mortier ;		m ²	

N° prix	Description des Ouvrages et Prix Unitaires en toutes lettres	Unité	Prix en chiffres HTVA	Prix en Lettre HTVA	
	<p>La fourniture des agglomérés ;</p> <p>La confection du mortier de pose ;</p> <p>L'élévation des murs et toutes suggestions de bonne mise en place.</p> <p>Il s'applique au mètre carré de mur.</p> <p>Le mètre carré (m²) à.....</p>				
402	<p>Enduit au mortier de ciment :</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le revêtement en enduit de 1,5cm dosé à 400kg/m³ sur murs intérieurs et extérieurs. Il comprend :</p> <p>La fourniture des matériaux servant à la confection du mortier d'enduit ;</p> <p>La fourniture du mortier d'enduit ;</p> <p>L'enduisage des surfaces et toutes suggestions de mise en œuvre.</p> <p>Il s'applique au mètre carré de mur intérieur et extérieur.</p> <p>Le mètre carré (m²) à.....</p>	m2			
403	<p>Béton armé pour poteaux, poutres, chaînage haut linteaux :</p> <p>Le mètre cube (m³) à</p>	m3			
	LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE				
501	<p>Fourniture et pose de fermes en basting de 3x15 traité au xylamon y compris toutes sujétions de mise en œuvre :</p> <p>Le mètre cube (m³) à</p>	m3			
502	<p>Pannes et lattes de rive et de pignon :</p> <p>Le mètre cube (m³) à</p>	m3			
503	<p>Plafond en contre-plaqué 4 mm à peindre sur ossature en bois préalablement traité au carbonyl ou produit similaire :</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat les travaux relatifs à la réalisation d'un mètre carré de faux plafond en contreplaqué de 4 mm. Il tient compte de :</p> <p>La fourniture du bois sec de qualité pour le solivage et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un très long délai.</p> <p>La fourniture du contre-plaqué de 4 mm.</p>	m ²			

N° prix	Description des Ouvrages et Prix Unitaires en toutes lettres	Unité	Prix en chiffres HTVA	Prix en Lettre HTVA	
	<p>La fourniture des éléments pour leurs liaisons sur les différents supports.</p> <p>La fourniture du fongicide pour le traitement des bois pour solivage.</p> <p>La pose des couvre-joints ;</p> <p>La prise en compte des réservations pour l'aération du faux plafond et son accès ;</p> <p>Les prix du faux plafond en contre-plaqué comprendront implicitement toutes les sujétions d'exécution dudit ouvrage.</p> <p>Le mètre carré (m²) à.....</p>				
504	<p>Planche de rive :</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la mise en œuvre des planches en bois dur de section 2.5x2.5 traité au carbonyl ou autre fongicide au choix du Maître d'œuvre. Il tient compte de :</p> <p>La fourniture du bois sec de qualité pour le solivage et sujétions nécessaires pour permettre sa mise en œuvre et sa fonctionnalité dans un très long délai.</p> <p>La fourniture des éléments pour leurs liaisons sur les différents supports ;</p> <p>La fourniture du fongicide ;</p> <p>Son entreposage avant son utilisation pour des éventuels contrôles de la Maîtrise d'Œuvre.</p> <p>Les prix comprendront implicitement toutes les sujétions d'exécution dudit ouvrage</p> <p>Le mètre linéaire (ml) à.....</p>	ml			
505	<p>Couverture en tôle bac alu de 6/10e de couleur au choix du Maître d'ouvrage y compris faitière, chéneau métallique de 0,20 assorti et descentes sur façades avant et arrière en PVC de 125 mm minimum et accessoires de pose y compris toutes sujétions</p> <p>Le mètre carré (m²) à</p>	m ²			
506	<p>Fourniture et pose tôle faitière de 50 cm de large en alu :</p> <p>Le mètre linéaire (ml) à</p>	ml			
507	<p>Fourniture et pose de rive en tôle lisse pour pignon :</p> <p>Le mètre linéaire (ml) à</p>	ml			
	LOT 600 : MENUISERIE-BOIS, METALLIQUE ET ALU				

N° prix	Description des Ouvrages et Prix Unitaires en toutes lettres	Unité	Prix en chiffres HTVA	Prix en Lettre HTVA
601	Fourniture et pose de portes en bois massifs de 80 x 220 compris toutes sujétions L'unité (u) à.....		u	
602	Fourniture et pose de Portes en bois massif de 70 x 220 m y compris toute suggestion L'unité (u) à.....		u	
603	Fourniture et pose des vitres coulissantes avec cadre en alu y compris grilles métalliques de 120x110 et toutes sujétions L'unité (u) à.....		u	
604	Fourniture et pose des portes des vitres coulissantes avec cadre en alu y compris grille métallique de 70x140 et toute sujétion L'unité (u) à.....		u	
605	Fourniture et pose des placards y compris toute sujétion de mise en œuvre ; L'unité (u) à.....		u	
	LOT 700 : ELECTRICITE			
701	Électricité complète du bâtiment y compris toute sujétion de mise en œuvre L'ensemble (Ens) à :		Ens	
	LOT 800 : PLOMBERIE SANITAIRE			
801	Fourniture et pose du réseau d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées y compris toutes sujétions. L'ensemble (Ens) à		Ens	
802	Fourniture et pose tuyaux PVC d'évacuation des eaux y compris toutes sujétions Le mètre linéaire (ml) à		ml	
803	Fourniture et pose wc à l'anglaise ; lave main ; colonnes de douche ; miroirs ; porte papier hygiénique ; portes savons ; portes serviettes ; siphon y compris toutes sujétions L'unité (u) à		U	
804	Fosse septique de 50 usagers y compris toutes sujétions :		U	

N° prix	Description des Ouvrages et Prix Unitaires en toutes lettres	Unité	Prix en chiffres HTVA	Prix en Lettre HTVA
	L'unité (u) à			
805	Puisard y compris toute sujétion L'unité (u) à	U		
806	Regard de visite y compris toute sujétion L'unité (u) à	U		
807	Robinets de puisage y compris toute sujétion L'unité (u) à	U		
	LOT 900 : REVETEMENTS ET PEINTURE			
901	Fourniture et pose des carreaux grès cérame 30x30 pour sol des chambres et vérandas, y compris toute sujétion : Le mètre carré (m ²) à	m ²		
902	Fourniture et pose des carreaux grès cérame 5x5 sur le sol des toilettes, y compris toute sujétion : Le mètre carré (m ²) à	m ²		
903	Fourniture et pose des faïences de 20x20 pour murs des toilettes, y compris toute sujétion : Le mètre carré (m ²) à	m ²		
904	Fourniture et application peinture glycérophalique sur faux plafond. Fourniture, échafaudage, travaux préparatoires, ponçage, application de l'antirouille, rebouchage et toutes suggestions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. Le mètre carré (m ²) à.....	m ²		
905	Fourniture et application peinture (vinylique type Pantex 1300 sur murs extérieurs en deux couches sur impression, fourniture, échafaudage, travaux préparatoires et toutes suggestions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. Le mètre carré (m ²) à.....	m ²		
906	Fourniture et application peinture (vinylique type Pantex 800 ou équivalent) sur plafond et murs intérieurs en deux couches sur impression, fourniture, échafaudage, travaux préparatoires et toutes suggestions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art.	m ²		

N° prix	Description des Ouvrages et Prix Unitaires en toutes lettres	Unité	Prix en chiffres HTVA	Prix en Lettre HTVA
	Le mètre carré (m ²) à.....			
907	Fourniture et application peinture à huile sur toutes les parties métalliques, bois et plinthe. Fourniture, échafaudage, travaux préparatoires, ponçage, application de l'antirouille, rebouchage et toutes suggestions spéciales d'exécution et de mise en œuvre selon les règles de l'art. Le mètre carré (m ²) à.....	m ²		
	LOT 900 : VRD			
901	Fouilles en rigole Le mètre cube à	m ³		
902	Béton de propreté dosé à 150kg/m ³ Le mètre cube à	m ³		
903	Caniveaux en Béton armé de 40x60 cm int dosé à 350kg/m ³ y compris toutes sujétions Le mètre linéaire à	ml		
	Dallette lourde en Béton armé dosé à 350kg/m ³ pour couverture caniveaux Le mètre carré à	m ²		
	LOT 1000 : VRD			
1001	Caniveaux de 40 x 30 cm Le mètre cube à	ml		
1002	Dallage des alentours du bâtiment dosé à 250/m ³ , ep : 12cm Le mètre cube à	m ³		

LIRE PLUTOT :

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N°	Désignation	Unité	Prix unitaire en chiffre	Prix Unitaire en lettre
1,1	<p>Installation de chantier y compris l'aménée et le repli du avec decement (proiet d'executicn et plan de</p> <p>Ce prix rémunère au forfait dans les conditions générales prévues dans le marché, les installations de chantier de l'entreprise, leur maintenance et leur fonctionnement pendant toute la durée du chantier ;</p> <p>Ce prix est payé en deux échéances :</p> <p>QUATRE-VINGT POUR CENT (80) dès la réception des installations de l'entreprise et l'approbation du projet d'exécution.</p> <p>VINGT POUR CENT (20) après le démontage des installations, l'approbation des plans de recollement et la remise en état des lieux.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <p>Construction ou location des locaux pour bureaux, ateliers et magasins, des aires de stockage des matériaux et stationnement des engins et véhicules ;</p> <p>La construction des voies d'accès, des déviations éventuelles et leurs entretiens ;</p> <p>La mise en place des moyens de liaison (téléphone, fax, internet, radio) et de gardiennage ;</p> <p>La fourniture d'eau et d'électricité ;</p> <p>Installation d'un panneau de chantier portant toutes les indications relatives au marché ;</p> <p>Toutes autres dispositions nécessaires au bon fonctionnement du chantier ;</p> <p>Production des plans d'exécutions aux échelles convenables, d'un planning des travaux et d'un projet d'exécution ;</p> <p>La bonne tenue d'un journal de chantier ;</p> <p>La confection des plans de recollement ;</p> <p>Le démontage et le repliement des installations ;</p> <p>La remise en état du site conformément aux prescriptions environnementales et toutes autres sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux dans les délais impartis ;</p> <p>Approvisionnement suffisant dans le cadre de l'exécution du marché ;</p> <p>Port des EPI</p> <p>Il est indispensable que tous les éléments de l'installation de chantier soient en place pour que le forfait de 80 puisse être payé.</p> <p>Le forfait (FF) à.....</p>	ff		
1,2	<p>Debroussaillage et nettoyage du site</p> <p>Ce prix rémunère au forfait dans les conditions prévues au contrat les travaux de débroussaillage et de nettoyage du site. Il comprend :</p> <p>Abattage et dessouchage des souches d'arbuste se trouvant sur les emprises du chantier et 10 m sur chaque côté de l'ouvrage à construire ;</p> <p>Décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 15 cm sur les emprises du chantier ;</p> <p>Le forfait (FF) à.....</p>	ff		
TOTAL LOT N° 1				
TOTAL LOT N° 2 00				
TOTAL LOT N° 3 00				
4,1	<p>Maçonnerie d'agglomérés de 10x20x40</p> <p>Le mètre carré (m2) à</p>	m ²		
TOTAL LOT N° 4				
5,1	<p>Charpente en bois traité constitué de fermes triangulées</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat sans que cette liste ne soit limitative :</p>	m ³		

N°	Désignation	Unité	Prix unitaire en chiffre	Prix Unitaire en lettre
	La fourniture et la pose des fermes en bastings de 3x15 ou 3x12 ; La mise en œuvre des pannes et lattes de rive de pignon ; La mise en œuvre du plafond par le solivage et l'habillage conformément au CCTP; La pose de la planche de rive ; La fourniture et la mise en œuvre des tôles bac aluminium 7/10 ème pour la couverture ; La fourniture et la pose la tôle faitière ; La fourniture et la pose des rives en tôle plane. Le mètre cube (m3) à			
5,2	Bois traité pour pannes de 8x8 CEn2 Le mètre cube (m3) à	m3		
5,3	Traitement insecticide et fongicide Le forfait à	ff		
5,4	Couverture tôle bac nervurée 5 1 Oe Le mètre carré (m2) à	m²		
1,1	faux plafond en panneaux contre plaquet y compris couvre joint Le mètre carré (m2) à	m²		
TOTAL LOT N° 1				
2,1	revetement en gré cérame sur sol Le mètre carré (m2) à	m²		
2,2	revetement mural en faïence Le mètre carré (m2) à	m²		
2,3	chap lissée au mortier de ciment Le mètre carré (m2) à	m²		
TOTAL LOT N° 2				
3,1	porte pleine de 90x120 cm, y compris quincaillerie et serrurerie L'unité à	u		
3,2	porte pleine de 70x2x210 cm, y compris quincaillerie et serrurerie L'unité à	u		
3,3	porte pleine de 70x2x210 avec imposte vitrée, y compris quincaillerie et serrurerie L'unité à	u		
TOTAL LOT N° 3				
4,1	fenetre en lame naco (4,5x1,20) L'unité à	u		
4,2	fenetre en lame naco (0,60x0,60) L'unité à	u		
TOTAL LOT N° 4				
5,1	antivol pour fenêtres Le mètre carré (m2) à	m²		
TOTAL LOT N° 5				
6,1	peinture type panacryl sur faux plafond Le mètre carré (m2) à	m²		
6,2	peinture à eau pantex 1300 pour murs extérieurs Le mètre carré (m2) à	m²		
6,3	peinture à eau pantex 800 pour murs internes Le mètre carré (m2) à	m²		
6,4	vernis sur menuiserie bois, faux plafond, couvre joint, etc Le mètre carré (m2) à	m²		
TOTAL LOT N° 6				
7,1	circuit de terre - mise à la terre			
7,1,1	cable nu de 29mm² en cuivre pure	ml		
7,1,2	piquet de terre de 1,20m en cuivre	u		

N°	Désignation	Unité	Prix unitaire en chiffre	Prix Unitaire en lettre
	L'unité à			
7,1,3	liaison équipotentielle l'ensemble à	ens		
7,2	Coffrets, Boite de dérivation et boîtier			
7,2,1	coffret encastré 48 modules avec battant L'unité à.....	u		
7,2,2	boite de dérivation encastrées 210x296 L'unité à	u		
7,2,3	boite de dérivation apparente étanche 210x296 L'unité à.....	u		
7,2,4	Boîtier rond à vis L'unité à.....	u		
7,3	Gaines			
7,3,1	gaines annelée 0/32 (50ml) le rouleau à	rouleau		
7,3,2	gaines annelée 0/25 (100ml) le rouleau à.....	rouleau		
7,4	cables			
7,4,1	Cable d'alimentation U-1000 rigide 4x 10mm ²	ml		
7,4,2	Cable vert-jaune 1 x 1 rigide 25 mm ²	ml		
7,4,3	Cable VGV 3x2,5 mm ² Le rouleau à.....	rouleau		
7,4,4	Cable VGV 3x1,5 mm ² Le rouleau à.....	rouleau		
7,4,5	Cable blindé Le rouleau à.....	rouleau		
7,4,6	Cable coaxial pour image Le rouleau à.....	rouleau		
7,5	appareillage de commande			
7,5,1	prise courant électrique encastrée 2P+1 obalis L'unité à.....	u		
7,5,2	interrupteur simple allumage encastré ovalis L'unité à.....	u		
7,8,3	interrupteur double allumage encastré ovalis L'unité à.....	u		
7,5,4	interrupteur double va et vient allumage encastré ovalis L'unité à.....	u		
7,6	protection et connexion			
7,6,1	disjoncteur tétra 40A L'unité à.....	u		
7,6,2	disjoncteur phase neutre 10A P4500A L'unité à.....	u		
7,6,3	disjoncteur phase neutre 20A P4500A L'unité à.....	u		
7,6,4	disjoncteur phase neutre 25A P4500A L'unité à.....	u		
7,6,5	peigne de 06 raccordements L'unité à.....	u		
7,6,6	lampe témoin de phase modulaire L'unité à.....	u		
7,6,7	parafoudre 15kv L'unité à.....	u		
7,6,8	domino 16A L'unité à.....	u		

N°	Désignation	Unité	Prix unitaire en chiffre	Prix Unitaire en lettre
7,6,9	domino 25A L'unité à.....	u		
7,6,10	Batterie de coupure L'unité à.....	u		
7,7	Luminaire L'unité à.....			
7,7,1	Hublot rond de douche IP65 L'unité à.....	u		
7,7,2	Applique sanitaire L'unité à.....	u		
7,7,3	Plafonnière à grille brillante 1,2m-2tubes L'unité à.....	u		
7,7,4	Tube de néon lumière blanche industrielle L'unité à.....	u		
7,7,5	Ampoule à vis économique 15w L'unité à.....	u		
TOTAL LOT N° 7				
8,1	Plomberie-Sanitaire			
8,1,1	Evacuation Eaux vannes et Eaux usées			
8,1,1,1	Coude PVC phi 100x1/4 ^e L'unité à.....	u		
8,1,1,2	Coude PVC phi 100x1/8 ^e L'unité à.....	u		
8,1,1,3	Té droit phi 100 L'unité à.....	u		
8,1,1,4	Té culotte phi 100 L'unité à.....	u		
8,1,1,5	Tuyau PVC phi 100 L'unité à.....	u		
8,1,1,6	Coude PVC phi 63x1/4 ^e L'unité à.....	u		
8,1,1,7	Coude PVC phi 63x1/8 ^e L'unité à.....	u		
8,1,1,8	Té PVC phi 63 L'unité à.....	u		
8,1,1,9	Té Culotte phi 63 L'unité à.....	u		
8,1,1,10	Tuyau PVC phi 63 L'unité à.....	u		
8,1,1,11	Réduction PVC phi 40/63 L'unité à.....	u		
8,1,1,12	Réduction PVC phi 32/64 L'unité à.....	u		
8,1,1,13	Tuyau PVC phi 40 L'unité à.....	u		
8,1,1,14	Tuyau PVC phi 32 L'unité à.....	u		
8,1,1,15	Tuyau PVC phi 32 L'unité à.....	u		
8,1,2	Aimantation Eau Froide			
8,1,2,1	Coude cuivre phi 1 6 L'unité à.....	u		
8,1,2,2	Té cuivre phi 1 6	u		

N°	Désignation	Unité	Prix unitaire en chiffre	Prix Unitaire en lettre
	L'unité à.....			
8,1,2,3	Ecron laiton phi 1 6x1 2 L'unité à.....	u		
8,1,2,4	Mamelon laiton phi 1 2 L'unité à.....	u		
8,1,2,5	Robinet d'arrêt FF phi 1 / 2 L'unité à.....	u		
8,1,2,6	Coude laiton phi 16x1 2 L'unité à.....	u		
8,1,2,7	Gaine annelée phi 25 Le rouleau à	ROULEA U		
8,1,2,8	Tube cuivre phi 1 6 Le rouleau à	ROULEA U		
8,1,2,9	Décapant Hampton La boîte à.....	BOITE		
8,1,2,10	Baguette cuivre Le paquet à.....	PAQUET		
8,1,2,11	Papier de verre N° 1 20 La feuille à.....	FEUILLE		
8,1,2,12	Cartouche de gaz L'unité à.....	u		
8,1,3	Appareillage			
8,1,3,1	WC monobloc complet L'unité à.....	u		
8,1,3,2	Lavabo complet L'unité à.....	u		
8,1,3,3	Urinoir complet L'unité à.....	u		
8,1,3,4	Porte papier hygiénique L'unité à.....	u		
8,1,3,5	Porte savon L'unité à.....	u		
8,1,3,6	Glace longue bisoutée L'unité à.....	u		
8,2	assainissement			
8,2,1	fosse septique y compris canalisation et regard de raccordement L'unité à.....	u		
8,2,2	puisard pour usagers y compris canalisation et regard de raccordement L'unité à.....	u		
8,2,3	regard sortie toilette L'unité à.....	u		
9,1	béton ordinaire pour dallage de sol de 10cm d'épaisseur dosé à 250 kg/m ³ (ep=2cm) Le mètre cube à.....	m ³		
9,2	enduit ciment dosé à 400 kg/m ³ (ep=2cm) pour soubassement et maçonnerie Le mètre carré à.....	m ²		
	TOTAL N° 9			

AKOM II, le 25/02/2026
Le Maire de la Commune d'AKOM II,
(Autorité Contractante)

Ampliatiions :

- MINMAP / (pour information)
- PREFET OCEAN (pour information)
- SOPECAM (pour publication)
- CRTV (pour diffusion)
- RADIO COMMUNALE (pour diffusion)
- PRESIDENT/ CIPM (pour information)
- ARMP (pour publication au JDM)
- DDMAP/ (pour archivage)
- AFFICHAGE /ARCHIVES (pour information et mémoire).



Meka Elisabeth II
Maire d'AKOM II