



Maitre d'Ouvrage : Maire de la Commune de Yaoundé 1^{er}

Autorité Contractante : Maire de la Commune de Yaoundé 1^{er}

Commission de Passation des Marchés Publics : Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Yaoundé 1^{er}

ADDITIF N° 017 DU 02/03/2026

RELATIF AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL

N° 001/AONO/CAYI /SFMP/BMP/CIPM/2026 DU 19/01/2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D'UN BLOC ADMINISTRATIF ET D'UNE CLOTURE A L'ECOLE PUBLIQUE GBPS NKOLMBONG DANS LA
COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE I^{ER}

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL (AAO)

AU LIEU DE LIRE	LIRE PLUTOT
12. Remise des offres <i>Pour la soumission hors ligne, l'offre en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, doit être déposée à la Mairie de Yaoundé 1^{er} contre récépissé, au plus tard le 06/03/2026 à 08Heures, heure locale revêtue de la mention suivante:</i> “ APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°001/AONO/CAYI /SFMP/BMP/CIPM/2026 DU 19/01/2026, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC ADMINISTRATIF ET D'UNE CLOTURE A L'ECOLE PUBLIQUE GBPS NKOLMBONG DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE I^{ER} EN PROCEDURE D'URGENCE <i>A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement</i>”	12. Remise des offres <i>Pour la soumission hors ligne, l'offre en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, doit être déposée à la Mairie de Yaoundé 1^{er} contre récépissé, au plus tard le 13/03/2026 à 08Heures, heure locale revêtue de la mention suivante:</i> “ APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°001/AONO/CAYI /SFMP/BMP/CIPM/2026 DU 19/01/2026, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC ADMINISTRATIF ET D'UNE CLOTURE A L'ECOLE PUBLIQUE GBPS NKOLMBONG DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE I^{ER} EN PROCEDURE D'URGENCE <i>A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement</i>”
14. ouverture des plis <i>L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 02/03/2026 à 09heures par la Commission Interne de Passation des Marchés la Commune de Yaoundé 1^{er} dans la salle de la salle de réunion de la Mairie de Yaoundé 1^{er}.</i>	14. ouverture des plis <i>L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 13/03/2026 à 09 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés la Commune de Yaoundé 1^{er} dans la salle de la salle de réunion de la Mairie de Yaoundé 1^{er}.</i>
15. Critères éliminatoires 15.1. Critères éliminatoires Dossier administratif • Absence de la caution de soumission à l'ouverture des plis; • Non -production au-delà du délai de 48 h après l'ouverture des plis, d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absence lors de l'ouverture des plis; • absence ou non-conformité de la caution de soumission à l'ouverture des plis ; • Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ; • Non-respect du format de fichier des offres; • absence attestation de categorisation	15. Critères éliminatoires 15.1. Critères éliminatoires Dossier administratif • Absence de la caution de soumission à l'ouverture des plis; • Non -production au-delà du délai de 48 h après l'ouverture des plis, d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absence lors de l'ouverture des plis; • Non -production de la CDEC au-delà du délai de 48 h après l'ouverture des plis
DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF	

CONSTRUCTION D'UN BLOC ADMINISTRATIF ET D'UNE CLOTURE A L'ECOLE PUBLIQUE ANGLOPHONE DE NKOLMBONG										
Bloc administratif					Bloc administratif					
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC ADMINISTRATIF A L'ECOLE GBPS NKOLMBONG DANS L'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE I					DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC ADMINISTRATIF A L'ECOLE GBPS NKOLMBONG DANS L'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE I					
	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	Prix un	N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	Prix unitaire	Prix total
° 100	Installation du chantier et travaux préliminaires				lot n° 100	Installation du chantier et travaux préliminaires				
01	Installation du chantier et construction baraque de chantier en matériaux provisoire	Ens	1,0		101	Installation du chantier et construction baraque de chantier en matériaux provisoire	Ens	1,0		
02	Etudes/ projet d'exécution/plan de recollement	Ens	1,0		102	Etudes/ projet d'exécution/plan de recollement	Ens	1,0		
03	Nivellement de la plate-forme	M²	280,0		103	Nivellement de la plate-forme	M²	200,0		
04	Implantation	Ens	1,0		104	Implantation	Ens	1,0		
	s/total lot 100					s/total lot 100				
° 200	TRAVAUX DE FONDATION				lot n° 200	TRAVAUX DE FONDATION				
01	Fouille pour fondation	M³	12,7		201	Fouille pour fondation	M³	10,7		
02	Béton de propreté coulé au fond des fouilles dosé à 150 kg/m3	M³	0,9		202	Béton de propreté coulé au fond des fouilles dosé à 150 kg/m3	M³	0,7		
03	Mur de soubassement en agglos de 20x20x40 cm bourrés	M²	110,4		203	Mur de soubassement en agglos de 20x20x40 cm bourrés	M²	98,4		
04	Béton dosé à 350kg/m3 pour semelles, amorces, chaînage dosé à 350kg/m3	M³	5,1		204	Béton dosé à 350kg/m3 pour semelles, amorces, chaînage dosé à 350kg/m3	M³	3,1		
07	Remblai de terre au droit de fondation	M³	9,6		207	Remblai de terre au droit de fondation	M³	7,6		
08	Dallage du sol y compris polyane et toutes sujétion de mise en œuvre (e:08cm)	M²	70,8		208	Dallage du sol y compris polyane et toutes sujétion de mise en œuvre (e:08cm)	M²	58,8		
	s/total lot 200					s/total lot 200				
° 300	TRAVAUX DE MAÇONNERIE ET ELEVATION				Lot n° 300	TRAVAUX DE MAÇONNERIE ET ELEVATION				
01	Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3	M³	1,8		301	Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3	M³	1,3		
02	Béton armé pour linteaux, dosé à 350 kg/m3	M³	0,9		302	Béton armé pour linteaux, dosé à 350 kg/m3	M³	0,7		
03	Béton armé pour chaînage, dosé à 350 kg/m3	M³	1,9		303	Béton armé pour chaînage, dosé à 350 kg/m3	M³	1,5		
04	Agglos creux de 15x20x40 (pose et fourniture)	M²	170,0		304	Agglos creux de 15x20x40 (pose et fourniture)	M²	150,0		
	S/total lot 300					S/total lot 300				
400	Charpente et couverture				Lot 400	Charpente et couverture				
01	Bois de charpente assemble pour fermes y compris pointes et toutes sujétions de traitement et de mise en place	M³	0,9		401	Bois de charpente assemble pour fermes y compris pointes et toutes sujétions de traitement et de mise en place	M³	0,9		
02	Bois de charpente pour pannes (non assemble) a fixer sur les fermes y compris toutes sujétions de traitement et de mise en place	M³	0,9		402	Bois de charpente pour pannes (non assemble) a fixer sur les fermes y compris toutes sujétions de traitement et de mise en place	M³	0,3		
03	Fâp tôles bac en alu 6/10è y compris toutes sujétions	M²	99,1		403	Fâp tôles bac en alu 6/10è y compris toutes sujétions	M²	86,1		
04	Fâp planche de rive en bois de charoente traité y compris toutes sujétion de protection en tole alu 3/10è	ML	59,0		404	Fâp planche de rive en bois de charoente traité y compris toutes sujétion de protection en tole alu 3/10è	ML	39,0		
05	Rive en tole plane y/c toutes sujétions	M²	41,2		405	Rive en tole plane y/c toutes sujétions	M²	31,2		
06	Fourniture et pose de tôles faitières y compris toutes sujétions	ML	18,5		406	Fourniture et pose de tôles faitières y compris toutes sujétions	ML	12,5		
07	Plafond en panneaux de contre-plaque a peindre fixe sur ossature en bois préalablement traite	M²	70,0		407	Plafond en panneaux de contre-plaque a peindre fixe sur ossature en bois préalablement traite	M²	55,0		
	S/total lot 400					S/total lot 400				
° 500	ELECTRICITE				Lot n° 500	ELECTRICITE				
01	Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ens	1,0		501	Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ens	1,0		
02	Raccordement au réseau eneo y/c toutes sujétion de pose de compteur et de branchement	Ff	1,0		502	Raccordement au réseau eneo y/c toutes sujétion de pose de compteur et de branchement	Ff	1,0		
03	Fâp tube flexible orange	Rlx	1,0		503	Fâp tube flexible orange	Rlx	1,0		
04	Câbles v.g.v 1,5 mm2 en plafond	Rlx	1,0		504	Câbles v.g.v 1,5 mm2 en plafond	Rlx	1,0		
05	Fil de cuivre nu 25mm2	U	1,0		505	Fil de cuivre nu 25mm2	U	1,0		
06	Fourniture et pose prise force 2 p (10/16 a) = t	U	18,0		506	Fourniture et pose prise force 2 p (10/16 a) = t	U	12,0		
07	Fourniture et pose interrupteur va et vient	U	12,0		507	Fourniture et pose interrupteur va et vient	U	6,0		
08	Fourniture et pose reglette avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions	U	11,0		508	Fourniture et pose reglette avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions	U	11,0		
	s/total lot 400					s/total lot 400				
° 600	PLOMBERIE									
01	Tuyauterie évacuation et alimentation y compris accessoires	Ens	1,0							
02	Fâp wc à l'anglaise avec chasse basse	U	2,0							
03	Fâp lavabo	U	2,0							
04	Porte serviette et savon	U	2,0							
05	Porte papier hygiénique	U	2,0							
06	Fosse sceptique	U	1,0							
07	Puisard	U	1,0							
08	Regard de visite	U	2,0							
09	Raccordement au reseau camwater y/c toutes sujétion de pose de compteur et de branchement	Ff	1,0							
	s/total lot 500									
° 600	ENDUIT ET REVETEMENTS									
01	Enduit verticaux sur murs intérieurs et extérieurs	M²	370,0							
02	Carreaux faïence sur murs toilettes	M²	70,2							

03		Revêtement du sol en carreau gré cérame de 60x120	M²	80,8		Lot n° 500	PLOMBERIE						
		S/total lot 700											
° 800		MENUISERIE METALIQUE											
01		Fourniture et pose de porte métalliques de 90x220 et 70x220	U	10,0		501'	Tuyauterie évacuation et alimentation y compris accessoires	Ens	1,0				
02		Fenêtre en alu coulissant	M²	18,1		502'	Fâp wc à l'anglaise avec chasse basse	U	2,0				
03		Anti-vol	M²	18,1		503'	Fâp lavabo	U	2,0				
04		Seuil	ML	10,0		504'	Porte serviette et savon	U	2,0				
		S/total lot 800				505'	Porte papier hygiénique	U	2,0				
° 900		PEINTURE											
01		Bicouche peinture pantex type 1300 sur murs extérieurs	M²	350,0		506'	Fosse sceptique	U	1,0				
02		Bicouche peinture pantex type 800 sur plafond	M²	62,8									
		S/total lot 900				507'	Puisard	U	1,0				
1000		VRD				508'	Regard de visite	U	2,0				
01		Dallage à l'extérieur du bâtiment	M²	34,4									
02		Caniveaux périphériques en béton armé dosé à 350 kg/m3 et toutes sujétions	ML	60,0		509'	Raccordement au reseau camwater y/c toutes sujétion de pose de compteur et de branchement	Ff	1,0				
							s/total lot 500						
						Lot n° 600	ENDUIT ET REVETEMENTS						
						601	Enduit verticaux sur murs intérieurs et extérieurs	M²	300,0				
						602	Carreaux faïence sur murs toilettes	M²	38,2				
						603	Revêtement du sol en carreau gré cérame de 60x120	M²	58,8				
							S/total lot 700						
						Lot n° 800	MENUISERIE METALIQUE						
						801	Fourniture et pose de porte métalliques de 90x220 et 70x220	U	5,0				
						802	Fenêtre en alu coulissant	M²	11,1				
						803	Anti-vol	M²	11,1				
						804	Seuil	ML	4,0				
							S/total lot 800						
						Lot n° 900	PEINTURE						
						901	Bicouche peinture pantex type 1300 sur murs extérieurs	M²	300,0				
						302	Bicouche peinture pantex type 800 sur plafond	M²	58,8				
							S/total lot 900						
						Lot n° 1000	VRD						
						1001	Dallage à l'extérieur du bâtiment	M²	26,4				
						1002	Caniveaux périphériques en béton armé dosé à 350 kg/m3 et toutes sujétions	ML	30,0				
							S/TOTAL LOT 1000						
							TOTAL HTVA						
							TVA 19,25 %						
							TOTAL TTC						
						DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE L'ECOLE GBPS NKOLMBONG DANS L'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE I							
						N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL		
						Lot N° 100	Installation du chantier et Travaux préliminaires						
						101	Suivi des travaux	Ens	1,0				
						102	Implantation	Ens	1,0				
							S/Total lot 100						
						Lot N° 200	Travaux de Fondation						
						201	Fouille pour fondation	m³	41,6				
						202	Béton de propreté coulé au fond des fouilles dosé à 150 kg/m3	m³	4,8				
						203	Mur de soubassement en agglos de 20x20x40 Cm bourrés	m²	89,6				

	204	Béton dosé à 350Kg/m3 pour semelles, amorces, chainage dosé à 350kg/m3	m ³	10,8				
	207	Remblai de terre au droit de fondation	m ³	30,8				
		S/Total lot 200						
	Lot N° 300	TRAVAUX DE MACONNERIE ET ELEVATION						
	301	Béton armé pour Poteaux dosé à 350 kg/m3	m ³	4,5				
	302	Béton armé pour chainage, dosé à 350 kg/m3	m ³	6,7				
	303	Béton armé pour Béquet, dosé à 350 kg/m3	m ³	4,0				
	304	AGGLOS CREUX DE 15X20X40 (POSE ET FOURNITURE)	m ²	492,8				
	305	Enduit au mortier de ciment	m ²	985,6				
		S/TOTAL Lot 300						
	Lot N° 400	MENUISERIE METALLIQUE						
	401	Portaille métallique avec deux battants y compris serrure de 4x2,20M	u	1,0				
	402	Portillon métallique de 1,2x2,20M y compris serrure	u	1,0				
		S/TOTAL Lot 400						
		MONTANT TOTAL HTVA						
		TVA (19,25%)						
		MONTANT TTC						
		RECAPITULATIF						
		BLOC ADMINISTRATIF						
		CLOTURE						
		MONTANT TOTAL TTC						

Ampliatiions :

MINTP
MINMAP
AFFICHAGE

Yaoundé, le 02/03/2026

Le Maire

