

Um !REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REGION DE L'ADAMAOUA

DEPARTEMENT DE LA VINA

COMMUNE DE BÉLEL

SECRETARIAT GENERAL

BP : 279 Ngaoundéré

Tél : (237) 621 40 47 30-(237) 670 88 88 26



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

ADAMAOUA REGION

VINA DIVISION

BÉLEL COUNCIL

GENERAL SERCRETARIAT

BP : 279 Ngaoundéré

Tél : (237) 621 40 47 30-(237) 670 88 88 26

ADDITIF N°02/A/CB/SG/2026

portant corrections des pieces N°5 et N°6 du Dossier d'Appel d'Offres National
Ouvert N°11/AONO/CB/SG/CIPM/2026 du 19/02/2026 pour les travaux
d'aménagement et sécurisation de la place de fête de Bélel en procédure
d'urgence.

Pièce N°6: Bordereau des prix unitaires :

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

POUR L'AMENAGEMENT ET DE SECURISATION DE LA PLACE DE FETE DE BELEL

N°	DESIGNATION	U	MONTANT EN CHIFFRE	MONTANT EN LETTRE
LOT:100 TRAVAUX PREPARATOIRES				
101	<u>Remblai compacté</u> Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre d'une couche de remblai de terre et/ou du sable. Il comprend : - La fourniture des terres et/ou du sable de remblai ; - La mise en remblai, le compactage ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube :FCFA	m3		
LOT:200 FONDATIONS				
201	<u>Agglos de 20x20x40 bourrés pour fondation</u> Ce prix rémunère au mètre carré la fabrication et bourrage des agglomérés de 20 x 20 x 40 et mise en œuvre du mur de soubassement Il comprend : - La fourniture des matériaux (ciment, granulat, eau) ; - La fabrication des agglomérés et le béton maigre de 150 kg/m3 ; - Mise en œuvre d'un mur de soubassement en parpaings bourrés ; - Toutes autres sujétions. Le mètre carré :FCFA	m ²		
202	<u>Coulage en béton armé avec treillis soudés plus chapes lissé (ép 12cm)</u> Ce prix rémunère au mètre carré le Coulage en béton armé avec treillis soudés plus chapes lissé (ép 12cm)	m ²		

	Ce prix rémunère au mètre carré le Coulage en béton armé avec treillis soudés plus chapes lissé (ép 12cm) Le mètre carré :FCFA			
LOT: 300 MACONNERIE-ELEVATION				
301	Fourniture et pose des pavés Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des pavés. Il comprend : - La fourniture et pose des paves Le mètre cube :FCFA	m2		
LOT: 400 MENUISERIE METALLIQUE				
401	Grille métallique en fer forgé de 1,2m de hauteur pour arrière et main courante pour les 02 cotés pignons	ml		
LOT 500 : PEINTURE				
501	Bordure	ml		

Pièce N°7 : Devis quantitatif et estimatif :

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

POUR L'AMENAGEMENT ET DE SECURISATION DE LA PLACE DE FETE DE BELEL

N°	DESIGNATION	U	QTE	P U	P T
LOT : 1 00 TRAVAUX PREPARATOIRES					
101	Remblai compacté	m3	58		
Sous-Total 200					
LOT : 200 FONDATIONS					
201	Agglos de 20x20x40 bourrés pour fondation	m ²	139		
202	Coulage en béton armé avec treillis soudés plus chapes lissé (ép 12cm)	m ²	11		
Sous-Total LOT 200					
LOT 300 : MACONNERIE-ELEVATION					
301	Fourniture et pose des pavés	m2	213		
Sous-Total 300					
Lot 400 : MENUISERIE METALLIQUE					
401	Grille métallique en fer forgé de 1,2m de hauteur pour arrière et main courante pour les 02 cotés pignons	ml	25		
Sous-Total 400					
LOT 500 : PEINTURE					
501	Bordure	ml	60		
Sous-Total 500					
TOTAL HORS TAXES					
T V A 19,25%					
IR (2,2% ou 5,5%)					
TOTAL TTC					

Arrêté le présent devis à la somme de : toutes taxes comprises.

Le reste sans changement.

