

REPUBLICUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

REGION DE L'OUEST

SECRETARIAT GENERAL

STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

WEST REGION

GENERAL SECRETARIATE

INTERNAL STRUCTURE OF THE ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACTS

ADDITIF N°01 /A/RO/PCR/CIPM/2026 DU 24 FEB 2026 RELATIF AU DOSSIER
D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°02/AONO
/RO/PCR/CIPM-BEC/2026 DU 17 FEVRIER 2026, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DES BATIMENTS ET EDIFICES DANS CERTAINES LOCALITES DE LA REGION DE
L'OUEST(EN 5 LOTS) : CONSTRUCTION D'UN BLOC ADMINISTRATIF AU CES BILINGUE
DE KOUNDJA DANS L'ARRONDISSEMENT DE KOUTABA, DEPARTEMENT DU NOUN
(PHASE I) (LOT 1) ; CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE MENUISERIE AU CETIC DE
BAMENDJIN DANS L'ARRONDISSEMENT DE GALIM, DEPARTEMENT DU BAMBOUTOUS
(PHASE I) (LOT 2) ; ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION D'UN BLOC DE SALLES DE
CLASSES AU LYCEE TECHNIQUE DE BAMENDJINDA DANS L'ARRONDISSEMENT DE
MBOUDA, DEPARTEMENT DES BAMBOUTOUS (LOT 3) ; CONSTRUCTION D'UN BLOC DE
DEUX SALLES DE CLASSE AU CETIC DE BAMENKOUBOU DANS L'ARRONDISSEMENT DE
MBOUDA, DEPARTEMENT DES BAMBOUTOUS (LOT 4) ; CONSTRUCTION D'UN BLOC DE
DEUX SALLES DE CLASSE AU LYCEE DE MBOUGONG DANS L'ARRONDISSEMENT DE
MBOUDA, DEPARTEMENT DU BAMBOUTOUS (LOT 5).

Le président du Conseil Régional de l'Ouest informe les entreprises convoquées que :

AU LIEU DE

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

Lot 3 : achèvement de la Construction d'un bloc de salles de classes au lycée technique de Bamendjinda dans l'arrondissement de Mbouda, département du Bamboutous (Lot 3).

DEVIS DE RECADRAGE DES QUANTITES DE LA LETTRE COMMANDE N°...../LC/RO/PCR/CIPM-BEC/2025 PASSE APRES DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°01/AONO/RO/PCR/CIPM-BEC/2025 DU 11 MARS 2025, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES SALLES DE CLASSES DANS CERTAINES LOCALITES DE LA REGION DE L'OUEST EN (5) CINQ LOTS : CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSES AU LYCEE TECHNIQUE DE DE BAMENDJINDA DANS L'ARRONDISSEMENT DE MBOUDA, DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS (LOT 1) MODIFIEE EN R+1 DE QUATRE (4) SALLES DE CLASSES

N°	DESIGNATION	UNITE	P.U.	Qté	PT
100	LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES				
101	Etudes, projet d'exécution et plan de récolement	Ft			
	SOUS TOTALLOT 100				
300	LOT 300 FONDATIONS				
305	Dallage du sol (ép 8cm) en béton ordinaire	m²			

	SOUS TOTALLOT 300				
400	LOT 400 MACONNERIES- ELEVATIONS				
401	Agglos creux de 15*20*40 cm	m ²			
403	Enduit au mortier de ciment sur murs et soubassement	m ²			
404	Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage, poutres et support des claustras en BA d'épaisseur 20cm	m3			
405	Béton armé pour, poutres, et nervures	m3			
406	Tableau mural en mortier dose a 500Kg/m3, armé de treillis soudés	U			
407	Chape lisse	m ²			
408	Claustras résistant pour fenetres	m ²			
	SOUS TOTALLOT 400				
500	LOT 500 CHARPENTE- COUVERTURE				
501	Fermes en bastings 3*15cm doubles en bois traite	U			
502	Pannes et lattes de rive en bois traité	m3			
503	Plafond extérieur en tole lisse 5/10eme (veranda+alentours) y/c solivage	m ²			
504	Plafond interieur en contre plaque de bois dur y/c solivage et couvre joint	m ²			
505	Rive facade avant et arriere en tole bac 5/10 ou bandes ourlées	ml			
506	Couverture en toles bacs 6/10e ou plus	m ²			
507	Tole faitière de 50cm de large	ml			
508	Rive pignon couvertev de tole bac 5/10e ou bande ourlées	ml			
509	goutière et colonne de descente d'eau pluvial jusqu'à caniveau	ff			
	SOUS TOTALLOT 500				
600	LOT 600 MENUISERIE METALIQUE				
601	Porte métallique doublée (tole 10/10e) de 97*220 fixée sur cadre en bois sapeli ou iroko	U			
	SOUS TOTALLOT 600				
700	LOT 700 ELECTRICITE				
701	Tube flexible orange ou annelé	Ens			
702	Cable V G V 1.5 mm ² en plafond	Rouleau			
703	Fil TH 2.5 mm ²	Rouleau			
704	Douille+ampoule économique de 75W minimum en salle et véranda	Ens			

705	Interrupteurs et prise de courant encastre	U			
706	Attaches, dominos, boîtier de dérivation, toutes sujétion de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ens			
	SOUS TOTALLOT 700				
800	LOT 800 PEINTURE				
801	pantex 800 pour plafond intérieur (au moins deux couches)	m²			
802	Murs extérieur en pantex 1300 (au moins en deux couches)	m²			
803	Murs intérieur en pantex (au moins en deux couches)	m²			
804	Peinture a huile sur menuiserie bois, métallique et plinthes	m²			
	SOUS TOTALLOT 800				
900	LOT 900 VRD				
901	Caniveau en béton ordinaire de 30*40cm (ép=15cm) avec fond coule et lisse	ml			
902	Dallage des alentours du bâtiment en béton ordinaire ép= 8 cm	m²			
	SOUS TOTALLOT 900				
	TOTAL GENERAL HORS TAXES				
	IR(2,2%)				
	TVA(19.25%)				
	NET A MANDATER				
	TOTAL TOUT TAXE COMPRISES				

LIRE PLUTOT

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

Lot 3 : Aachèvement de la Construction d'un bloc de salles de classes au lycée technique de Bamendjinda dans l'arrondissement de Mbouda, département du Bamboutous (Lot 3).

DEVIS DE RECADRAGE DES QUANTITES DE LA LETTRE COMMANDE N°...../LC/RO/PCR/CIPM-BEC/2025 PASSE APRES DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°01/AONO/RO/PCR/CIPM-BEC/2025 DU 11 MARS 2025, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES SALLES DE CLASSES DANS CERTAINES LOCALITES DE LA REGION DE L'OUEST EN (5) CINQ LOTS : CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSES AU LYCEE TECHNIQUE DE DE BAMENDJINDA DANS L'ARRONDISSEMENT DE MBOUDA, DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS (LOT 1) MODIFIEE EN R+1 DE QUATRE (4) SALLES DE CLASSES

N°	DESIGNATION	UNITE	Qté	P U	PT
100	LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES				
101	Etudes, projet d'exécution et plan de récolement	Ft	0,50		

	SOUS-TOTAL LOT 100				
	SOUS TOTAL 200				
300	LOT 300 FONDATIONS				
305	Dallage du sol (ép 8cm) en béton ordinaire	m²	125,00		
	SOUS TOTAL 300				
400	LOT 400 MACONNERIES- ELEVATIONS				
401	Agglos creux de 15*20*40 cm	m²	130,00		
403	Enduit au mortier de ciment sur murs et soubassement	m²	558,00		
404	Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage, poutres et support des claustras en BA d'épaisseur 20cm	m³	1,69		
405	Tableau mural en mortier dose a 500Kg/m³, armé de treillis soudés	U	4,00		
406	Chape lisse	m²	125,00		
407	Claustras résistant pour fenêtres	m²	52,00		
	SOUS-TOTAL 400				
500	LOT 500 CHARPENTE- COUVERTURE				
501	Fermes en bastings 3*15cm doubles en bois traite	U	6,00		
502	Pannes et lattes de rive en bois traité	m³	2,15		
503	Plafond extérieur en tôle lisse 5/10eme (véranda + alentours) y/c solivage	m²	53,75		
504	Plafond intérieur en contre plaque de bois dur y/c solivage et couvre joint	m²	98,00		
505	Rive façade avant et arrière en tôle bac 5/10 ou bandes ourlées	ml	28,00		
506	Couverture en tôles bacs 6/10e ou plus	m²	195,00		
507	Tôle faitière de 50cm de large	ml	17,00		
508	Rive pignon couverte de tôle bac 5/10e ou bande ourlées	ml	24,00		
509	gouttière et colonne de descente d'eau pluvial jusqu'à caniveau	ff	1,00		
	SOUS-TOTAL 500				
600	LOT 600 MENUISERIE METALIQUE				
601	Porte métallique doublée (tôle 10/10e) de 97*220 fixée sur cadre en bois sapeli ou iroko	U	8,00		
	SOUS-TOTAL 600				
700	LOT 700 ELECTRICITE				
701	Tube flexible orange ou annelé	Ens	2,00		
702	Câble V G V 1.5 mm² en plafond	Rouleau	4,00		

703	Fil TH 2.5 mm ²	Rouleau	4,00		
704	Douille + ampoule économique de 75W minimum en salle et véranda	Ens	28,00		
705	Interrupteurs et prise de courant encastré	U	16,00		
706	Attaches, dominos, boîtier de dérivation, toutes sujétion de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ens	2,00		
	SOUS-TOTAL 700				
800	LOT 800 PEINTURE				
801	pantex 800 pour plafond intérieur (au moins deux couches)	m ²	250,00		
802	Murs extérieur en pantex 1300 (au moins en deux couches)	m ²	292,00		
803	Murs intérieur en pantex (au moins en deux couches)	m ²	278,00		
804	Peinture à huile sur menuiserie bois, métallique et plinthes	m ²	199,20		
	SOUS-TOTAL 800				
900	LOT 900 VRD				
901	Caniveau en béton ordinaire de 30*40cm (ép=15cm) avec fond coule et lisse	ml	54,00		
902	Dallage des alentours du bâtiment en béton ordinaire ép= 8 cm	m ²	38,50		
	SOUS-TOTAL 900				
	ToTAL GENERAL HORS TAXES				
	IR(2,2%)				
	TVA(19.25%)				
	NET A MANDATER				
	TOTAL TOUT TAXE COMPRISES				

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL

AMPLIATIONS

- Gou/RO
- MINMAP
- ARMP
- Archives



Dr. Jules Hilaire Focka Focka
Président du Conseil Régional de l'Ouest