



ADDITIF N° 002/A/CA2/SG/SMP/2026 du 10/03/2026

Portant modification du DAO Ouvert N°002/AONO/C.AKOM II/CIPM /2026 du 09/02/2026 POUR LES TRAVAUX D'ACHEVEMENT D'UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A EP MALOMBA, DANS LA COMMUNE D'AKOM II, DEPARTEMENT DE L'OCEAN, REGION DU SUD

Le Maire de la Commune d'Akom II porte à la connaissance des Entreprises ayant soumissionné à l'Appel d'Offres ci-dessus mentionné et désireuses de le faire que le DAO a été modifié de la manière suivante :

AU LIEU DE :

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX D'ACHEVEMENT D'UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A L'ECOLE PUBLIQUE DE MALOMBA, DANS LA COMMUNE D'AKOM II, DEPARTEMENT DE L'OCEAN, REGION DU SUD

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
100	CHARPENTE-COUVERTURE				
101	Fermes en bastings de 3x15	m3	1,166		
102	Pannes et lattes de rive et de pignon	m3	250		
103	Plafond	m2	230		
104	Planche de rive	ml	39		
105	Tôle bac alu de 6/10è	m ²	234		
106	Tôle faîtière de 50 cm de large	ml	19,5		
107	Rive en tôles planes pour pignon	m ²	30		
	SOUS TOTAL LOT 100				
200	MENUISERIE METALLIQUE				

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
201	Fourniture et pose des portes métalliques	u			
202	Fourniture et pose des Seuils	ml			
	SOUS TOTAL LOT 200				
300	ELECTRICITE				
301	Tube flexible orange	rleau	1		
302	Câble VGV en plafond	rleau	1		
303	Fil TH mm	rleau	2		
304	Réglettes de 120	u	12		
305	Hublots ronds	u	2		
306	Interrupteurs	u	4		
307	Prises de courant encastrées	u	4		
308	Attaches,dominos,bottiers,boîtes de dérivation etc	Ens	1		
	SOUS TOTAL LOT 300				
400	PEINTURE				
401	Plafond (Pantex 800)	m²	230		
402	Murs extérieurs (Pantex 1300)	m²	162		
403	Murs intérieurs (Pantex 800)	m²	195		
404	Menuiserie bois et métalliques	m²	36		
	SOUS TOTAL LOT 400				
500	VRD				
501	Caniveau avec dallettes aux droits des entrées	ml	65		
502	Dallage des alentours du bâtiment	m2	60		
503	Dallage rugueux en béton armé dosé à 350kg/m3 pour une rampe d'accès handicapée y compris toutes sujéstions d'appui et de mise en œuvre	m3	0,45		
	SOUS TOTAL LOT 500				
TOTAUX (HTVA)					
TVA 19,25%					
IR 2,2%					
Montant TTC					

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
Net à Mandater					

LIRE PLUTOT :


DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX D'ACHEVEMENT D'UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A L'ECOLE PUBLIQUE DE MALOMBA, DANS L'ARRONDISSEMENT D'AKOM II, DEPARTEMENT DE L'OCEAN, REGION DU SUD.					
N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
100	TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES				
101	Installation de chantier	ff	1 ,00		
102	Débroussaillage, terrassement et nivellement de la plate forme(400m ²)	ff	1 ,00		
	SOUS T OTAL LOT 100				
200	FONDATION				
201	Dallage en béton dosé à 250 Kg/m ³	m ²	175,40		
	SOUS T OTAL LOT 200				
300	MACONNERIE-ELEVATION				
301	Murs en agglos de 15x20x40	m ²	30,00		
302	Enduit au mortier de ciment	m ²	324,00		
303	Tableau mural suivant plan type	u	2 ,00		
304	Chape lissé au sol dosée à 550Kg/m ³	m ²	175,40		

305	Claustras suivant plan type	m ²	31,50		
306	Construction estrade	u	2,00		
	SOUS T OTAL LOT 300				
400	CHARPENTE-COUVERTURE				
401	Fermes en bastings de 3x15	m ³	1,166		
402	Pannes et lattes de rive et de pignon	m ³	2 ,50		

403	Plafond	m²	230,00		
404	Planche de rive	ml	39,00		
405	Tôle bac alu de 6/10è	m²	234,00		
406	Tôle faîtière de 50 cm de large	ml	19,50		
407	Rive en tôles planes pour pignon	m²	30,00		
	SOUS T OTAL LOT 400				
500	MENUISERIE METALLIQUE				
501	Fourniture et pose des portes métalliques	u	4 ,00		
502	Seuils	ml	35,80		
	SOUS T OTAL LOT 500				
600	ELECTRICITE				
601	Electricité complet du bâtiment	rleau	1,00		
700	PEINTURE				
701	Plafond (Pantex 800)	m²	230,00		
702	Murs extérieurs (Pantex I 300)	m²	162,00		
703	Murs intérieurs (Pantex 800)	m²	195,00		
704	Menuiserie bois et métalliques	m²	36,00		
	SOUS T OTAL LOT 700				
800	VRD				
801	Caniveau avec dallettes aux droits des entrées	ml	65,00		
802	Dallage des alentours du bâtiment	m²	60,00		
803	Dallage rugueux en béton armé dosé à 350kg/m3 pour une rampe d'accès handicapée y compris toutes sujéstions d'appui et de mise en œuvre	m3	0 ,45		
SOUS TOTAL LOT 800					
TOTAUX (HTVA)					
TVA 19,25%					
IR 5,5%					
Montant TTC					
Net à Mandater					

ARRETE LE PRESENT DEVIS A LA SOMME DE : **QUINZE MILLIONS CENT CINQUANTE MILLE FRANCS**

CFA



AKOM II, le 10/03/2026
Le Maire de la Commune d'AKOM II,
(Autorité Contractante)

Ampliations :

- MINMAP / (pour information)
- PREFET OCEAN (pour information)
- SOPECAM (pour publication)
- CRTV (pour diffusion)
- RADIO COMMUNALE (pour diffusion)
- PRESIDENT/ CIPM (pour information)
- ARMP (pour publication au JDM)
- DDMAP/ (pour archivage)
- AFFICHAGE /ARCHIVES (pour information et mémoire).